



**Ávila**  
Construções e Serviços



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE  
LICITAÇÃO Nº 2020.01.13.002  
TOMADA DE PREÇO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A EMPRESA **ÁVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI –ME**, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 26.721.727/0001-51 – POR INTERMÉDIO, DE SEU REPRESENTANTE LEGAL – **RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS**, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE RG Nº 2006028051203-SSP/CE E CPF Nº 062.981.723-51, COM SEDE EM TIANGUÁ CE:

APRESENTAMOS A V. SAS. NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2020.01.13.002, CUJO O OBJETO É A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO.**, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXOS, PARTE INTEGRAL DESTA PROCESSO, PELO PREÇO GLOBAL DE **R\$ 710.146,47 (SETECENTOS E DEZ MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)** COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 05(CINCO) MESES.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

Tianguá-ce, 01 de fevereiro de 2020

Antônio Elias de Macedo França  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: 3408-D/PI

AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME

Rafael Araujo Avila Gois  
RG nº 2006028051203





# Ávila

## Construções e Serviços



Tianguá-CE, 01 de fevereiro de 2020

**TOMADA DE PREÇO Nº 2020.01.13.002**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS/CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO.

### ORÇAMENTO CONSOLIDADO:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>								<b>24.196,25</b>
1.1	CP-01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MES	5,00	3.814,94	1.024,31	4.839,25	24.196,25
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>3.022,08</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	150,84	40,50	191,34	2.296,08
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,32	433,58	116,42	550,00	726,00
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								<b>31.015,06</b>
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	SEINFRA	M2	12.922,94	1,89	0,51	2,40	31.015,06
<b>4</b>	<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>								<b>183.194,49</b>
<b>4.1</b>	<b>MEIO-FIO</b>								<b>110.846,61</b>
4.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	4.376,10	19,97	5,36	25,33	110.846,61
<b>4.2</b>	<b>SARJETA</b>								<b>72.347,88</b>
4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	151,80	38,71	10,39	49,10	7.453,38
4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	151,80	337,01	90,49	427,50	64.894,50
<b>5</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>								<b>452.435,69</b>
5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	11.382,03	31,34	8,41	39,75	452.435,69
<b>6</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>								<b>16.282,90</b>
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	12.922,94	0,99	0,27	1,26	16.282,90
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>559.813,02</b>
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>150.333,45</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>710.146,47</b>

RAFAEL ARAUJO AVILA GOIS  
SÓCIO-PROPRIETÁRIO  
CPF: 062.981.723-51

(88) 9.9713-4420 | rafaalgois113@gmail.com

RUA 31 DE JULHO, Nº 100, ANDAR ALTOS - CENTRO CEP 62.320-000 Tianguá - Ceará

CNPJ: 26.721.727/0001-51

Tianguá-CE, 01 de fevereiro de 2020

ANTONIO ELIAS DE MACEDO FRANÇA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 3408/D PI