



Tianguá – Ceará, 22 de março de 2022.
À Prefeitura Municipal de Morrinhos.
Comissão Permanente de Licitação
Morrinhos – CE.

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 0103.02/2022.

Prezados (as) Senhores (as)

VIA NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.372.843/0001-72, com sede à Rua Lali Corrêa, nº 201 bairro Nenê Plácido em Tianguá/Ceará. Neste ato, legalmente representada pelo Sr. Valfrido de Paulo Fontenele, portador da Carteira de Identidade nº 2008326805-1 e CPF nº 297.752.213-15.


Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 0103.02/2022**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS – CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 37/2020**, conforme projeto e orçamento em anexo, pelo preço global de R\$ 608.363,19 (Seiscentos e Oito mil, trezentos e Sessenta e três reais e Dezenove centavos), com prazo de execução de até 120 (cento e vinte) dias.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Valfrido de Paulo Fontenele, portador da Carteira de Identidade nº 2008326805-1 e CPF nº 297.752.213-15, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar na data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados no prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.


Atenciosamente,


Galvão Rodrigues Lima Neto
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 12731D
RNP 0601377417


Valfrido de Paulo Fontenele
CPF: 29775221315
Sócio Administrador

RUA LALI CORRÊA, Nº 201 – NENÊ PLÁCIDO – CEP: 62.327-350 TIANGUÁ-CEARÁ
E-MAIL: VIANORTEEMPRESAMENTOS@GMAIL.COM | WHATSAPP (88) 9.9428-4492

Handwritten initials and signature fragments.



TOMADA DE PREÇOS Nº 0103.02/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE. CONFORME CONVENIO Nº 37/2020

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CEARÁ | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | BDI APLICADO: 27,41%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL COM BDI
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							18.768,32
1.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	89,00	165,51	45,37	210,88	18.768,32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.861,88
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,90	476,47	130,60	607,07	546,36
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	151,45	41,51	192,96	2.315,52
3	PAVIMENTAÇÃO							400.823,72
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	9.124,07	2,13	0,58	2,71	24.726,23
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	8.056,93	36,64	10,04	46,68	376.097,49
4	OBRAS DE DRENAGEM							167.369,69
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.076,94	23,80	6,52	30,32	93.292,82
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	129,11	45,56	12,49	58,05	7.494,84
4.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	129,11	404,76	110,94	515,70	66.582,03
5	LIMPEZA DA OBRA							18.539,58
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	12.442,67	1,17	0,32	1,49	18.539,58
importa o presente orçamento o valor de R\$ 608.363,19 (Siscentos e Oito Mil, Trezentos e sessenta e três Reais e Dezenove Centavos), válidos por 60 (sessenta) dias contados da data da apresentação da mesma.							VALOR ORÇAMENTO:	477.484,65
							VALOR BDI:	130.878,54
							VALOR TOTAL:	608.363,19

Otávio Rodrigues Lima Neto
Otávio Rodrigues Lima Neto
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA CE 12731D
 RNP 0601377117

Paulo Fontenek
Paulo Fontenek
 CPF: 29775221315
 Sócio Administrador

Res. 2
Paulo



MORRINHOS - CEARÁ, 13 DE MARÇO DE 2022.

TOMADA DE PREÇOS Nº 0103.02/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA-TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE, CONFORME CONVENIO Nº 371/2020

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CEARÁ | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

FONTE: SEINFRA.027.1.COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | BDI APLICADO: 27,41%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1. ADM - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PROPRIA	%	1,00000000	165,51
TOTAL MAO DE OBRA:					165,51
VALOR COM ENCARGOS:					165,51
VALOR BDI (27,41%):					45,37
VALOR COM BDI:					210,88

2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	75,04
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,69
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,36
TOTAL EQUIPAMENTO:					158,28
MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,99960000	16,77
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,99960000	24,86
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,99950000	30,34
TOTAL MAO DE OBRA:					318,19
VALOR COM ENCARGOS:					476,47
VALOR BDI (27,41%):					130,60
VALOR COM BDI:					607,07

2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,99980000	15,55
TOTAL MAO DE OBRA:					31,10
MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,59
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,99
11691	PONTÁLETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,61
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,54
TOTAL MATERIAL:					120,36
VALOR COM ENCARGOS:					151,45
VALOR BDI (27,41%):					41,51
VALOR COM BDI:					192,96

3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	48,68
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	62,15
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	55,88
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,71
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	76,57
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	27,35
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	159,48
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	179,53
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	170,96
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,08
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	218,33
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	97,43
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,93
MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01281923	15,55
TOTAL MAO DE OBRA:					0,20
VALOR COM ENCARGOS:					2,13
VALOR BDI (26,85%):					0,58
VALOR COM BDI:					2,71

TOMADA DE PREÇOS Nº 0103.02/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE, CONFORME CONVENIÃO Nº 37/2020

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CEARÁ | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | BDI APLICADO: 27,41%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
3.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,08	1,20
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,92	0,84
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,04

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29997000	20,77	6,23
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,59994000	15,55	9,33
TOTAL MAO DE OBRA:					15,56

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,87	9,13
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,05	9,91
TOTAL MATERIAL:					19,04
VALOR COM ENCARGOS:					36,64
VALOR BDI (27,41%):					10,04
VALOR COM BDI:					46,68

4.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14998500	20,77	3,11
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,24997500	15,55	3,89
TOTAL MAO DE OBRA:					7,00

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544 FORMÁ METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,44	3,44
TOTAL MATERIAL:					3,44

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,50	1,12
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,21	0,62
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,14	0,15
C3268 CONCRETO P/VIBR. FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	337,05	11,46
TOTAL SERVICO:					13,36
VALOR COM ENCARGOS:					23,80
VALOR BDI (27,41%):					6,52
VALOR COM BDI:					30,32

4.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,92970700	15,55	45,56
TOTAL MAO DE OBRA:					45,56
VALOR COM ENCARGOS:					45,56
VALOR BDI (27,41%):					12,49
VALOR COM BDI:					58,05

4.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,99900000	15,55	155,48
TOTAL MAO DE OBRA:					155,48

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	67,49	52,51
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	76,18	73,58
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,56	123,19
TOTAL MATERIAL:					249,27
VALOR COM ENCARGOS:					404,76
VALOR BDI (27,41%):					110,94
VALOR COM BDI:					515,70

5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07499260	15,55	1,17
TOTAL MAO DE OBRA:					1,17
VALOR COM ENCARGOS:					1,17
VALOR BDI (27,41%):					0,32
VALOR COM BDI:					1,49



TOMADA DE PREÇOS Nº 0103.02/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE. CONFORME CONVENIO Nº 37/2020
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CEARÁ | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | BD APLICADO: 27,41%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL PARCELA
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 18.768,32	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$ 4.692,08	R\$ 4.692,08	R\$ 4.692,08	R\$ 4.692,08	R\$ 18.768,32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.861,88	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$ 715,47	R\$ 715,47	R\$ 715,47	R\$ 715,47	R\$ 2.861,88
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 400.823,72	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$ 100.205,93	R\$ 100.205,93	R\$ 100.205,93	R\$ 100.205,93	R\$ 400.823,72
4	OBRAS DE DRENAGEM	R\$ 167.369,69	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$ 41.842,42	R\$ 41.842,42	R\$ 41.842,42	R\$ 41.842,42	R\$ 167.369,69
5	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 18.539,58	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$ 4.634,90	R\$ 4.634,90	R\$ 4.634,90	R\$ 4.634,90	R\$ 18.539,58
TOTAL SIMPLÉS:		R\$ 608.363,19	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$ 152.090,80	R\$ 152.090,80	R\$ 152.090,80	R\$ 152.090,80	
TOTAL ACUMULADO:		R\$ 608.363,19	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	R\$ 608.363,19
			R\$ 152.090,80	R\$ 304.181,60	R\$ 456.272,39	R\$ 608.363,19	

Handwritten signatures and initials:
 JES
 D
 Que

MORRINHOS, CEARÁ, 23 DE MARÇO DE 2022.

TOMADA DE PREÇOS Nº 0103.02/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE, CONFORME CONVENIO Nº 37/2020.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CEARÁ | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | BDI APLICADO: 27,41%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI | IMPOSTOS E TAXAS

ITEM	CODIGO	VALORES ADOTADOS	%
GRUPO A	DESPESAS INDIRETAS		
	(AC)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,96%
	(DF)	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
	(R)	RISCOS	0,50%
TOTAL			5,48%
GRUPO B	BENEFÍCIOS		
	(S+G)	GARANTIA/ SEGURO	0,32%
	(L)	LUCRO	6,95%
TOTAL			7,27%
GRUPO C	I	IMPOSTOS	
		PIS	0,65%
		COFINS	3,00%
		ISS	3,00%
		CPRB	4,50%
TOTAL			11,15%
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 = 27,41\%$			
B.D.I (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS) ADOTADO:			27,41%

Res
J
que



MORRINHOS - CEARÁ, 23 DE MARÇO DE 2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 0103.02/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA LUSLA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE, CONFORME CONVENIO Nº 37/2020

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CEARÁ | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | BDI APLICADO: 27,41%

IMPOSTOS E TAXAS

ITEM	CODIGO	VALORES ADOTADOS	%
GRUPO C	I	IMPOSTOS	
		PIS	0,65%
		COFINS	3,00%
		ISS	3,00%
		CPRB	4,50%
		TOTAL	11,15%

903 7
que



MORRINHOS - CEARÁ, 23 DE MARÇO DE 2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 0103.02/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE, CONFORME CONVENIO Nº 37/2020

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CEARÁ | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | BDI APLICADO: 27,41%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE ENCARGOS SOCIAIS (COM DESONERAÇÃO)

ITEM	CÓDIGO	SEINFRA 27.1	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS SEM INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	7,91	3,12
GRUPO E			
E1			
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES		
TOTAL (A+B+C+D+E)		83,85	47,76

Handwritten signatures and initials:
 SAI
 J
 Jue