


 **RAMILOS**
SERVIÇOS E ENGENHARIA

Co

[Signature]

[Signature]



**Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE
DATA DA LICITAÇÃO - 30 DE SETEMBRO DE 2020
TOMADA DE PREÇO Nº 2020.09.08.002**

Tianguá - CE, 28 de Setembro de 2020.

CARTA PROPOSTA


Ramilos Construções EIRELI, com sede na cidade de Tianguá na Av. Prefeito Jacques Nunes - nº 916 inscrita no CNPJ sob o numero 09.060.561/0001-50, propõe à Prefeitura Municipal de MORRINHOS-CE: **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.**

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital, nos preços propostos, estão inclusos todas as despesas com materiais, equipamento, ferramentas, transporte, controle tecnológico de qualidade, cumprimento dos Órgãos de Meio Ambiente, seguros em geral, mão de obra, encargos de Legislação Social, trabalhista, Previdenciária, Fiscal e Comercial, infortúnio de trabalho, administração, lucro e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas incidentes sobre os serviços.




O preço global da proposta é **R\$ 517.347,34 (Quinhentos e Dezesete Mil Trezentos e Quarenta e Sete reais e Trinta e Quatro centavos)** com prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de apresentação dos documentos.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela a execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.


Atenciosamente,



RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ Nº 09.060.561/0001 - 50

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
 DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2020
 LOCAL: BOA ESPERANÇA AO SÃO LUIS - CURRALINHO I
 BDI: 29,43% FONTE: SEINFRA 26.1 C/DESONERAÇÃO



PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 16.512,16
1.1	COMP-689738	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MES	4,00	R\$ 3.189,40	R\$ 4.128,04	R\$ 16.512,16
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 6.794,02
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 154,99	R\$ 200,60	R\$ 2.407,20
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	5,54	R\$ 427,55	R\$ 553,38	R\$ 3.065,73
2.3	C3903	ROÇADA MECANIZADA	SEINFRA	HA	1,49	R\$ 297,73	R\$ 385,35	R\$ 574,17
2.4	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	136,80	R\$ 2,11	R\$ 2,73	R\$ 373,46
2.5	C4991	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	136,80	R\$ 2,11	R\$ 2,73	R\$ 373,46
3		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 132.480,57
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	55.431,20	R\$ 1,85	R\$ 2,39	R\$ 132.480,57
4		RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EXISTENTE						R\$ 314.333,21
4.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,61X + 0,89)DMT - DMT = 5,01	SEINFRA	T	25.695,60	R\$ 3,95	R\$ 5,11	R\$ 131.304,52
4.2	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,85X + 0,89)DMT - DMT = 1,83	SEINFRA	T	7.770,99	R\$ 2,45	R\$ 3,17	R\$ 24.634,04
4.3	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	13.857,80	R\$ 8,83	R\$ 11,43	R\$ 158.394,65
5		DIVERSOS						R\$ 47.227,38
5.1	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	33.258,72	R\$ 1,10	R\$ 1,42	R\$ 47.227,38
								VALOR ORÇAMENTO: R\$ 400.040,26
								VALOR BDI: R\$ 117.307,08
								VALOR TOTAL: R\$ 517.347,34

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA NO VALOR DE R\$ 517.347,34 (Quinhentos e Dezessete Mil Trezentos e Quarenta e Sete reais e Trinta e Quatro centavos)

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
 DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2020
 LOCAL: BOA ESPERANÇA AO SÃO LUIS - CURRALINHO I
 BDI: 29,43% FONTE: SEINFRA 26.1 C/DESONERAÇÃO

COMUNICADO DE LICITAÇÃO
 FLS 016
 B7



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS

UNID		COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
1.1. COMP-689738 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)				
MAO DE OBRA				
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	HxMES	0,05000000	RS 12.318,48
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMES	0,47000000	RS 5.475,49
			TOTAL MAO DE OBRA:	RS 3.189,40
			VALOR SEM ENCARGOS:	RS 3.189,40
			VALOR ENCARGOS:	RS
			VALOR COM ENCARGOS:	RS 3.189,40
			VALOR BDI (29,43%):	RS 938,84
			VALOR COM BDI:	RS 4.128,04
2.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)				
MAO DE OBRA				
12543	SERVENTE	H	2,00000000	RS 13,01
			TOTAL MAO DE OBRA:	RS 26,02
MATERIAL				
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,02000000	RS 32,66
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00000000	RS 21,14
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	RS 16,19
11725	PREGO 15X15	KG	0,15000000	RS 11,09
			TOTAL MATERIAL:	RS 129,97
			VALOR SEM ENCARGOS:	RS 143,02
			VALOR ENCARGOS (85,20%):	RS 11,97
			VALOR COM ENCARGOS:	RS 154,99
			VALOR BDI (29,43%):	RS 45,61
			VALOR COM BDI:	RS 200,60
2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)				
EQUIPAMENTO				
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,00000000	RS 68,36
10758	NIVEL (CHP)	H	4,00000000	RS 0,55
10775	TEODOLITO (CHP)	H	4,00000000	RS 1,38
			TOTAL EQUIPAMENTO:	RS 144,44
MAO DE OBRA				
10037	AJUDANTE	H	4,00000000	RS 14,30
12382	NIVELADOR	H	4,00000000	RS 21,14
12445	TOPOGRAFO	H	5,00000000	RS 28,27
			TOTAL MAO DE OBRA:	RS 283,11
			VALOR SEM ENCARGOS:	RS 283,00
			VALOR ENCARGOS (85,20%):	RS 144,55
			VALOR COM ENCARGOS:	RS 427,55
			VALOR BDI (29,43%):	RS 125,83
			VALOR COM BDI:	RS 553,38
2.3. C3903 - ROÇADA MECANIZADA (HA)				
EQUIPAMENTO				
10656	ROÇADEIRA REBOCÁVEL (CHI)	H	0,00000000	RS 2,77
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,00000000	RS 25,46
10768	ROÇADEIRA REBOCÁVEL (CHP)	H	2,50000000	RS 4,57
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	2,50000000	RS 85,97
			TOTAL EQUIPAMENTO:	RS 226,36
MAO DE OBRA				
12543	SERVENTE	H	5,00000000	RS 13,01
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,25000000	RS 25,29
			TOTAL MAO DE OBRA:	RS 71,37
			VALOR SEM ENCARGOS:	RS 246,52
			VALOR ENCARGOS (85,20%):	RS 51,21
			VALOR COM ENCARGOS:	RS 297,73
			VALOR BDI (29,43%):	RS 87,62
			VALOR COM BDI:	RS 385,35
2.4. C4980 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)				
EQUIPAMENTO				
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,01850000	RS 113,99
			TOTAL EQUIPAMENTO:	RS 2,11
			VALOR SEM ENCARGOS:	RS 1,94
			VALOR ENCARGOS (85,20%):	RS 0,17
			VALOR COM ENCARGOS:	RS 2,11
			VALOR BDI (29,43%):	RS 0,62
			VALOR COM BDI:	RS 2,73
2.5. C4991 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)				
EQUIPAMENTO				
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,01850000	RS 113,99
			TOTAL EQUIPAMENTO:	RS 2,11
			VALOR SEM ENCARGOS:	RS 1,94
			VALOR ENCARGOS (85,20%):	RS 0,17
			VALOR COM ENCARGOS:	RS 2,11
			VALOR BDI (29,43%):	RS 0,62
			VALOR COM BDI:	RS 2,73
3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)				
EQUIPAMENTO				
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI)	H	0,00112821	RS 38,93
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,00220513	RS 61,11
10510	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,00169231	RS 54,99
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,00038462	RS 2,98
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00000000	RS 79,38
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,00038462	RS 25,46
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP)	H	0,00400000	RS 125,35
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,00087179	RS 162,54
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,00087179	RS 154,43
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,00217949	RS 4,19
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00256410	RS 202,86
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,00217949	RS 85,97
			TOTAL EQUIPAMENTO:	RS 1,68
MAO DE OBRA				
12543	SERVENTE	H	0,01282051	RS 13,01
			TOTAL MAO DE OBRA:	RS 0,17
			VALOR SEM ENCARGOS:	RS 1,64


Handwritten signature

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
 DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2020
 LOCAL: BOA ESPERANÇA AO SÃO LUIS - CURRALINHO I
 BDI: 29,43% FONTE: SEINFRA 26.1 C/DESONERAÇÃO



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 0,21
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,85
				VALOR BDI (29.43%):	R\$ 0,54
				VALOR COM BDI:	R\$ 2,39
4.1. C3144 - TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,61X + 0,89) (T)					
EQUIPAMENTO					
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,00000000	R\$ 46,27	R\$ -
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,00000000	R\$ 140,91	R\$ -
				TOTAL EQUIPAMENTO:	R\$ -
TRANSPORTE					
12896	TRANSPORTE	TxKM	0,61951728	R\$ 0,98	R\$ 0,61
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	0,90308642	R\$ 0,98	R\$ 0,89
				TOTAL TRANSPORTE:	R\$ 1,50
				FORMULA: Y = 0,61X +	
				DMT: R\$ 5,01	
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3,95
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3,95
				VALOR BDI (29.43%):	R\$ 1,16
				VALOR COM BDI:	R\$ 5,11
4.2. C3143 - TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,85X + 0,89) (T)					
EQUIPAMENTO					
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,00000000	R\$ 46,27	R\$ -
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,00000000	R\$ 140,91	R\$ -
				TOTAL EQUIPAMENTO:	R\$ -
TRANSPORTE					
12896	TRANSPORTE	TxKM	0,86696296	R\$ 0,98	R\$ 0,85
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	0,90308642	R\$ 0,98	R\$ 0,89
				TOTAL TRANSPORTE:	R\$ 1,74
				FORMULA: Y = 0,85X +	
				DMT: R\$ 1,83	
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2,45
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,45
				VALOR BDI (29.43%):	R\$ 0,72
				VALOR COM BDI:	R\$ 3,17
4.3. C3234 - REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) (M3)					
EQUIPAMENTO					
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,00000000	R\$ 38,93	R\$ -
10609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,00182222	R\$ 53,40	R\$ 0,10
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,00075556	R\$ 2,98	R\$ -
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00000000	R\$ 79,38	R\$ -
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,00075556	R\$ 25,46	R\$ 0,02
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,00888889	R\$ 125,35	R\$ 1,11
10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,00262222	R\$ 151,29	R\$ 0,40
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,00368889	R\$ 4,19	R\$ 0,02
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00444444	R\$ 202,86	R\$ 0,90
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,00368889	R\$ 85,97	R\$ 0,32
				TOTAL EQUIPAMENTO:	R\$ 2,87
MAO DE OBRA					
12543	SERVEANTE	H	0,02222222	R\$ 13,01	R\$ 0,29
				TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 0,29
SERVICO					
C3180	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,29700000	R\$ 3,77	R\$ 4,78
C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,20000000	R\$ 2,85	R\$ 0,57
				TOTAL SERVICO:	R\$ 5,67
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 8,09
				VALOR ENCARGOS (85.20%):	R\$ 0,74
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,83
				VALOR BDI (29.43%):	R\$ 2,60
				VALOR COM BDI:	R\$ 11,43
5.1. C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)					
MATERIAL					
12354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 1,10
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 1,10
				VALOR ENCARGOS:	R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,10
				VALOR BDI (29.43%):	R\$ 0,32
				VALOR COM BDI:	R\$ 1,42




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
 DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2020
 LOCAL: BOA ESPERANÇA AO SÃO LUIS - CURRALINHO I
 DI: 29,43% FONTE: SEINFRA 26.1 C/DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO


C	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1 25%	MÊS 2 25%	MÊS 3 25%	MÊS 4 25%	Total parcela 100%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 16.512,16	R\$ 4.128,04	R\$ 4.128,04	R\$ 4.128,04	R\$ 4.128,04	R\$ 16.512,16
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.794,02	R\$ 3.736,71	R\$ 3.057,31			R\$ 6.794,02
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 132.480,57	R\$ 39.744,17	R\$ 39.744,17	R\$ 26.496,11	R\$ 26.496,12	R\$ 132.480,57
4	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EXISTENTE	R\$ 314.333,21	R\$ 62.866,64	R\$ 62.866,64	R\$ 94.299,96	R\$ 94.299,97	R\$ 314.333,21
5	DIVERSOS	R\$ 47.227,38	R\$ 25.975,06	R\$ 21.252,32			R\$ 47.227,38
		R\$ 517.347,34	R\$ 136.450,62	R\$ 131.048,48	R\$ 124.924,11	R\$ 124.924,13	R\$ 517.347,34

[Handwritten signatures]



RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI - AV. PREFEITO JACQUES NUNES, Nº916, BAIRRO CÂNDIDO XAVIER DE SA, TIANGUÁ -CE
 CNPJ: 09.060.561/000 1-50 - CREA-CE Nº39626 TEL: (88)99241-0722 E-MAIL: RAMILOSCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM

[Handwritten signature]



OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
 DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2020
 LOCAL: BOA ESPERANÇA AO SÃO LUIS - CURRALINHO I
 BDI: 29,43% FONTE: SEINFRA 26.1 C/DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE BDI		HORA %
COD	DESCRIÇÃO	
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,60%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,20%
R	RISCOS	0,60%
BENEFÍCIOS		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,70%
L	LUCRO	7,30%
IMPOSTOS		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15%
	BDI =	29,43%

$$BDI = \frac{(1+AC+S+G+R)(1+DF)(1+I)}{(1-I)}$$

SEUDO: i = taxa de Administração Central;
 r = taxa de risco do empreendimento;
 f = taxa de custo financeiro do capital de giro;
 t = taxa de tributos federais;
 s = taxa de tributo municipal - ISS;
 c = taxa de despesas de comercialização;
 l = lucro ou remuneração líquida da empresa.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
 DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2020
 LOCAL: BOA ESPERANÇA AO SÃO LUIS - CURRALINHO I
 BDI: 29,43% FONTE: SEINFRA 26.1 C/DESONERAÇÃO




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900
	Horista = 85,20%		
	Mensalista = 48,69%		
	A + B + C + D		