

CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de Morrinhos
Comissão Permanente de Licitação
Morrinhos-CE

REF.: Tomada de Preços Nº 1101.01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023**, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS, conforme projeto e orçamento em anexo, pelo preço global de R\$ 466.243,72 (Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil Duzentos e Quarenta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos), com prazo de execução de 90 (noventa) dias.

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1.	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	R\$ 184.362,21
2.	REFORMA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	R\$ 143.760,50
3.	REFORMA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	R\$ 138.121,01


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Randal Linhares Menezes, portador da Carteira de Identidade nº 2002031010978 SSP-CE e CPF nº 004.872.203-07, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Sobral (CE), 25 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,



CONSTRUSOL - CONSTRUTORA SOBRALENSE LTDA

CNPJ: 39.336.452/0001-84

Francisco Randal Linhares Menezes - Titular

CPF: 004.872.203-07



CONSTRUSOL - CONSTRUTORA SOBRALENSE LTDA

CNPJ: 39.336.452/0001-84


João Batista Moreira - Resp. Técnico

Engenheiro Civil - CREA/CE: 19220




CONSTRUSOL
CONSTRUTORA SOBRALENSE




		RESUMO DO ORÇAMENTO		COMISSÃO DE LICITAÇÃO		
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA : 30/01/2023	CFIS PD 5316	REF.
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	0,00%	05/2021
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023	Composição	PRÓPRIA	DES	47,78%	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS			Rubrica	0,00%	
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.104,30
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.786,00
3	CONSULTORIO MÉDICO	6.811,19
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	155,77
3.2	REFORÇO ESTRUTURAL	116,62
3.3	REVESTIMENTOS	646,10
3.4	PISOS	128,82
3.5	ESQUADRIAS	417,05
3.6	PINTURA	1.904,77
3.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	3.304,30
3.8	LIMPEZA FINAL	137,76
4	WC FEMININO PCD	881,43
4.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	112,60
4.2	REVESTIMENTOS	297,26
4.3	PISOS	36,99
4.4	LOUÇAS E METAIS	128,77
4.5	PINTURA	266,82
4.6	LIMPEZA GERAL	38,99
5	WC MASCULINO PCD	929,72
5.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	119,62
5.2	REVESTIMENTOS	314,74
5.3	PISOS	40,81
5.4	LOUÇAS E METAIS	128,77
5.5	PINTURA	281,59
5.6	LIMPEZA GERAL	44,19
6	ENFERMAGEM	6.739,44
6.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	143,25
6.2	REVESTIMENTOS	615,27
6.3	PISOS	116,07
6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	324,05
6.5	ESQUADRIA	309,06
6.6	PINTURA	1.802,95

		RESUMO DO ORÇAMENTO																
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA : 30/01/2023															
	CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,95%</td> <td>2,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,95%	2,76%	05/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,95%	2,76%	05/2021													
	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%														
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	OFIS 5317 Rubrica																
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS																	
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS																	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
6.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	3.304,30
6.8	LIMPEZA GERAL	124,49
7	WC ENFERMAGEM	642,70
7.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	95,16
7.2	REVESTIMENTOS	254,34
7.3	PISOS	26,79
7.4	PINTURA	237,68
7.5	LIMPEZA GERAL	28,73
8	NEBULIZAÇÃO	6.931,89
8.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	99,36
8.2	REVESTIMENTOS	205,29
8.3	PISOS	116,07
8.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	970,37
8.5	ESQUADRIA	309,06
8.6	PINTURA	1.802,95
8.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	3.304,30
8.8	LIMPEZA GERAL	124,49
9	AMBULATÓRIO	6.739,44
9.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	143,25
9.2	REVESTIMENTOS	615,27
9.3	PISOS	116,07
9.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	324,05
9.5	ESQUADRIA	309,06
9.6	PINTURA	1.802,95
9.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	3.304,30
9.8	LIMPEZA GERAL	124,49
10	ALMOXARIFADO	7.284,63
10.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	121,78
10.2	REVESTIMENTOS	323,66
10.3	PISOS	261,48
10.4	PINTURA	2.993,24
10.5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	3.304,30

RESUMO DO ORÇAMENTO		COMISSÃO DE LICITAÇÃO		
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA : 30/01/2023		
	CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	BDI: 25,71%	OFIS: 5318	
	MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS	Composição	PROPRIA	REF.
	UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	Rubrica	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
10.6	LIMPEZA GERAL	280,17
11	ODONTOLÓGICO	7.468,93
11.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	157,72
11.2	REVESTIMENTOS	562,87
11.3	PISOS	214,29
11.4	ESQUADRIAS	417,05
11.5	PINTURA	2.582,88
11.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	3.304,30
11.7	LIMPEZA GERAL	229,82
12	IMUNIZAÇÃO	7.117,14
12.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	139,13
12.2	REFORÇO ESTRUTURAL	38,87
12.3	IMPERMEABILIZAÇÃO	972,15
12.4	REVESTIMENTO	615,27
12.5	PISOS	117,35
12.6	PINTURA	1.804,90
12.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	3.304,30
12.8	LIMPEZA GERAL	125,17
13	FARMÁCIA	5.418,68
13.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	80,53
13.2	REFORÇO ESTRUTURAL	57,17
13.3	REVESTIMENTOS	342,77
13.4	PISOS	77,81
13.5	PINTURA	1.472,65
13.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	3.304,30
13.7	LIMPEZA GERAL	83,45
14	COPA	5.054,88
14.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	195,19
14.2	REVESTIMENTOS	472,11
14.3	PISOS	91,83
14.4	ESQUADRIA	455,51
14.5	PINTURA	437,03

RESUMO DO ORÇAMENTO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 CFis. 5319
 Rubrica

 CONSTRUSOL <small>CONSTRUTORA SUDAMALCO</small>	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA : 30/01/2023	BDI: 25,71%
	CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	Composição	PRÓPRIA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS		
	UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
14.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	3.304,30
14.7	LIMPEZA GERAL	98,91
15	EXPURGO	4.383,59
15.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	161,04
15.2	REVESTIMENTOS	415,59
15.3	PISOS	67,60
15.4	PINTURA	362,42
15.5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	3.304,30
15.6	LIMPEZA GERAL	72,64
16	ESTERILIZAÇÃO	4.481,11
16.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	173,25
16.2	REVESTIMENTOS	442,66
16.3	PISOS	79,08
16.4	PINTURA	397,00
16.5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	3.304,30
16.6	LIMPEZA GERAL	84,82
17	WC MASCULINO	909,86
17.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	135,95
17.2	REVESTIMENTOS	355,09
17.3	PISOS	51,02
17.4	PINTURA	312,67
17.5	LIMPEZA GERAL	55,13
18	WC FEMININO+	909,86
18.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	135,95
18.2	REVESTIMENTO	355,09
18.3	PISOS	51,02
18.4	PINTURA	312,67
18.5	LIMPEZA GERAL	55,13
19	DML	1.759,62
19.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	146,33
19.2	REVESTIMENTOS	307,31
19.3	PISOS	39,54

gou

Kos

P

M



RESUMO DO ORÇAMENTO



DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA : 30/01/2023
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	Composição PROPRIA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	HORA 83,85% MESES 17,78% REF 05/2021
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	Rúbrica 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
19.4	ESQUADRIA	949,59
19.5	PINTURA	274,99
19.6	LIMPEZA GERAL	41,86
20	DEPOSITO	1.620,32
20.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	42,94
20.2	REVESTIMENTOS	157,82
20.3	PISOS	59,95
20.4	PINTURA	1.294,90
20.5	LIMPEZA GERAL	64,71
21	RECEPÇÃO	2.234,37
21.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	120,80
21.2	REVESTIMENTOS	630,68
21.3	PISOS	30,61
21.4	PINTURA	1.419,17
21.5	LIMPEZA GERAL	33,11
22	CASA DE GAS 02	3.279,90
22.1	MOVIMENTO DE TERRA	35,75
22.2	EMBASAMENTO	611,31
22.3	ALVENARIAS	475,21
22.4	LAJE	208,55
22.5	REVESTIMENTOS	930,25
22.6	PISOS	109,03
22.7	ESQUADRIAS	207,26
22.8	PINTURA	687,77
22.9	LIMPEZA GERAL	14,77
23	CIRCULAÇÃO	18.626,46
23.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADA	1.114,11
23.2	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.014,10
23.3	REVESTIMENTOS	5.221,76
23.4	PISOS	721,94
23.5	PINTURA	8.780,81
23.6	LIMPEZA GERAL	773,74



RESUMO DO ORÇAMENTO



DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA : 30/01/2023	BDI: 25,71%
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	Composição	PROPRIA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	HORA	05/2021
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	Rubrica	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
24	INSTALAÇÕES ELETRICAS	39.647,04
24.1	CABOS E ELETRODUTOS	26.281,30
24.2	QUADROS E DISJUNTORES	4.516,85
24.3	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS	8.848,89
25	FACHADA	21.413,91
25.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.444,94
25.2	REVESTIMENTOS	8.039,78
25.3	PROTEÇÕES	4.130,49
25.4	PINTURA	7.798,70
26	COBERTURA	15.185,80

VALOR TOTAL: 184.362,21

Cento e Oitenta e Quatro Mil Trezentos e Sessenta e Dois reais e Vinte e Um centavos

CONSTRUSOL - CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI
CNPJ: 39.336.452/0001-84

Francisco Randal Linhares Menezes
Francisco Randal Linhares Menezes
Titular
CPF: 004.872.203-07

João Batista Moreira
João Batista Moreira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE : 19220
RNP : 0611864649

Jan

Jan

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA: 30/01/2023

VERSÃO:

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

Composições

BDI: 25,71%

HORA 83,85%

MES 47,76%

DATA REF. 05/2021

0,00%

0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	146,41	184,05	878,46	1.104,30
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
2.1	ADM/MORRINHOS	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	%	100,00	53,98	67,86	5.398,00	6.786,00
3		CONSULTORIO MÉDICO							
3.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
3.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	10,48	8,81	11,08	92,33	116,12
3.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,01	24,68	31,03	24,93	31,34
3.1.3	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	0,75	8,81	11,08	6,61	8,31
3.2		REFORÇO ESTRUTURAL							
3.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3:2	SEINFRA	M3	0,06	636,54	800,19	38,19	48,01
3.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PIRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	3,00	18,19	22,87	54,57	68,61
3.3		REVESTIMENTOS							
3.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,48	6,11	7,68	64,03	80,49
3.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	10,48	42,93	53,97	449,91	565,61
3.4		PISOS							
3.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,01	23,97	30,13	24,21	24,21
3.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,01	69,44	87,29	70,13	88,16
3.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,01	8,06	10,13	8,14	10,23
								102,48	128,82
								92,76	116,62
								513,94	646,10
								92,76	116,62

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TIS: 5322

Rubrica: 88,16

8,14

Handwritten signature and initials

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOMI PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS



DATA: 30/01/2023

BDI: 25,71%

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

SEINFRA: Composições

HORA: 83,85%

MES: 47,76%

DATA REF.: 05/2021

0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.5	ESQUADRIAS							331,76	417,05
3.5.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,75	234,24	294,46	175,68	220,85
3.5.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,75	208,10	261,60	156,08	196,20
3.6	PINTURA							1.515,11	1.904,77
3.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	45,00	11,75	14,77	528,75	664,65
3.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	45,00	19,16	24,09	862,20	1.084,05
3.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,49	20,73	55,41	69,65
3.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,46	25,72	68,75	86,42
3.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							2.628,51	3.304,30
3.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.628,51	3.304,30	2.628,51	3.304,30
3.8	LIMPEZA FINAL							109,56	137,76
3.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	10,07	10,88	13,68	109,56	137,76
4	WC FEMININO PCD							701,17	881,43
4.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							89,57	112,60
4.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,87	44,07	55,40	82,41	103,60
4.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,29	24,68	31,03	7,16	9,00
4.2	REVESTIMENTOS							236,47	297,26
4.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,87	6,11	7,68	11,46	14,86
4.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	1,87	38,70	48,65	72,36	90,98
4.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,87	73,80	92,77	138,03	173,48

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 1486
 C.Fis. 5323
 2021

PA

Paulo

Ed

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA: 30/01/2023

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

BDI: 25,71%

SEINFRA Composições: 83,85% 47,76% 0,00%

HORA MES DATA REF.: 05/2021



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,87	7,84	9,86	14,66	18,44
4.3	PISOS							29,43	36,99
4.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	23,97	30,13	6,95	8,74
4.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,29	69,44	87,29	20,14	25,31
4.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,29	8,06	10,13	2,34	2,94
4.4	LOUÇAS E METAIS							102,43	128,77
4.4.1	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	67,43	84,77	67,43	84,77
4.4.2	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00	35,00	44,00	35,00	44,00
4.5	PINTURA							212,26	266,82
4.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,85	11,75	14,77	33,49	42,09
4.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,85	19,16	24,09	54,61	68,66
4.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,49	20,73	55,41	69,65
4.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,46	25,72	68,75	86,42
4.6	LIMPEZA GERAL							31,01	38,99
4.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,85	10,88	13,68	31,01	38,99
5	WC MASCULINO PCD							739,57	929,72
5.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							95,16	119,82
5.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,98	44,07	55,40	87,26	109,69
5.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,32	24,68	31,03	7,90	9,93
5.2	REVESTIMENTOS							250,87	314,74
5.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR	SEINFRA	M2	1,98	6,11	7,68	12,10	15,24



Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA : 30/01/2023 **BDI :** 25,71%

SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	47,76%	05/2021
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
5.2.2	C0776	TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,98	38,70	48,65	76,63	96,33
5.2.3	C4443	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,98	73,80	92,77	146,12	183,68
5.2.4	C1123	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,98	7,84	9,86	15,52	19,52
5.3		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,32	8,06	10,13	2,58	3,24
5.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,32	23,97	30,13	7,67	9,64
5.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,32	69,44	87,29	22,22	27,93
5.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,32	8,06	10,13	2,58	3,24
5.4		LOUÇAS E METAIS						102,43	128,77
5.4.1	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	67,43	84,77	67,43	84,77
5.4.2	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00	35,00	44,00	35,00	44,00
5.5		PINTURA						224,00	281,59
5.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	3,23	11,75	14,77	37,95	47,71
5.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	3,23	19,16	24,09	61,89	77,81
5.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,49	20,73	55,41	69,65
5.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,46	25,72	68,75	86,42
5.6		LIMPEZA GERAL						35,14	35,14
5.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	3,23	10,88	13,68	35,14	35,14
6		ENFERMAGEM						5.360,96	5.360,96
6.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						113,90	113,90



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA : 30/01/2023 VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA SEINFRA 83,85% Composições 0,00% DATA REF. 05/2021
---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.1.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,91	24,68	31,03	22,46	28,24
6.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	9,98	8,81	11,08	87,92	110,58
6.1.3	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	0,40	8,81	11,08	3,52	4,43
6.2	REVESTIMENTOS							489,42	615,27
6.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	9,98	6,11	7,68	60,98	76,65
6.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	9,98	42,93	53,97	428,44	538,62
6.3	PISOS							92,33	116,07
6.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,91	23,97	30,13	21,81	27,42
6.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,91	69,44	87,29	63,19	79,43
6.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,91	8,06	10,13	7,33	9,22
6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO							257,80	324,05
6.4.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	9,10	28,33	35,61	257,80	324,05
6.5	ESQUADRIA							245,86	309,06
6.5.1	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	0,40	406,54	511,06	162,62	204,42
6.5.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,40	208,10	261,60	83,24	104,64
6.6	PINTURA							1.434,13	1.802,95
6.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	42,38	11,75	14,77	497,97	625,95
6.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	42,38	19,16	24,09	812,00	1.026,93
6.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,49	20,73	55,41	69,69
6.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,46	25,72	68,55	86,42

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 TI: 02693
 5326
 69,69
 86,42

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA: 30/01/2023 **BDI:** 25,71%

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

SEINFRA: 83,85% **HORA:** 47,76% **DATA REF.:** 05/2021

Composições: 0,00% **0,00%**



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.7		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						2.628,51	3.304,30
6.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.628,51	3.304,30	2.628,51	3.304,30
6.8		LIMPEZA GERAL						99,01	124,49
6.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,10	10,88	13,68	99,01	124,49
7		WC ENFERMAGEM						511,24	642,70
7.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						75,69	95,16
7.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,60	44,07	55,40	70,51	88,64
7.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,21	24,68	31,03	5,18	6,52
7.2		REVESTIMENTOS						202,32	254,34
7.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,60	6,11	7,68	9,78	12,29
7.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	1,60	38,70	48,65	61,92	77,84
7.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,60	73,80	92,77	118,08	148,43
7.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,60	7,84	9,86	12,54	15,78
7.3		PISOS						21,30	26,79
7.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,21	23,97	30,13	5,03	6,33
7.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,21	69,44	87,29	14,58	18,33
7.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	8,06	10,13	1,69	2,13
7.4		PINTURA						189,98	237,68
7.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,10	11,75	14,77	24,68	31,02
7.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,10	19,16	24,09	40,24	50,59

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TI 237,68
5327
24,68
40,24
50,59

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA : 30/01/2023

VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

SEINFRA 83,85% 47,76% 0,00%

Composições 0,00% 0,00%

BDI : 25,71%

HORA 83,85% 47,76% 0,00%

MES 0,00% 0,00%

DATA REF. 05/2021



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,49	20,73	55,41	69,65
7.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,46	25,72	68,75	86,42
7.5	LIMPEZA GERAL							22,85	28,73
7.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,10	10,88	13,68	22,85	28,73
8	NEBULIZAÇÃO							5.514,15	6.931,89
8.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							79,01	99,36
8.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,33	8,81	11,08	29,34	36,90
8.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,91	24,68	31,03	22,46	28,24
8.1.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	14,10	17,73	23,69	29,79
8.1.4	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	0,40	8,81	11,08	3,52	4,43
8.2	REVESTIMENTOS							163,31	205,29
8.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,33	6,11	7,68	20,35	25,57
8.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,33	42,93	53,97	142,96	179,72
8.3	PISOS							92,33	116,07
8.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,91	23,97	30,13	21,81	27,42
8.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,91	69,44	87,29	63,19	79,43
8.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,91	8,06	10,13	7,33	9,22
8.4	IMPERMEABILIZAÇÃO							771,99	879,37
8.4.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	27,25	28,33	35,61	771,99	879,37
8.5	ESQUADRIA							245,85	309,06
8.5.1	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	0,40	406,54	511,06	162,62	204,42

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 070,39
 309,06
 204,42

Handwritten signature

Handwritten signature

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA : 30/01/2023 **BDI :** 25,71%

VERSÃO **HORA** **MES** **DATA REF.**

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

PROPRIA 0,00% 0,00%

Composições



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.5.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,40	208,10	261,60	83,24	104,64
8.6	PINTURA							1.434,13	1.802,95
8.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	42,38	11,75	14,77	497,97	625,95
8.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	42,38	19,16	24,09	812,00	1.020,93
8.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,49	20,73	55,41	69,65
8.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,46	25,72	68,75	86,42
8.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							2.628,51	3.304,30
8.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.628,51	3.304,30	2.628,51	3.304,30
8.8	LIMPEZA GERAL							99,01	124,49
8.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,10	10,88	13,68	99,01	124,49
9	AMBULATORIO							5.360,96	6.739,44
9.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							113,90	143,25
9.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	9,98	8,81	11,08	87,92	110,58
9.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,91	24,68	31,03	22,46	28,24
9.1.3	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	0,40	8,81	11,08	3,52	4,43
9.2	REVESTIMENTOS							489,42	615,27
9.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	9,98	6,11	7,68	60,98	76,65
9.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	9,98	42,93	53,97	428,44	538,62
9.3	PISOS							92,33	116,06
9.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,91	23,97	30,13	21,87	27,42
9.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,91	69,44	87,29	63,19	79,43



Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA : 30/01/2023 **VERSÃO** **BDI :** 25,71%

FONTE **SEINFRA** **COM DESONERAÇÃO** **HORA** **MES** **DATA REF.**

Composições 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

PROPRIA 0,00% 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,91	8,06	10,13	7,33	9,22
9.4		IMPERMEABILIZAÇÃO						257,80	324,05
9.4.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	9,10	28,33	35,61	257,80	324,05
9.5		ESQUADRIA						245,86	309,06
9.5.1	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	0,40	406,54	511,06	162,62	204,42
9.5.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,40	208,10	261,60	83,24	104,64
9.6		PINTURA						1.434,13	1.802,95
9.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	42,38	11,75	14,77	497,97	625,95
9.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	42,38	19,16	24,09	812,00	1.020,93
9.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,49	20,73	55,41	69,65
9.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,46	25,72	68,75	86,42
9.7		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						2.628,51	3.304,30
9.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.628,51	3.304,30	2.628,51	3.304,30
9.8		LIMPEZA GERAL						99,01	124,49
9.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,10	10,88	13,68	99,01	124,49
10		ALMOXARIFADO						5.794,54	7.284,63
10.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						96,84	121,78
10.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	5,25	8,81	11,08	46,25	58,17
10.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	2,05	24,68	31,03	50,99	63,84
10.2		REVESTIMENTOS						257,46	323,66
10.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,25	6,11	7,68	32,08	40,32

COMISSÃO
 TI 63.840
 5330
 323,66
 40,32

M

Res

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA : 30/01/2023 **BDI :** 25,71%

VERSÃO **HORA** **MES** **DATA REF.**

SEINFRA **027.1 COM DESONERAÇÃO** **83,85%** **47,76%** **05/2021**

Composições **PROPRIA** **0,00%** **0,00%**



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	5,25	42,93	53,97	225,38	283,34
10.3	PISOS							208,01	261,48
10.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	2,05	23,97	30,13	49,14	61,77
10.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	2,05	69,44	87,29	142,35	178,94
10.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,05	8,06	10,13	16,52	20,77
10.4	PINTURA							2.380,90	2.993,24
10.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	73,01	11,75	14,77	857,87	1.078,36
10.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	73,01	19,16	24,09	1.398,87	1.758,81
10.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,49	20,73	55,41	69,65
10.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,46	25,72	68,75	86,42
10.5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							2.628,51	3.304,30
10.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.628,51	3.304,30	2.628,51	3.304,30
10.6	LIMPEZA GERAL							222,82	280,17
10.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	20,48	10,88	13,68	222,82	280,17
11	ODONTOLÓGICO							5.941,16	7.468,93
11.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							125,42	157,72
11.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	9,13	8,81	11,08	80,44	101,16
11.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,68	24,68	31,03	41,46	
11.1.3	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	0,40	8,81	11,08	3,52	4,43
11.2	REVESTIMENTOS							447,73	562,87
11.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	9,13	6,11	7,68	55,78	55,78



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA: 30/01/2023

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

BDI: 25,71%

HORA: 83,85%

MES: 47,76%

DATA REF.: 05/2021

SEINFRA: 0,00%

COMPOSIÇÕES: 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	9,13	42,93	53,97	391,95	492,75
11.3	PISOS							170,47	214,29
11.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,68	23,97	30,13	40,27	50,62
11.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,68	69,44	87,29	116,66	146,65
11.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,68	8,06	10,13	13,54	17,02
11.4	ESQUADRIAS							331,76	417,05
11.4.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,75	234,24	294,46	175,68	220,85
11.4.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,75	208,10	261,60	156,08	196,20
11.5	PINTURA							2.054,49	2.582,88
11.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	62,45	11,75	14,77	733,79	922,39
11.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	62,45	19,16	24,09	1.196,54	1.504,42
11.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,49	20,73	55,41	69,65
11.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,46	25,72	68,75	86,42
11.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							2.628,51	3.304,30
11.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.628,51	3.304,30	2.628,51	3.304,30
11.7	LIMPEZA GERAL							182,78	229,82
11.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	16,80	10,88	13,68	182,78	229,82
12	IMUNIZAÇÃO							5.661,46	7.117,08
12.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							110,63	139,130
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	9,98	8,81	11,08	87,92	110,63

5.332

mn

Eda

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	DATA : 30/01/2023 VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	BDI : 25,71% HORA MES DATA REF. 83,85% 47,76% 05/2021 0,00% 0,00%
CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	DATA REF.: 05/2021
MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023	Composições	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS		
UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,92	24,68	31,03	22,71	28,55
12.2		REFORÇO ESTRUTURAL						30,92	38,87
12.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3:2	SEINFRA	M3	0,02	636,54	800,19	12,73	16,00
12.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	1,00	18,19	22,87	18,19	22,87
12.3		IMPERMEABILIZAÇÃO						773,41	972,15
12.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	27,30	28,33	35,61	773,41	972,15
12.4		REVESTIMENTO						489,42	615,27
12.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	9,98	6,11	7,68	60,98	76,65
12.4.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	9,98	42,93	53,97	428,44	538,62
12.5		PISOS						93,35	117,35
12.5.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,92	23,97	30,13	22,05	27,72
12.5.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,92	69,44	87,29	63,88	80,31
12.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,92	8,06	10,13	7,42	9,32
12.6		PINTURA						1.435,67	1.804,90
12.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	42,43	11,75	14,77	498,55	626,69
12.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	42,43	19,16	24,09	812,96	1.025,65
12.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,49	20,73	55,40	69,65
12.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,46	25,72	68,75	86,42
12.7		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						2.628,51	3.304,30

TOTAL
 1.804,90
 3.304,30

PM

202

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA : 30/01/2023	BDI : 25,71%
CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	VERSÃO	HORA MES DATA REF.
MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	83,85% 47,76% 05/2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS	Composições	
UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.628,51	3.304,30	2.628,51	3.304,30
12.8	LIMPEZA GERAL							99,55	125,17
12.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,15	10,88	13,68	99,55	125,17
13	FARMÁCIA							4.310,33	5.418,68
13.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							64,03	80,53
13.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	5,56	8,81	11,08	48,98	61,60
13.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,61	24,68	31,03	15,05	18,93
13.2	REFORÇO ESTRUTURAL							45,47	57,17
13.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3:2	SEINFRA	M3	0,04	636,54	800,19	25,46	32,01
13.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	1,10	18,19	22,87	20,01	25,16
13.3	REVESTIMENTOS							272,66	342,77
13.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,56	6,11	7,68	33,97	42,70
13.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	5,56	42,93	53,97	238,69	300,07
13.4	PISOS							61,90	77,81
13.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,61	23,97	30,13	14,62	18,38
13.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,61	69,44	87,29	42,36	53,25
13.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,61	8,06	10,13	4,92	6,16
13.5	PINTURA							1.171,39	1.472,65
13.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	33,88	11,75	14,77	398,09	500,41
13.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	33,88	19,16	24,09	649,14	816,17



M

due

ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA : 30/01/2023	BDI : 25,71%	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	FONTE	VERSÃO	COM DESONERAÇÃO	PROPRIA	05/2021
MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	SEINFRA	027.1	0,00%	0,00%	0,00%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS	Composições				
UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS					



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,49	20,73	55,41	69,65
13.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,46	25,72	68,75	86,42
13.6		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						2.628,51	3.304,30
13.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.628,51	3.304,30	2.628,51	3.304,30
13.7		LIMPEZA GERAL						66,37	83,45
13.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	6,10	10,88	13,68	66,37	83,45
14		COPA						4.021,06	5.054,88
14.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						155,27	195,19
14.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,97	44,07	55,40	130,89	164,54
14.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,72	24,68	31,03	17,77	22,34
14.1.3	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	0,75	8,81	11,08	6,61	8,31
14.2		REVESTIMENTOS						375,56	472,11
14.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,97	6,11	7,68	18,15	22,81
14.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	2,97	38,70	48,65	114,94	144,49
14.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,97	73,80	92,77	219,19	275,53
14.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,97	7,84	9,86	23,28	29,28
14.3		PISOS						73,06	91,93
14.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,72	23,97	30,13	17,26	21,69
14.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,72	69,44	87,29	50,00	62,85
14.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM	SEINFRA	M2	0,72	8,06	10,13	5,80	7,29



PA

Zey

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA : 30/01/2023	VERSÃO	BDI : 25,71%
CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	FONTE	HORA	MES
MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	SEINFRA	83,85%	47,76%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS	Composições	0,00%	0,00%
UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	PROPRIA		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	C1120	CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)							
14.4	ESQUADRIA								
14.4.1	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,75	275,04	345,75	206,28	259,31
14.4.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,75	208,10	261,60	156,08	196,20
14.5	PINTURA								
14.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	7,23	11,75	14,77	84,95	106,79
14.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	7,23	19,16	24,09	138,53	174,17
14.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,49	20,73	55,41	69,65
14.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,46	25,72	68,75	86,42
14.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								
14.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.628,51	3.304,30	2.628,51	3.304,30
14.7	LIMPEZA GERAL								
14.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,23	10,88	13,68	78,66	98,91
15	EXPURGO								
15.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
15.1.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,53	24,68	31,03	13,08	16,45
15.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2,61	44,07	55,40	115,02	144,59
15.2	REVESTIMENTOS								
15.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,61	6,11	7,68	15,95	20,04
15.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,61	38,70	48,65	101,01	126,98
15.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA	SEINFRA	M2	2,61	73,80	92,77	192,62	242,15



M

del

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA : 30/01/2023 BDI : 25,71%

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.2.4	C4443	ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,61	8,06	10,13	21,04	26,44
15.3	PISOS							53,77	67,60
15.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,53	23,97	30,13	12,70	15,97
15.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,53	69,44	87,29	36,80	46,26
15.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,53	8,06	10,13	4,27	5,37
15.4	PINTURA							288,29	362,42
15.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	5,31	11,75	14,77	62,39	78,43
15.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	5,31	19,16	24,09	101,74	127,92
15.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,49	20,73	55,41	69,65
15.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,46	25,72	68,75	86,42
15.5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							2.628,51	3.304,30
15.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.628,51	3.304,30	2.628,51	3.304,30
15.6	LIMPEZA GERAL							57,77	72,64
15.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	5,31	10,88	13,68	57,77	72,64
16	ESTERILIZAÇÃO							3.564,64	4.481,11
16.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							137,81	173,25
16.1.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,62	24,68	31,03	15,30	19,99
16.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2,78	44,07	55,40	122,51	154,00
16.2	REVESTIMENTOS							352,15	442,66
16.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,78	6,11	7,68	16,99	21,35

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 154,00
 442,66
 533,77
 21,35

491

491

491

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS



CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA: 30/01/2023 **BDI:** 25,71%

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% DATA REF. 05/2021
Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
16.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,78	38,70	48,65	107,59	135,25
16.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,78	73,80	92,77	205,16	257,90
16.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,78	8,06	10,13	22,41	28,16
16.3	PISOS							62,91	79,08
16.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,62	23,97	30,13	14,86	18,68
16.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,62	69,44	87,29	43,05	54,12
16.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,62	8,06	10,13	5,00	6,28
16.4	PINTURA							315,80	397,00
16.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	6,20	11,75	14,77	72,85	91,57
16.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	6,20	19,16	24,09	118,79	149,36
16.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,49	20,73	55,41	69,65
16.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,46	25,72	68,75	86,42
16.5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							2.628,51	3.304,30
16.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.628,51	3.304,30	2.628,51	3.304,30
16.6	LIMPEZA GERAL							67,46	84,82
16.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	6,20	10,88	13,68	67,46	84,82
17	WC MASCULINO							723,78	909,86
17.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							108,15	139,95
17.1.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,40	24,68	31,03	9,87	12,41
17.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2,23	44,07	55,40	98,28	123,54



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA : 30/01/2023

VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

SEINFRA Composições

DATA REF. 05/2021

HORA 83,85%

MES 47,76%

BDI : 25,71%

0,00%

0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
17.2		REVESTIMENTOS						282,47	355,09
17.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,23	6,11	7,68	13,63	17,13
17.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	2,23	38,70	48,65	86,30	108,49
17.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,23	73,80	92,77	164,57	206,88
17.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,23	8,06	10,13	17,97	22,59
17.3		PISOS						40,59	51,02
17.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,40	23,97	30,13	9,59	12,05
17.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,40	69,44	87,29	27,78	34,92
17.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,40	8,06	10,13	3,22	4,05
17.4		PINTURA						248,72	312,67
17.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	4,03	11,75	14,77	47,35	59,52
17.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	4,03	19,16	24,09	77,21	97,08
17.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,49	20,73	55,41	69,65
17.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,46	25,72	68,75	86,42
17.5		LIMPEZA GERAL						43,85	55,13
17.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,03	10,88	13,68	43,85	55,13
18		WC FEMININO+						723,78	935,96
18.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						108,15	135,99
18.1.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,40	24,68	31,03	9,87	12,41
18.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2,23	44,07	55,40	98,28	123,54



MM

202

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA : 30/01/2023

FONTE **VERSÃO** **BDI :** **HORA** **MES** **DATA REF.**
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
18.2	REVESTIMENTO							282,47	355,09
18.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,23	6,11	7,68	13,63	17,13
18.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	2,23	38,70	48,65	86,30	108,49
18.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,23	73,80	92,77	164,57	206,88
18.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,23	8,06	10,13	17,97	22,59
18.3	PISOS							40,59	51,02
18.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,40	23,97	30,13	9,59	12,05
18.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,40	69,44	87,29	27,78	34,92
18.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,40	8,06	10,13	3,22	4,05
18.4	PINTURA							248,72	312,67
18.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	4,03	11,75	14,77	47,35	59,52
18.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	4,03	19,16	24,09	77,21	97,08
18.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,49	20,73	55,41	69,65
18.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,46	25,72	68,75	86,42
18.5	LIMPEZA GERAL							43,85	55,13
18.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,03	10,88	13,68	43,85	55,13
19	DML							1.399,75	1.759,62
19.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							116,40	146,09
19.1.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,31	24,68	31,03	7,65	9,62
19.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	1,93	44,07	55,40	85,06	106,92



M

146,09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA : 30/01/2023

FONTE: SEINFRA

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA: 0,00%

COMPOSIÇÕES: 0,00%

BDI : 25,71%

HORA: 83,85%

MES: 47,76%

DATA REF.: 05/2021



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
20.1.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,47	24,68	31,03	11,60	14,58
20.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	2,56	8,81	11,08	22,55	28,36
20.2	REVESTIMENTOS							125,54	157,82
20.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,56	6,11	7,68	15,64	19,66
20.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,56	42,93	53,97	109,90	138,16
20.3	PISOS							47,70	59,95
20.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,47	23,97	30,13	11,27	14,16
20.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,47	69,44	87,29	32,64	41,03
20.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,47	8,06	10,13	3,79	4,76
20.4	PINTURA							1.029,99	1.294,90
20.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	30,31	11,75	14,77	356,14	447,68
20.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	30,31	19,16	24,09	580,74	730,17
20.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,52	16,49	20,73	41,55	52,24
20.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,52	20,46	25,72	51,56	64,81
20.5	LIMPEZA GERAL							51,46	64,71
20.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,73	10,88	13,68	51,46	64,71
21	RECEPÇÃO							1.777,24	2.234,37
21.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							96,05	120,69
21.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	10,23	8,81	11,08	90,13	113,35
21.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,24	24,68	31,03	5,92	7,45
21.2	REVESTIMENTOS							501,68	630,65

TOTAL
2.234,37
COM BDI
2.810,65
SEM BDI
2.234,37

M

es

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA : 30/01/2023	VERSÃO	BDI : 25,71%
FONTE	HORA	MES
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
Composições	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
21.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,23	6,11	7,68	62,51	78,57
21.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	10,23	42,93	53,97	439,17	552,11
21.3	PISOS							24,35	30,61
21.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,24	23,97	30,13	5,75	7,23
21.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,24	69,44	87,29	16,67	20,95
21.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,24	8,06	10,13	1,93	2,43
21.4	PINTURA							1.128,83	1.419,17
21.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	36,52	11,75	14,77	429,11	539,40
21.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	36,52	19,16	24,09	699,72	879,77
21.5	LIMPEZA GERAL							26,33	33,11
21.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,42	10,88	13,68	26,33	33,11
22	CASA DE GAS 02							2.609,03	3.279,90
22.1	MOVIMENTO DE TERRA							28,43	35,75
22.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,69	41,21	51,81	28,43	35,75
22.2	EMBASAMENTO							486,29	611,31
22.2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,69	416,91	524,10	287,67	361,63
22.2.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	0,25	601,73	756,43	150,43	189,11
22.2.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,07	688,37	865,35	48,19	60,75
22.3	ALVENARIAS							378,01	475,21
22.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	6,42	58,88	74,02	378,01	475,21
22.4	LAJE							165,90	208,55



M

20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA: 30/01/2023
VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
SEINFRA: Composições

BDI: 25,71%
HORA: 83,85%
MES: 47,76%
DATA REF.: 05/2021
PROPRIA: 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
22.4.1	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	SEINFRA	M2	1,46	113,63	142,84	165,90	208,55
22.5	REVESTIMENTOS							739,99	930,25
22.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	12,84	6,11	7,68	78,45	98,61
22.5.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	12,84	42,93	53,97	551,22	692,97
22.5.3	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	2,92	12,06	15,16	35,22	44,27
22.5.4	C2112	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	2,92	25,72	32,33	75,10	94,40
22.6	PISOS							86,73	109,03
22.6.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	1,08	37,52	47,17	40,52	50,94
22.6.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,08	42,79	53,79	46,21	58,09
22.7	ESQUADRIAS							164,87	207,26
22.7.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	0,80	206,09	259,08	164,87	207,26
22.8	PINTURA							547,06	687,77
22.8.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	15,76	11,75	14,77	185,18	232,78
22.8.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	15,76	19,16	24,09	301,96	379,66
22.8.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,60	37,45	47,08	59,92	75,33
22.9	LIMPEZA GERAL							11,75	14,77
22.9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1,08	10,88	13,68	11,75	14,77
23	CIRCULAÇÃO							14.816,04	18.626,46
23.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADA							885,90	1.114,10
23.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	84,70	8,81	11,08	746,21	938,48
23.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	5,66	24,68	31,03	139,69	175,63
23.2	IMPERMEABILIZAÇÃO							1.602,34	2.074,10



M

se

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA : 30/01/2023	BDI : 25,71%	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	FONTE	VERSÃO	SEINFRA	COM DESONERAÇÃO	05/2021
MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	83,85%	47,76%	0,00%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS	Composições				
UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS					



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
23.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	56,56	28,33	35,61	1.602,34	2.014,10
23.3	REVESTIMENTOS							4.153,69	5.221,76
23.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	84,70	6,11	7,68	517,52	650,50
23.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	84,70	42,93	53,97	3.636,17	4.571,26
23.4	PISOS							574,32	721,94
23.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	5,66	23,97	30,13	135,67	170,54
23.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	5,66	69,44	87,29	393,03	494,06
23.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,66	8,06	10,13	45,62	57,34
23.5	PINTURA							6.984,42	8.780,81
23.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	225,96	11,75	14,77	2.655,03	3.337,43
23.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	225,96	19,16	24,09	4.329,39	5.443,38
23.6	LIMPEZA GERAL							615,37	773,74
23.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	56,56	10,88	13,68	615,37	773,74
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							31.536,09	39.647,04
24.1	CABOS E ELETRODUTOS							20.903,51	26.281,30
24.1.1	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	3,80	10,97	13,79	41,69	52,40
24.1.2	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	1,00	14,78	18,58	14,78	18,58
24.1.3	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	1.238,60	5,94	7,47	7.357,28	9.252,34
24.1.4	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	714,10	7,11	8,94	5.077,25	6.384,05
24.1.5	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	125,30	8,45	10,62	1.058,79	1.330,69
24.1.6	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	23,80	22,65	28,47	539,07	677,59
24.1.7	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	16,10	30,95	38,91	498,30	626,45



M

SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023	BDI: 25,71%
CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	HORA MÊS: 63,85% 47,76%
MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.07/2023	SEINFRA Composições	DATA REF.: 05/2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS		
UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
24.1.8	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	12,30	26,45	33,25	325,34	408,98
24.1.9	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	30,10	40,05	50,35	1.205,51	1.515,54
24.1.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	320,10	14,95	18,79	4.785,50	6.014,68
24.2	QUADROS E DISJUNTORES							3.593,12	4.516,85
24.2.1	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	83,13	104,50	166,26	209,00
24.2.2	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	83,13	104,50	166,26	209,00
24.2.3	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	2,00	83,13	104,50	166,26	209,00
24.2.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	20,00	20,36	25,59	407,20	511,80
24.2.5	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	20,36	25,59	40,72	51,18
24.2.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	12,00	114,10	143,44	1.369,20	1.721,28
24.2.7	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	132,64	166,74	397,92	500,22
24.2.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	84,86	106,68	84,86	106,68
24.2.9	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	246,14	309,42	492,28	618,84
24.2.1	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	302,16	379,85	302,16	379,85
24.3	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS							7.039,46	8.848,89
24.3.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	103,00	7,32	9,20	753,96	947,60
24.3.2	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	34,00	7,33	9,21	249,22	313,14
24.3.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	15,16	19,06	227,40	285,90
24.3.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	26,74	33,61	106,96	134,56
24.3.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	37,77	47,48	75,54	94,96
24.3.6	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	11,00	18,95	23,82	208,45	262,02
24.3.7	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	52,00	23,27	29,25	1.210,04	1.521,00
24.3.8	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	19,00	15,95	20,05	303,05	380,95



Handwritten signature

Handwritten signature

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA: 30/01/2023

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA

COMPOSIÇÕES:

BDI: 25,71%

HORA: 83,85%

MES: 47,76%

DATA REF.: 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
24.3.9	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	26,00	102,32	128,63	2.660,32	3.344,38
24.3.1	C4101	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W	SEINFRA	UN	7,00	164,87	207,26	1.154,09	1.450,82
24.3.1	C4834	ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	90,43	113,68	90,43	113,68
25	FACHADA							17.033,26	21.413,91
25.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							1.148,91	1.444,94
25.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	130,41	8,81	11,08	1.148,91	1.444,94
25.2	REVESTIMENTOS							6.395,31	8.039,78
25.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	130,41	6,11	7,68	796,81	1.001,55
25.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	130,41	42,93	53,97	5.598,50	7.038,23
25.3	PROTEÇÕES							3.285,73	4.130,49
25.3.1	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	14,60	225,05	282,91	3.285,73	4.130,49
25.4	PINTURA							6.203,31	7.798,70
25.4.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	434,71	14,27	17,94	6.203,31	7.798,70
26	COBERTURA							12.080,61	15.185,80
26.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	274,31	44,04	55,36	12.080,61	15.185,80

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

184.262.21

5347

201

Subscrição

VALOR TOTAL:

Cento e Oitenta e Quatro Mil Trezentos e Sessenta e Dois reais e Vinte e Um Centavos

João Batista Moya

João Batista Moya
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE: 19220
RNP: 0611864649

CONSTRUSOL - CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI
CNPJ: 39.336.452/0001-84

Francisco Randal Linhares Meneses

Francisco Randal Linhares Meneses
Titular
CPF: 003 872.203-07

201

CONSTRUSOL CONSTRUTORA GERALCENDE		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023		
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	FONTE:	VERSÃO:	BDI:	25,71%
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	17,76%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	Composição:	PRÓPRIA	0,98%	0,00%
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS				



C1937		PLACAS PADRÃO DE OBRA				
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,10	34,78
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,94	23,94
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,08	54,36
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,89	2,23
TOTAL Material:						115,31

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
TOTAL Mão de Obra:						31,10

VALOR:	146,41
VALOR SEM ENCARGOS:	126,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	20,12
VALOR BDI (25.71%):	37,64
VALOR COM BDI:	184,05
QUANTIDADE:	6,00

ADM//MORRINHOS		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÉS	0,15000000	5.868,92	880,34
I8583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÉS	0,05000000	18.382,82	919,14
TOTAL Mão de Obra:						1.799,48

VALOR:	53,98
VALOR SEM ENCARGOS:	1.097,36
VALOR ENCARGOS (47.76%):	702,12
VALOR BDI (25.71%):	462,65
VALOR COM BDI:	67,86
QUANTIDADE:	100,00



C1070		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA				
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,77	1,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL Mão de Obra:						8,82

VALOR:	8,81
VALOR SEM ENCARGOS:	3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,65
VALOR BDI (25.71%):	2,27

1

M

bes


		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA :	30/01/2023	
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	FONTE	VERSÃO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	Composição	PROPRIA			0,00%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS					
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS					

VALOR COM BDI:	11,08
QUANTIDADE:	10,48

C1065		DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO				
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,77	2,91
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,55	21,77
TOTAL Mão de Obra:						24,68
VALOR:						24,68
VALOR SEM ENCARGOS:						8,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):						15,84
VALOR BDI (25.71%):						6,35
VALOR COM BDI:						31,03
QUANTIDADE:						1,01

C2206		RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS				
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,77	1,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL Mão de Obra:						8,82
VALOR:						8,81
VALOR SEM ENCARGOS:						3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):						5,65
VALOR BDI (25.71%):						2,27
VALOR COM BDI:						11,08
QUANTIDADE:						0,75

C1439		GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3:2				
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,68500000	64,67	44,30
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	15,00000000	1,05	15,75
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	297,00000000	0,54	160,38
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,45700000	70,80	32,36
TOTAL Material:						252,79
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,77	103,85
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	18,00000000	15,55	279,90
TOTAL Mão de Obra:						383,75
VALOR:						636,54
VALOR SEM ENCARGOS:						392,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023	BDI: 25,71%
	CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO
MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS	Composição	Rúbrica
UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS			



VALOR ENCARGOS (83.85%):	243,62
VALOR BDI (25.71%):	163,65
VALOR COM BDI:	800,19
QUANTIDADE:	0,06

C1245 ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00010000	64,67	0,01
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	0,00700000	0,66	0,00
I2033	TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM	SEINFRA	M	1,05000000	5,28	5,54
TOTAL Material:					5,55	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15500000	20,77	3,22
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60600000	15,55	9,42
TOTAL Mão de Obra:					12,64	

VALOR:	18,19
VALOR SEM ENCARGOS:	10,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,03
VALOR BDI (25.71%):	4,68
VALOR COM BDI:	22,87
QUANTIDADE:	3,00

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	64,67	0,39
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,54	1,31
TOTAL Material:					1,70	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,55	2,33
TOTAL Mão de Obra:					4,41	

VALOR:	6,11
VALOR SEM ENCARGOS:	3,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR BDI (25.71%):	1,57
VALOR COM BDI:	7,68
QUANTIDADE:	10,48

C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	
---	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA: 30/01/2023		BDI: 25,71%	
FONTE	VERSÃO	PREÇO	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
Composição		PROPRIA	0,00%



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:						21,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	845,68	21,14
TOTAL Serviço:						21,14

VALOR:	42,93
VALOR SEM ENCARGOS:	21,23
VALOR ENCARGOS (83.85%):	21,70
VALOR BDI (25.71%):	11,04
VALOR COM BDI:	53,97
QUANTIDADE:	10,48

C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	64,67	2,36
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,54	7,87
TOTAL Material:						10,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,77	5,19
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,55	8,55
TOTAL Mão de Obra:						13,74

VALOR:	23,97
VALOR SEM ENCARGOS:	15,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,65
VALOR BDI (25.71%):	6,16
VALOR COM BDI:	30,13
QUANTIDADE:	1,01

C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,94	11,64
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,74	36,01
TOTAL Material:						47,65

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:						21,79

/ M JES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO



DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023	BDI: 25,71%
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 10,97% 05/2/21
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	Composição	PROPRIA 0,00% 0,00%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS		
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		



VALOR:	69,44
VALOR SEM ENCARGOS:	55,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,54
VALOR BDI (25.71%):	17,85
VALOR COM BDI:	87,29
QUANTIDADE:	1,01

C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,44	0,80
TOTAL Material:					0,80	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,20000000	15,55	3,11
TOTAL Mão de Obra:					7,26	

VALOR:	8,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,51
VALOR BDI (25.71%):	2,07
VALOR COM BDI:	10,13
QUANTIDADE:	1,01

C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	234,24	234,24
TOTAL Material:					234,24	

VALOR:	234,24
VALOR SEM ENCARGOS:	234,24
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (25.71%):	60,22
VALOR COM BDI:	294,46
QUANTIDADE:	0,75

pau

C2672 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2255	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	208,10	208,10
TOTAL Material:					208,10	

VALOR:	208,10
VALOR SEM ENCARGOS:	208,10

/

M

ves

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO



DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023	Ed.: 20719
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	VERSÃO
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 4
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	Composição	MES 1
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	PROPRIA	REF 05/2021

VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (25.71%):	53,50
VALOR COM BDI:	261,60
QUANTIDADE:	0,75

C1208		EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,80	1,96
TOTAL Material:						2,17

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,77	3,35
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
TOTAL Mão de Obra:						9,58

VALOR:	11,75
VALOR SEM ENCARGOS:	5,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,82
VALOR BDI (25.71%):	3,02
VALOR COM BDI:	14,77
QUANTIDADE:	45,00

C1615		LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,57	1,39
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,36	3,46
TOTAL Material:						4,98

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL Mão de Obra:						14,18

VALOR:	19,16
VALOR SEM ENCARGOS:	10,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR BDI (25.71%):	4,93
VALOR COM BDI:	24,09
QUANTIDADE:	45,00

C1206		EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

/
M
W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA: 30/01/2023		BDI: 25,71%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%
Composição		PROPRIA	



I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,53	0,27
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	8,72	3,92
TOTAL Material:						4,19

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,77	5,03
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
TOTAL Mão de Obra:						12,30

VALOR:	16,49
VALOR SEM ENCARGOS:	9,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,48
VALOR BDI (25.71%):	4,24
VALOR COM BDI:	20,73
QUANTIDADE:	3,36

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,47	0,66
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,94	3,83
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,15	1,58
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
TOTAL Material:						6,28

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL Mão de Obra:						14,18

VALOR:	20,46
VALOR SEM ENCARGOS:	11,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR BDI (25.71%):	5,26
VALOR COM BDI:	25,72
QUANTIDADE:	3,36

C3860 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	2.628,51	2.628,51
TOTAL Material:						2.628,51

VALOR:	2.628,51
VALOR SEM ENCARGOS:	2.628,51
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (25.71%):	675,79

/

[Handwritten signatures]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023	BDI: 25,71%
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	VERSÃO
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	0,00	MES
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	0,00	REF
		Composição	0,00



VALOR COM BDI:	3.304,30
QUANTIDADE:	1,00

C1628	LIMPEZA GERAL				
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,55
TOTAL Mão de Obra:					10,89
VALOR:					10,88
VALOR SEM ENCARGOS:					3,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):					7,04
VALOR BDI (25.71%):					2,80
VALOR COM BDI:					13,68
QUANTIDADE:					10,07

C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS				
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,55
TOTAL Mão de Obra:					44,07
VALOR:					44,07
VALOR SEM ENCARGOS:					15,79
VALOR ENCARGOS (83.85%):					28,28
VALOR BDI (25.71%):					11,33
VALOR COM BDI:					55,40
QUANTIDADE:					1,87

C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO				
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,55
TOTAL Mão de Obra:					24,68
VALOR:					24,68
VALOR SEM ENCARGOS:					8,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):					15,84
VALOR BDI (25.71%):					6,35
VALOR COM BDI:					31,03
QUANTIDADE:					0,29

C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE				
--------------	--	--	--	--	--

/
M
W

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA: 30/01/2023		OPÇÃO: 25,7%		53560	
FONTE:	VERSÃO:	HORA:	UBS:	REF.:	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	13,85%	42,76%	05/2021	
Composição:	PRÓPRIA:	0,00% Rubrica			



Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	64,67	0,39
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,54	1,31
TOTAL Material:						1,70

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,55	2,33
TOTAL Mão de Obra:						4,41

VALOR:	6,11
VALOR SEM ENCARGOS:	3,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR BDI (25.71%):	1,57
VALOR COM BDI:	7,68
QUANTIDADE:	1,87

C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:						21,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02000000	845,68	16,91
TOTAL Serviço:						16,91

VALOR:	38,70
VALOR SEM ENCARGOS:	18,63
VALOR ENCARGOS (83.85%):	20,07
VALOR BDI (25.71%):	9,95
VALOR COM BDI:	48,65
QUANTIDADE:	1,87

Oliver

C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,94	11,64
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,74	36,01
TOTAL Material:						47,65

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	20,77	14,95
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	15,55	11,20
TOTAL Mão de Obra:						26,15

✓

✓

✓

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA:	30/01/2023	BDI:	25.71%
FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
Composição:	SEINFRA	PROPRIA:	0.00%



VALOR:	73,80
VALOR SEM ENCARGOS:	57,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	16,25
VALOR BDI (25.71%):	18,97
VALOR COM BDI:	92,77
QUANTIDADE:	1,87

C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	3,44	0,58
TOTAL Material:					0,58

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,55	3,11
TOTAL Mão de Obra:					7,26

VALOR:	7,84
VALOR SEM ENCARGOS:	3,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,51
VALOR BDI (25.71%):	2,02
VALOR COM BDI:	9,86
QUANTIDADE:	1,87

C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	64,67	2,36
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,54	7,87
TOTAL Material:					10,23

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,77	5,19
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,55	8,55
TOTAL Mão de Obra:					13,74

VALOR:	23,97
VALOR SEM ENCARGOS:	15,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,65
VALOR BDI (25.71%):	6,16
VALOR COM BDI:	30,13
QUANTIDADE:	0,29

C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

/ M S

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO



DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023	BDI: 25,71% HORA: 4,00 REF: 05/2021
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 4,00 05/2021
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS		
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		



Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,94	11,64
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,74	36,01
TOTAL Material:						47,65

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:						21,79

VALOR:	69,44
VALOR SEM ENCARGOS:	55,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,54
VALOR BDI (25.71%):	17,85
VALOR COM BDI:	87,29
QUANTIDADE:	0,29

C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,44	0,80
TOTAL Material:						0,80

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,55	3,11
TOTAL Mão de Obra:						7,26

VALOR:	8,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,51
VALOR BDI (25.71%):	2,07
VALOR COM BDI:	10,13
QUANTIDADE:	0,29

garc

C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	48,80	48,80
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,27	0,08
TOTAL Material:						48,88

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,77	8,39
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,32	10,16
TOTAL Mão de Obra:						18,55

/

M

wei

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA : 30/01/2023	
FORTE	VERSÃO
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
Composição	PRÓPRIA



VALOR:	67,43
VALOR SEM ENCARGOS:	56,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,21
VALOR BDI (25.71%):	17,34
VALOR COM BDI:	84,77
QUANTIDADE:	1,00

C4671 SABONETEIRA METÁLICA

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8671 SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00000000	24,61	24,61
TOTAL Material:					24,61

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	10,39
TOTAL Mão de Obra:					10,39

VALOR:	35,00
VALOR SEM ENCARGOS:	28,74
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,26
VALOR BDI (25.71%):	9,00
VALOR COM BDI:	44,00
QUANTIDADE:	1,00

C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
I1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,80	1,96
TOTAL Material:					2,17

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,77	3,35
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
TOTAL Mão de Obra:					9,58

VALOR:	11,75
VALOR SEM ENCARGOS:	5,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,82
VALOR BDI (25.71%):	3,02
VALOR COM BDI:	14,77
QUANTIDADE:	2,85

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,57	1,39

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 53600

DESCRIÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		DATA : 30/01/2023		BDI : 25,71%	
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	FORTE	VERSÃO	FORA	RUBRICA	REP.	
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS						
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS						

I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,36	3,46
TOTAL Material:						4,98

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL Mão de Obra:					14,18	

VALOR:	19,16
VALOR SEM ENCARGOS:	10,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR BDI (25.71%):	4,93
VALOR COM BDI:	24,09
QUANTIDADE:	2,85

C1206		EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS				
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,27	
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	3,92	
TOTAL Material:					4,19	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	5,03
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,27
TOTAL Mão de Obra:					12,30

VALOR:	16,49
VALOR SEM ENCARGOS:	9,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,48
VALOR BDI (25.71%):	4,24
VALOR COM BDI:	20,73
QUANTIDADE:	3,36

C1280		ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA				
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	0,66	
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	3,83	
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	1,58	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,21	
TOTAL Material:					6,28	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	5,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	8,31

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA:	30/01/2023
BDI:	25,71%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
Composição	PRÓPRIA
HORA	25,71%
VERSÃO	05/2023
REF.	05/2023



TOTAL Mão de Obra:	14,18
VALOR:	20,46
VALOR SEM ENCARGOS:	11,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR BDI (25.71%):	5,26
VALOR COM BDI:	25,72
QUANTIDADE:	3,36

C1628	LIMPEZA GERAL					
Mão de Obra						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,55	10,89
TOTAL Mão de Obra:						10,89

VALOR:	10,88
VALOR SEM ENCARGOS:	3,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,04
VALOR BDI (25.71%):	2,80
VALOR COM BDI:	13,68
QUANTIDADE:	2,85

C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS					
Mão de Obra						
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,77	5,19
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,55	38,88
TOTAL Mão de Obra:						44,07

VALOR:	44,07
VALOR SEM ENCARGOS:	15,79
VALOR ENCARGOS (83.85%):	28,28
VALOR BDI (25.71%):	11,33
VALOR COM BDI:	55,40
QUANTIDADE:	1,98

free

C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO					
Mão de Obra						
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,77	2,91
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,55	21,77
TOTAL Mão de Obra:						24,68

VALOR:	24,68
VALOR SEM ENCARGOS:	8,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,84
VALOR BDI (25.71%):	6,35

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA :	30/01/2023			
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	12/21	05/2021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	Rúbrica	



VALOR COM BDI:	31,03
QUANTIDADE:	0,32

C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE				
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	64,67	0,39
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,54	1,31
TOTAL Material:						1,70

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,55	2,33
TOTAL Mão de Obra:						4,41

VALOR:	6,11
VALOR SEM ENCARGOS:	3,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR BDI (25.71%):	1,57
VALOR COM BDI:	7,68
QUANTIDADE:	1,98

C3023		EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3				
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:						21,79

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02000000	845,68	16,91
TOTAL Serviço:						16,91

VALOR:	38,70
VALOR SEM ENCARGOS:	18,63
VALOR ENCARGOS (83.85%):	20,07
VALOR BDI (25.71%):	9,95
VALOR COM BDI:	48,65
QUANTIDADE:	1,98

que

C4443		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE				
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,94	11,64
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,74	36,01

✓

wa

M



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA:	30/01/2023
FONTES:	SEINFRA
VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
Composição:	PROPRIA
HORA:	29,71
MES:	04/20
REF:	05/2021



TOTAL Material:	47,65
-----------------	-------

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	20,77	14,95
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	15,55	11,20

TOTAL Mão de Obra:	26,15
--------------------	-------

VALOR:	73,80
VALOR SEM ENCARGOS:	57,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	16,25
VALOR BDI (25.71%):	18,97
VALOR COM BDI:	92,77
QUANTIDADE:	1,98

C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (90 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	3,44	0,58

TOTAL Material:	0,58
-----------------	------

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,55	3,11

TOTAL Mão de Obra:	7,26
--------------------	------

VALOR:	7,84
VALOR SEM ENCARGOS:	3,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,51
VALOR BDI (25.71%):	2,02
VALOR COM BDI:	9,86
QUANTIDADE:	1,98

C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	64,67	2,36
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,54	7,87

TOTAL Material:	10,23
-----------------	-------

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,77	5,19
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,55	8,55

TOTAL Mão de Obra:	13,74
--------------------	-------

VALOR:	23,97
VALOR SEM ENCARGOS:	15,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,65
VALOR BDI (25.71%):	6,16

Handwritten signatures and initials in blue ink.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA:	30/01/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
Composição	PRÓPRIA



VALOR COM BDI:	30,13
QUANTIDADE:	0,32

C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

Material	DESCR. MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,94	11,64
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,74	36,01
TOTAL Material:						47,65

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:						21,79

VALOR:	69,44
VALOR SEM ENCARGOS:	55,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,54
VALOR BDI (25.71%):	17,85
VALOR COM BDI:	87,29
QUANTIDADE:	0,32

C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

Material	DESCR. MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,44	0,80
TOTAL Material:						0,80


Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,55	3,11
TOTAL Mão de Obra:						7,26

VALOR:	8,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,51
VALOR BDI (25.71%):	2,07
VALOR COM BDI:	10,13
QUANTIDADE:	0,32

C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)

Material	DESCR. MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	48,80	48,80
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,27	0,08

/
wes
M

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		DATA: 30/01/2023
	CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS		COMPOSIÇÃO:
	MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023		FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS		HORA: 25,00% 83,85% 0,00% 0,00%
	UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		RÚBRICA: 05/2021

TOTAL Material:	48,88
-----------------	-------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,77	8,39
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,32	10,16

TOTAL Mão de Obra:	18,55
--------------------	-------

VALOR:	67,43
VALOR SEM ENCARGOS:	56,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,21
VALOR BDI (25.71%):	17,34
VALOR COM BDI:	84,77
QUANTIDADE:	1,00

C4671	SABONETEIRA METÁLICA
--------------	-----------------------------

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00000000	24,61	24,61

TOTAL Material:	24,61
-----------------	-------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	10,39

TOTAL Mão de Obra:	10,39
--------------------	-------

VALOR:	35,00
VALOR SEM ENCARGOS:	28,74
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,26
VALOR BDI (25.71%):	9,00
VALOR COM BDI:	44,00
QUANTIDADE:	1,00

C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA
--------------	--




Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,80	1,96



TOTAL Material:	2,17
-----------------	------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,77	3,35
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23

TOTAL Mão de Obra:	9,58
--------------------	------

VALOR:	11,75
VALOR SEM ENCARGOS:	5,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,82
VALOR BDI (25.71%):	3,02
VALOR COM BDI:	14,77

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS												
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA : 30/01/2023										
	CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	<table border="1"> <tr> <td>FONTE</td> <td>VERSÃO</td> <td>HORA</td> <td>MES</td> <td>DIAS</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>0,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	0,85%	47,76%	05/2021
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DIAS								
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	0,85%	47,76%	05/2021								
	MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	Composição	PRÓPRIA									
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS												
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS												

QUANTIDADE:	3,23
-------------	------

C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA
--------------	--

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,57	1,39
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,36	3,46
TOTAL Material:						4,98

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL Mão de Obra:						14,18

VALOR:	19,16
VALOR SEM ENCARGOS:	10,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR BDI (25.71%):	4,93
VALOR COM BDI:	24,09
QUANTIDADE:	3,23

C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS
--------------	--

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,53	0,27
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	8,72	3,92
TOTAL Material:						4,19


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,77	5,03
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
TOTAL Mão de Obra:						12,30

VALOR:	16,49
VALOR SEM ENCARGOS:	9,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,48
VALOR BDI (25.71%):	4,24
VALOR COM BDI:	20,73
QUANTIDADE:	3,36

C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
--------------	---

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,47	0,66
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,94	3,83
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,15	1,58

/ WOS M

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023
	CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	Composição	PRÓPRIA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	HORA	47,76
	UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	PREÇO	0,00



I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
					TOTAL Material:	6,28

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
					TOTAL Mão de Obra:	14,18

VALOR:	20,46
VALOR SEM ENCARGOS:	11,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR BDI (25.71%):	5,26
VALOR COM BDI:	25,72
QUANTIDADE:	3,36

C1628	LIMPEZA GERAL					
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,55	10,89
					TOTAL Mão de Obra:	10,89

VALOR:	10,88
VALOR SEM ENCARGOS:	3,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,04
VALOR BDI (25.71%):	2,80
VALOR COM BDI:	13,68
QUANTIDADE:	3,23

C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO					
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,77	2,91
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,55	21,77
					TOTAL Mão de Obra:	24,68

VALOR:	24,68
VALOR SEM ENCARGOS:	8,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,84
VALOR BDI (25.71%):	6,35
VALOR COM BDI:	31,03
QUANTIDADE:	0,91

C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA					
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,77	1,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78

Handwritten signatures and initials: pau, WOL, M



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA : 30/01/2023			
BDI: 25,71%	HORA: 4,5	REF: 05/2023	
SEINFRA	VERSÃO	HORA	REF.
Composição	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	0,00%
	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	8,82
VALOR:	8,81
VALOR SEM ENCARGOS:	3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,65
VALOR BDI (25.71%):	2,27
VALOR COM BDI:	11,08
QUANTIDADE:	9,98

C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS				
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	1,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,78
TOTAL Mão de Obra:					8,82

VALOR:	8,81
VALOR SEM ENCARGOS:	3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,65
VALOR BDI (25.71%):	2,27
VALOR COM BDI:	11,08
QUANTIDADE:	0,40

C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE				
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	0,39
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	1,31
TOTAL Material:					1,70

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	2,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	2,33
TOTAL Mão de Obra:					4,41

VALOR:	6,11
VALOR SEM ENCARGOS:	3,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR BDI (25.71%):	1,57
VALOR COM BDI:	7,68
QUANTIDADE:	9,98

C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3				
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	9,33

/
W
M



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2023
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS				
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS				

TOTAL Mão de Obra:	21,79
--------------------	-------

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	845,68	21,14
TOTAL Serviço:					21,14	

VALOR:	42,93
VALOR SEM ENCARGOS:	21,23
VALOR ENCARGOS (83.85%):	21,70
VALOR BDI (25.71%):	11,04
VALOR COM BDI:	53,97
QUANTIDADE:	9,98

C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm					
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	64,67	2,36
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,54	7,87
TOTAL Material:					10,23	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,77	5,19
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,55	8,55
TOTAL Mão de Obra:					13,74	


VALOR:	23,97
VALOR SEM ENCARGOS:	15,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,65
VALOR BDI (25.71%):	6,16
VALOR COM BDI:	30,13
QUANTIDADE:	0,91

C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO					
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,94	11,64
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,74	36,01
TOTAL Material:					47,65	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:					21,79	

VALOR:	69,44
VALOR SEM ENCARGOS:	55,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,54

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023
	CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO Composição PROPRIA
MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS		
UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		

VALOR BDI (25.71%):	17,85
VALOR COM BDI:	87,29
QUANTIDADE:	0,91

C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
--------------	--

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,44	0,80
TOTAL Material:					0,80	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,55	3,11
TOTAL Mão de Obra:					7,26	

VALOR:	8,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,51
VALOR BDI (25.71%):	2,07
VALOR COM BDI:	10,13
QUANTIDADE:	0,91

C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER
--------------	---

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0146	ASFALTO MODIFICADO	SEINFRA	KG	2,00000000	3,53	7,06
I2099	TINTA PRIMARIA	SEINFRA	L	0,60000000	7,50	4,50
I2251	VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	1,10000000	5,01	5,51
TOTAL Material:					17,07	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	16,77	5,03
I0091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
TOTAL Mão de Obra:					11,26	

VALOR:	28,33
VALOR SEM ENCARGOS:	21,48
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,85
VALOR BDI (25.71%):	7,28
VALOR COM BDI:	35,61
QUANTIDADE:	9,10

C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO
--------------	---

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I9142	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	UN	1,00000000	313,52	313,52

/ 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	483
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS				
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS				

TOTAL Material:	313,52
-----------------	--------

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	20,77	51,93
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	15,55	23,33
TOTAL Mão de Obra:					75,26	

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02100000	845,68	17,76
TOTAL Serviço:					17,76	

VALOR:	406,54
VALOR SEM ENCARGOS:	353,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	53,22
VALOR BDI (25.71%):	104,52
VALOR COM BDI:	511,06
QUANTIDADE:	0,40

C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO					
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2255	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	208,10	208,10
TOTAL Material:					208,10	

VALOR:	208,10
VALOR SEM ENCARGOS:	208,10
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (25.71%):	53,50
VALOR COM BDI:	261,60
QUANTIDADE:	0,40

C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA					
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,80	1,96
TOTAL Material:					2,17	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,77	3,35
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
TOTAL Mão de Obra:					9,58	

VALOR:	11,75
VALOR SEM ENCARGOS:	5,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,82
VALOR BDI (25.71%):	3,02
VALOR COM BDI:	14,77

que
lei
M



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA:	30/01/2023	IMPOSTOS:	25,71%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	47,76%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



QUANTIDADE:	42,38
-------------	-------

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,57	1,39
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,36	3,46
TOTAL Material:					4,98	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL Mão de Obra:					14,18	

VALOR:	19,16
VALOR SEM ENCARGOS:	10,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR BDI (25.71%):	4,93
VALOR COM BDI:	24,09
QUANTIDADE:	42,38

C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,53	0,27
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	8,72	3,92
TOTAL Material:					4,19	


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,77	5,03
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
TOTAL Mão de Obra:					12,30	

VALOR:	16,49
VALOR SEM ENCARGOS:	9,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,48
VALOR BDI (25.71%):	4,24
VALOR COM BDI:	20,73
QUANTIDADE:	3,36

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,47	0,66
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,94	3,83
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,15	1,58

Handwritten signatures and initials in blue ink.

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 30/01/2023	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	Composição	PRÓPRIA
	MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS		
	UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 BDI : 25,71%
 HORA MES REF
 03 01 2023
 05 20 23
 Rúbrica

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
TOTAL Material:						6,28

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL Mão de Obra:					14,18	

VALOR:	20,46
VALOR SEM ENCARGOS:	11,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR BDI (25.71%):	5,26
VALOR COM BDI:	25,72
QUANTIDADE:	3,36




C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	2.628,51	2.628,51
TOTAL Material:					2.628,51	


VALOR:	2.628,51
VALOR SEM ENCARGOS:	2.628,51
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (25.71%):	675,79
VALOR COM BDI:	3.304,30
QUANTIDADE:	1,00

C1628	LIMPEZA GERAL					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,55	10,89
TOTAL Mão de Obra:					10,89	

VALOR:	10,88
VALOR SEM ENCARGOS:	3,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,04
VALOR BDI (25.71%):	2,80
VALOR COM BDI:	13,68
QUANTIDADE:	9,10

C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,77	5,19
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,55	38,88

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA : 30/01/2023	BDI : 25,71%
	CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%
	MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	Composição	PROPRIA 0,00%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS		0,00%
	UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		0,00%



TOTAL Mão de Obra:	44,07
VALOR:	44,07
VALOR SEM ENCARGOS:	15,79
VALOR ENCARGOS (83.85%):	28,28
VALOR BDI (25.71%):	11,33
VALOR COM BDI:	55,40
QUANTIDADE:	1,60

C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO				
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,77	2,91
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,55	21,77
TOTAL Mão de Obra:					24,68

VALOR:	24,68
VALOR SEM ENCARGOS:	8,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,84
VALOR BDI (25.71%):	6,35
VALOR COM BDI:	31,03
QUANTIDADE:	0,21

C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE				
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	64,67	0,39
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,54	1,31
TOTAL Material:					1,70

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,08
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,55	2,33
TOTAL Mão de Obra:					4,41

VALOR:	6,11
VALOR SEM ENCARGOS:	3,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR BDI (25.71%):	1,57
VALOR COM BDI:	7,68
QUANTIDADE:	1,60

para

C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3				
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33

1 *res* *M*



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA : 30/01/2023		HORA : 25:19	
FORTE	VERSÃO	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
Composição		PROPRIA	
		0,00%	



TOTAL Mão de Obra:	21,79
--------------------	-------

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02000000	845,68	16,91
TOTAL Serviço:					16,91

VALOR:	38,70
VALOR SEM ENCARGOS:	18,63
VALOR ENCARGOS (83.85%):	20,07
VALOR BDI (25.71%):	9,95
VALOR COM BDI:	48,65
QUANTIDADE:	1,60

C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,94	11,64
I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,74	36,01
TOTAL Material:					47,65

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	20,77	14,95
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	15,55	11,20
TOTAL Mão de Obra:					26,15

VALOR:	73,80
VALOR SEM ENCARGOS:	57,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	16,25
VALOR BDI (25.71%):	18,97
VALOR COM BDI:	92,77
QUANTIDADE:	1,60

C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	3,44	0,58
TOTAL Material:					0,58

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,55	3,11
TOTAL Mão de Obra:					7,26

VALOR:	7,84
VALOR SEM ENCARGOS:	3,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,51
VALOR BDI (25.71%):	2,02

para

1 *500* *M*

CONSTRUSOL CONSTRUTORA SODALCENRE		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 30/01/2023		BDI : 25,71%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	Composição	PRÓPRIA	Composição	PRÓPRIA	Composição	PRÓPRIA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023					Rúbrica	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS						
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS						

VALOR COM BDI:	9,86
QUANTIDADE:	1,60

C2181		REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	64,67	2,36
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,54	7,87
TOTAL Material:						10,23

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,77	5,19
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,55	8,55
TOTAL Mão de Obra:						13,74

VALOR:	23,97
VALOR SEM ENCARGOS:	15,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,65
VALOR BDI (25.71%):	6,16
VALOR COM BDI:	30,13
QUANTIDADE:	0,21

C2996		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,94	11,64
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,74	36,01
TOTAL Material:						47,65

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:						21,79

VALOR:	69,44
VALOR SEM ENCARGOS:	55,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,54
VALOR BDI (25.71%):	17,85
VALOR COM BDI:	87,29
QUANTIDADE:	0,21

C1120		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,44	0,80

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Initials] [Initials]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA:	30/01/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
Composição	PRÓPRIA



TOTAL Material:	0,80
-----------------	------

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	H	SEINFRA	0,20000000	20,77	4,15
I2543 SERVENTE	H	SEINFRA	0,20000000	15,55	3,11

TOTAL Mão de Obra:	7,26
--------------------	------

VALOR:	8,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,51
VALOR BDI (25.71%):	2,07
VALOR COM BDI:	10,13
QUANTIDADE:	0,21

C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	SEINFRA	0,40000000	0,53	0,21
I1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	SEINFRA	0,70000000	2,80	1,96

TOTAL Material:	2,17
-----------------	------

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	SEINFRA	0,20000000	16,77	3,35
I2395 PINTOR	H	SEINFRA	0,30000000	20,77	6,23

TOTAL Mão de Obra:	9,58
--------------------	------

VALOR:	11,75
VALOR SEM ENCARGOS:	5,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,82
VALOR BDI (25.71%):	3,02
VALOR COM BDI:	14,77
QUANTIDADE:	2,10

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	SEINFRA	0,12000000	11,57	1,39
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	SEINFRA	0,25000000	0,53	0,13
I2096 TINTA LATEX	L	SEINFRA	0,17000000	20,36	3,46


TOTAL Material:	4,98
-----------------	------

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	SEINFRA	0,35000000	16,77	5,87
I2395 PINTOR	H	SEINFRA	0,40000000	20,77	8,31

TOTAL Mão de Obra:	14,18
--------------------	-------

VALOR:	19,16
VALOR SEM ENCARGOS:	10,54

Handwritten signatures and initials: "pave", "res", "BM".

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRÍNCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023
	CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO Composição: PRÓPRIA
MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS	
UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		

VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR BDI (25.71%):	4,93
VALOR COM BDI:	24,09
QUANTIDADE:	2,10

C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,53	0,27
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	8,72	3,92
TOTAL Material:						4,19
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,77	5,03
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
TOTAL Mão de Obra:						12,30
VALOR:						16,49
VALOR SEM ENCARGOS:						9,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):						7,48
VALOR BDI (25.71%):						4,24
VALOR COM BDI:						20,73
QUANTIDADE:						3,36

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,47	0,66
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,94	3,83
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,15	1,58
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
TOTAL Material:						6,28
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL Mão de Obra:						14,18
VALOR:						20,46
VALOR SEM ENCARGOS:						11,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):						8,62
VALOR BDI (25.71%):						5,26
VALOR COM BDI:						25,72
QUANTIDADE:						3,36

per

/

tes

M

C1628 LIMPEZA GERAL	
---------------------	--



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA:	30/01/2023		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	25/01/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	05/2021



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,55	10,89
TOTAL Mão de Obra:					10,89

VALOR:	10,88
VALOR SEM ENCARGOS:	3,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,04
VALOR BDI (25.71%):	2,80
VALOR COM BDI:	13,68
QUANTIDADE:	2,10

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,77	1,04
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL Mão de Obra:					8,82

VALOR:	8,81
VALOR SEM ENCARGOS:	3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,65
VALOR BDI (25.71%):	2,27
VALOR COM BDI:	11,08
QUANTIDADE:	3,33

C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,77	2,91
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,55	21,77
TOTAL Mão de Obra:					24,68


VALOR:	24,68
VALOR SEM ENCARGOS:	8,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,84
VALOR BDI (25.71%):	6,35
VALOR COM BDI:	31,03
QUANTIDADE:	0,91

para

C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,77	1,66
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,55	12,44
TOTAL Mão de Obra:					14,10

ver

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS													
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA : 30/01/2023											
	CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	<table border="1"> <tr> <td>BDI : 25,71%</td> </tr> <tr> <td>HORA</td> <td>MES</td> <td>REF</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	BDI : 25,71%	HORA	MES	REF	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	0,00%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	
	BDI : 25,71%													
	HORA	MES	REF											
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	0,00%											
Composição	PRÓPRIA	0,00%												
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	<table border="1"> <tr> <td>VALOR</td> <td>14,10</td> </tr> <tr> <td>VALOR SEM ENCARGOS</td> <td>5,05</td> </tr> <tr> <td>VALOR ENCARGOS (83.85%)</td> <td>9,05</td> </tr> <tr> <td>VALOR BDI (25.71%)</td> <td>3,63</td> </tr> <tr> <td>VALOR COM BDI</td> <td>17,73</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>1,68</td> </tr> </table>	VALOR	14,10	VALOR SEM ENCARGOS	5,05	VALOR ENCARGOS (83.85%)	9,05	VALOR BDI (25.71%)	3,63	VALOR COM BDI	17,73	QUANTIDADE	1,68
VALOR	14,10													
VALOR SEM ENCARGOS	5,05													
VALOR ENCARGOS (83.85%)	9,05													
VALOR BDI (25.71%)	3,63													
VALOR COM BDI	17,73													
QUANTIDADE	1,68													
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	<table border="1"> <tr> <td>VALOR</td> <td>8,81</td> </tr> <tr> <td>VALOR SEM ENCARGOS</td> <td>3,16</td> </tr> <tr> <td>VALOR ENCARGOS (83.85%)</td> <td>5,65</td> </tr> <tr> <td>VALOR BDI (25.71%)</td> <td>2,27</td> </tr> <tr> <td>VALOR COM BDI</td> <td>11,08</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>0,40</td> </tr> </table>	VALOR	8,81	VALOR SEM ENCARGOS	3,16	VALOR ENCARGOS (83.85%)	5,65	VALOR BDI (25.71%)	2,27	VALOR COM BDI	11,08	QUANTIDADE	0,40
VALOR	8,81													
VALOR SEM ENCARGOS	3,16													
VALOR ENCARGOS (83.85%)	5,65													
VALOR BDI (25.71%)	2,27													
VALOR COM BDI	11,08													
QUANTIDADE	0,40													
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	<table border="1"> <tr> <td>VALOR</td> <td>6,11</td> </tr> <tr> <td>VALOR SEM ENCARGOS</td> <td>3,35</td> </tr> <tr> <td>VALOR ENCARGOS (83.85%)</td> <td>2,76</td> </tr> <tr> <td>VALOR BDI (25.71%)</td> <td>1,57</td> </tr> <tr> <td>VALOR COM BDI</td> <td>7,68</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>3,33</td> </tr> </table>	VALOR	6,11	VALOR SEM ENCARGOS	3,35	VALOR ENCARGOS (83.85%)	2,76	VALOR BDI (25.71%)	1,57	VALOR COM BDI	7,68	QUANTIDADE	3,33
VALOR	6,11													
VALOR SEM ENCARGOS	3,35													
VALOR ENCARGOS (83.85%)	2,76													
VALOR BDI (25.71%)	1,57													
VALOR COM BDI	7,68													
QUANTIDADE	3,33													



VALOR:	14,10
VALOR SEM ENCARGOS:	5,05
VALOR ENCARGOS (83.85%):	9,05
VALOR BDI (25.71%):	3,63
VALOR COM BDI:	17,73
QUANTIDADE:	1,68

C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,77	1,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL Mão de Obra:					8,82	

VALOR:	8,81
VALOR SEM ENCARGOS:	3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,65
VALOR BDI (25.71%):	2,27
VALOR COM BDI:	11,08
QUANTIDADE:	0,40


C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	64,67	0,39
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,54	1,31
TOTAL Material:					1,70	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,55	2,33
TOTAL Mão de Obra:					4,41	

VALOR:	6,11
VALOR SEM ENCARGOS:	3,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR BDI (25.71%):	1,57
VALOR COM BDI:	7,68
QUANTIDADE:	3,33

C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:					21,79	

Handwritten signatures and initials: 'se', 'M', and a large '1'.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 30/01/2023	
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE SEINFRA	VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	Composição	PROPRIA
MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS		
UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	UBS 25,71% UBS 48,1 Rubrica		

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	845,68	21,14
TOTAL Serviço:					21,14

VALOR:	42,93
VALOR SEM ENCARGOS:	21,23
VALOR ENCARGOS (83.85%):	21,70
VALOR BDI (25.71%):	11,04
VALOR COM BDI:	53,97
QUANTIDADE:	3,33

C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	64,67	2,36
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,54	7,87
TOTAL Material:					10,23

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,77	5,19
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,55	8,55
TOTAL Mão de Obra:					13,74

VALOR:	23,97
VALOR SEM ENCARGOS:	15,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,65
VALOR BDI (25.71%):	6,16
VALOR COM BDI:	30,13
QUANTIDADE:	0,91


C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,94	11,64
I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,74	36,01
TOTAL Material:					47,65

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:					21,79

VALOR:	69,44
VALOR SEM ENCARGOS:	55,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,54
VALOR BDI (25.71%):	17,85

Handwritten signatures and initials:
 - Blue signature: "Joaquim"
 - Blue initials: "Joa"
 - Blue initials: "BM"

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023	
	CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO Composição: PROPRIA	HORA: 83,85% MES: 87,76% REF: 05/2021 BDI: 25,71% Rubrica
	MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS		
	UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		

VALOR COM BDI:	87,29
QUANTIDADE:	0,91

C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
--------------	--

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,44
TOTAL Material:					0,80

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,55
TOTAL Mão de Obra:					7,26

VALOR:	8,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,51
VALOR BDI (25.71%):	2,07
VALOR COM BDI:	10,13
QUANTIDADE:	0,91

C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER
--------------	---


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0146	ASFALTO MODIFICADO	SEINFRA	KG	2,00000000	3,53
I2099	TINTA PRIMARIA	SEINFRA	L	0,60000000	7,50
I2251	VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	1,10000000	5,01
TOTAL Material:					17,07


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	16,77
I0091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	20,77
TOTAL Mão de Obra:					11,26

VALOR:	28,33
VALOR SEM ENCARGOS:	21,48
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,85
VALOR BDI (25.71%):	7,28
VALOR COM BDI:	35,61
QUANTIDADE:	27,25

C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO
--------------	---

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9142	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	UN	1,00000000	313,52
TOTAL Material:					313,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023
	CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO
MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS	VERSAO:
UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	Composição: PRÓPRIA	BDI: 25,71%



Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	2,50000000	20,77	51,93
I2543 SERVENTE	H	1,50000000	15,55	23,33
TOTAL Mão de Obra:				75,26

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02100000	845,68	17,76
TOTAL Serviço:				17,76

VALOR:	406,54
VALOR SEM ENCARGOS:	353,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	53,22
VALOR BDI (25.71%):	104,52
VALOR COM BDI:	511,06
QUANTIDADE:	0,40

C2672 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2255 VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	M2	1,00000000	208,10	208,10	
TOTAL Material:				208,10	



VALOR:	208,10
VALOR SEM ENCARGOS:	208,10
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (25.71%):	53,50
VALOR COM BDI:	261,60
QUANTIDADE:	0,40

C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40000000	0,53	0,21	
I1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,80	1,96	
TOTAL Material:				2,17	

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,77	3,35
I2395 PINTOR	H	0,30000000	20,77	6,23
TOTAL Mão de Obra:				9,58

VALOR:	11,75
VALOR SEM ENCARGOS:	5,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,82
VALOR BDI (25.71%):	3,02
VALOR COM BDI:	14,77
QUANTIDADE:	42,38

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Jue' and 'M'.

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	Composição	PRÓPRIA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS		
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,57	1,39
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,36	3,46
TOTAL Material:						4,98

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL Mão de Obra:						14,18


VALOR:	19,16
VALOR SEM ENCARGOS:	10,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR BDI (25.71%):	4,93
VALOR COM BDI:	24,09
QUANTIDADE:	42,38


C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,53	0,27
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	8,72	3,92
TOTAL Material:						4,19

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,77	5,03
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
TOTAL Mão de Obra:						12,30

VALOR:	16,49
VALOR SEM ENCARGOS:	9,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,48
VALOR BDI (25.71%):	4,24
VALOR COM BDI:	20,73
QUANTIDADE:	3,36

Handwritten notes:
 - "for" (likely for) written vertically
 - "BOM" written vertically
 - "PM" written vertically

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA : 30/01/2023	BDI : 25,71%
	CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	VERSÃO
	MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	Composição	PROPRIA
	UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		



C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
--------------	---

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,47	0,66
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,94	3,83
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,15	1,58
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
TOTAL Material:						6,28

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL Mão de Obra:						14,18

VALOR:	20,46
VALOR SEM ENCARGOS:	11,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR BDI (25.71%):	5,26
VALOR COM BDI:	25,72
QUANTIDADE:	3,36

C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
--------------	--

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I7350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	2.628,51	2.628,51
TOTAL Material:					2.628,51	



VALOR:	2.628,51
VALOR SEM ENCARGOS:	2.628,51
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (25.71%):	675,79
VALOR COM BDI:	3.304,30
QUANTIDADE:	1,00

C1628	LIMPEZA GERAL
--------------	----------------------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,55	10,89
TOTAL Mão de Obra:					10,89	

VALOR:	10,88
VALOR SEM ENCARGOS:	3,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,04
VALOR BDI (25.71%):	2,80
VALOR COM BDI:	13,68
QUANTIDADE:	9,10

Handwritten notes and signatures:
 - A blue checkmark is visible at the bottom left.
 - A signature in blue ink is written across the bottom center.
 - Another signature in blue ink is written at the bottom right.

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA	0,00%	0,00%
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	Composição	PRÓPRIA			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS					
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS					

C1070		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA				
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,77	1,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL Mão de Obra:						8,82
VALOR:						8,81
VALOR SEM ENCARGOS:						3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):						5,65
VALOR BDI (25.71%):						2,27
VALOR COM BDI:						11,08
QUANTIDADE:						9,98

C1065		DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO				
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,77	2,91
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,55	21,77
TOTAL Mão de Obra:						24,68
VALOR:						24,68
VALOR SEM ENCARGOS:						8,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):						15,84
VALOR BDI (25.71%):						6,35
VALOR COM BDI:						31,03
QUANTIDADE:						0,91

C2206		RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS				
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,77	1,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL Mão de Obra:						8,82
VALOR:						8,81
VALOR SEM ENCARGOS:						3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):						5,65
VALOR BDI (25.71%):						2,27

CONSTRUSOL		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023	BDI: 25,71%
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	Composição	PRÓPRIA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS		
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		

VALOR COM BDI:	11,08
QUANTIDADE:	0,40

C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
--------------	--

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	64,67	0,39
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,54	1,31
TOTAL Material:					1,70	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,55	2,33
TOTAL Mão de Obra:					4,41	

VALOR:	6,11
VALOR SEM ENCARGOS:	3,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR BDI (25.71%):	1,57
VALOR COM BDI:	7,68
QUANTIDADE:	9,98

C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3
--------------	--

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:					21,79	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	845,68	21,14
TOTAL Serviço:					21,14	


VALOR:	42,93
VALOR SEM ENCARGOS:	21,23
VALOR ENCARGOS (83.85%):	21,70
VALOR BDI (25.71%):	11,04
VALOR COM BDI:	53,97
QUANTIDADE:	9,98

C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm
--------------	---

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	64,67	2,36
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,54	7,87
TOTAL Material:					10,23	

Wes

M

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023
	CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO Composição PRÓPRIA
	MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	BDI: 25,71% (83,85% + 4,75% + 1,5/20%) 0,00% 0,00% Rúbrica
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS	
	UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,77	5,19
I2543 SERVENTE	H	0,55000000	15,55	8,55
TOTAL Mão de Obra:				13,74

VALOR:	23,97
VALOR SEM ENCARGOS:	15,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,65
VALOR BDI (25.71%):	6,16
VALOR COM BDI:	30,13
QUANTIDADE:	0,91

C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000	1,94	11,64
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	32,74	36,01
TOTAL Material:					47,65

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543 SERVENTE	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:				21,79

VALOR:	69,44
VALOR SEM ENCARGOS:	55,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,54
VALOR BDI (25.71%):	17,85
VALOR COM BDI:	87,29
QUANTIDADE:	0,91

gave


C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,23300000	3,44	0,80
TOTAL Material:					0,80

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	H	0,20000000	20,77	4,15
I2543 SERVENTE	H	0,20000000	15,55	3,11
TOTAL Mão de Obra:				7,26

VALOR:	8,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,51
VALOR BDI (25.71%):	2,07

gave

gave

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023	BDI: 25,71%
	CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO Composição: PRÓPRIA	VERSÃO <small>HORA MES</small> <small>84,84 2,75</small> <small>0,00% 0,00%</small>
MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS			
UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS			

VALOR COM BDI:	10,13
QUANTIDADE:	0,91

C1779 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0146	ASFALTO MODIFICADO	SEINFRA	KG	2,00000000	3,53	7,06
I2099	TINTA PRIMARIA	SEINFRA	L	0,60000000	7,50	4,50
I2251	VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	1,10000000	5,01	5,51
TOTAL Material:					17,07	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	16,77	5,03
I0091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
TOTAL Mão de Obra:					11,26	

VALOR:	28,33
VALOR SEM ENCARGOS:	21,48
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,85
VALOR BDI (25.71%):	7,28
VALOR COM BDI:	35,61
QUANTIDADE:	9,10



C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I9142	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	UN	1,00000000	313,52	313,52
TOTAL Material:					313,52	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	20,77	51,93
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	15,55	23,33
TOTAL Mão de Obra:					75,26	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02100000	845,68	17,76
TOTAL Serviço:					17,76	

VALOR:	406,54
VALOR SEM ENCARGOS:	353,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	53,22
VALOR BDI (25.71%):	104,52
VALOR COM BDI:	511,06
QUANTIDADE:	0,40

C2672 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	
--	--

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
		DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023	BDI: 25,71%	
CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO	HORA	MES	REF.
MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	0,00%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS					
UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS					

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2255 VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)		M2	1,00000000	208,10	208,10
TOTAL Material:					208,10

VALOR:	208,10
VALOR SEM ENCARGOS:	208,10
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (25.71%):	53,50
VALOR COM BDI:	261,60
QUANTIDADE:	0,40

C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA						
Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA		UN	0,40000000	0,53	0,21	
I1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA		KG	0,70000000	2,80	1,96	
TOTAL Material:					2,17	

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR		H	0,20000000	16,77	3,35
I2395 PINTOR		H	0,30000000	20,77	6,23
TOTAL Mão de Obra:					9,58



VALOR:	11,75
VALOR SEM ENCARGOS:	5,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,82
VALOR BDI (25.71%):	3,02
VALOR COM BDI:	14,77
QUANTIDADE:	42,38

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA						
Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX		L	0,12000000	11,57	1,39	
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA		UN	0,25000000	0,53	0,13	
I2096 TINTA LATEX		L	0,17000000	20,36	3,46	
TOTAL Material:					4,98	

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR		H	0,35000000	16,77	5,87
I2395 PINTOR		H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL Mão de Obra:					14,18

VALOR:	19,16
VALOR SEM ENCARGOS:	10,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR BDI (25.71%):	4,93

Handwritten notes:
 - Blue scribbles and initials at the bottom of the page.
 - A blue signature or mark on the right side.

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	Composição PRÓPRIA
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS		
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		

VALOR COM BDI:	24,09
QUANTIDADE:	42,38

C1206		EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS				
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,53	0,27
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	8,72	3,92
TOTAL Material:						4,19

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,77	5,03
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
TOTAL Mão de Obra:						12,30

VALOR:	16,49
VALOR SEM ENCARGOS:	9,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,48
VALOR BDI (25.71%):	4,24
VALOR COM BDI:	20,73
QUANTIDADE:	3,36

C1280		ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA				
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,47	0,66
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,94	3,83
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,15	1,58
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
TOTAL Material:						6,28

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL Mão de Obra:						14,18

VALOR:	20,46
VALOR SEM ENCARGOS:	11,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR BDI (25.71%):	5,26
VALOR COM BDI:	25,72
QUANTIDADE:	3,36

C3860		SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)				
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

CONSTRUSOL CONSTRUTORA SUDALCENE		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA : 30/01/2023	BDI : 25.71%		
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	07.76%
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	Composição	PROPRIA	0.00%	0.00%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	Rúbrica			
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS				



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I7350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	2.628,51

TOTAL Material:	2.628,51
-----------------	----------

VALOR:	2.628,51
VALOR SEM ENCARGOS:	2.628,51
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (25.71%):	675,79
VALOR COM BDI:	3.304,30
QUANTIDADE:	1,00

C1628 LIMPEZA GERAL

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,55

TOTAL Mão de Obra:	10,89
--------------------	-------

VALOR:	10,88
VALOR SEM ENCARGOS:	3,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,04
VALOR BDI (25.71%):	2,80
VALOR COM BDI:	13,68
QUANTIDADE:	9,10

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55

TOTAL Mão de Obra:	8,82
--------------------	------

VALOR:	8,81
VALOR SEM ENCARGOS:	3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,65
VALOR BDI (25.71%):	2,27
VALOR COM BDI:	11,08
QUANTIDADE:	5,25

C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO


Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,55

TOTAL Mão de Obra:	24,68
--------------------	-------

VALOR:	24,68
VALOR SEM ENCARGOS:	8,84

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023
	CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO Composição PROPRIA
MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS		
UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		

VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,84
VALOR BDI (25.71%):	6,35
VALOR COM BDI:	31,03
QUANTIDADE:	2,05

C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE				
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	64,67	0,39
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,54	1,31
TOTAL Material:						1,70
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,55	2,33
TOTAL Mão de Obra:						4,41
VALOR:						6,11
VALOR SEM ENCARGOS:						3,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):						2,76
VALOR BDI (25.71%):						1,57
VALOR COM BDI:						7,68
QUANTIDADE:						5,25

C3028		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3				
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:						21,79
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	845,68	21,14
TOTAL Serviço:						21,14
VALOR:						42,93
VALOR SEM ENCARGOS:						21,23
VALOR ENCARGOS (83.85%):						21,70
VALOR BDI (25.71%):						11,04
VALOR COM BDI:						53,97
QUANTIDADE:						5,25

C2181		REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm				
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	64,67	2,36
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,54	7,87

CONSTRUSOL CONSTRUTORA E ENGENHARIA		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 013/2023	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	147,76%
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	05/2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS				
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS				

TOTAL Material:	10,23
-----------------	-------

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,77	5,19
I2543 SERVENTE	H	0,55000000	15,55	8,55

TOTAL Mão de Obra:	13,74
--------------------	-------

VALOR:	23,97
VALOR SEM ENCARGOS:	15,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,65
VALOR BDI (25.71%):	6,16
VALOR COM BDI:	30,13
QUANTIDADE:	2,05

C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000	1,94	11,64
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	32,74	36,01

TOTAL Material:	47,65
-----------------	-------

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543 SERVENTE	H	0,60000000	15,55	9,33

TOTAL Mão de Obra:	21,79
--------------------	-------

VALOR:	69,44
VALOR SEM ENCARGOS:	55,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,54
VALOR BDI (25.71%):	17,85
VALOR COM BDI:	87,29
QUANTIDADE:	2,05

C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,23300000	3,44	0,80

TOTAL Material:	0,80
-----------------	------

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	H	0,20000000	20,77	4,15
I2543 SERVENTE	H	0,20000000	15,55	3,11

TOTAL Mão de Obra:	7,26
--------------------	------

VALOR:	8,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,51

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA : 30/01/2023					
	CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	<table border="1"> <tr> <td>BDI : 25,71%</td> </tr> <tr> <td>83,85%</td> </tr> <tr> <td>0,00%</td> </tr> </table>	BDI : 25,71%	83,85%	0,00%		
	BDI : 25,71%							
	83,85%							
	0,00%							
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	<table border="1"> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </table>	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	Composição	PRÓPRIA	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021						
Composição	PRÓPRIA							
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS							
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS							



VALOR BDI (25.71%):	2,07
VALOR COM BDI:	10,13
QUANTIDADE:	2,05

C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA

Material	DESCR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,80	1,96
TOTAL Material:						2,17

Mão de Obra	DESCR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,77	3,35
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
TOTAL Mão de Obra:						9,58

VALOR:	11,75
VALOR SEM ENCARGOS:	5,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,82
VALOR BDI (25.71%):	3,02
VALOR COM BDI:	14,77
QUANTIDADE:	73,01

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

Material	DESCR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,57	1,39
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,36	3,46
TOTAL Material:						4,98

Mão de Obra	DESCR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL Mão de Obra:						14,18

VALOR:	19,16
VALOR SEM ENCARGOS:	10,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR BDI (25.71%):	4,93
VALOR COM BDI:	24,09
QUANTIDADE:	73,01

C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS

Material	DESCR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,53	0,27

for
mes

/ *M*

CONSTRUSOL		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 30/01/2023	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO	0.00%
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	Composição	PRÓPRIA	HORA	0.00%
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023			MES	0.00%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS			REF.	0.00%
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS				



11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	8,72	3,92
					TOTAL Material:	4,19

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,77	5,03
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
					TOTAL Mão de Obra:	12,30

VALOR:	16,49
VALOR SEM ENCARGOS:	9,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,48
VALOR BDI (25.71%):	4,24
VALOR COM BDI:	20,73
QUANTIDADE:	3,36

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,47	0,66
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,94	3,83
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,15	1,58
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
					TOTAL Material:	6,28


Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
					TOTAL Mão de Obra:	14,18

VALOR:	20,46
VALOR SEM ENCARGOS:	11,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR BDI (25.71%):	5,26
VALOR COM BDI:	25,72
QUANTIDADE:	3,36

C3860 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	2.628,51	2.628,51
					TOTAL Material:	2.628,51

VALOR:	2.628,51
VALOR SEM ENCARGOS:	2.628,51
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (25.71%):	675,79
VALOR COM BDI:	3.304,30

Handwritten notes and signatures:
 - "over" (handwritten)
 - "ben" (handwritten)
 - "M" (handwritten)

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
		DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023	BDI: 25,71%	
CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO	COMISSÃO DE LICITAÇÃO RFB: 53778 83,85% 47,76% 05/2011 0,00% 40,00% Rúbrica		
MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	Composição PROPRIA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS					
UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS					


QUANTIDADE:	1,00
-------------	------


C1628 LIMPEZA GERAL						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,55	10,89
TOTAL Mão de Obra:						10,89
VALOR:						10,88
VALOR SEM ENCARGOS:						3,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):						7,04
VALOR BDI (25.71%):						2,80
VALOR COM BDI:						13,68
QUANTIDADE:						20,48

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,77	1,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL Mão de Obra:						8,82
VALOR:						8,81
VALOR SEM ENCARGOS:						3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):						5,65
VALOR BDI (25.71%):						2,27
VALOR COM BDI:						11,08
QUANTIDADE:						9,13

C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,77	2,91
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,55	21,77
TOTAL Mão de Obra:						24,68
VALOR:						24,68
VALOR SEM ENCARGOS:						8,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):						15,84
VALOR BDI (25.71%):						6,35
VALOR COM BDI:						31,03
QUANTIDADE:						1,68

C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023
	CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO
MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS	Composição: PRÓPRIA
UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		



I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,77	1,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78

TOTAL Mão de Obra: 8,82

VALOR:	8,81
VALOR SEM ENCARGOS:	3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,65
VALOR BDI (25.71%):	2,27
VALOR COM BDI:	11,08
QUANTIDADE:	0,40

C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
-------	---

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	64,67	0,39
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,54	1,31
TOTAL Material:						1,70

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,55	2,33

TOTAL Mão de Obra: 4,41

VALOR:	6,11
VALOR SEM ENCARGOS:	3,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR BDI (25.71%):	1,57
VALOR COM BDI:	7,68
QUANTIDADE:	9,13

C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3
-------	---

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:						21,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	845,68	21,14
TOTAL Serviço:						21,14


VALOR:	42,93
VALOR SEM ENCARGOS:	21,23
VALOR ENCARGOS (83.85%):	21,70
VALOR BDI (25.71%):	11,04
VALOR COM BDI:	53,97
QUANTIDADE:	9,13

201

que

1

BA

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
		DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023		BDI: 25,71%
CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO	HORA 03,15	MES 17,7	
MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	Composição PROPRIA		RUBRICA 0,00%		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS					
UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS					



C2181		REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	64,67	2,36
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,54	7,87
TOTAL Material:						10,23

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,77	5,19
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,55	8,55
TOTAL Mão de Obra:						13,74

VALOR:	23,97
VALOR SEM ENCARGOS:	15,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,65
VALOR BDI (25.71%):	6,16
VALOR COM BDI:	30,13
QUANTIDADE:	1,68

C2996		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,94	11,64
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,74	36,01
TOTAL Material:						47,65

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:						21,79


VALOR:	69,44
VALOR SEM ENCARGOS:	55,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,54
VALOR BDI (25.71%):	17,85
VALOR COM BDI:	87,29
QUANTIDADE:	1,68

ser

placa

[Signature]

[Signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023	BDI: 25,71%
	CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO
MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS	Composição PROPRIA	
UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS			

C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,44	0,80
TOTAL Material:					0,80

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,55	3,11	
TOTAL Mão de Obra:					7,26	

VALOR:	8,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,51
VALOR BDI (25.71%):	2,07
VALOR COM BDI:	10,13
QUANTIDADE:	1,68

C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	234,24	234,24
TOTAL Material:					234,24

VALOR:	234,24
VALOR SEM ENCARGOS:	234,24
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (25.71%):	60,22
VALOR COM BDI:	294,46
QUANTIDADE:	0,75

C2672 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12255 VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	208,10	208,10
TOTAL Material:					208,10

VALOR:	208,10
VALOR SEM ENCARGOS:	208,10
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (25.71%):	53,50
VALOR COM BDI:	261,60
QUANTIDADE:	0,75

C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	
---	--



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA : 30/01/2023	
FORTE	VERSÃO
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
Composição	PROPRIA
83,85%	0,00%

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,80	1,96
TOTAL Material:					2,17	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,77	3,35
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
TOTAL Mão de Obra:					9,58	

VALOR:	11,75
VALOR SEM ENCARGOS:	5,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,82
VALOR BDI (25.71%):	3,02
VALOR COM BDI:	14,77
QUANTIDADE:	62,45

C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,57	1,39
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,36	3,46
TOTAL Material:					4,98	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL Mão de Obra:					14,18	

VALOR:	19,16
VALOR SEM ENCARGOS:	10,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR BDI (25.71%):	4,93
VALOR COM BDI:	24,09
QUANTIDADE:	62,45


C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,53	0,27
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	8,72	3,92
TOTAL Material:					4,19	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,77	5,03
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27

Handwritten signatures and initials: 'vea', 'Joa', 'B1'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA : 30/01/2023	BDI: 25,71%			
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	02,00%	05/2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA	0,00%		
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS					

TOTAL Mão de Obra:	12,30
VALOR:	16,49
VALOR SEM ENCARGOS:	9,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,48
VALOR BDI (25.71%):	4,24
VALOR COM BDI:	20,73
QUANTIDADE:	3,36

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,47	0,66
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,94	3,83
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,15	1,58
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
TOTAL Material:					6,28	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL Mão de Obra:					14,18	

VALOR:	20,46
VALOR SEM ENCARGOS:	11,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR BDI (25.71%):	5,26
VALOR COM BDI:	25,72
QUANTIDADE:	3,36

C3860 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I7350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	2.628,51	2.628,51
TOTAL Material:					2.628,51	

para

VALOR:	2.628,51
VALOR SEM ENCARGOS:	2.628,51
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (25.71%):	675,79
VALOR COM BDI:	3.304,30
QUANTIDADE:	1,00

C1628 LIMPEZA GERAL

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

Wol

BM

CONSTRUSOL		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023		
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	BDI:	25,71%		
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS				



Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,70000000	15,55	10,89
TOTAL Mão de Obra:					10,89
VALOR:					10,88
VALOR SEM ENCARGOS:					3,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):					7,04
VALOR BDI (25.71%):					2,80
VALOR COM BDI:					13,68
QUANTIDADE:					16,80

C1070		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA			
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,05000000	20,77	1,04
I2543	SERVENTE	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL Mão de Obra:					8,82
VALOR:					8,81
VALOR SEM ENCARGOS:					3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):					5,65
VALOR BDI (25.71%):					2,27
VALOR COM BDI:					11,08
QUANTIDADE:					9,98

C1065		DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO			
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,14000000	20,77	2,91
I2543	SERVENTE	H	1,40000000	15,55	21,77
TOTAL Mão de Obra:					24,68
VALOR:					24,68
VALOR SEM ENCARGOS:					8,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):					15,84
VALOR BDI (25.71%):					6,35
VALOR COM BDI:					31,03
QUANTIDADE:					0,92

C1439		GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3:2			
Material	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,68500000	64,67	44,30
I0441	CAL HIDRATADA	KG	15,00000000	1,05	15,75
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	297,00000000	0,54	160,38
I1605	PEDRISCO	M3	0,45700000	70,80	32,36
TOTAL Material:					252,79

201

/

BN



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA : 30/01/2023	BDI: 25,71%
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	Composição	PROPRIA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS		
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	5,00000000	20,77	103,85
I2543 SERVENTE	H	18,00000000	15,55	279,90
TOTAL Mão de Obra:				383,75

VALOR:	636,54
VALOR SEM ENCARGOS:	392,92
VALOR ENCARGOS (83.85%):	243,62
VALOR BDI (25.71%):	163,65
VALOR COM BDI:	800,19
QUANTIDADE:	0,02

C1245 ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,00010000	64,67	0,01
I0442 CAL VIRGEM EM PO	KG	0,00700000	0,66	0,00
I2033 TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM	M	1,05000000	5,28	5,54
TOTAL Material:				5,55

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	0,15500000	20,77	3,22
I2543 SERVENTE	H	0,60600000	15,55	9,42
TOTAL Mão de Obra:				12,64

VALOR:	18,19
VALOR SEM ENCARGOS:	10,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,03
VALOR BDI (25.71%):	4,68
VALOR COM BDI:	22,87
QUANTIDADE:	1,00

C1779 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0146 ASFALTO MODIFICADO	KG	2,00000000	3,53	7,06
I2099 TINTA PRIMARIA	L	0,60000000	7,50	4,50
I2251 VEU DE POLIESTER	M2	1,10000000	5,01	5,51
TOTAL Material:				17,07

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,30000000	16,77	5,03
I0091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,30000000	20,77	6,23
TOTAL Mão de Obra:				11,26

VALOR:	28,33
VALOR SEM ENCARGOS:	21,48

que

ser

1

PM

CONSTRUSOL CONSTRUTORA SUDALGORA		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA :	30/01/2023	
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83.85%
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS			
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS			



VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,85
VALOR BDI (25.71%):	7,28
VALOR COM BDI:	35,61
QUANTIDADE:	27,30

C0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE				
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	64,67	0,39
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,54	1,31
TOTAL Material:						1,70

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,55	2,33
TOTAL Mão de Obra:						4,41

VALOR:	6,11
VALOR SEM ENCARGOS:	3,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR BDI (25.71%):	1,57
VALOR COM BDI:	7,68
QUANTIDADE:	9,98

C3028		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3				
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:						21,79

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	845,68	21,14
TOTAL Serviço:						21,14

VALOR:	42,93
VALOR SEM ENCARGOS:	21,23
VALOR ENCARGOS (83.85%):	21,70
VALOR BDI (25.71%):	11,04
VALOR COM BDI:	53,97
QUANTIDADE:	9,98

C2181		REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm				
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	64,67	2,36
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,54	7,87

Handwritten marks: 'ves' and a signature.

Handwritten signature.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA : 30/01/2023	BDI: 25,71%
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	0,00%
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	Composição PROPRIA	0,00%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS		
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		

TOTAL Material:	10,23
-----------------	-------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,77	5,19
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,55	8,55

TOTAL Mão de Obra:	13,74
--------------------	-------

VALOR:	23,97
VALOR SEM ENCARGOS:	15,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,65
VALOR BDI (25.71%):	6,16
VALOR COM BDI:	30,13
QUANTIDADE:	0,92

C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,94	11,64
I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,74	36,01

TOTAL Material:	47,65
-----------------	-------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33

TOTAL Mão de Obra:	21,79
--------------------	-------

VALOR:	69,44
VALOR SEM ENCARGOS:	55,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,54
VALOR BDI (25.71%):	17,85
VALOR COM BDI:	87,29
QUANTIDADE:	0,92

que

C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,44	0,80

TOTAL Material:	0,80
-----------------	------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,55	3,11



TOTAL Mão de Obra:	7,26
--------------------	------

VALOR:	8,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,51

res

P

M

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA :	30/01/2023
	CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	FONTE	VERSÃO
	MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	Composição	PROPRIA
	UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	HORA	25,11

VALOR BDI (25.71%):	2,07
VALOR COM BDI:	10,13
QUANTIDADE:	0,92

C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,80	1,96
TOTAL Material:					2,17	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,77	3,35
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
TOTAL Mão de Obra:					9,58	

VALOR:	11,75
VALOR SEM ENCARGOS:	5,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,82
VALOR BDI (25.71%):	3,02
VALOR COM BDI:	14,77
QUANTIDADE:	42,43

C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,57	1,39
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,36	3,46
TOTAL Material:					4,98	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL Mão de Obra:					14,18	

VALOR:	19,16
VALOR SEM ENCARGOS:	10,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR BDI (25.71%):	4,93
VALOR COM BDI:	24,09
QUANTIDADE:	42,43

C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,53	0,27



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA:	30/01/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
Composição	PRÓPRIA
HORA	25
MES	769
REF	05/2021

11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	8,72	3,92
TOTAL Material:						4,19

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,77	5,03
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
TOTAL Mão de Obra:						12,30

VALOR:	16,49
VALOR SEM ENCARGOS:	9,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,48
VALOR BDI (25.71%):	4,24
VALOR COM BDI:	20,73
QUANTIDADE:	3,36

C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,47	0,66
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,94	3,83
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,15	1,58
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
TOTAL Material:						6,28

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL Mão de Obra:						14,18

VALOR:	20,46
VALOR SEM ENCARGOS:	11,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR BDI (25.71%):	5,26
VALOR COM BDI:	25,72
QUANTIDADE:	3,36

C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	2.628,51	2.628,51
TOTAL Material:						2.628,51

VALOR:	2.628,51
VALOR SEM ENCARGOS:	2.628,51
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (25.71%):	675,79
VALOR COM BDI:	3.304,30

nes

ps



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 54090

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA : 30/01/2023	BDI 25,71%
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	04,85%
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	Composição	PROPRIA 0,00%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS		
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		

QUANTIDADE:	1,00
-------------	------

C1628 LIMPEZA GERAL						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,55	10,89
TOTAL Mão de Obra: 10,89						
VALOR: 10,88						
VALOR SEM ENCARGOS: 3,84						
VALOR ENCARGOS (83.85%): 7,04						
VALOR BDI (25.71%): 2,80						
VALOR COM BDI: 13,68						
QUANTIDADE: 9,15						

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,77	1,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL Mão de Obra: 8,82						
VALOR: 8,81						
VALOR SEM ENCARGOS: 3,16						
VALOR ENCARGOS (83.85%): 5,65						
VALOR BDI (25.71%): 2,27						
VALOR COM BDI: 11,08						
QUANTIDADE: 5,56						

C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,77	2,91
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,55	21,77
TOTAL Mão de Obra: 24,68						
VALOR: 24,68						
VALOR SEM ENCARGOS: 8,84						
VALOR ENCARGOS (83.85%): 15,84						
VALOR BDI (25.71%): 6,35						
VALOR COM BDI: 31,03						
QUANTIDADE: 0,61						

C1439 GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3:2					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

CONSTRUSOL CONSTRUTORA SODRALLESE		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				COMISSÃO DE LICITAÇÃO	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023		CFR: 5410		
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO	HORA	05/2021	
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	Composição	PRÓPRIA				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS						
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS						

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,68500000	64,67	44,30
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	15,00000000	1,05	15,75
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	297,00000000	0,54	160,38
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,45700000	70,80	32,36
TOTAL Material:						252,79

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	103,85
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	18,00000000	279,90
TOTAL Mão de Obra:					383,75

VALOR:	636,54
VALOR SEM ENCARGOS:	392,92
VALOR ENCARGOS (83.85%):	243,62
VALOR BDI (25.71%):	163,65
VALOR COM BDI:	800,19
QUANTIDADE:	0,04

C1245	ENTELENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm				
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00010000	0,01
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	0,00700000	0,00
I2033	TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM	SEINFRA	M	1,05000000	5,54
TOTAL Material:					5,55

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15500000	3,22
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60600000	9,42
TOTAL Mão de Obra:					12,64

VALOR:	18,19
VALOR SEM ENCARGOS:	10,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,03
VALOR BDI (25.71%):	4,68
VALOR COM BDI:	22,87
QUANTIDADE:	1,10

C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE				
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	0,39
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	1,31
TOTAL Material:					1,70

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	2,08

201

/

M

CONSTRUSOL CONSTRUTORA SOROCALENSE		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA :	30/01/2023	
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	BDI:	25,71%	
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA	0,00%
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	HORA	47,75%	05/2021
		REF.	0,00%	



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,55	2,33
TOTAL Mão de Obra:						4,41
VALOR:						6,11
VALOR SEM ENCARGOS:						3,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):						2,76
VALOR BDI (25.71%):						1,57
VALOR COM BDI:						7,68
QUANTIDADE:						5,56

C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:						21,79
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	845,68	21,14
TOTAL Serviço:						21,14
VALOR:						42,93
VALOR SEM ENCARGOS:						21,23
VALOR ENCARGOS (83.85%):						21,70
VALOR BDI (25.71%):						11,04
VALOR COM BDI:						53,97
QUANTIDADE:						5,56

C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	64,67	2,36
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,54	7,87
TOTAL Material:						10,23
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,77	5,19
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,55	8,55
TOTAL Mão de Obra:						13,74
VALOR:						23,97
VALOR SEM ENCARGOS:						15,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):						8,65
VALOR BDI (25.71%):						6,16
VALOR COM BDI:						30,13
QUANTIDADE:						0,61

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS												
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA : 30/01/2023										
	CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	<table border="1"> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%			
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021									
	Composição	PRÓPRIA	0,00%										
	MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	<table border="1"> <tr> <td>FONTE</td> <td>VERSÃO</td> <td>HORA</td> <td>MES</td> <td>REF</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF				
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF									
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	<table border="1"> <tr> <td>FBI</td> <td>25.71%</td> </tr> <tr> <td>Rubrica</td> <td></td> </tr> </table>		FBI	25.71%	Rubrica							
FBI	25.71%												
Rubrica													
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS												

C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,94	11,64
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,74	36,01
TOTAL Material:					47,65	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:					21,79	

VALOR:	69,44
VALOR SEM ENCARGOS:	55,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,54
VALOR BDI (25.71%):	17,85
VALOR COM BDI:	87,29
QUANTIDADE:	0,61




C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,44	0,80
TOTAL Material:					0,80	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,55	3,11
TOTAL Mão de Obra:					7,26	

VALOR:	8,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,51
VALOR BDI (25.71%):	2,07
VALOR COM BDI:	10,13
QUANTIDADE:	0,61

C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,80	1,96
TOTAL Material:					2,17	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,77	3,35



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DATA: 30/01/2023

BDI: 25,71%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	0,00%	05/2021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
TOTAL Mão de Obra:						9,58
VALOR:						11,75
VALOR SEM ENCARGOS:						5,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):						5,82
VALOR BDI (25.71%):						3,02
VALOR COM BDI:						14,77
QUANTIDADE:						33,88

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,57	1,39
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,36	3,46
TOTAL Material:						4,98

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL Mão de Obra:						14,18

VALOR:	19,16
VALOR SEM ENCARGOS:	10,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR BDI (25.71%):	4,93
VALOR COM BDI:	24,09
QUANTIDADE:	33,88

C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,53	0,27
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	8,72	3,92
TOTAL Material:						4,19

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,77	5,03
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
TOTAL Mão de Obra:						12,30

VALOR:	16,49
VALOR SEM ENCARGOS:	9,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,48
VALOR BDI (25.71%):	4,24
VALOR COM BDI:	20,73

res

ou

/

M



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA : 30/01/2023	BDI : 25,71%				
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	VERSAO	REF	05/2021
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS						
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS						

QUANTIDADE:	3,36
-------------	------

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,47	0,66
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,94	3,83
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,15	1,58
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
TOTAL Material:					6,28

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL Mão de Obra:					14,18

VALOR:	20,46
VALOR SEM ENCARGOS:	11,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR BDI (25.71%):	5,26
VALOR COM BDI:	25,72
QUANTIDADE:	3,36

C3860 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7350 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	2.628,51	2.628,51
TOTAL Material:					2.628,51

VALOR:	2.628,51
VALOR SEM ENCARGOS:	2.628,51
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (25.71%):	675,79
VALOR COM BDI:	3.304,30
QUANTIDADE:	1,00

C1628 LIMPEZA GERAL

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,55	10,89
TOTAL Mão de Obra:					10,89

VALOR:	10,88
VALOR SEM ENCARGOS:	3,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,04
VALOR BDI (25.71%):	2,80

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CONSTRUSOL CONSTRUTORA GERAL LTDA		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	53,65%
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	VERSÃO		MEZ:	47,70%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS	Composição	PRÓPRIA	REF:	05/2021
UBS:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS				0,00%



VALOR COM BDI:	13,68
QUANTIDADE:	6,10

C1071		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS				
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,77	5,19
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,55	38,88
TOTAL Mão de Obra:						44,07
VALOR:						44,07
VALOR SEM ENCARGOS:						15,79
VALOR ENCARGOS (83.85%):						28,28
VALOR BDI (25.71%):						11,33
VALOR COM BDI:						55,40
QUANTIDADE:						2,97

C1065		DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO				
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,77	2,91
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,55	21,77
TOTAL Mão de Obra:						24,68
VALOR:						24,68
VALOR SEM ENCARGOS:						8,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):						15,84
VALOR BDI (25.71%):						6,35
VALOR COM BDI:						31,03
QUANTIDADE:						0,72


C2206		RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS				
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,77	1,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL Mão de Obra:						8,82
VALOR:						8,81
VALOR SEM ENCARGOS:						3,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):						5,65
VALOR BDI (25.71%):						2,27
VALOR COM BDI:						11,08
QUANTIDADE:						0,75

201

per

/

M

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023	
	CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO
	MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	Composição	PROPRIA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS	Composição	
	UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	Composição	



C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	64,67	0,39
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,54	1,31
TOTAL Material:					1,70

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,08
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,55	2,33
TOTAL Mão de Obra:					4,41

VALOR:	6,11
VALOR SEM ENCARGOS:	3,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR BDI (25.71%):	1,57
VALOR COM BDI:	7,68
QUANTIDADE:	2,97

C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:					21,79

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02000000	845,68	16,91
TOTAL Serviço:					16,91


VALOR:	38,70
VALOR SEM ENCARGOS:	18,63
VALOR ENCARGOS (83.85%):	20,07
VALOR BDI (25.71%):	9,95
VALOR COM BDI:	48,65
QUANTIDADE:	2,97

C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,94	11,64
I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,74	36,01
TOTAL Material:					47,65

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	20,77	14,95

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO		DATA : 30/01/2023	
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	Composição:	PROPRIA
MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS		
UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	15,55	11,20
TOTAL Mão de Obra:						26,15

VALOR:	73,80
VALOR SEM ENCARGOS:	57,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	16,25
VALOR BDI (25.71%):	18,97
VALOR COM BDI:	92,77
QUANTIDADE:	2,97

C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	3,44	0,58
TOTAL Material:					0,58

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,55	3,11
TOTAL Mão de Obra:					7,26

VALOR:	7,84
VALOR SEM ENCARGOS:	3,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,51
VALOR BDI (25.71%):	2,02
VALOR COM BDI:	9,86
QUANTIDADE:	2,97


C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	64,67	2,36
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,54	7,87
TOTAL Material:					10,23

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,77	5,19
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,55	8,55
TOTAL Mão de Obra:					13,74

VALOR:	23,97
VALOR SEM ENCARGOS:	15,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,65
VALOR BDI (25.71%):	6,16
VALOR COM BDI:	30,13
QUANTIDADE:	0,72

Handwritten signatures and initials: 'fou', 'SOS', and 'M'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 30/01/2023	
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE SEINFRA VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 25,74% MES 1,76% REF. 05/2021
	CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	Composição PROPRIA	Rubrica 0,06%
MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS			
UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS			

C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,94	11,64
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,74	36,01
TOTAL Material:						47,65

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:						21,79

VALOR:	69,44
VALOR SEM ENCARGOS:	55,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,54
VALOR BDI (25.71%):	17,85
VALOR COM BDI:	87,29
QUANTIDADE:	0,72

C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,44	0,80
TOTAL Material:						0,80

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,55	3,11
TOTAL Mão de Obra:						7,26

VALOR:	8,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,51
VALOR BDI (25.71%):	2,07
VALOR COM BDI:	10,13
QUANTIDADE:	0,72

C4515 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
18339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	275,04	275,04
TOTAL Material:						275,04


VALOR:	275,04
VALOR SEM ENCARGOS:	275,04
VALOR ENCARGOS:	0,00

Wes

Jan

T

M

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 30/01/2023	
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE SEINFRA	VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	Composição	PROPRIA
MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	DATA : 30/01/2023		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS	OFIS BDI: 25,71%		
UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	HORA RES REF. 03,85 47,76% 05/2021		
		Rábrica 00%	

VALOR BDI (25.71%):	70,71
VALOR COM BDI:	345,75
QUANTIDADE:	0,75

C2672 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2255	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	208,10	208,10
TOTAL Material:						208,10

VALOR:	208,10
VALOR SEM ENCARGOS:	208,10
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (25.71%):	53,50
VALOR COM BDI:	261,60
QUANTIDADE:	0,75

C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,80	1,96
TOTAL Material:						2,17

Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,77	3,35
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
TOTAL Mão de Obra:						9,58

VALOR:	11,75
VALOR SEM ENCARGOS:	5,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,82
VALOR BDI (25.71%):	3,02
VALOR COM BDI:	14,77
QUANTIDADE:	7,23


C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,57	1,39
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,36	3,46
TOTAL Material:						4,98

Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31

Wes

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO		
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023
	CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO
MODALIDADE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1101.01/2023	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS	Composição: PRÓPRIA
UBS: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		



TOTAL Mão de Obra:	14,18
VALOR:	19,16
VALOR SEM ENCARGOS:	10,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR BDI (25.71%):	4,93
VALOR COM BDI:	24,09
QUANTIDADE:	7,23

C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,53	0,27
I1512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	8,72	3,92
TOTAL Material:					4,19

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,77	5,03
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
TOTAL Mão de Obra:					12,30

VALOR:	16,49
VALOR SEM ENCARGOS:	9,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,48
VALOR BDI (25.71%):	4,24
VALOR COM BDI:	20,73
QUANTIDADE:	3,36

ful

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,47	0,66
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,94	3,83
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,15	1,58
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
TOTAL Material:					6,28

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL Mão de Obra:					14,18

VALOR:	20,46
VALOR SEM ENCARGOS:	11,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,62
VALOR BDI (25.71%):	5,26
VALOR COM BDI:	25,72

ves

M