

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BOI 5803
112.791,11
11.200,00
101.591,11
05/2021

OBRA:	[COPM] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE II DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE	DATA: 28/01/2023	
DESCRIÇÃO:	[COPM] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO Nº 1101.01/2023/2023	FONTE:	VERBA:
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE	DESBOLSA	202311 - Fardas
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	7,97	6,06
4.5	PINTURAS						1.280,35
4.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 3 DEMÃOS COMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,60	11,67	436,79
4.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS 5MASSA	SEINFRA	M2	37,60	19,09	717,78
4.5.3	C1200	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,42	55,17
4.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,42	68,61
4.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						2.702,59
4.6.1	C3660	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.702,59	2.702,59
4.7	LIMPEZA GERAL						81,79
4.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	10,72	81,79
5	SALA DE ESPERA						2.693,80
5.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						86,12
5.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	5,89	8,68	51,13
5.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,44	24,30	34,99
5.2	REFORÇO ESTRUTURAL						158,11
5.2.1	C1438	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2	SEINFRA	M3	0,09	636,88	57,32
5.2.2	C1240	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/ TRINCA, PIRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 15cm REF., CENT. LARG. = 5cm	SEINFRA	M	5,55	18,16	100,79
5.3	IMPERMEABILIZAÇÃO						412,96
5.3.1	C1778	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	14,40	28,65	412,96
5.4	REVESTIMENTOS						286,96
5.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,89	6,10	35,93
5.4.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	5,89	42,62	251,03
5.5	PISO						147,56
5.5.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	1,44	24,00	34,56
5.5.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,44	70,50	101,52
5.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,44	7,97	11,48
5.6	PINTURAS						1.348,21
5.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	43,83	11,67	511,50
5.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS 5MASSA	SEINFRA	M2	43,83	19,09	836,71
5.7	LIMPEZA GERAL						154,37
5.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	14,40	10,72	154,37
6	SAME						837,58
6.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						18,85
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1,62	8,68	14,06
6.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,23	24,30	5,59
6.2	REVESTIMENTOS						78,93
6.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,62	6,10	9,88
6.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,62	42,62	69,04
6.3	PISO						23,97
6.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	0,23	24,00	5,52
6.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,23	70,50	16,22

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	[COPA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA: 26/01/2023	
DESCRIÇÃO:	[COPA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO N° 1151.01/2023/2023	ORÇAMENTO:	
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	RECEITA:	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	DESCRIÇÃO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,23	7,97	1,83
6.4	PINTURAS						691,30
6.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	18,45	11,67	215,31
6.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	18,45	19,09	352,21
6.4.3	C1208	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,42	55,17
6.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,42	68,61
6.5	LIMPEZA GERAL						24,12
6.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,25	10,72	24,12
7	DML						565,26
7.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						73,34
7.1.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,21	24,30	5,10
7.1.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,57	43,40	68,14
7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO						80,17
7.2.1	C1778	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	2,10	28,65	60,17
7.3	REVESTIMENTOS						199,44
7.3.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	6,10	9,58
7.3.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,57	38,38	60,27
7.3.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	74,79	117,42
7.3.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,57	7,75	12,17
7.4	PISOS						21,62
7.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	0,21	24,00	5,04
7.4.2	C2998	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,21	70,50	14,81
7.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	7,97	1,67
7.5	PINTURA						188,38
7.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,10	11,67	24,51
7.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,10	19,09	40,09
7.5.3	C1208	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,42	55,17
7.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,42	68,61
7.6	LIMPEZA GERAL						22,51
7.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,10	10,72	22,51
8	WC MÉDICA						564,96
8.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						82,70
8.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,76	43,40	76,38
8.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,26	24,30	6,32
8.2	REVESTIMENTOS						223,58
8.2.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	6,10	10,74
8.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,76	38,38	67,57
8.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	74,79	131,63
8.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,76	7,75	13,64
8.3	PISO						26,84

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	[COPV] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA: 28/01/2023	
DESCRIÇÃO:	[COPV] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TOMADA DE PREÇO N° 1101.01/2023/0023	FORTE:	VERSÃO:
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DESAFETA	20201 - Projeto
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	071 COM DEGRADAÇÃO
		Competição	PROPRIA
			0,0%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,26	24,00	6,24
8.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,26	70,50	18,33
8.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,26	7,97	2,07
8.4	PINTURAS						204,96
8.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,61	11,67	30,46
8.4.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	2,61	19,09	49,82
8.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,42	55,17
8.4.4	C1290	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,42	68,61
8.5	LIMPEZA GERAL						27,98
8.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,61	10,72	27,98
9	WC FUNCIONÁRIOS						565,67
9.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						82,76
9.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,76	43,40	76,36
9.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,26	24,30	6,30
9.2	REVESTIMENTOS						223,97
9.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	6,10	10,74
9.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	1,76	38,38	67,57
9.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	74,79	131,63
9.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,76	7,97	14,03
9.3	PISO						26,96
9.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,26	24,00	6,24
9.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,26	70,50	18,33
9.3.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,26	9,21	2,39
9.4	PINTURAS						204,96
9.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,61	11,67	30,46
9.4.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	2,61	19,09	49,82
9.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,42	55,17
9.4.4	C1290	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,42	68,61
9.5	LIMPEZA GERAL						27,98
9.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,61	10,72	27,98
10	DEPÓSITO						816,05
10.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						120,84
10.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,51	43,40	108,93
10.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,49	24,30	11,91
10.2	REVESTIMENTOS						319,39
10.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,51	6,10	15,31
10.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	2,51	38,39	96,36
10.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,51	74,79	187,72
10.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,51	7,67	20,00
10.3	PISOS						56,22
10.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,49	24,00	11,76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	[COPIA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE	DATA: 25/01/2023	RDI: 582,00
DESCRIÇÃO:	[COPIA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO N° 1101.01/2023/0003	ORÇAMENTO:	RUBR: 582,00
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE	DESCRIÇÃO:	RTE: 0,00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	ORÇAMENTO:	RUBR: 582,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,49	70,50	34,50
10.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,49	7,97	3,91
10.4	PINTURA						273,89
10.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	4,88	11,67	56,95
10.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	4,88	18,09	88,16
10.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,42	55,17
10.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,42	68,61
10.5	LIMPEZA GERAL						52,31
10.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,88	10,72	52,31
11	WC ENFERMAGEM						505,69
11	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						73,24
11.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,57	43,40	68,14
11.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,21	24,30	5,10
11.2	REVESTIMENTOS						199,78
11.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	6,10	9,58
11.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,57	38,39	60,27
11.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	74,70	117,42
11.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,57	7,97	12,51
11.3	PISOS						21,78
11.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,21	24,00	5,04
11.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,21	70,50	14,81
11.3.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 8mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	9,21	1,90
11.4	PINTURA						188,38
11.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,10	11,67	24,51
11.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	2,10	19,09	40,09
11.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,42	55,17
11.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,42	68,61
11.5	LIMPEZA GERAL						22,51
11.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,10	10,72	22,51
12	ENFERMAGEM						4.748,12
12.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						46,92
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,11	6,68	20,80
12.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,82	24,30	19,93
12.2	REFORÇO ESTRUTURAL						106,31
12.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2	SEINFRA	M3	0,06	638,88	38,21
12.2.2	C1345	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETENÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. =15cm REF. CENT LARG. =8cm	SEINFRA	M	3,75	18,16	68,10
12.3	IMPERMEABILIZAÇÃO						236,06
12.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEV DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	8,24	28,65	236,06
12.4	REVESTIMENTOS						151,52
12.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,11	6,10	18,97

2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	[COPM] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE	DATA: 28/01/2023	BOL: 5807
DESCRIÇÃO:	[COPM] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO N° 1101.01/2023/2023	FONTE: VERSÃO:	HORA: 11225
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE	DESBALITA: 202301 - Fubatec	VALOR: 11225
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA: 077.1 COM DESCREDENCIAMENTO	DATA: 01/2023
		Companhia: PROPRIA	VALOR: 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.4.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,11	42,62	132,55
12.5	PISOS						84,03
12.5.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,62	24,00	19,68
12.5.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (800 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,62	70,50	57,81
12.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,62	7,97	6,54
12.6	PINTURA						1.332,34
12.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	39,29	11,67	458,51
12.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	30,29	19,09	750,05
12.6.3	C1208	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,42	55,17
12.6.4	C1260	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,42	68,61
12.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						2.702,59
12.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.702,59	2.702,59
12.8	LIMPEZA GERAL						88,33
12.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	8,24	10,72	88,33
13	IMUNIZAÇÃO						4.560,15
13.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						44,51
13.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,00	8,68	26,04
13.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	24,30	18,47
13.2	EFORÇO ESTRUTURAL						17,27
13.2.1	C1429	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E FEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2	SEINFRA	M3	0,01	636,88	6,37
13.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA, PIRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. =15cm REF. CENT LARG. =5cm	SEINFRA	M	0,40	18,16	10,90
13.3	IMPERMEABILIZAÇÃO						218,60
13.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	7,63	28,65	218,60
13.4	REVESTIMENTOS						146,16
13.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,00	6,10	18,30
13.4.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,00	42,62	127,86
13.5	PISOS						77,88
13.5.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,76	24,00	18,24
13.5.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (800 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	70,50	53,58
13.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (800 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	7,97	6,06
13.6	PINTURA						1.280,35
13.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,60	11,67	438,70
13.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	37,60	19,09	717,78
13.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,42	55,17
13.6.4	C1260	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,42	68,61
13.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						2.702,59
13.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.702,59	2.702,59
13.8	LIMPEZA GERAL						81,79
13.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	10,72	81,79
14	MÉDICA						4.357,81
14.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						44,51



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	[COPM] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE SOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE	DATA: 28/01/2023
DESCRIÇÃO:	[COPM] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO N° 1101.010203/2023	FONTE: VENSÃO
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE	DESCRIÇÃO: 20281 - Fornecedor
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA: 227.1 COM DESIGNAÇÃO: COMPANHIA PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,00	8,68	26,04
14.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	24,30	18,47
14.2	EFORÇO ESTRUTURAL						24,53
14.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2	SEINFRA	M3	0,01	636,58	6,37
14.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETIRADA OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 15cm REF. CENT LARG. = 5cm	SEINFRA	M	1,00	18,16	18,16
14.3	REVESTIMENTOS						146,16
14.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,00	5,10	15,30
14.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,00	42,62	127,86
14.4	PISOS						77,88
14.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,76	24,00	18,24
14.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PE=5/PE=4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	70,50	53,56
14.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	7,97	6,06
14.5	PINTURA						1.280,35
14.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,80	11,67	438,79
14.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	37,80	10,09	717,78
14.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,42	55,17
14.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,42	68,61
14.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						2.702,59
14.6.1	C3660	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.702,59	2.702,59
14.7	LIMPEZA GERAL						81,79
14.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	10,72	81,79
15	FARMÁCIA						4.684,49
15.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						58,29
15.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	2,57	8,68	22,31
15.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,52	24,30	12,64
15.1.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	13,99	23,34
15.2	IMPERMEABILIZAÇÃO						148,69
15.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRE-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	5,19	28,65	148,69
15.3	REVESTIMENTOS						125,31
15.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,57	6,10	15,68
15.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,57	42,62	109,53
15.4	PISOS						53,28
15.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,52	24,00	12,48
15.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PE=5/PE=4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,52	70,50	36,66
15.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,52	7,97	4,14
15.5	ESQUADRIA						788,37
15.5.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,82 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	788,37	788,37
15.6	PINTURA						1.072,42
15.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	30,84	11,67	359,90
15.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	30,84	10,09	588,74
15.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,42	55,17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	(CÓPIA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA: 25/01/2023	GOI: 25/5809
DESCRIÇÃO:	(CÓPIA) SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO Nº 1101.01/2023/2023	FONTE: VERBA	CRS: 012003
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DESMETA: 252911 - Fundação	RE: 012003
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA: 027.1 - CONSERVAÇÃO	NUMO: 147000 - 192001
		Composição: PRÓPRIA	0.00% 0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.2.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,42	68,61
15.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						2.702,59
15.7.1	C3880	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.702,59	2.702,59
15.8	LIMPEZA GERAL						55,64
15.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	5,19	10,72	55,64
16	ENFERMAGEM 2						4.086,14
16.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						48,00
16.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,18	8,68	27,43
16.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,85	24,30	20,66
16.2	IMPERMEABILIZAÇÃO						244,67
16.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	8,54	28,65	244,67
16.3	REVESTIMENTOS						153,86
16.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,16	6,10	19,28
16.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,16	42,62	134,60
16.4	PISOS						87,10
16.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,85	24,00	20,40
16.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,85	70,50	59,93
16.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,85	7,97	6,77
16.5	PINTURA						1.358,18
16.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	40,13	11,67	468,32
16.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	40,13	19,09	766,08
16.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA C/ OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,42	55,17
16.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,42	68,61
16.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						2.702,59
16.6.1	C3880	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.702,59	2.702,59
16.7	LIMPEZA GERAL						91,55
16.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	8,54	10,72	91,55
17	COPA						4.604,56
17.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						53,57
17.1.1	C1665	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,99	24,30	24,06
17.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,40	8,68	29,51
17.2	REVESTIMENTOS						165,85
17.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,40	6,10	20,74
17.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,40	42,62	144,91
17.3	PISOS						161,45
17.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,99	24,00	23,76
17.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,99	70,50	69,80
17.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,99	7,97	7,89
17.4	PINTURA						1.475,06
17.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	43,93	11,67	512,66
17.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	43,93	19,09	838,62
17.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA C/ OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,42	55,17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	[COPIA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA: 28/01/2023	
		FONTE: VERBA	
DESCRIÇÃO:	[COPIA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO N° 1101.01/2023/2023	DESCRIÇÃO: 202301 - Parcela	
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	EMPRESA: SPT 1 COM DESONERAÇÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	Composição: PROPSA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,42	68,01
17.5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						2.702,59
17.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.702,59	2.702,59
17.6	LIMPEZA GERAL						106,24
17.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	5,91	10,72	106,24
18	WC MASCULINO						639,81
18.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						86,91
18.1.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	1,84	43,40	79,86
18.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,29	24,30	7,05
18.2	REVESTIMENTOS						259,57
18.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	6,10	11,22
18.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,84	36,38	70,64
18.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	88,83	163,45
18.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,84	7,75	14,26
18.3	PISOS						33,99
18.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	24,00	6,96
18.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,29	84,54	24,52
18.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 5mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,29	8,64	2,51
18.4	PINTURA						226,16
18.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,89	11,67	33,73
18.4.2	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS C/ MASSA	SEINFRA	M2	2,89	18,09	55,17
18.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO C/ ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	16,42	62,07
18.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	20,42	77,19
18.5	LIMPEZA GERAL						30,98
18.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,89	10,72	30,98
19	WC FEMININO						639,81
19.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						86,91
19.1.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	1,84	43,40	79,86
19.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,29	24,30	7,05
19.2	REVESTIMENTOS						259,57
19.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	6,10	11,22
19.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,84	36,38	70,64
19.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	88,83	163,45
19.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,84	7,75	14,26
19.3	PISOS						33,99
19.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	24,00	6,96
19.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,29	84,54	24,52

Handwritten signature



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	(CÓPIA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA: 26/01/2023	BDI: 25,71%
DESCRIÇÃO:	(CÓPIA) SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO Nº 1101.01/2023/0023	ORÇAMENTO: 01/02/23	REVISÃO: 02/02/23
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	ORÇAMENTO: 5811	REVISÃO: 02/02/23
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	ORÇAMENTO: 5811	REVISÃO: 02/02/23

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
19.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,29	8,64	2,51
19.4	PINTURA						228,16
19.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,89	11,67	33,73
19.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS COMASSA	SEINFRA	M2	2,89	19,09	55,17
19.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	16,42	62,07
19.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	20,42	77,10
19.5	LIMPEZA GERAL						30,98
19.5.1	C1626	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,89	10,72	30,98
20	ESTERELIZAÇÃO						4.314,96
20.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						119,29
20.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,48	43,40	107,63
20.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,48	24,30	11,66
20.2	REVESTIMENTOS						348,86
20.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	6,10	15,13
20.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,48	38,39	95,21
20.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	88,83	220,30
20.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,48	7,75	19,22
20.3	PISOS						56,25
20.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,48	24,00	11,52
20.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,48	84,54	40,58
20.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,48	8,64	4,15
20.4	PINTURA						1.035,51
20.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	29,64	11,67	345,90
20.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS COMASSA	SEINFRA	M2	29,64	19,09	565,83
20.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,42	55,17
20.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,42	68,61
20.5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						2.702,59
20.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.702,59	2.702,59
20.6	LIMPEZA GERAL						51,46
20.6.1	C1626	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,80	10,72	51,46
21	EXPURGO						3.550,88
21.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						119,29
21.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,48	43,40	107,63
21.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,48	24,30	11,66
21.2	REVESTIMENTOS						348,86
21.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	6,10	15,13
21.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,48	38,39	95,21
21.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	88,83	220,30



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	[COPIA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA: 28/01/2023	BDE: 35,71%
DESCRIÇÃO:	[COPIA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO Nº 1191.010222/2023	ORÇAMENTO: 202301 - FUNDOS	RECURSOS: 112.765,00
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	ORÇAMENTO: 907.1 COM DESCONTAÇÃO	RECURSOS: 47.765,00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	COMPRAS: PRÓPRIA	RECURSOS: 0,00

5822
 ke
 01/02/23

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
21.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,48	7,75	19,22
21.3	PISOS						56,25
21.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,48	24,00	11,52
21.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,48	84,54	40,58
21.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,48	8,64	4,15
21.4	PINTURA						271,43
21.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	4,80	11,67	56,02
21.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	4,80	19,09	91,63
21.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,42	55,17
21.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,42	68,61
21.5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						2.702,59
21.5.1	C3880	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.702,59	2.702,59
21.6	LIMPEZA GERAL						51,46
21.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,80	10,72	51,46
22	CASA DE GÁS						382,90
22.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						31,13
22.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	SEINFRA	M2	0,85	43,40	28,21
22.1.2	C1085	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,12	24,30	2,92
22.2	REVESTIMENTOS						31,67
22.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,85	6,10	3,07
22.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,85	42,62	27,70
22.3	PISOS						14,06
22.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,12	24,00	2,88
22.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,12	84,54	10,14
22.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,12	8,64	1,04
22.4	PINTURA						293,60
22.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	7,61	11,67	88,81
22.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	7,61	19,09	145,27
22.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,80	37,20	59,52
22.5	LIMPEZA GERAL						12,44
22.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1,16	10,72	12,44
23	CIRCULAÇÃO						6.894,00
23.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						388,61
23.1.1	C1085	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,64	24,30	88,45
23.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	23,06	8,68	200,16
23.2	REVESTIMENTOS						1.123,49
23.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	23,06	6,10	140,67
23.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	23,06	42,62	982,82
23.3	PISOS						426,54

ke

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	[COPA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA: 28/01/2023	BDI: 25,71%
DESCRIÇÃO:	[COPA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TOMADA DE PREÇO Nº 1121.01/2023/2023	FONTE: VERBA	HORA: 112,75
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DEBATE: 20234 - Paraíba	MES: 01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	ORÇ: 027.1 COM DESONERAÇÃO	REF: 06/02/23
		Companhia: PRÓPRIA	VALOR: 5823,90

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
23.3.1	C2161	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	3,64	24,00	87,36
23.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - IV PISO	SEINFRA	M2	3,64	84,54	307,73
23.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 3mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,64	8,04	31,45
23.4	PINTURA						4.665,37
23.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	151,67	11,67	1.769,99
23.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	151,67	18,09	2.695,38
23.5	LIMPEZA GERAL						389,99
23.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	36,38	10,72	389,99
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						29.987,99
24.1	CABOS E ELETRODUTOS						19.589,99
24.1.1	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPÁ CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	2,00	155,02	310,04
24.1.2	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	704,50	6,94	4.184,73
24.1.3	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	760,30	7,12	5.413,34
24.1.4	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	357,20	8,48	3.029,06
24.1.5	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	40,70	22,56	918,19
24.1.6	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	12,10	30,86	373,41
24.1.7	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	14,30	26,38	377,23
24.1.8	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	26,10	40,04	1.045,04
24.1.9	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	291,40	14,89	4.338,95
24.2	QUADROS E DISJUNTORES						3.641,99
24.2.1	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 15A	SEINFRA	UN	6,00	84,02	504,12
24.2.2	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	15,00	20,46	306,90
24.2.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	20,46	81,84
24.2.4	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS ₂ - 40 KA/140V	SEINFRA	UN	12,00	117,21	1.407,72
24.2.5	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-15A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	136,42	409,26
24.2.6	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	85,63	85,63
24.2.7	C2667	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	3,00	249,84	749,52
24.3	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS						6.455,11
24.3.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	95,00	7,27	690,65
24.3.2	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	31,00	7,28	225,68
24.3.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	18,00	15,26	274,68
24.3.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	26,90	80,70
24.3.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	37,96	37,96
24.3.6	C4702	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	40,00	23,44	1.148,56
24.3.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	24,00	16,06	385,44
24.3.8	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, C/ 2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	22,00	103,40	2.274,80
24.3.9	C4101	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOPUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W	SEINFRA	UN	8,00	167,08	1.336,64
25	FACHADA						7.005,86
25.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						304,06
25.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	36,03	8,68	304,06



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	(G09A) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA: 25/01/2023	BDI: 25,71%			
DESCRIÇÃO:	(G09A) SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TOMADA DE PREÇO Nº 1101.01/2023/2023	FONTE: DESALUBA	VERSÃO: 202301 - Fornecedor	HORA: 112,36h	MED: m2	REF: 01/2023
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	SEINFRA: 0071 COM DESIGNAÇÃO	Composição: PRÓPRIA	PREÇO: 8,10	VALOR: 47,70%	VALOR: 47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE					

Handwritten notes and stamps: "Fis. 5814", "9/2023", and a circular stamp with "MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE".

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
25.2	REVESTIMENTOS						1.706,60
25.2.1	C077B	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 5/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,03	6,10	213,68
25.2.2	C302B	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,03	42,62	1.492,98
25.3	PINTURA						4.995,14
25.3.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	350,29	14,25	4.995,14
26	COBERTA						7.322,50
26.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	168,14	43,55	7.322,50
VALOR BDI TOTAL:							28.490,40
VALOR ORÇAMENTO:							110.464,41
VALOR TOTAL:							138.954,81

Cento e Trinta e Oito Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro reais e Oitenta e Um centavos

Handwritten signature: "pae"

Handwritten signature: "sas"

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSO D DIRETO



OBRA: [COPIA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SÉRIE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE
DESCRIÇÃO: [COPIA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO N° 1101.917/2023/2023
LOCAL: SEDE DE MORRINHOS - DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

DATA : 28/01/2023
VERBA: 202301 - Funções
DEABILITAD 113,75%
SEINFRA 027.1 COM DEBONEREAÇÃO 83,80%
PROPPSA 0,00%
BOI : 20,71%
RECURSOS: 01/2023
DEBONEREAÇÃO 47,76%
PROPPSA 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
REFORMA DA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS/CE										
1		SERVIÇOS PRELIMINARES								895,20
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	30,63	118,57	0,00	0,00	149,20
2		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								3.907,60
2.1	C 0MP1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Contribuição e Hospedagem	%	100,00	39,07	0,00	0,00	0,00	39,07
3		TRIAAGEM								8.752,99
3.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								109,09
3.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE HEVESTIMENTO GARGAMASSA	SEINFRA	M2	8,48	8,66	0,00	0,00	0,00	73,61
3.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,46	24,30	0,00	0,00	0,00	35,48
3.2		REFORÇO ESTRUTURAL								343,50
3.2.1	C1439	GRUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1.0.1.3.2	SEINFRA	M3	0,28	377,99	258,37	0,00	0,52	636,88
3.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE CITRINCA PIRITRACÃO OJU DILATAÇÃO TELA LARG. =15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	9,10	12,45	5,71	0,00	0,00	18,16
3.3		REVESTIMENTOS								413,15
3.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENERAR TRAÇO 1.3 Esp = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,48	4,95	1,75	0,00	0,00	6,10
3.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENERADA, TRAÇO 1.3	SEINFRA	M2	8,48	33,60	8,70	0,00	0,02	42,82
3.4		PISO								149,61
3.4.1	C3181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENERAR, TRAÇO 1.3 - Esp= 3cm	SEINFRA	M2	1,46	13,53	10,45	0,00	0,00	24,00
3.4.2	C3566	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (600 cm²) - PEI-SPEL4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,46	21,46	49,04	0,00	0,00	70,50
3.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 3mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,46	7,15	0,52	0,00	0,00	7,97
3.5		PINTURAS								1.878,02
3.5.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	57,03	9,43	2,24	0,00	0,00	11,67
3.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	57,03	13,86	5,13	0,00	0,00	1.088,70
3.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,35	12,12	4,30	0,00	0,00	65,47
3.5.4	C1290	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,35	13,96	8,46	0,00	0,00	68,61
3.6		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								2.762,99

28/01/2023

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA: [COPIA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRACÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE

DESCRIÇÃO: [COPIA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO Nº 1101.01/2023/2023

LOCAL: SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

DATA: 28/01/2023 **BDI:** 25,71%

FOBRE: 2023/01 - Fevereiro **MOEDA:** R\$ **DATA REF.:** 01/2023

DESEMBOLSADO: 2023/01 - Fevereiro **113,76%**

SEINFRA: 027,1 COM DESONERACAO PROPRIA **83,85%** **47,70%** **0,00%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRAS	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
3.6.1	C3660	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	0,00	2.702,59	0,00	0,00	2.702,59
3.7		LIMPEZA GERAL								156,94
3.7.1	C1626	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	14,64	10,72	0,00	0,00	10,72	156,94
4		SALA DE PROCEDIMENTO								4.771,86
4.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								70,46
4.1.1	C1070	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEINFRA	M2	5,30	8,69	0,00	0,00	8,69	51,99
4.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	24,30	0,00	0,00	24,30	18,47
4.2		REFORÇO ESTRUTURAL								266,96
4.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL, HÍDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2	SEINFRA	M3	0,15	377,99	0,00	0,52	0,52	95,53
4.2.2	C1265	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PIRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. =15cm REF. CENT.LARG.=60cm	SEINFRA	M	9,44	12,45	0,00	0,00	12,45	171,43
4.3		REVESTIMENTOS								291,83
4.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPLENIR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PARDEE	SEINFRA	M2	5,99	4,35	1,75	0,00	6,10	36,54
4.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	5,99	33,90	8,70	0,00	42,62	255,20
4.4		PISO								77,88
4.4.1	C2191	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ FENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,76	13,53	10,45	0,00	24,00	18,24
4.4.2	C2896	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (0,06 m²) - FEI-5FEI4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	21,46	48,04	0,00	70,50	53,58
4.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (0,06 m²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	7,15	0,82	0,00	7,97	6,00
4.5		PINTURAS								1.280,35
4.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÓS COMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,60	9,43	2,24	0,00	11,67	438,79
4.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÓS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	37,60	13,96	5,13	0,00	19,09	717,76
4.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO CU ESMALTE 2 DEMÓS	SEINFRA	M2	3,36	12,12	4,30	0,00	16,42	55,12
4.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÓS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	13,96	6,46	0,00	20,42	68,60
4.6		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								2.702,59
4.6.1	C3660	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	0,00	2.702,59	0,00	0,00	2.702,59

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 5826
 28/01/2023
 2.702,59

[Assinatura]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA: [CÓPIA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE

DESCRIÇÃO: [CÓPIA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO Nº 1101.01/2023/2023

LOCAL: SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

DATA: 28/01/2023 **BOI:** 25,71%

FORMA DE PAGAMENTO: 202301 - FORTALEÇA

DESCRIÇÃO: 027.1 COM DESCAPERAÇÃO PROPRIA

DATA INÍCIO: 01/02/23

DATA FIM: 05/02/23

RENTAL: 0,00%

RENTAL: 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)		CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL			
4.7 LIMPEZA GERAL										
4.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	10,72	0,00	0,00	81,79	
5 SALA DE ESPERA										
5.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
5.1.1	C1070	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	5,89	8,68	0,00	0,00	51,13	
5.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,44	24,30	0,00	0,00	34,96	
5.2 REFORÇO ESTRUTURAL										
5.2.1	C1429	ORÇUT CIMENTO, CAL, HIDR., AREIA E PEDRISCO, TRAÇO 1:0,1:3:2	SEINFRA	M3	0,09	377,99	0,00	0,52	636,88	
5.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE D/TRINCA PRESTRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. =15cm REJ. CENT LARG. =5cm	SEINFRA	M	5,56	12,45	0,00	0,00	100,70	
5.3 IMPERMEABILIZAÇÃO										
5.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	14,40	11,10	17,54	0,00	0,01	28,65
5.4 REVESTIMENTOS										
5.4.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 2mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,89	4,35	1,75	0,00	0,10	35,93
5.4.2	C3028	REBÓCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	5,69	33,90	8,70	0,00	0,32	251,03
5.5 PISO										
5.5.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP. = 2cm	SEINFRA	M2	1,44	13,53	10,45	0,00	0,03	24,00
5.5.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (600 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,44	21,66	40,04	0,00	0,00	70,50
5.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (600 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,44	7,16	0,82	0,00	0,00	7,97
5.6 PINTURAS										
5.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	43,83	9,43	2,24	0,00	0,00	11,67
5.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASEA	SEINFRA	M2	43,83	13,96	5,13	0,00	0,00	16,09
5.7 LIMPEZA GERAL										
5.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	14,40	10,72	0,00	0,00	0,00	154,37
6 SAME										
6.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA: [COPAJ] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE

DESCRIÇÃO: [COPAJ] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO Nº 1101.01/2023/2023

LOCAL: SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

DATA: 28/01/2023 **BDI:** 25,71%

FONTE: SEMFRA **VERSÃO:** 2023-01 - Primeira **PCMA:** 112,70% **DATA REP:** 01/03/23

DESABILITAD: SEMFRA **023-1 COM DEDUÇÃO DE INSCRIÇÃO:** 43,65% **47,75%** **05/2021**

Composições: Provisória **0,00%** **0,00%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1,02	8,68	0,00	0,00	0,00	14,06
6.1.2	C1095	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,23	24,30	0,00	0,00	24,30	5,59
6.2	REVESTIMENTOS									78,92
6.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,62	4,35	1,75	0,00	0,00	9,68
6.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,62	33,90	8,70	0,00	0,02	69,04
6.3	PISO									23,57
6.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	0,23	13,53	10,45	0,00	0,02	24,00
6.3.2	C2886	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPEI4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,23	21,46	49,04	0,00	0,00	70,50
6.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,23	7,15	0,82	0,00	0,00	7,97
6.4	PINTURAS									691,30
6.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	18,45	9,43	2,24	0,00	0,00	11,67
6.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	18,45	13,06	5,13	0,00	0,00	19,09
6.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,12	4,30	0,00	0,00	16,42
6.4.4	C1240	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	13,96	8,48	0,00	0,00	20,42
6.5	LIMPEZA GERAL									24,12
6.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,25	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72
7	DMU									565,26
7.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									73,24
7.1.1	C1060	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,21	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30
7.1.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEJOS	SEINFRA	M2	1,57	43,40	0,00	0,00	0,00	43,40
7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO									60,17
7.2.1	C1179	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	2,10	17,54	17,54	0,00	0,01	29,65
7.3	REVESTIMENTOS									60,17
7.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	4,35	1,75	0,00	0,00	9,58

29.65
 60.17
199,44
 565,26
 73,24
 5,10
 68,14
 60,17
 60,17

Handwritten signature

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA: (COPIA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE
 DESCRIÇÃO: (COPIA) SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO Nº 1101.01/2023/2023
 LOCAL: SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

DATA : 28/01/2023 BDI : 25,71%
 FRENTE: VIMÃO
 DESABILITAD 2023/01 - P/UBERABA 112,70% - 01/0023
 SEINFRA 207,1 COM DESONERACAO 83,83% 47,76% 95/2021
 Competições: P/OPERA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			
7.3.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,57	31,41	6,57	0,00	0,01	38,39	60,27
7.3.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (800cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	25,75	49,04	0,00	0,00	74,79	117,42
7.3.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (800 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,57	7,15	0,89	0,00	0,00	7,70	12,17
7.4	PISOS										
7.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - EBP= 3cm	SEINFRA	M2	0,21	13,53	10,40	0,00	0,02	24,00	5,04
7.4.2	C2986	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (800 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,21	21,46	49,04	0,00	0,00	70,50	14,81
7.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (800 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	7,15	0,82	0,00	0,00	7,97	1,67
7.5	PINTURA										
7.5.1	C1298	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,10	9,43	2,24	0,00	0,00	11,67	100,38
7.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	2,10	13,96	5,13	0,00	0,00	19,09	24,51
7.5.3	C1036	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,12	4,30	0,00	0,00	16,42	40,00
7.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	13,96	6,46	0,00	0,00	20,42	55,17
7.5	LIMPEZA GERAL										
7.5.1	C1620	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,10	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72	22,51
8	WC MÉDICA										
8.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
8.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO GAZLEIJO	SEINFRA	M2	1,76	43,40	0,00	0,00	0,00	43,40	82,70
8.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,28	24,36	0,00	0,00	0,00	24,36	76,38
8.2	REVESTIMENTOS										
8.2.1	C9776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	4,35	1,75	0,00	0,00	6,10	223,56
8.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,76	31,41	6,97	0,00	0,01	38,39	10,74
8.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (800cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	25,75	49,04	0,00	0,00	74,79	67,57
8.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (800 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,76	7,15	0,80	0,00	0,00	7,95	13,64
8.3	PISO										

5829
 20/04
 20/04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: (COPA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE, DO DISTRITO DE SITIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE
DESCRIÇÃO: (COPA) SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO Nº 1101/01/2023/2023
LOCAL: SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SITIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

DATA: 28/01/2023 **BOI:** 25,71%
FORMA DE PAGAMENTO: 302901 - Parcela Mensal
DESEMBOLSAMENTO: 12,76%
RENTES: 93,69%
RENTES: 47,76%
RENTES: 0,00%
RENTES: 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)		OUTROS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO			
8.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,26	13,53	0,00	0,02	24,00	6,24
8.3.2	C2096	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-S/PEI-4 - IV PISO	SEINFRA	M2	0,26	21,46	0,00	0,00	70,50	16,33
8.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,26	7,15	0,00	0,00	7,97	2,07
8.4	PINTURAS									204,06
8.4.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,61	9,43	0,00	0,00	11,67	30,46
8.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	2,61	13,86	0,00	0,00	10,09	49,82
8.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,12	0,00	0,00	19,42	55,17
8.4.4	C1290	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	13,06	0,00	0,00	20,42	68,61
8.5	LIMPEZA GERAL									27,98
8.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,61	10,72	0,00	0,00	10,72	27,98
9	WC FUNCIONÁRIOS									565,67
9.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									82,70
9.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEIJS	SEINFRA	M2	1,76	49,40	0,00	0,00	43,40	76,38
9.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,26	24,30	0,00	0,00	24,30	6,32
9.2	REVESTIMENTOS									223,97
9.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	4,35	0,00	0,00	6,10	10,74
9.2.2	C3073	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,76	31,41	0,00	0,01	38,39	67,57
9.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-S/PEI-4 - IV PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	25,75	0,00	0,00	74,76	131,63
9.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,76	7,15	0,00	0,00	7,97	14,03
9.3	PISO									26,96
9.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,26	13,53	0,00	0,02	24,00	6,24
9.3.2	C2096	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-S/PEI-4 - IV PISO	SEINFRA	M2	0,26	21,46	0,00	0,00	70,50	18,33
9.3.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,26	7,15	0,00	0,00	7,97	2,30



Handwritten signature

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA: (COPIA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SITIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE

DESCRIÇÃO: (COPIA) SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO Nº 1101.01/2013/2023

LOCAL: SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SITIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

DATA: 25/01/2023 **BDI:** 25,71%

FORTE: SEINFRA **MORA:** 11,70% **MATA BR:** 01/2023

DESMATUO: 202301 - Fornecedor 83,85% 47,70% 0,00%

SEINFRA: 027.1 COM DESONERACAO PROPRIA 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	FONTE	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
9.4 PINTURAS										
9.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	2,61	M2	SEINFRA	9,43	2,24	0,00	0,00	11,67
9.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	2,61	M2	SEINFRA	13,96	5,13	0,00	0,00	19,09
9.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	3,36	M2	SEINFRA	12,12	4,30	0,00	0,00	16,42
9.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	3,36	M2	SEINFRA	13,96	6,46	0,00	0,00	20,42
9.5 LIMPEZA GERAL										
9.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	2,61	M2	SEINFRA	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72
10 DEPÓSITO										
10.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
10.1.1	C1071	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEIJS	2,51	M2	SEINFRA	43,40	0,00	0,00	0,00	43,40
10.1.2	C1085	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	0,49	M2	SEINFRA	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30
10.2 REVESTIMENTOS										
10.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	2,51	M2	SEINFRA	4,35	1,75	0,00	0,00	6,10
10.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	2,51	M2	SEINFRA	31,41	6,97	0,00	0,01	38,39
10.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEL-SPEL4 - P/ PAREDE	2,51	M2	SEINFRA	25,75	48,04	0,00	0,00	74,79
10.2.4	C1120	RELUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	2,51	M2	SEINFRA	7,15	0,82	0,00	0,00	7,97
10.3 PISOS										
10.3.1	C2191	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	0,49	M2	SEINFRA	13,53	10,46	0,00	0,02	24,00
10.3.2	C2956	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEL-SPEL4 - P/ PISO	0,49	M2	SEINFRA	21,46	49,04	0,00	0,00	70,50
10.3.3	C1120	RELUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	0,49	M2	SEINFRA	7,15	0,82	0,00	0,00	7,97
10.4 PINTURA										
10.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	4,88	M2	SEINFRA	9,43	2,24	0,00	0,00	11,67
10.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	4,88	M2	SEINFRA	13,96	5,13	0,00	0,00	19,09
10.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	3,36	M2	SEINFRA	12,12	4,30	0,00	0,00	16,42
									273,89	

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

5821

15/01/2023

16/01/2023

18/01/2023

20/01/2023

22/01/2023

24/01/2023

26/01/2023

28/01/2023

30/01/2023

50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA: [COPIA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE

DESCRIÇÃO: [COPIA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO N° 1101.01/023/2023

LOCAL: BOM PRINCÍPIO, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

DATA: 28/01/2023 **BOI:** 25,71%

FONTE: VERSÃO: 02/2001 - Fortalecida

DESEMPENHO: 027,1 COM (DESCONTO) 83,85% 47,70% 0002021

CONDIÇÕES: PRELIMINAR 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
10.4.4	C1260	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	13,96	6,46	0,00	20,42	68,61
10.5		LIMPEZA GERAL								52,31
10.5.1	C1626	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,88	10,72	0,00	0,00	10,72	52,31
11		WC ENFERMAGEM								605,89
11.1		DEMOLIÇÕES E RETRADAS								73,24
11.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,57	43,40	0,00	0,00	43,40	68,14
11.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LAJOSTO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,21	24,30	0,00	0,00	24,30	5,10
11.2		REVESTIMENTOS								199,78
11.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	4,25	1,75	0,00	6,10	9,58
11.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,57	31,41	5,97	0,00	38,39	60,27
11.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-S/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	25,75	48,04	0,00	74,79	117,42
11.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,57	7,15	0,62	0,00	7,87	12,51
11.3		PISOS								21,78
11.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,21	13,53	10,45	0,00	24,00	5,04
11.3.2	C2966	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-S/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,21	21,46	48,04	0,00	70,50	14,81
11.3.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	7,15	2,06	0,00	9,21	1,93
11.4		PINTURA								189,36
11.4.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃO COM MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,10	9,43	2,24	0,00	11,67	24,51
11.4.2	C1915	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS MASSA	SEINFRA	M2	2,10	13,96	5,13	0,00	19,09	40,00
11.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃO	SEINFRA	M2	3,36	12,12	4,30	0,00	16,42	55,17
11.4.4	C1260	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	13,96	6,46	0,00	20,42	68,61
11.5		LIMPEZA GERAL								22,51
11.5.1	C1626	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,10	10,72	0,00	0,00	10,72	22,51
12		ENFERMAGEM								4.748,12

Handwritten signature

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA: (COPIA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE
DESCRIÇÃO: (COPIA) SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TOMADA DE PREÇO Nº 1107.01/2023/2023
LOCAL: SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

DATA: 28/01/2023 **BDI:** 25,71%
FONTE: VERBA
VERBA: 2023/01 - PUNILHA
RECURSO: 112,76%
SEM-FRA: 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,05% 47,76%
CONTRIBUIÇÃO: PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)						
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO								
12.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																
12.1.1	C1079	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,11	8,68	0,00	0,00	0,00	46,92						
12.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,82	24,30	0,00	0,00	0,00	26,99						
12.2 REFORÇO ESTRUTURAL																
12.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL, HIDR. AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2	SEINFRA	M3	0,06	377,99	0,00	0,52	0,52	18,93						
12.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE CITRINA PIRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. =15cm REF. CENT LARG.=6cm	SEINFRA	M	3,75	12,45	0,00	0,00	0,00	106,31						
12.3 IMPERMEABILIZAÇÃO																
12.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	8,24	11,10	17,54	0,00	0,01	38,21						
12.4 REVESTIMENTOS																
12.4.1	C2078	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,11	4,35	1,75	0,00	0,00	236,08						
12.4.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,11	33,90	6,70	0,00	0,02	236,08						
12.5 PISOS																
12.5.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,82	13,83	10,45	0,00	0,02	151,52						
12.5.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (800 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,82	21,46	49,04	0,00	0,00	18,97						
12.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (800 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,82	7,15	0,82	0,00	0,00	132,55						
12.6 PINTURA																
12.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	39,29	9,43	2,24	0,00	0,00	84,03						
12.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	39,29	13,86	5,13	0,00	0,00	19,08						
12.6.3	C1306	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTADA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,12	4,30	0,00	0,00	57,81						
12.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	13,95	8,46	0,00	0,00	6,54						
12.7 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO																
12.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	0,00	2.702,59	0,00	0,00	1.332,34						
12.8 LIMPEZA GERAL																
12.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	8,24	10,72	0,00	0,00	0,00	458,51						
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:60%">2.702,59</td> <td style="width:10%">2.702,59</td> <td style="width:10%">2.702,59</td> <td style="width:10%">2.702,59</td> <td style="width:10%">2.702,59</td> <td style="width:10%">2.702,59</td> </tr> </table>											2.702,59	2.702,59	2.702,59	2.702,59	2.702,59	2.702,59
2.702,59	2.702,59	2.702,59	2.702,59	2.702,59	2.702,59											



88,33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA: (COPIA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE

DESCRIÇÃO: (COPIA) SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO Nº 11/01.01/2023/2023

LOCAL: SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

DATA: 28/01/2023 **BDI:** 25,71%

FONTE: VERBA

DESABILITAD: 2023/01 - FINEANZI 1,2,70%

SEINFRA: 027,1 COM DESONERACÃO 83,80% 41,70%

PROPOSTA: 0,00% 0,00%

DATA REF: 01/2023

RENA: 15,20%

DATA: 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)		CUSTO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	
13		IMUNIZAÇÃO						4.569,15
13.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
13.1.1	C1070	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,00	8,68	0,00	44,51
13.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,75	34,30	0,00	26,04
13.2		EFORÇO ESTRUTURAL						18,47
13.2.1	C1438	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3,2	SEINFRA	M3	0,01	377,00	0,00	17,37
13.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRACÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 1,5cm REF. CENT.LARG. = 5cm	SEINFRA	M	0,50	12,45	0,00	6,37
13.3		IMPERMEABILIZAÇÃO						10,90
13.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	7,63	11,50	0,00	218,60
13.4		REVESTIMENTOS						146,16
13.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/ENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,00	4,35	0,00	18,30
13.4.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,00	33,00	0,00	127,86
13.5		PISOS						77,88
13.5.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ FINEIRAR, TRAÇO 1:3 - 6SPs 3cm	SEINFRA	M0	0,76	13,53	0,00	18,24
13.5.2	C3896	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (800 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	21,46	0,00	53,58
13.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	7,15	0,00	6,06
13.6		PINTURA						1.280,35
13.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,60	9,43	0,00	438,79
13.6.2	C1010	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	37,60	13,96	0,00	717,76
13.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,12	0,00	55,17
13.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	13,96	0,00	68,61
13.7		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						
13.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UH	1,00	0,00	0,00	2.702,59
13.8		LIMPEZA GERAL						81,79

30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: [COPIA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE
 DESCRIÇÃO: [COPIA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO Nº 1101.012023/2023
 LOCAL: SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE



DATA: 28/01/2023 BDI: 25,71%
 FONTE: VERSÃO: 2023/01 - FORTALEZA
 DESABILIDAD: 12,70%
 SEMFRA: 027,5 COM DESOBRIGACÃO 83,85% 47,85% 952021
 Convênios: 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL		
13.8.1	C1028	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,53	10,72	0,00	0,00	81,79
14	MÉDICA								4.357,81
14.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								44,51
14.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,00	8,58	0,00	0,00	26,04
14.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	24,30	0,00	0,00	18,47
14.2	EFORÇO ESTRUTURAL								24,53
14.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO, TRAÇO 1:0,1:3:2	SEINFRA	M3	0,01	377,99	256,37	0,00	636,88
14.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PIRETRACÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. x 1,5cm REF. CEMT LARG. = 5cm	SEINFRA	M	1,00	12,45	5,71	0,00	18,16
14.3	REVESTIMENTOS								146,16
14.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,00	4,35	1,75	0,00	16,30
14.3.2	C3026	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,00	33,90	6,70	0,00	127,06
14.4	PISOS								77,80
14.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SPENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	0,76	13,53	10,45	0,00	18,34
14.4.2	C2896	CERÂMICA ESMALTADA, RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (800 cm²) - PEI-5/PELA - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	21,46	49,04	0,00	53,58
14.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	7,15	0,82	0,00	8,06
14.5	PINTURA								1.280,38
14.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,50	9,43	2,24	0,00	438,79
14.5.2	C1015	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMANSA	SEINFRA	M2	37,50	13,86	5,13	0,00	717,78
14.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,12	4,30	0,00	55,17
14.5.4	C1256	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	13,06	6,46	0,00	88,51
14.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								2.702,59
14.6.1	C3660	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E INSTALAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	0,00	2.702,59	0,00	2.702,59
14.7	LIMPEZA GERAL								81,79
14.7.1	C1028	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,53	10,72	0,00	0,00	81,79

5825
 81,79
 81,79

Handwritten signature

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: [COPIA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE

DESCRIÇÃO: [COPIA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO N° 110/1.017/2023/2023

LOCAL: SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE



DATA: 28/01/2023 BDI: 25,71%

FONTE: 302301 - Fonteca

DESABILITAD: 327,1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

REBA: 12,70%

SEINFRA: 81,60% 47,70%

Impostos: 0,00%

VERBA: 01/0022

DATA REP: 01/0022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)		OUTROS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL			
15	FARMÁCIA									4.964,49
15.1	DEMOIÇÕES E RETIRADAS									54,29
15.1.1	C1070	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	2,57	8,68	0,00	0,00	0,00	8,68
15.1.2	C1055	DEMOIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,52	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30
15.1.3	C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	13,89	0,00	0,00	0,00	13,89
15.2	IMPERMEABILIZAÇÃO									148,69
15.2.1	C1770	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	5,19	11,10	17,54	0,00	0,01	28,65
15.3	REVESTIMENTOS									125,21
15.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,57	4,35	1,75	0,00	0,00	6,10
15.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,57	33,90	8,70	0,00	0,02	42,62
15.4	PISOS									53,20
15.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,52	13,53	10,45	0,00	0,02	24,00
15.4.2	C2986	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (800 cm²) - PEI-5/PEI4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,52	21,95	40,04	0,00	0,00	70,59
15.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (800 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,52	7,15	0,82	0,00	0,00	7,97
15.5	ESQUADRIA									768,37
15.5.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	186,72	579,65	0,00	0,00	766,37
15.6	PINTURA									1.072,42
15.6.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAGS C/ MASSA DE FVA	SEINFRA	M2	30,84	6,43	2,24	0,00	0,00	11,67
15.6.2	C1915	LATEX DUAS DEMAGS EM PAREDES INTERNAS 3/ MASSA	SEINFRA	M2	30,84	13,06	5,13	0,00	0,00	19,09
15.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMAGS	SEINFRA	M2	3,36	12,12	4,30	0,00	0,00	16,42
15.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMAGS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	13,96	6,46	0,00	0,00	20,42
15.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO									2.702,59
15.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	0,00	2.702,59	0,00	0,00	2.702,59
15.8	LIMPEZA GERAL									65,84

Handwritten initials

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA: [CÓPIA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE
DESCRIÇÃO: [CÓPIA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO N° 1.101.01/2023-2023
LOCAL: SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

DATA: 28/01/2023
BOI: 25,71%
FORTE: 202381 - Formosa
DEABILITAD: 202381 - Formosa
SENIFRA: 027,1 COM DESPESAS PRÓPRIAS
COMPANHIAS:
REDA: 112,76%
REDA: 49,55%
REDA: 47,76%
REDA: 0,00%
REDA: 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
15.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	5,10	10,72	0,00	0,00	10,72	55,64
16		ENFERMAGEM 2								4.686,14
16.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								48,09
16.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,16	8,68	0,00	0,00	8,68	27,43
16.1.2	C1068	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LAJSTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,85	24,30	0,00	0,00	24,30	20,65
16.3		IMPERMEABILIZAÇÃO								244,67
16.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	8,04	11,10	17,54	0,00	28,65	244,67
16.3		REVESTIMENTOS								153,96
16.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPLENIR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,16	4,35	1,75	0,00	6,10	19,28
16.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PERENADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,16	33,90	8,70	0,00	42,62	134,68
16.4		PISOS								87,10
16.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENERAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,85	13,53	10,45	0,00	24,00	20,40
16.4.2	C3996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPEL4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,85	21,46	49,04	0,00	70,50	59,93
16.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,85	7,15	0,82	0,00	7,97	6,77
16.5		PINTURA								1.358,18
16.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAGS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	40,13	9,43	2,24	0,00	11,67	468,32
16.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMAGS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	40,13	19,96	5,13	0,00	19,09	766,08
16.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMAGS	SEINFRA	M2	3,36	12,12	4,30	0,00	16,42	55,17
16.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMAGS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	13,06	6,46	0,00	20,42	68,61
16.6		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								2.702,59
16.6.1	C3880	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	0,00	2.702,59	0,00	2.702,59	2.702,59
16.7		LIMPEZA GERAL								91,55
16.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	8,54	10,72	0,00	0,00	0,00	91,55
17		COPA								4.684,66

5822

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA: [COPA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SITIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE

DESCRIÇÃO: [COPA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO Nº 1101.01/2023/2023

LOCAL: SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SITIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

DATA: 28/01/2023 **BDI:** 25,71%

FONTE: VERBA

DESAFIDATAD: 202301 - Função

SEMFORA: 827.1 COM DESONERACAO

Composições: PROPRIA

PCMA: 12,76%

PCRA: 47,96%

PCRB: 0,00%

DATA DEP: 01/0023

US2002: 05/2002

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
17.1										53,57
17.1.1	C-1005	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,99	24,30	0,00	0,00	24,30	24,06
17.1.2	C-1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,40	8,68	0,00	0,00	8,68	25,51
REVESTIMENTOS										
17.2										165,69
17.2.1	C-0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,40	4,35	1,75	0,00	6,10	20,74
17.2.2	C-3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,40	33,00	8,70	0,00	42,62	144,91
PISOS										
17.3										101,45
17.3.1	C-2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,99	13,53	10,46	0,00	24,00	23,78
17.3.2	C-2686	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PELH - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,99	21,46	49,04	0,00	70,50	69,80
17.3.3	C-1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,99	7,15	0,82	0,00	7,97	7,69
PINTURA										
17.4										1.475,06
17.4.1	C-1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	43,83	9,43	2,24	0,00	11,67	512,66
17.4.2	C-1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	43,83	13,96	5,13	0,00	19,09	838,62
17.4.3	C-1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,12	4,30	0,00	16,42	55,17
17.4.4	C-1290	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	13,96	6,46	0,00	20,42	68,61
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO										
17.5										2.702,59
17.5.1	C-3880	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	0,00	2.702,59	0,00	2.702,59	2.702,59
LIMPEZA GERAL										
17.6										106,24
17.6.1	C-1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,91	10,72	0,00	0,00	10,72	106,24
WC MASCULINO										
18										639,61
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
18.1										86,91
18.1.1	C-1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	SEINFRA	M2	1,84	43,40	0,00	0,00	43,40	78,86
18.1.2	C-1085	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,29	24,30	0,00	0,00	24,30	7,05
REVESTIMENTOS										
18.2										259,67
18.2.1	C-0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,84	4,35	1,75	0,00	6,10	11,82

5828

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUS DO DIRETO



OBRA: [COPIA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE

DESCRIÇÃO: [COPIA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO Nº 1101.01/2023/2023

LOCAL: SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

DATA : 28/01/2023 **BDI :** 25,71%

POSTO: 2323M1 - Formatura **FORMA:** ME **DATA REF.:** 01/2023

DEABILITAD: 007.1 COM DESOBERAÇÃO **RECURSO:** 81,10% **47,76%** **26/2021**

COMP.: 0,00% **0,00%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			
ESP = 5mm PI PAREDE											
18.2.2	C303	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,84	31,41	6,97	0,00	0,01	38,39	70,64
18.2.3	C445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - PI PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	25,76	63,07	0,00	0,00	88,83	163,45
18.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,84	7,15	0,00	0,00	0,00	7,75	14,26
18.3 PISOS											
18.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	13,53	10,45	0,00	0,02	24,00	6,96
18.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - PI PISO	SEINFRA	M2	0,29	21,47	63,07	0,00	0,00	84,54	24,52
18.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 5mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,29	7,15	1,49	0,00	0,00	8,64	2,51
18.4 PINTURA											
18.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,89	9,43	2,24	0,00	0,00	11,67	33,73
18.4.2	C1015	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	2,89	13,06	5,13	0,00	0,00	19,09	55,17
18.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,76	12,12	4,30	0,00	0,00	16,42	62,07
18.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,76	13,96	5,46	0,00	0,00	20,42	77,19
18.8 LIMPEZA GERAL											
18.5.1	C1626	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,89	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72	30,98
19 WC FEMININO											
19.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											
19.1.1	C1074	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS	SEINFRA	M2	1,84	43,40	0,00	0,00	0,00	43,40	79,66
19.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,29	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30	7,05
19.2 REVESTIMENTOS											
19.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm PI PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	4,35	1,75	0,00	0,00	6,10	11,22
19.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,84	31,41	6,97	0,00	0,01	39,39	76,64
19.2.3	C445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - PI PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	25,76	63,07	0,00	0,00	88,83	163,45
19.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,84	7,15	0,00	0,00	0,00	7,75	14,26

5829

Handwritten signature

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA: [COPIA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE

DESCRIÇÃO: [COPIA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TOMADA DE PREÇO Nº 1101.01/2023/2623

LOCAL: SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

DATA: 28/01/2023

VERBA: 2023/01 - Fortes

REABILITAD: 027.1 COM DESPESAS PRÓPRIAS

SEMIFRA: 81,85% 47,76% 0,00%

MEMA: 112,70%

BID: 25,71%

DATA REF: 01/2023

OS0021: 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)		PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
19.3 PISOS											
19.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E ÁREA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	13,53	10,45	0,00	0,02	24,00	6,96
19.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-S/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,29	21,47	63,07	0,00	0,00	84,54	24,52
19.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,29	7,15	1,49	0,00	0,00	8,64	2,51
19.4 PINTURA											
19.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,69	9,43	2,24	0,00	0,00	11,67	33,73
19.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	2,69	13,96	5,13	0,00	0,00	19,09	55,17
19.4.3	C1208	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO C/ ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	12,12	4,30	0,00	0,00	16,42	62,07
19.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	13,96	6,46	0,00	0,00	20,42	77,19
19.5 LIMPEZA GERAL											
19.5.1	C1638	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,69	16,72	0,00	0,00	0,00	16,72	50,98
20 ESTERELIZAÇÃO											
20.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											
20.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,48	43,40	0,00	0,00	0,00	43,40	107,63
20.1.2	C1085	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,48	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30	11,66
20.2 REVESTIMENTOS											
20.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	4,35	1,75	0,00	0,00	6,10	15,13
20.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,48	31,41	6,97	0,00	0,01	38,39	90,21
20.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-S/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	25,76	63,07	0,00	0,00	88,83	220,30
20.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,48	7,15	0,60	0,00	0,00	7,75	19,22
20.3 PISOS											
20.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E ÁREA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,48	13,53	10,45	0,00	0,02	24,00	11,52
20.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-S/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,48	21,47	63,07	0,00	0,00	84,54	40,68
20.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM	SEINFRA	M2	0,48	7,15	1,49	0,00	0,00	8,64	4,35

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA: [COPIA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE

DESCRIÇÃO: [COPIA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO N° 1101.0102023/2023

LOCAL: SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NU MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

DATA: 28/01/2023 **BDE:** 25,71%

FORMA DE PAGAMENTO: 202301 - Fontes

DESEMBOLSAMENTO: 027.1 COM DESOBRIGACAO PROPRIA

RECURSOS: 112,70% MEA 0,00% 0,00%

RECURSOS: 83,93% 47,76% 0,00%

RECURSOS: 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			
21.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	4,80	9,43	2,24	0,00	0,00	11,67	56,02
21.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	4,60	13,96	5,13	0,00	0,00	19,09	81,63
21.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,12	4,30	0,00	0,00	16,42	55,17
21.4.4	C1260	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	13,96	6,46	0,00	0,00	20,42	68,61
21.5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO										
21.5.1	C3060	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	0,00	2.702,59	0,00	0,00	2.702,59	2.702,59
21.6	LIMPEZA GERAL										
21.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,80	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72	51,46
22	CASA DE GÁS										
22.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
22.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	SEINFRA	M2	0,65	43,40	0,00	0,00	0,00	43,40	28,21
22.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,12	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30	2,92
22.2	REVESTIMENTOS										
22.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. x 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,65	4,35	1,75	0,00	0,00	6,10	3,97
22.2.2	C3008	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,65	33,90	6,70	0,00	0,02	42,62	27,70
22.3	PISOS										
22.3.1	C2161	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,12	13,53	16,46	0,00	0,02	34,00	2,88
22.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (800 mm²) - PE/S/PEM - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,12	21,47	63,07	0,00	0,00	84,54	16,14
22.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 5mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (800 mm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,12	7,15	1,49	0,00	0,00	8,64	1,04
22.4	PINTURA										
22.4.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	7,61	9,43	2,24	0,00	0,00	11,67	88,81
22.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	7,61	13,96	5,13	0,00	0,00	19,09	145,27
22.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,60	20,58	7,52	0,00	0,00	28,10	59,52
22.5	LIMPEZA GERAL										
22.5.1	C1626	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1,16	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72	12,44

5832

1244

1972

1244

82

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA: [COPIA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SITIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE
DESCRIÇÃO: [COPIA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO Nº 1101.0170203/2023
LOCAL: SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SITIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

DATA: 28/01/2023
VERBA: 2023/01 - Função
DESCRIÇÃO: 027.4 COM DESCRIÇÃO: PROPRIA
ORÇAMENTO: 03.05% 47,76%
PROPOSTA: 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL		
23 CIRCULAÇÃO									
23.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
23.1.1	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,64	24,30	0,00	0,00	24,30
23.1.2	C1070	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEINFRA	M2	23,06	8,88	0,00	0,00	200,16
23.2 REVESTIMENTOS									
23.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEINERAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	23,06	4,20	1,75	0,00	140,67
23.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	23,06	33,80	8,70	0,02	962,82
23.3 PISOS									
23.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	3,64	13,53	10,45	0,00	87,30
23.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPEL4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,64	21,47	63,07	0,00	307,73
23.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,64	7,15	1,49	0,00	31,45
23.4 PINTURA									
23.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	151,67	9,43	2,24	0,00	1.769,90
23.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS 5-MASSA	SEINFRA	M2	151,67	13,96	5,13	0,00	2.895,36
23.5 LIMPEZA GERAL									
23.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	36,38	10,72	0,00	0,00	389,99
24 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
24.1 CABOS E ELETRODUTOS									
24.1.1	C3504	CABO ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO SI FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	2,00	83,74	71,13	0,00	156,02
24.1.2	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	704,50	4,07	1,87	0,00	5,84
24.1.3	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	760,30	4,44	2,68	0,00	7,12
24.1.4	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	357,20	4,81	3,87	0,00	8,48
24.1.5	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	40,70	16,64	5,92	0,00	22,50
24.1.6	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	12,10	22,19	8,67	0,00	30,86
24.1.7	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	14,30	16,48	7,89	0,00	26,34
									29.987,09
									19.989,99
									310,04
									4.184,73
									5.413,34
									3.029,06
									915,19
									373,41
									377,23

Es

5833
 2023
 28/01/2023
 Página 10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	[COPIA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE				
DESCRIÇÃO:	[COPIA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO N° 1101.6120232023				
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE				
	DATA:	28/01/2023	BDI:	25,71%	
	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	112,70%	DATA REF:
	DESAFIDATAD:	202301 - FVBR2023	ORÇAMENTO:	81,05%	01/2023
	ORÇAMENTO:	102,1	COMPLEMENTAÇÃO:	0,00%	06/2021
	PROPOSTA:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
24.1.8	C1104	ELECTROUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2')	SEINFRA	M	216,10	25,88	14,16	0,00	90,04	1.045,04
24.1.9	C1104	ELECTROUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	291,40	11,08	3,00	0,00	14,89	4.339,95
24.2		QUADROS E DISJUNTORES								3.541,99
24.2.1	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	33,28	50,74	0,00	84,02	504,12
24.2.2	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	15,00	11,10	9,36	0,00	20,46	306,90
24.2.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	11,10	9,36	0,00	20,46	81,84
24.2.4	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSTB - 40 KA/400V	SEINFRA	UN	12,00	0,00	117,31	0,00	117,31	1.407,72
24.2.5	C4630	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	22,19	113,23	0,00	135,42	406,26
24.2.6	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	36,08	48,65	0,00	84,73	84,73
24.2.7	C2667	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, CILINDRICO	SEINFRA	UN	3,00	73,96	175,88	0,00	249,84	749,52
24.3		TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS								6.455,11
24.3.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	95,00	5,55	1,72	0,00	7,27	690,65
24.3.2	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	31,00	5,55	1,73	0,00	7,28	225,68
24.3.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	18,00	7,77	7,49	0,00	15,26	274,68
24.3.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	13,68	13,22	0,00	26,90	80,70
24.3.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	19,39	18,37	0,00	37,76	37,76
24.3.6	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	48,00	10,72	12,71	0,00	23,44	1.146,56
24.3.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	24,00	7,77	8,29	0,00	16,06	385,44
24.3.8	C1066	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	22,00	40,87	62,73	0,00	103,60	2.274,80
24.3.9	C4101	LUMINARIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELECTROSTATICO COM REFLECTOR EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIREFLUXAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W	SEINFRA	UN	8,00	55,47	111,61	0,00	167,08	1.336,64
25		FACHADA								7.805,86
25.1		DEMOLIÇÕES E RETRADAS								304,06
25.1.1	C1070	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEINFRA	M2	35,03	8,68	0,00	0,00	0,00	304,06
25.2		REVESTIMENTOS								1.708,86
25.2.1	C0176	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIFONEIRAR TRACO 1:3	SEINFRA	M2	35,03	4,35	1,75	0,00	0,00	273,88



 5834
 06/01/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	[CORPIA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE			
DESCRIÇÃO:	[CORPIA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO Nº 11101.012023/2023			
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE			
	DATA :	20/01/2023	BOI :	25,71%
	FONTE	VERBA	HORA	MES
	DESABILITAD.	3222/01 - FORTALEZA	112,70%	-
	SEINFRA	627.1 COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO	83,83%	47,76%
	Compartilhações	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)		PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		MATERIAL
ESP. = 5mm P/ PAREDE											
25.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	35,00	33,90	8,70	0,00	0,02	42,62	1.492,30
25.3	PINTURA										
25.3.1	C3461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	350,29	9,44	4,52	0,00	0,00	14,26	4.995,14
26	COBERTA										
26.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	168,14	38,35	4,20	0,00	0,00	43,55	7.322,50
VALOR BDI TOTAL:										28.450,40	
VALOR ORÇAMENTO:										110.464,41	
VALOR TOTAL:										138.894,81	

Cento e Trinta e Oito Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro reais e Oitenta e Um centavos



Jan

203

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


 5886
 27/06/2023

OBRA:	[COPA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA: 28/01/2023	BDI: 26,71%
DESCRIÇÃO:	[COPA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TOMADA DE PREÇO Nº 1101.01/2023/2023	FONTES:	
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DESABILITA	202301 - Fortaleço 112,30%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	WT 1 COM DESONERACÃO 83,80%
		Compartilh	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,06	35,76
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,62	24,62
11091	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,42	55,89
11725	PREGO 15X15 (f. 04" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,31	2,30
TOTAL Material						118,57
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97000000	15,55	30,63
TOTAL Mão de Obra						30,63
VALOR:						149,20

C OMP1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	0,00295500	5.868,92	17,34
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MES	0,00118200	18.362,62	21,73
TOTAL Mão de Obra						39,07
VALOR:						39,07

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04825000	20,77	1,02
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49250000	15,55	7,66
TOTAL Mão de Obra						8,68
VALOR:						8,68

C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13790000	20,77	2,86
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,37900000	15,55	21,44
TOTAL Mão de Obra						24,30
VALOR:						24,30

C1439 - GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2 (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,68500000	66,49	45,65
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	15,00000000	1,08	16,20
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	297,00000000	0,55	163,35
11805	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,45700000	72,79	33,27



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[COPSA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE	DATA: 25/01/2023	BDI: 25,71%
DESCRIÇÃO:	[COPSA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO Nº 1101.01/2023/2023	FONTE:	ORÇAMENTO:
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE	DESABUATA	200341 - Fortalecido
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	007 - COM DEBONERACÃO
		Composição:	PRÓPRIA



TOTAL Material:	258,37
-----------------	--------

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,92500000	20,77	102,28
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	17,73000000	15,55	275,70
TOTAL Mão de Obra:						377,98
VALOR:						636,88

C1245 - ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm (M)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00010000	66,49	0,01
10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	0,00700000	0,68	0,00
12033	TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM	SEINFRA	M	1,05000000	5,43	5,70
TOTAL Material:						5,71

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15267500	20,77	3,17
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59691000	15,55	9,28
TOTAL Mão de Obra:						12,45
VALOR:						18,16

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	66,49	0,41
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,55	1,34
TOTAL Material:						1,75

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09850000	20,77	2,05
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14775000	15,55	2,30
TOTAL Mão de Obra:						4,35
VALOR:						6,10

C3026 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59100000	20,77	12,28
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59100000	15,55	9,19
TOTAL Mão de Obra:						21,47

Serviço		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	845,96	21,15
TOTAL Serviço:						21,15
VALOR:						42,62

len



Engenharia e Construção com Qualidade

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[CDPIA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA: 26/01/2023	BDI: 25,71%
DESCRIÇÃO:	[CDPIA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO N° 1101.01/2023/2023	FONTE: VERBA	HORA: 112,76%
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DESCRIÇÃO: 202401 - Portão	MED: 47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA: 071 COM DEROGAÇÃO	IMP: 4,53%
		Composição: PRÓPRIA	100%

5838
2023
PREFEITURA

C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	66,49	2,43
0606 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,55	8,02
TOTAL Material					10,45
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24625000	20,77	5,11
02543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,54175000	15,55	8,42
TOTAL Mão de Obra					13,53
VALOR:					24,98

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	2,00	12,00
06496 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	33,67	37,04
TOTAL Material					49,04
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01328 LADRELHISTA	SEINFRA	H	0,59100000	20,77	12,28
02543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,59100000	15,55	9,19
TOTAL Mão de Obra					21,47
VALOR:					70,58

C2110 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,54	0,82
TOTAL Material					0,82
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01328 LADRELHISTA	SEINFRA	H	0,19700000	20,77	4,09
02543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,19700000	15,55	3,06
TOTAL Mão de Obra					7,15
VALOR:					7,97

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
01513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,88	2,02
TOTAL Material					2,24
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	(0014) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA: 25/01/2023	BDI: 25,71%		
DESCRIÇÃO:	(0014) SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TOMADA DE PREÇO N° 1101.01/2023/2023	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 202311 - Fortalez	HORA: 112,00	MED. C. PRE: -
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	SEINFRA: 007.1 COM DESIGNAÇÃO	PROPSA:	47,7%	54,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	Composição:		9,0%	

5839
2023
2023

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19700000	16,77	3,30
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29550000	20,77	6,14
TOTAL Mão de Obra						9,44
VALOR:						11,67

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11480	SEINFRA	L	0,12000000	11,90	1,43
11347	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
12090	SEINFRA	L	0,17000000	20,93	3,56
TOTAL Material:					5,13

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,34475000	16,77	5,76
12395	SEINFRA	H	0,39400000	20,77	8,18
TOTAL Mão de Obra:					13,94
VALOR:					19,09

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	SEINFRA	UN	0,50000000	0,54	0,27
11512	SEINFRA	KG	0,45000000	8,96	4,03
TOTAL Material:					4,30

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,29550000	16,77	4,96
12395	SEINFRA	H	0,34475000	20,77	7,16
TOTAL Mão de Obra:					12,12
VALOR:					16,42

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	SEINFRA	L	0,04000000	16,93	0,68
11100	SEINFRA	L	0,16000000	24,62	3,94
11199	SEINFRA	L	0,13000000	12,49	1,62
11347	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
TOTAL Material:					6,46

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,34475000	16,77	5,76
12395	SEINFRA	H	0,39400000	20,77	8,18
TOTAL Mão de Obra:					13,94
VALOR:					20,42



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[COPR] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA: 26/01/2023	BDI: 25,71%		
DESCRIÇÃO:	[COPR] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TOMADA DE PREÇO N° 1101.01/2023/2023	FONTE: DESABERTA	VERSÃO: 202301 - Fornecedor	HORA: 112,75h	MES: 01/2023
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	SEINFRA: SEINFRA	CONDIÇÃO DE PRECATORIO: 3071 CONDIÇÃO DE PRECATORIO	VALOR: 47,76%	VALOR: 06/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTA PRÓPRIA	VALOR: 0,38%	VALOR: 0,38%	

5840
101
RUBRIC

C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	2.702,59	2.702,59
TOTAL Material						2.702,59
VALOR:						2.702,59

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,88950000	15,55	10,72
TOTAL Mão de Obra						10,72
VALOR:						10,72

C1779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÊU DE POLIÉSTER (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10146	ASFALTO MODIFICADO	SEINFRA	KG	2,00000000	3,62	7,24
12069	TINTA PRIMÁRIA	SEINFRA	L	0,60000000	7,71	4,63
12251	VÊU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	1,10000000	5,15	5,67
TOTAL Material						17,54
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10038	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,29550000	16,77	4,96
10061	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,29550000	20,77	6,14
TOTAL Mão de Obra						11,10
VALOR:						28,65

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24625000	20,77	5,11
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,46250000	15,55	38,29
TOTAL Mão de Obra						43,40
VALOR:						43,40

C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59100000	20,77	12,28
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59100000	15,55	9,19
TOTAL Mão de Obra						21,47
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0154	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,62000000	845,96	16,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	(COPIA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE	DATA: 26/01/2023	BOI: 25,71%
DESCRIÇÃO:	(COPIA) SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TOMADA DE PREÇO N° 1101.01/2023/2023	VERÃO	
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE	DESAHITA	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	
		Composição	

TOTAL SERVIÇO: 16,92

VALOR: 38,39

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0505 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	2,00	12,00
0498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	33,67	37,04
TOTAL Material:					49,04

Mão de Obra	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,70920000	20,77	14,73
0243 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70920000	15,55	11,03
TOTAL Mão de Obra:					25,76
VALOR:					74,79

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0115 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	3,54	0,60
TOTAL Material:					0,60

Mão de Obra	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19700000	20,77	4,09
0243 SERVENTE	SEINFRA	H	0,19700000	15,55	3,06
TOTAL Mão de Obra:					7,15
VALOR:					7,75

C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0115 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,56300000	3,54	2,06
TOTAL Material:					2,06

Mão de Obra	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19700000	20,77	4,09
0243 SERVENTE	SEINFRA	H	0,19700000	15,55	3,06
TOTAL Mão de Obra:					7,15
VALOR:					9,21

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0291 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07680000	20,77	1,54
0243 SERVENTE	SEINFRA	H	0,76800000	15,55	12,25



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	(COFPA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE	DATA: 28/01/2023	BDI: 25,71%			
DESCRIÇÃO:	(COFPA) SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TOMADA DE PREÇO N° 1101.01/2023/2023	FONTE	VERBA	HORA	MES	RES.
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE	DEPARLITA	20341 - Fortaleça	112,76%		31/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	307-1 COM DEGRADAÇÃO	83,40%	47,70%	20/2021
		Compostos	PRÓPRIA	0%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra 13,89

VALOR: 13,89

C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIÇAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	37,72	75,44
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	360,64	360,64
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	332,29	332,29
TOTAL Serviço:					768,37
VALOR:					768,37

C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24625000	20,77	5,11
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,46250000	15,55	38,29
TOTAL Mão de Obra					43,40
VALOR:					43,40


C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,00	16,00
B500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	42,79	47,07
TOTAL Material					63,07
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,70920000	20,77	14,73
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70920000	15,55	11,03
TOTAL Mão de Obra					25,76
VALOR:					88,83

C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,00	16,00
B500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	42,79	47,07
TOTAL Material					63,07
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,59100000	20,77	12,28
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,59100000	15,55	9,19
TOTAL Mão de Obra					21,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	(COPIA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE	DATA : 28/01/2023	BDI : 25,71%																			
DESCRIÇÃO:	(COPIA) SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , TOMADA DE PREÇO N° 1101.01/2023/2023	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MSB</th> <th>REF</th> </tr> <tr> <td>DESAMOLA</td> <td>202301 - Fortalece</td> <td>112,78%</td> <td>47,70%</td> <td>60901</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>07.1 COM DESCONEGAÇÃO</td> <td>4,00%</td> <td>5,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PROFRA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MSB	REF	DESAMOLA	202301 - Fortalece	112,78%	47,70%	60901	SEINFRA	07.1 COM DESCONEGAÇÃO	4,00%	5,00%		Composição	PROFRA			
FORTE	VERSÃO	HORA	MSB	REF																		
DESAMOLA	202301 - Fortalece	112,78%	47,70%	60901																		
SEINFRA	07.1 COM DESCONEGAÇÃO	4,00%	5,00%																			
Composição	PROFRA																					
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE																					

VALOR: 84,54

C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	3,54	1,49
TOTAL Material					1,49

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01328 LADRELHISTA	SEINFRA	H	0,19700000	20,77	4,09
02543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,19700000	15,55	3,06
TOTAL Mão de Obra					7,15

VALOR: 8,64

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035 AGUIARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,93	0,51
01100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,02	3,94
01340 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,66	0,50
02290 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,24	2,67
TOTAL Material					7,62

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,78000000	16,77	13,21
02095 PINTOR	SEINFRA	H	0,78000000	20,77	16,37
TOTAL Mão de Obra					29,58

VALOR: 37,20

C3504 - CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,80000000	116,52	94,82
C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	0,78000000	12,54	9,78
C0840 CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02520000	389,60	9,82
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,21600000	40,59	8,77
C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	0,12000000	111,88	13,43
C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	0,60000000	30,57	18,40
TOTAL Serviço					155,02

VALOR: 155,02

C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
08229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,83	1,87



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	(COPSA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA: 26/01/2023	BDI: 25,71%
DESCRIÇÃO:	(COPSA) SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO N° 1101.01.0203/2023	Fonte: VERBA	ICMS: 18,00%
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DESTAQUE: 202001 - FORTALEÇA	IRPJ: 3,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA: 027.7 COM DESONERAÇÃO	IRMEF: 47,70%
		Composição: PROFINA	IRMS: 3,00%

5844
RLA

TOTAL Material	1,87
----------------	------

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10835000	16,77	1,82
0212 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10835000	20,77	2,25
TOTAL Mão de Obra:					4,07
VALOR:					5,94

C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0034 CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,53	2,68
TOTAL Material					2,68

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11820000	16,77	1,98
0212 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11820000	20,77	2,46
TOTAL Mão de Obra:					4,44
VALOR:					7,12

C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0035 CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,00	3,07
TOTAL Material					3,07

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12805000	16,77	2,15
0212 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12805000	20,77	2,66
TOTAL Mão de Obra:					4,81
VALOR:					8,48

C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	5,38	5,92
TOTAL Material					5,92

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,44325000	16,77	7,43
0212 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,44325000	20,77	9,21
TOTAL Mão de Obra:					16,64
VALOR:					22,56

C1199 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
----------	-------	------	--------------	----------------	-------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	(COPIA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA: 28/01/2023	BDI: 23,71%		
DESCRIÇÃO:	(COPIA) SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TOMADA DE PREÇO Nº 1101.0100230023	FONTE: DESALTA	VERBA: 20301 - Pessoal	HORA: 112,75	PREZ: 019823
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	SEINFRA: 327.1 COM DEGRADAÇÃO	COMPENSAÇÃO: PROFPA	PREZ: 062023	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE				

5845
Res

11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	7,88	8,67
TOTAL Material						8,67

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,59100000	16,77	8,91
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,59100000	20,77	12,28
TOTAL Mão de Obra						22,19
VALOR:						30,86

C1198 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,10000000	7,17	7,99
TOTAL Material						7,99

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49250000	16,77	8,26
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49250000	20,77	10,23
TOTAL Mão de Obra						18,49
VALOR:						26,38

C1194 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	1,10000000	12,87	14,16
TOTAL Material						14,16

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,88950000	16,77	11,56
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,88950000	20,77	14,32
TOTAL Mão de Obra						25,88
VALOR:						40,04

C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	3,45	3,80
TOTAL Material						3,80

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29550000	16,77	4,96
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29550000	20,77	6,14
TOTAL Mão de Obra						11,10
VALOR:						14,90

C1119 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	(COPIA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA: 28/05/2023	BDI: 25,71%			
DESCRIÇÃO:	(COPIA) SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO N° 1101.0100332023	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MED:	QTD:
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DESALTA	202301 - Fornecido	112,76%		0,012023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	007 - COM DECONEXÃO	83,82%	47,76%	90,2943
		Concepção	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

5846
491
PLD

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11005	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	50,74	50,74
TOTAL Material					50,74	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,88650000	16,77	14,87
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,88650000	20,77	18,41
TOTAL Mão de Obra					33,28	
VALOR:					84,02	

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,36	9,36
TOTAL Material					9,36	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29550000	16,77	4,96
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29550000	20,77	6,14
TOTAL Mão de Obra					11,10	
VALOR:					20,46	

C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,36	9,36
TOTAL Material					9,36	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29550000	16,77	4,96
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29550000	20,77	6,14
TOTAL Mão de Obra					11,10	
VALOR:					20,46	

C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	117,31	117,31
TOTAL Material					117,31	
VALOR:					117,31	

C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	113,23	113,23
TOTAL Material					113,23	

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	[CÓPIA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE	DATA: 23/01/2023	BDI: 25,71%	
DESCRIÇÃO:	[CÓPIA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TOMADA DE PREÇO Nº 1101.01/2023/2023	FONTE: VERBA	HORA: 112,18h	REF: 919023
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE	DESABRILIA	202301 - Fornecedor	31/01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	07 - COM DESONERACÃO	31/01/2023
		Companhia	PROFPA	0,00% 3,00%

5847
201
RECIBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50100000	18,77	9,91
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50100000	20,77	12,28
TOTAL Mão de Obra					22,19
VALOR:					135,42

C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16129 QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	48,65	48,65
TOTAL Material					48,65

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,98500000	18,77	18,53
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,98500000	20,77	20,46
TOTAL Mão de Obra					38,99
VALOR:					85,63

C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,90	31,90
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,38	31,38
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,94	25,94
11754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	88,66	88,66
TOTAL Material					175,88

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,97000000	18,77	37,04
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,97000000	20,77	40,92
TOTAL Mão de Obra					77,96
VALOR:					248,84

C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,72	1,72
TOTAL Material					1,72

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14775000	18,77	2,78
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14775000	20,77	3,07
TOTAL Mão de Obra					5,85
VALOR:					7,27

C0621 - CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4" (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	(COPIA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA: 26/01/2023	BDI: 23,71%		
DESCRIÇÃO:	(COPIA) SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TOMADA DE PREÇO N° 1101.01/2023/2023	FONTE: VERBA	INDR: M&B	REF:	
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DESAFETA	202301 - Fortalecer	112,76%	1 - C 20-7902
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	07,1 COM DESONERAÇÃO	63,82%	47,76% 26,30%
		Comunidade	PROFPA	9,92%	6,96%

5848
904
MORRINHOS

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10410	CADA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 1B	SEINFRA	UN	1,00000000	1,73	1,73
TOTAL Material					1,73	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14775000	16,77	2,46
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14775000	20,77	3,07
TOTAL Mão de Obra					5,53	
VALOR					7,28	

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11250	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,49	7,49
TOTAL Material					7,49	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20685000	16,77	3,47
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20685000	20,77	4,30
TOTAL Mão de Obra					7,77	
VALOR					15,26	

C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11253	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	13,22	13,22
TOTAL Material					13,22	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36445000	16,77	6,11
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36445000	20,77	7,57
TOTAL Mão de Obra					13,68	
VALOR					36,90	

C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11257	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	18,37	18,37
TOTAL Material					18,37	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,52205000	16,77	8,75
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,52205000	20,77	10,84
TOTAL Mão de Obra					19,59	
VALOR					37,96	

609

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	[CÓPIA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALFREDO E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA: 28/01/2023	BDI: 23,71%
DESCRIÇÃO:	[CÓPIA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TOMADA DE PREÇO N° 1101.01/2023/2023	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 202301 - Fornecedor
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALFREDO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	HORA: 112,76%	MES: 47,71%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	COMPRADOR: COMPANHIA	PREÇO: 0,28%

5849
 [Signature]

C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B9106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	3,09	3,09
B9107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	1,00	1,00
B9108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	4,31	8,62
TOTAL Material					12,71

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28565000	16,77	4,79
E2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28565000	20,77	5,93
TOTAL Mão de Obra					10,72
VALOR					23,44

C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E2118 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	8,29	8,29
TOTAL Material					8,29

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20685000	16,77	3,47
E2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20685000	20,77	4,30
TOTAL Mão de Obra					7,77
VALOR					16,06

C0006 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1364 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	62,73	62,73
TOTAL Material					62,73

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,08350000	16,77	18,17
E2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,08350000	20,77	22,50
TOTAL Mão de Obra					40,67
VALOR					103,40

C4101 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7922 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W	SEINFRA	UN	1,00000000	111,61	111,61
TOTAL Material					111,61



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	(COPIA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA: 25/01/2023	BDI: 25,77%			
DESCRIÇÃO:	(COPIA) SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO N° 1101.01/2023/2023	FONTE: 202301 - Fortes	VERSÃO: 112	HORA: 112	MED: -	VAL: 370201
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	SEINFRA: 327 / COM DESONERAÇÃO	CONCEPÇÃO: PRÓPRIA	VALOR: 83360	PERCENTUAL: 47,75%	VALOR: 367020
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE					

5850
ger

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,47750000	16,77	24,78
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,47750000	20,77	30,89
TOTAL Mão de Obra					55,47	
VALOR					167,08	

C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	13,12	2,49
12979	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	7,53	2,33
TOTAL Material					4,82	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19700000	16,77	3,30
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29550000	20,77	6,14
TOTAL Mão de Obra					9,44	
VALOR					14,25	

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	LIN	6,00000000	0,70	4,20
TOTAL Material					4,20	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12301	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	1,08350000	20,77	22,50
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08350000	15,55	16,85
TOTAL Mão de Obra					38,35	
VALOR					43,55	

ger

501



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	(COPV) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE	DATA: 26/01/2023		BDI: 25,71%	
DESCRIÇÃO:	(COPV) SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TOMADA DE PREÇO N° 1101.0102032623	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE	DESAUSTA	202301 - Fornecedor	113,76%	01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	027.1 COM DISONERACÃO	81,66%	06/2021
		Composição	PROPRIA	5,58%	0,98%

5852
Jen

C OMP1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
3580	ENCARREGADO GERAL MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	0,00295500	5.888,92	17,34
3583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MES	0,00118200	18.382,82	21,73
TOTAL Mão de Obra						39,07
VALOR						39,07

Jen

Jen



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	(CÓPIA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA: 28/01/2023	BDI: 25,71%
DESCRIÇÃO:	(CÓPIA) SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TOMADA DE PREÇO N° 1101.61/2023/2023	FONTES:	VERSÃO:
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DESABILTA	202301 - Fornecedor
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SERVITA	1073 COM DEDUÇÃO
		Composição	PROPRIA

HORA: 112,704
 MEB: 41,36%
 MOP: 96,98%
 VALOR: 5852
 4/2023

C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q2381	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59100000	20,77	12,28
Q2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59100000	15,55	9,19
TOTAL Mão de Obra:						21,47

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	0,02500000	388,08	9,20
TOTAL Serviço:						9,20
VALOR:						30,67

C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	66,49	0,70
10209	BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	1,00000000	161,82	161,82
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,08	1,86
18269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	22,21	113,27
11690	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	0,27	3,24
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,31	3,06
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	8,00000000	1,36	8,16
TOTAL Material:						292,11

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,49250000	16,77	8,26
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,49250000	20,77	10,23
Q2381	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,37900000	20,77	28,64
Q2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,37900000	15,55	21,44
TOTAL Mão de Obra:						68,57
VALOR:						360,64

C4422 - ALZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE) (CJ)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18269	ALZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	5,29000000	4,47	23,24
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	15,31	1,53
TOTAL Material:						24,77

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,34475000	18,77	5,76
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,34475000	20,77	7,16
TOTAL Mão de Obra:						12,94
VALOR:						37,72



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	[COPIA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE
DESCRIÇÃO:	[COPIA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TOMADA DE PREÇO N° 1101.01/2023/2023
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

DATA: 25/01/2023

BDI: 25,71%

FONTES	VERSÃO	FORMA	MED	REF.
DEBILITA	202301 - Formata	112,76%		01/2023
SEINFRA	027 - COM DEGENERAÇÃO	80,95%	49,76%	02/2023
COMPÓSITO	PROPOSTA	6,00%	3,30%	



C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	19,38	58,14
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	51,71	51,71
18273 PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	128,16	128,16
TOTAL Material					238,01

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINEIRO	SEINFRA	H	2,51175000	16,77	42,12
10498 CARPINEIRO	SEINFRA	H	2,51175000	20,77	52,17
TOTAL Mão de Obra					94,29
VALOR					332,29

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.560L (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,98500000	18,74	18,48
TOTAL Mão de Obra					18,48
VALOR					18,48

C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 18mm UTIL. 3X (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10828 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	23,45	10,08
11601 PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	SEINFRA	M	2,00000000	12,42	24,84
12408 PREGO 14X18 (1,1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	16,50	4,13
1840 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,67	7,15
11016 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	9,86	15,78
TOTAL Material					61,98

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINEIRO	SEINFRA	H	1,32975000	16,77	22,30
10498 CARPINEIRO	SEINFRA	H	1,32975000	20,77	27,62
TOTAL Mão de Obra					49,92
VALOR					111,90

C0218 - ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,10000000	8,16	9,38
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,90	0,20
TOTAL Material					9,58

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07880000	16,77	1,32



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	[COPIA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE
DESCRIÇÃO:	[COPIA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TOMADA DE PREÇO N° 1101.01/2023/0203
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE

DATA: 26/01/2023

BDI: 25,71%

FONTES	VERSÃO	HORA	MED.	PREÇO
DESMOBLITA	262301 - Ferreiro	112,735	-	310203
SEINFRA	SIT 1 COM DEPRECIAÇÃO	67,925	41,70%	60323
Composição	PRÓPRIA	0,00%	3,00%	

5854

Wes

10121	ARMADOR:FERREIRO	SEINFRA	H	0,07880000	20,77	1,64
TOTAL Mão de Obra:						2,96
VALOR:						12,54

10662 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material	FONTES	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	18,46	18,46
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,99	2,24
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,99	0,11
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,99	1,18
TOTAL Material:						21,98
VALOR:						21,97

C0173 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

Material	FONTES	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,49	80,85
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	0,55	133,65
TOTAL Material:						214,50

Mão de Obra	FONTES	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,85000000	15,55	153,17
TOTAL Mão de Obra:						153,17
VALOR:						368,06

C0154 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FONTES	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,61025000	15,55	40,59
TOTAL Mão de Obra:						40,59
VALOR:						40,58

C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTES	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,97	15,89
TOTAL Equipamento Custo Horário:						15,89

Material	FONTES	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	66,49	56,99
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	0,55	161,70
11905	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	72,79	60,85
TOTAL Material:						280,54

Mão de Obra	FONTES	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,91000000	15,55	91,90



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	(COPIA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA: 28/01/2023	BDI: 25,71%		
DESCRIÇÃO:	(COPIA) SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO N° 1.101.01/2023/2023	FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MED:
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DESAMUTA	202301 - Fornecedor	112,796	31-2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	107.7 COM DESONERAÇÃO	83,88	47,795
		Composição	PREÇO	8,88%	362,07

5855
100

TOTAL Mão de Obra: 81,90

VALOR: 389,60

C0076 - ALVENARIA DE TUIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03040000	66,49	2,02
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	1,08	4,91
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,55000000	0,55	2,50
12082 TUIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	0,57	47,88
TOTAL Material:					57,31

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12301 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,57000000	20,77	32,73
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,82225000	15,55	28,34
TOTAL Mão de Obra:					61,07
VALOR:					118,32

C0164 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN, TRAÇO 1:3 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,49	80,85
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,55	267,30
TOTAL Material:					348,15

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	31,96325000	15,55	497,03
TOTAL Mão de Obra:					497,03
VALOR:					845,96

per

101



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	(COPIA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA: 28/01/2023	BOI: 2671%
DESCRIÇÃO:	(COPIA) SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TOMADA DE PREÇO N° 1101/01/2023/023	FONTE: DESAMBLTA	VERSÃO: 262001 - Físico
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	SEXTA: 027.7 COM DESTAQUE	HORA: 112.000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	COMPENSA: PROPNJA	MES: 47,79% VALOR: 5856

5856
Jes

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	895,20	100,00 % 895,20			100,00 % 895,20
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	3.907,00	100,00 % 3.907,00			100,00 % 3.907,00
3	TRIAGEM	5.752,99	100,00 % 5.752,99			100,00 % 5.752,99
4	SALA DE PROCEDIMENTO	4.771,86	100,00 % 4.771,86			100,00 % 4.771,86
5	SALA DE ESPERA	2.593,89	100,00 % 2.593,89			100,00 % 2.593,89
6	SAME	837,56	100,00 % 837,56			100,00 % 837,56
7	DNL	565,26	100,00 % 565,26			100,00 % 565,26
8	WC MÉDICA	564,96	100,00 % 564,96			100,00 % 564,96
9	WC FUNCIONÁRIOS	565,67	100,00 % 565,67			100,00 % 565,67
10	DEPÓSITO	816,65	100,00 % 816,65			100,00 % 816,65
11	WC ENFERMAGEM	505,69		100,00 % 505,69		100,00 % 505,69
12	ENFERMAGEM	4.748,12		100,00 % 4.748,12		100,00 % 4.748,12
13	IMUNIZAÇÃO	4.569,15		100,00 % 4.569,15		100,00 % 4.569,15
14	MÉDICA	4.357,81		100,00 % 4.357,81		100,00 % 4.357,81
15	FARMÁCIA	4.984,49		100,00 % 4.984,49		100,00 % 4.984,49
16	ENFERMAGEM 2	4.686,14			100,00 % 4.686,14	100,00 % 4.686,14
17	COPA	4.604,56			100,00 % 4.604,56	100,00 % 4.604,56
18	WC MASCULINO	639,61			100,00 % 639,61	100,00 % 639,61
19	WC FEMININO	639,61			100,00 % 639,61	100,00 % 639,61
20	ESTERELIZAÇÃO	4.314,96			100,00 % 4.314,96	100,00 % 4.314,96
21	EXPURGO	3.550,88			100,00 % 3.550,88	100,00 % 3.550,88
22	CASA DE GÁS	382,90		100,00 % 382,90		100,00 % 382,90
23	CIRCULAÇÃO	6.894,00		100,00 % 6.894,00		100,00 % 6.894,00
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.987,09	35,00 % 10.495,48	35,00 % 10.495,48	30,00 % 8.996,13	100,00 % 29.987,09
25	FACHADA	7.005,86			100,00 % 7.005,86	100,00 % 7.005,86
26	COBERTA	7.322,50		50,00 % 3.661,25	50,00 % 3.661,25	100,00 % 7.322,50



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	(COPIA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE	DATA: 26/01/2023		BDI: 25,71%	
		FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
DESCRIÇÃO:	(COPIA) SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇO N° 1101.81/0029/2023	DESAFETA	202301 - Físico	112	31/2023
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE	REAFETA	001 - COM DESONERAÇÃO	83,8%	47,70% 30/01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	COMPETE	PROPRIA	0,00%	5857 404 RUDRICK

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
27	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	28.400,40	28,70 %	30,75 %	34,40 %	100,00 %
			8.167,96	10.437,15	9.795,29	28.400,40
		138.864,81	39.934,48	51.036,04	47.894,29	138.864,81
			39.934,48	90.970,52	138.864,81	138.864,81

plm

Res

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	[COPIA] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA: 26/01/2023	BDI: 25,71%
DESCRIÇÃO:	[COPIA] SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TOMADA DE PREÇO N° 1101.01003/2023	PDVTC: VERSÃO	HORA: MES
LOCAL:	SEDE DE MORRINHOS, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DESABRITA 26/01 - Fretado	112,76% 01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEMPRA 07.1 COM ESDEREAÇÃO	85,55% 47,76% 06/2021
		Compartilha PROPIA	9,98% 9,98%



COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
G	GARANTIA	0,80
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	5,77
	DESPESAS FINANCEIRAS	
DF	DESPESAS FINACEIRAS	0,50
	TOTAL	0,50
	BONIFICAÇÃO	
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,16
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	IR	1,50
	ISS	5,00
	TOTAL	10,15

BDI = 25,71%

$$\frac{(1 + AC + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

[Handwritten signature]




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA: 28/01/2023	BDI: 25,71%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE TOMADA DE PREÇO Nº 1101/01/2023/2023	FORTE: VERBAZ	MORA: 112,79%
LOCAL:	SÃO JOSÉ, SEDE DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	SEINFRA: 0271 - COM DESONERATION	COMP.: 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	Composição: PROPRIA	

5859
Keli

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
REFORMA DA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS/CE							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						895,20
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	149,20	895,20
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						5.317,00
2.1	COMP 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições	%	100,00	53,17	5.317,00
3	CONSULTÓRIO MÉDICO						5.488,42
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						122,02
3.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ARGAMASSA	SEINFRA	M2	10,48	8,68	90,97
3.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,01	24,30	24,54
3.1.3	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	0,75	8,68	6,51
3.2	REFORÇO ESTRUTURAL						82,69
3.2.1	C1438	ORÇUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3,2	SEINFRA	M3	0,06	636,98	38,21
3.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PIRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG =15cm REF. CENT LARG =5cm	SEINFRA	M	3,00	18,16	54,48
3.3	REVESTIMENTOS						510,59
3.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,48	6,10	63,93
3.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	10,48	42,62	446,66
3.4	PISO						103,80
3.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,01	24,00	24,24
3.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,01	70,50	71,21
3.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,01	7,97	8,05
3.5	ESQUADRIAS						341,10
3.5.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/OPACO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,75	240,84	180,63
3.5.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,75	213,86	160,47
3.6	PINTURAS						1.507,96
3.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	45,00	11,67	525,15
3.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS 5MASSA	SEINFRA	M2	45,00	19,09	859,05
3.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,42	55,17
3.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,42	68,61
3.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						2.702,59
3.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.702,59	2.702,59
3.8	LIMPEZA GERAL						107,95
3.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	10,07	10,72	107,95
4	WC FEMININO PCD						701,54
4.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						88,21
4.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEJOS	SEINFRA	M2	1,87	43,40	81,10
4.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,29	24,30	7,05
4.2	REVESTIMENTOS						237,58
4.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,87	6,10	11,41
4.2.2	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,87	36,39	71,79
4.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,87	74,79	139,89

5859

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
 DAF ENGENHARIA Controlada pela Qualidade!	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA: 25/01/2023
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE TOMADA DE PREÇO N° 1101.01/2023/2023	BDI: 25,71%
	LOCAL:	SÃO JOSÉ, SEDE DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	FONTE: Verificação DESPESAS: 202301 - Materiais 10,71% SEINFRA: 421 - COM DESONERACÃO 82,87% Composição: PROPRIA 5,80%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	Valor: 5.800,00 Valor: 9,00 Valor: 10,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,87	7,75	14,49
4.3	PISO						29,72
4.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	24,00	6,96
4.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,29	70,50	20,45
4.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,29	7,97	2,31
4.4	LOUÇAS E METAIS						104,06
4.4.1	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	66,53	66,53
4.4.2	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00	35,53	35,53
4.5	PINTURA						211,45
4.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,85	11,67	33,26
4.5.2	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS C/ MASSA	SEINFRA	M2	2,85	19,09	54,41
4.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,42	55,17
4.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,42	68,61
4.6	LIMPEZA GERAL						30,55
4.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,85	10,72	30,55
5	WC MASCULINO PCD						739,84
5.1	DEMOIÇÕES E RETIRADAS						83,71
5.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,98	43,40	85,93
5.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,32	24,30	7,78
5.2	REVESTIMENTOS						251,52
5.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,98	6,10	12,06
5.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	1,98	36,39	72,01
5.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,98	74,79	148,08
5.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,98	7,75	15,35
5.3	PISO						32,79
5.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,32	24,00	7,68
5.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,32	70,50	22,56
5.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,32	7,97	2,55
5.4	LOUÇAS E METAIS						104,06
5.4.1	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	66,53	66,53
5.4.2	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00	35,53	35,53
5.5	PINTURA						223,13
5.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	3,23	11,67	37,69
5.5.2	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS C/ MASSA	SEINFRA	M2	3,23	19,09	61,66
5.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,42	55,17
5.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,42	68,61
5.6	LIMPEZA GERAL						34,63
5.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	3,23	10,72	34,63
6	ENFERMAGEM						5.431,21
6.1	DEMOIÇÕES E RETIRADAS						112,21
6.1.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,91	24,30	22,11

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE	DATA : 28/01/2023																				
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE TOMADA DE PREÇO Nº 1101 01/2023/2023	<table border="1"> <tr> <td>POYS</td> <td>VALOR</td> <td>HORA</td> <td>MES</td> <td>DIAS</td> </tr> <tr> <td>DESLAB/ITA</td> <td>202301 - Fevereiro</td> <td>10,100</td> <td></td> <td>01/02/23</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>3271 COM DESOBRIGACAO</td> <td>03,000</td> <td>47,70%</td> <td>08/02/23</td> </tr> <tr> <td>Contratado</td> <td>PRECISA</td> <td>0,000</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	POYS	VALOR	HORA	MES	DIAS	DESLAB/ITA	202301 - Fevereiro	10,100		01/02/23	SEINFRA	3271 COM DESOBRIGACAO	03,000	47,70%	08/02/23	Contratado	PRECISA	0,000		
	POYS	VALOR	HORA	MES	DIAS																		
	DESLAB/ITA	202301 - Fevereiro	10,100		01/02/23																		
SEINFRA	3271 COM DESOBRIGACAO	03,000	47,70%	08/02/23																			
Contratado	PRECISA	0,000																					
LOCAL:	SÃO JOSÉ, SEDE DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS -CE																						



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	9,98	8,68	86,63
6.1.3	C2205	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	0,40	8,68	3,47
6.2	REVESTIMENTOS						488,23
6.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	9,98	6,10	60,88
6.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	9,98	42,62	425,35
6.3	PISOS						93,29
6.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,91	24,00	21,84
6.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,91	70,50	64,16
6.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,91	7,97	7,26
6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO						260,72
6.4.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRE-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	9,10	28,65	260,72
6.5	ESQUADRA						251,28
6.5.1	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	0,40	414,25	165,70
6.5.2	C2672	VIDRO COMUM EM CADILHOS C/ MASSA ESP = 8mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,40	213,96	85,58
6.6	PINTURA						1.427,38
6.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	42,38	11,67	494,57
6.6.2	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS C/ MASSA	SEINFRA	M2	42,38	19,09	809,03
6.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,42	55,17
6.6.4	C1290	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,42	68,61
6.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						2.702,59
6.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.702,59	2.702,59
6.8	LIMPEZA GERAL						97,59
6.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,10	10,72	97,56
7	WC ENFERMAGEM						510,19
7.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						74,64
7.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,60	43,40	69,44
7.1.2	C1095	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,21	24,30	5,10
7.2	REVESTIMENTOS						203,24
7.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,60	6,10	9,76
7.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,60	38,39	61,42
7.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,60	74,79	119,66
7.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,60	7,75	12,40
7.3	PISOS						21,52
7.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,21	24,00	5,04
7.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,21	70,50	14,81
7.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	7,97	1,67
7.4	PINTURA						185,35
7.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,10	11,67	24,51
7.4.2	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS C/ MASSA	SEINFRA	M2	2,10	19,09	40,09
7.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,42	55,17
7.4.4	C1290	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,42	68,61

Handwritten signature