





MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11.5.2. C1615 - LATEX DUAS DEMOAS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)					
11490	1,1592	L	0,12900000		
11347	0,1100	UN	0,25000000		
12086	2,3600	L	0,17000000		
<b>TOTAL</b>					

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11.5.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMOAS C/MASSA DE PVA (M2)					
11513	1,9140	KG	0,70000000		
11347	0,2500	UN	0,40000000		
12045	2,3540	H	0,20000000		
12385	1,2310	H	0,30000000		
<b>TOTAL</b>					

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11.4.2. C2672 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP=6mm, COLOCADO (M2)					
12255	17,1728	M2	1,00000000		

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11.4.1. C4513 - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PAINEL (M2)					
18337	1,0000	M2	1,00000000		

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10118	0,230000	KG	0,23000000		
10118	0,230000	KG	0,23000000		
11328	0,250000	H	0,25000000		
10543	0,250000	H	0,25000000		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE OBRAS		CONSTRUPLAN	
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÃO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÃO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS
<b>LOCAL:</b>	UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEARA	<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Morninhos
<b>DATA:</b>	30/06/2012	<b>PROPOSTA:</b>	20212 COM REFORMA
<b>PROPOSTA:</b>	20212 COM REFORMA	<b>BAHIA:</b>	20212 COM REFORMA
<b>PROPOSTA:</b>	20212 COM REFORMA	<b>PROPOSTA:</b>	20212 COM REFORMA

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*







12.2.2. C1245 - ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA/PRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARGA=5cm (M)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,9060000			9,4233
12391	PEDREIRO	H	0,1850000			3,7194
<b>TOTAL</b>						

12.2.1. C1439 - GROUT CIMENTO, CAL HIDR, AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2 (M3)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12543	SERVENTE	H	18,000000			279,9000
12391	PEDREIRO	H	9,000000			135,8550
<b>TOTAL</b>						
11605	PEDRISCO	M3	0,4570000			21,0778
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	297,000000			120,1518
10441	CAL HIDRATADA	KG	15,000000			12,2910
10109	AREIA MEDIA	M3	0,6850000			36,9900
<b>TOTAL</b>						

12.1.2. C1069 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12543	SERVENTE	H	1,400000			2,7700
12391	PEDREIRO	H	0,140000			0,2800
<b>TOTAL</b>						

12.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CARGAMASSA (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,500000			1,0000
12391	PEDREIRO	H	0,050000			0,1000
<b>TOTAL</b>						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE

ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE
12.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CARGAMASSA (M2)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	USF SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEARY	Prefeitura Municipal de Morninhos
12.1.2. C1069 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	USF SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEARY	Prefeitura Municipal de Morninhos
12.2.1. C1439 - GROUT CIMENTO, CAL HIDR, AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2 (M3)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	USF SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEARY	Prefeitura Municipal de Morninhos
12.2.2. C1245 - ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA/PRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARGA=5cm (M)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	USF SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEARY	Prefeitura Municipal de Morninhos





V6422  
201

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,2000000
12540	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,2000000
TOTAL		COEFICIENTE	UNO	0,2000000

11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,4000000
11313	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,7000000
TOTAL		COEFICIENTE	UNO	0,4000000

12.6.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMOAS C/MASSA DE PVA (M2)

11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,2000000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,2000000
TOTAL		COEFICIENTE	UNO	0,2000000

10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,2000000
TOTAL		COEFICIENTE	UNO	0,2000000

12.5.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (19

11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,6000000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,6000000
TOTAL		COEFICIENTE	UNO	0,6000000

15508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,0000000
15498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-SP-EL-4	SEINFRA	M2	1,5000000
TOTAL		COEFICIENTE	UNO	6,0000000

12.5.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-

12391	PEDEREIRO	SEINFRA	H	0,2000000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,5000000
TOTAL		COEFICIENTE	UNO	0,2000000

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,5000000
-------	------------------	---------	----	------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE**

**CONSTRUPLAN**

**GERAL:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS

**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS

**LOCAL:** USF SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEARÁ

**CLIENTE:** Prefeitura Municipal de Morninhos

DATA: 20/11/2017

SEINFRA: 827,1000000

SEINFRA: 20217,0000000

PROFMA:

*201*

*2*





V. 0424  
 9/21

M30 DE CBR		UNID	QTD	PREÇO	VALOR
10109	AREIA MEDIA	M3	0,8450000	15,0000000	12,6750000
10441	CAL HIDRATADA	KG	15,0000000	297,0000000	4,4550000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	297,0000000	0,4079000	0,1211683
12943	SERVENTE	H	18,0000000		
12391	PEDREIRO	H	5,0000000		
M30 DE CBR		UNID	COEFICIENTE		

13.2.1. C1439 - GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2 (M3)

M30 DE CBR		UNID	QTD	PREÇO	VALOR
10109	AREIA MEDIA	M3	0,8450000	15,0000000	12,6750000
10441	CAL HIDRATADA	KG	15,0000000	297,0000000	4,4550000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	297,0000000	0,4079000	0,1211683
12943	SERVENTE	H	18,0000000		
12391	PEDREIRO	H	5,0000000		
M30 DE CBR <td>UNID <td>COEFICIENTE</td> <td></td> <td></td> </td>		UNID <td>COEFICIENTE</td> <td></td> <td></td>	COEFICIENTE		

13.1.2. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

M30 DE CBR		UNID	QTD	PREÇO	VALOR
10109	AREIA MEDIA	M3	0,8450000	15,0000000	12,6750000
10441	CAL HIDRATADA	KG	15,0000000	297,0000000	4,4550000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	297,0000000	0,4079000	0,1211683
12943	SERVENTE	H	18,0000000		
12391	PEDREIRO	H	5,0000000		
M30 DE CBR <td>UNID <td>COEFICIENTE</td> <td></td> <td></td> </td>		UNID <td>COEFICIENTE</td> <td></td> <td></td>	COEFICIENTE		

13.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

M30 DE CBR		UNID	QTD	PREÇO	VALOR
10109	AREIA MEDIA	M3	0,8450000	15,0000000	12,6750000
10441	CAL HIDRATADA	KG	15,0000000	297,0000000	4,4550000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	297,0000000	0,4079000	0,1211683
12943	SERVENTE	H	18,0000000		
12391	PEDREIRO	H	5,0000000		
M30 DE CBR <td>UNID <td>COEFICIENTE</td> <td></td> <td></td> </td>		UNID <td>COEFICIENTE</td> <td></td> <td></td>	COEFICIENTE		

12.8.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

M30 DE CBR		UNID	QTD	PREÇO	VALOR
10109	AREIA MEDIA	M3	0,8450000	15,0000000	12,6750000
10441	CAL HIDRATADA	KG	15,0000000	297,0000000	4,4550000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	297,0000000	0,4079000	0,1211683
12943	SERVENTE	H	18,0000000		
12391	PEDREIRO	H	5,0000000		
M30 DE CBR <td>UNID <td>COEFICIENTE</td> <td></td> <td></td> </td>		UNID <td>COEFICIENTE</td> <td></td> <td></td>	COEFICIENTE		

17390 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)

ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE
13.1.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÃO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEARA	Previsão Municipal de Morninhos
13.1.2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÃO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEARA	Previsão Municipal de Morninhos
13.1.3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÃO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEARA	Previsão Municipal de Morninhos
13.1.4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÃO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEARA	Previsão Municipal de Morninhos
13.1.5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÃO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEARA	Previsão Municipal de Morninhos
13.1.6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÃO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEARA	Previsão Municipal de Morninhos
13.1.7	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÃO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEARA	Previsão Municipal de Morninhos

10/21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES



5425  
 9201

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10108	AREIA MEDIA	M3	0,03650000	54,0000	1,9710
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	0,4500	8,5610
TOTAL					8,5320

13.4.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	H	0,80000000	20,7700	16,6200
12543	SERVEANTE	H	0,80000000	15,5500	9,3300
TOTAL					21,7500
CO154	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02500000	788,8600	19,7240
TOTAL					19,7240

13.2.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SERVEANTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL					4,4095
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	54,0000	0,3294
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,4500	1,0935
TOTAL					1,4229

13.1.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00010000	54,0000	0,0054
10442	CAL VIRGEM EM PO	KG	0,00700000	0,5500	0,0039
12030	TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM	M	1,09000000	4,4100	4,8300
TOTAL					5,2393
12391	PEDREIRO	H	0,15500000	20,7700	3,2194
12543	SERVEANTE	H	0,09500000	15,5500	1,4223
TOTAL					12,6427

13.2.2. C1245 - ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFICIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENTLARG.=5cm (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		ORÇ:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
DATA: 13/01/2023 BDI: 25,71% HORA: 182 MET: 182		CONSTRUPLAN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PREMIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	USF SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CEARA	Prefabris Municipal de Morrinhos
FONTE: 100% META: 100% HORA: 182 MET: 182		CONSTRUPLAN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PREMIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	USF SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CEARA	Prefabris Municipal de Morrinhos
PROJETA: 100% META: 100% HORA: 182 MET: 182		CONSTRUPLAN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PREMIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	USF SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CEARA	Prefabris Municipal de Morrinhos
PROJETA: 100% META: 100% HORA: 182 MET: 182		CONSTRUPLAN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PREMIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	USF SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CEARA	Prefabris Municipal de Morrinhos

16425  
ATA

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,4400	0,1760
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000000	2,3400	1,6380
TOTAL MATERIAL					1,8140
MATERIAL					
13.5.1.01208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)				
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2330000	2,8700	0,6687
TOTAL MATERIAL					0,6687
MATERIAL					
11328	LADRILHISTA	H	0,2000000	20,7700	4,1640
12543	SERVEANTE	H	0,2000000	15,5500	3,1100
TOTAL MATERIAL					7,2740
TOTAL MÃO DE OBR					7,2740
VALOR					7,93

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2330000	2,8700	0,6687
TOTAL MATERIAL					0,6687
MATERIAL					
11328	LADRILHISTA	H	0,2000000	20,7700	4,1640
12543	SERVEANTE	H	0,2000000	15,5500	3,1100
TOTAL MATERIAL					7,2740
TOTAL MÃO DE OBR					7,2740
VALOR					7,93

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1608	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000000	1,6200	9,7200
1698	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 mm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000000	27,3400	30,0740
TOTAL MATERIAL					39,7940
MATERIAL					
13.4.2.02996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)				
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,2500000	20,7700	5,1925
12543	SERVEANTE	H	0,6500000	15,5500	8,525
TOTAL MATERIAL					13,7175
TOTAL MÃO DE OBR					13,7175
VALOR					22,28


MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,2500000	20,7700	5,1925
12543	SERVEANTE	H	0,6500000	15,5500	8,525
TOTAL MATERIAL					13,7175
TOTAL MÃO DE OBR					13,7175
VALOR					22,28

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,2500000	20,7700	5,1925
12543	SERVEANTE	H	0,6500000	15,5500	8,525
TOTAL MATERIAL					13,7175
TOTAL MÃO DE OBR					13,7175
VALOR					22,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 30/01/2023	BOM : 35,71%
FORMA : 27 : COM DECOMPOSIÇÃO	33,33% 47,78% 00,00%
FORMA : 27 : COM DECOMPOSIÇÃO	33,33% 47,78% 00,00%
FORMA : 27 : COM DECOMPOSIÇÃO	33,33% 47,78% 00,00%
FORMA : 27 : COM DECOMPOSIÇÃO	33,33% 47,78% 00,00%

CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	CLIENTE:	Prévia Município de Morninhos
REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	LOCAL:	US SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEARÁ
CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	DESCRIÇÃO:	
CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS		



*Ver*





**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>CONSTRUPLAN</b> <small>CONSTRUTORA DE OBRAS E SERVIÇOS</small>		<b>CLIENTE:</b> Prefeitura Municipal de Mariporã
<b>LOCAL:</b> URS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MARIPORÃS - CEARÁ		<b>OBJETO:</b> REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARIPORÃS
<b>DESCRIÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARIPORÃS		<b>OBJETO:</b> REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARIPORÃS E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MARIPORÃS
<b>DATA:</b> 30/01/2023 <b>BCI:</b> 26,71%		<b>PROJECAO:</b> 127,1 COM DESONERACAO 89,82% 47,75% 98,92% 127,1 COM DESONERACAO 84,48% 47,48% 91,92% 127,1 COM DESONERACAO 83,00% 47,00% 90,00%

7350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,05 TR (FORN E MONTAGEM)	UN	SEINFRA	1.000.000	2.195.000	2.195.000	TOTAL
TOTAL MATERIAIS: 2.195.000							
VALOR: 2.195,00							

12643	SERVENTE	UN	SEINFRA	0,7000000	19.850	10.850	TOTAL
TOTAL MÃO DE OBRAS: 10.850							
VALOR: 10,88							

12391	PECREIRO	UN	SEINFRA	0,2500000	20.770	5.192,5	TOTAL
12543	SERVENTE	UN	SEINFRA	2,5000000	15.550	38.875	TOTAL
TOTAL MÃO DE OBRAS: 44.067,5							
VALOR: 44,07							

12391	PECREIRO	UN	SEINFRA	0,1400000	20.770	2.907,8	TOTAL
12543	SERVENTE	UN	SEINFRA	1,4000000	15.550	21.770	TOTAL
TOTAL MÃO DE OBRAS: 24.677,8							
VALOR: 24,68							

12391	PECREIRO	UN	SEINFRA	0,0500000	20.770	1.038,5	TOTAL
12543	SERVENTE	UN	SEINFRA	0,5000000	15.550	7.775	TOTAL
TOTAL MÃO DE OBRAS: 8.813							
VALOR: 8,81							

14.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 6mm P/ PAREDE (M2)							
10109	AREIA MEDIA	UN	SEINFRA	0,0061000	54.000	0,3294	TOTAL
10903	CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	2,4300000	0,6500	1,6035	TOTAL
TOTAL MATERIAIS: 1,9329							
12391	PECREIRO	UN	SEINFRA	0,1000000	20.770	2,077	TOTAL
TOTAL MÃO DE OBRAS: 2,077							
VALOR: 2,077							





**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<p><b>CONSTRUPLAN</b></p>		<p><b>OBRA:</b></p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALGAREM E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS</p>	<p><b>DESCRIÇÃO:</b></p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALGAREM E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS</p>	<p><b>LOCAL:</b></p> <p>USF SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEARA</p>	<p><b>CLIENTE:</b></p> <p>Prefeitura Municipal de Morninhos</p>
<p><b>DATA:</b> 30/01/2023 <b>BOM:</b> 25,71%</p>		<p><b>UNIDADE:</b></p> <p>REFORMA 0271 COM DESCRIÇÃO 02.81% 47,19% 09.0271</p>	<p><b>UNIDADE:</b></p> <p>REFORMA 302213 COM DESCRIÇÃO 04.41% 47,19% 01.0223</p>	<p><b>PROPOSTA:</b></p> <p>PROPOSTA 5.00% 4.00%</p>	<p><b>PROPOSTA:</b></p> <p>PROPOSTA 5.00% 4.00%</p>
<p><b>ORÇAMENTO:</b></p> <p>RECEITA 47,19% 09.0271</p>	<p><b>ORÇAMENTO:</b></p> <p>RECEITA 47,19% 09.0271</p>	<p><b>ORÇAMENTO:</b></p> <p>RECEITA 47,19% 09.0271</p>	<p><b>ORÇAMENTO:</b></p> <p>RECEITA 47,19% 09.0271</p>	<p><b>ORÇAMENTO:</b></p> <p>RECEITA 47,19% 09.0271</p>	<p><b>ORÇAMENTO:</b></p> <p>RECEITA 47,19% 09.0271</p>

10805	CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	0,5500	14,58000000	0,5500	TOTAL MATERIAL	8,5200	
								TOTAL	8,5200

M30 DE CDR	12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	19,5500	5,1925	
	12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,55000000	19,5500	19,5500	8,5525	
								TOTAL	13,7450

MARCA	18508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,8200	9,7200		
	18498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,50000000	27,3400	39,7400		
								TOTAL	39,7400

M30 DE CDR	11326	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620		
	12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300		
								TOTAL	21,7920

MARCA	10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	2,8700	0,6687		
								TOTAL	0,6687

M30 DE CDR	11326	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1640		
	12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100		
								TOTAL	7,2640

MARCA	18339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	229,6800	229,6800		
								TOTAL	229,6800

MARCA	12255	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	173,7600	173,7600		
								TOTAL	173,7600



























6432  
 2549  
 2024

16.5.1. C3660 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,09 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	0.40000000	20,7700	8,3080
10045	0.35000000	18,7700	5,8595
TOTAL			14,1775
VALOR: 15,42			

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	0.60000000	0,4400	0,1760
11199	0.13000000	10,1400	1,3182
11100	0.16000000	19,9900	3,1984
10035	0.04000000	13,7500	0,5500
TOTAL			5,2026

16.4.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	0.35000000	20,7700	7,2695
10045	0.30000000	18,7700	5,6310
TOTAL			12,9005
VALOR: 18,80			

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	0.50000000	0,4400	0,2200
11612	0.45000000	7,2900	3,2780
TOTAL			3,4980

16.4.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃO (M2)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	0.40000000	20,7700	8,3080
10045	0.35000000	18,7700	5,8595
TOTAL			14,1775
VALOR: 18,34			

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12098	0.17000000	17,0000	2,8900
11347	0.25000000	0,4400	0,1100
11490	0.12000000	9,6600	1,1592
TOTAL			4,1592

16.4.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL			11,40
VALOR: 11,40			

ORÇ.	DESCRIÇÃO	LOCAL	QUANT.
001	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	USF SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEVAL	1
002	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	USF SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEVAL	1

PROJETO	PROJETA	PROJETA	PROJETA
18/2023	18/2023	18/2023	18/2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONSTRUPLAN  
 2023/01/2023  
 25,71%

16432

VALOR	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	UNO	FONTE	MÃO DE OBR
<b>17.2.2. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)</b>					

VALOR: 8,83					
TOTAL MÃO DE OBR: 4,4095					
12543	SERVENTE	0,1500000	H	SEINFRA	19,5500
12391	PEDREIRO	0,1000000	H	SEINFRA	20,7700
TOTAL					40,3200

VALOR: 1,0229					
TOTAL MÃO DE OBR: 1,0935					
10806	CIMENTO PORTLAND	2,4300000	KG	SEINFRA	0,4500
10109	AREIA MEDIA	0,00810000	M3	SEINFRA	54,0000
TOTAL					0,2294

VALOR: 44,07					
TOTAL MÃO DE OBR: 44,0675					
12543	SERVENTE	2,5000000	H	SEINFRA	15,5500
12391	PEDREIRO	0,2500000	H	SEINFRA	20,7700
TOTAL					36,3200

VALOR: 34,68					
TOTAL MÃO DE OBR: 24,678					
12543	SERVENTE	1,4000000	H	SEINFRA	15,5500
12391	PEDREIRO	0,1400000	H	SEINFRA	20,7700
TOTAL					2,9078

VALOR: 10,88					
TOTAL MÃO DE OBR: 10,8850					
12543	SERVENTE	0,7000000	H	SEINFRA	15,5500
TOTAL					10,8850

VALOR: 2.195,00					
TOTAL MÃO DE OBR: 2.195,0000					
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	1,0000000	UN	SEINFRA	2.195,0000
TOTAL					2.195,0000

<b>CONSTRUPLAN</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALBERTO E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS.		CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Morninhos
		LOCAL:	USF SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEARÁ
ORÇ.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALBERTO E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS.	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALBERTO E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS.
FONTE: ORÇAMENTO ANUAL DE 2017 DATA: 30/01/2023 BOM: 25,71%			

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

81,87% 47,76% 81,87%  
 81,87% 47,76% 81,87%  
 81,87% 47,76% 81,87%  
 81,87% 47,76% 81,87%









6434  
 1284

18.1.1. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MÃO DE OBR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,70000000	19,5500	10,8850
TOTAL					10,8850
TOTAL MÃO DE OBR					10,8850
VALOR:					50,88

17.5.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MÃO DE OBR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL					14,1775
TOTAL MÃO DE OBR					14,1775
VALOR:					19,42

17.4.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MÃO DE OBR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	13,7500	0,5500
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	19,9900	3,1984
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	10,1400	1,3182
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,4400	0,1760
TOTAL					5,2326
TOTAL MÃO DE OBR					5,2326
VALOR:					16,80

17.4.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

MÃO DE OBR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,45000000	7,2600	3,2760
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,50000000	0,4400	0,2200
TOTAL					3,4960
TOTAL MÃO DE OBR					3,4960
VALOR:					16,34

1284

ORÇÁ:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
CONSTRUPLAN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORINHOS	RUA SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORINHOS - CEALV	Prefeitura Municipal de Morinhos
DATA: 30/07/2023	PREÇO: 202312 COM DESONERÇÃO	FORMA: 0,00%	FORMA: 0,00%
FORMA: 25,71%	FORMA: 47,79%	FORMA: 47,79%	FORMA: 47,79%
FORMA: 47,79%	FORMA: 47,79%	FORMA: 47,79%	FORMA: 47,79%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS







**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>CONSTRUPLAN</b> Rua São José, 100 - Centro - Morinhos - Ceará CEP: 61.100-000		<b>CLIENTE:</b> Prefeitura Municipal de Morinhos
<b>OPERAÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORINHOS	<b>LOCAL:</b> Rua São José, 100 - Centro - Morinhos - Ceará CEP: 61.100-000	<b>CLIENTE:</b> Prefeitura Municipal de Morinhos
<b>DESCRIÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORINHOS	<b>DESCRIÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORINHOS	<b>CLIENTE:</b> Prefeitura Municipal de Morinhos
<b>DATA:</b> 30/01/2023 <b>BOM:</b> 25,71% <b>RENTAL:</b> 6,02% <b>PROFESSOR:</b> 47,89% <b>PROFESSOR:</b> 47,89% <b>PROFESSOR:</b> 47,89% <b>PROFESSOR:</b> 47,89%	<b>DATA:</b> 30/01/2023 <b>BOM:</b> 25,71% <b>RENTAL:</b> 6,02% <b>PROFESSOR:</b> 47,89% <b>PROFESSOR:</b> 47,89% <b>PROFESSOR:</b> 47,89% <b>PROFESSOR:</b> 47,89%	<b>CLIENTE:</b> Prefeitura Municipal de Morinhos

**18.3.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG, PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) (PAREDE/PISO) (M2)**

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	2,8700	KG	0,23300000		0,6687
LADRILHEIRA	20,7700	H	0,20000000		4,1540
SERVENTE	15,5500	H	0,20000000		3,1100
<b>TOTAL</b>					<b>7,93</b>
<b>VALOR:</b>					<b>7,93</b>
<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>					<b>7,9300</b>

**18.4.1. C1205 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃO COMASSA DE PVA (M2)**

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LIXA PARA MADEIRA/MASSA	0,4400	UN	0,40000000		0,1760
MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	2,3400	KG	0,70000000		1,6380
<b>TOTAL</b>					<b>1,8140</b>
<b>VALOR:</b>					<b>1,8140</b>
<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>					<b>8,5860</b>

**18.4.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS 3 MASSA (M2)**

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	9,8600	L	0,12000000		1,1832
LIXA PARA MADEIRA/MASSA	0,4400	UN	0,25000000		0,1100
TINTA LATEX	17,0000	L	0,17000000		2,8900
<b>TOTAL</b>					<b>4,1832</b>
<b>VALOR:</b>					<b>14,1775</b>
<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>					<b>14,1775</b>

**18.4.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃO (M2)**


MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LIXA PARA MADEIRA/MASSA	0,4400	UN	0,50000000		0,2200
MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	7,2800	KG	0,45000000		3,2760
<b>TOTAL</b>					<b>3,4960</b>
<b>VALOR:</b>					<b>18,34</b>
<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>					<b>18,34</b>

16435  
1009





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>ORÇÃO:</b> CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALBERTO E DA LOCALIDADE DE BOM FRENCHINO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	<b>CLIENTE:</b> Prefeitura Municipal de Morninhos
	<b>DESCRIÇÃO:</b> CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALBERTO E DA LOCALIDADE DE BOM FRENCHINO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	<b>LOCAL:</b> UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEARA PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS
	<b>FORMA:</b> EMPREITA 202212 COM DECOMPOSIÇÃO	<b>FORMA:</b> EMPREITA 202212 COM DECOMPOSIÇÃO
	<b>DATA:</b> 20/01/2023 <b>BCH:</b> 25,71%	<b>FORMA:</b> EMPREITA 202212 COM DECOMPOSIÇÃO B.M.M. 47,41% B.M.N. 47,71% B.M.N. 47,71% B.M.N. 47,71%

19.1.3. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATERIAS (M2)

MÃO DE OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,08000000	20,7700	1.9819
12543	SERVEANTE	H	0,80000000	15,5500	12.4400
TOTAL				20,7700	14.1019
TOTAL MÃO DE OBR					14.1019
VALOR:					14,10

19.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEARAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE (M2)

MÃO DE OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	54,0000	0,3294
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,4500	1,0936
TOTAL					1,4228
TOTAL MÃO DE OBR					1,4228
VALOR:					8,83

19.2.2. C0323 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MÃO DE OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVEANTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL					21,7920
TOTAL MÃO DE OBR					21,7920
VALOR:					27,67

19.2.3. C4443 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FEN. TRAÇO 1:3

MÃO DE OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	M3	0,02000000	788,9600	15,7792
TOTAL					15,7792
TOTAL MÃO DE OBR					15,7792
VALOR:					27,67

19.2.3. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA ATÉ 30X30cm (900cm²) - PEI-6/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MÃO DE OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,00000000	1,6200	9,7200
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30X30cm (900 cm²) - PEI-6/PEI-4	M2	1,10000000	27,3400	30,0740
TOTAL					28,7940
TOTAL MÃO DE OBR					28,7940

16436  
 Ver











Página 07

MEMORIAL	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20.1.2. C1079 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA EM				
12391	PIEDREIRO	1	1.0385	1.0385
12543	SERVENTE	1	7.7750	7.7750
<b>TOTAL</b>				<b>8.8135</b>

MEMORIAL	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20.1.1. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)				
12391	PIEDREIRO	1	2.9078	2.9078
12543	SERVENTE	1	21.7700	21.7700
<b>TOTAL</b>				<b>24.6778</b>

MEMORIAL	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19.6.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)				
12391	PIEDREIRO	1	10.8550	10.8550
12543	SERVENTE	1	10.8550	10.8550
<b>TOTAL</b>				<b>21.7100</b>

MEMORIAL	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19.4.1. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)				
10045	AJUDANTE DE PINTOR	1	5.8695	5.8695
12395	PINTOR	1	8.3080	8.3080
<b>TOTAL</b>				<b>14.1775</b>

MEMORIAL	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19.5.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)				
10035	AQUIARAZ MINERAL	1	0.5500	0.5500
11100	ESMALTE SINTETICO	1	3.1984	3.1984
11198	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	1	1.3182	1.3182
11247	LIXA PARA MADEIRAMASSA	1	0.1780	0.1780
<b>TOTAL</b>				<b>5.2446</b>

MEMORIAL	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19.6.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)				
10045	AJUDANTE DE PINTOR	1	5.0310	5.0310
12395	PINTOR	1	7.2996	7.2996
<b>TOTAL</b>				<b>12.3306</b>

MEMORIAL	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19.4.1. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)				
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	1	0.2200	0.2200
11512	MASSA CORIDA A BASE DE OLEO	1	3.2760	3.2760
<b>TOTAL</b>				<b>3.4960</b>

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		CONSTRUPLAN	
<b>ORÇ:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOU PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNIMOS	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOU PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNIMOS
<b>LOCAL:</b>	UBS São José SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNIMOS - CEARA	<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Mornimos
<b>DATA:</b>	20/01/2023	<b>BCI:</b>	25.71%
<b>Fonte:</b>	ORÇAMENTO	<b>Valor:</b>	87.100,00
<b>Destino:</b>	RECURSOS PRÓPRIOS	<b>Valor:</b>	47.296,00
<b>Programa:</b>	0207 - SAÚDE	<b>Valor:</b>	47.296,00
<b>Subprograma:</b>	0207.000 - SAÚDE	<b>Valor:</b>	47.296,00
<b>Elemento:</b>	3000 - MATERIAL	<b>Valor:</b>	8.809,00













Mão de obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543	SERVEANTE	H	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL					13,7450
Materiais					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,03650000	54,0000	1,9710
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	0,4500	6,5610
TOTAL					8,5320

21.3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Mão de obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,80000000	20,7700	12,6220
12543	SERVEANTE	H	0,80000000	15,5500	9,2000
TOTAL					21,8220
Materiais					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00670000	54,0000	0,3294
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,4500	1,0935
TOTAL					1,4229

21.2.2. C2028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SERVEANTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL					4,4095
Materiais					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00670000	54,0000	0,3294
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,4500	1,0935
TOTAL					1,4229

21.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE (M2)

Mão de obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,14000000	20,7700	2,8078
12543	SERVEANTE	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL					24,5778

21.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Gerais		Descrição		CLIENTE	LOCAL
CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS		CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS		PRIMEIRA BRUNO DE MONTES	USF SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEAMA
CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS		CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS			

CONSTRUTIVAN

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 30/01/2025  
 BDI: 25,71%  
 HORA: 183  
 M3: 183  
 M2: 183

REFORMA 20212 COM DESCONTAGEM 64,44% 47,48% 01,0223  
 REFORMA 20211 COM DESCONTAGEM 64,44% 47,48% 01,0223  
 REFORMA 20210 COM DESCONTAGEM 64,44% 47,48% 01,0223

V.6440

Quantidade	Valor	Descrição	Unidade	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
4,1502	17,0000	TINTA LATEX	L	SEINFRA	0,17000000	4,1502	17,0000
0,1100	0,4400	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	SEINFRA	0,25000000	0,1100	0,4400
1,1502	0,6600	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	SEINFRA	0,12000000	1,1502	0,6600
<b>MATERIAL</b>						<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
21.4.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)							

Quantidade	Valor	Descrição	Unidade	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
9,5900	20,7700	PINTOR	H	SEINFRA	0,30000000	9,5900	20,7700
3,5640	18,7700	AJUDANTE DE PINTOR	H	SEINFRA	0,20000000	3,5640	18,7700
<b>MÃO DE OBRA</b>						<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
21.4.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOIS COM MASSA DE PVA (M2)							
1,8140	2,3400	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	SEINFRA	0,70000000	1,8140	2,3400
0,1780	0,4400	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	SEINFRA	0,40000000	0,1780	0,4400
<b>MATERIAL</b>						<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>

Quantidade	Valor	Descrição	Unidade	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
4,1540	20,7700	LADRILHISTA	H	SEINFRA	0,20000000	4,1540	20,7700
3,1100	15,5500	SERVENTE	H	SEINFRA	0,20000000	3,1100	15,5500
<b>MÃO DE OBRA</b>						<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
21.3.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)							
10,118	2,8700	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	SEINFRA	0,23000000	10,118	2,8700
<b>MATERIAL</b>						<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>

Quantidade	Valor	Descrição	Unidade	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12,4620	20,7700	LADRILHISTA	H	SEINFRA	0,60000000	12,4620	20,7700
8,3300	15,5500	SERVENTE	H	SEINFRA	0,60000000	8,3300	15,5500
<b>MÃO DE OBRA</b>						<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
21.3.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)							
8,7200	1,6200	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	SEINFRA	6,00000000	8,7200	1,6200
30,0740	27,3600	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	SEINFRA	1,10000000	30,0740	27,3600
<b>MATERIAL</b>						<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
<b>ORÇAMENTO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTÁGIO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORINHOS	<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Morinhos
<b>LOCAL:</b>	UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORINHOS - CERAM	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTÁGIO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORINHOS
<b>DATA:</b>	30/01/2023	<b>PREÇO:</b>	100,00%
<b>BDI:</b>	25,71%	<b>RENTAL:</b>	100,00%
<b>PROPOSTA:</b>	202312 COM DESCONTO	<b>RENTAL:</b>	47,88%
<b>RENTAL:</b>	97,1 COM DESCONTO	<b>RENTAL:</b>	47,88%
<b>RENTAL:</b>	97,1 COM DESCONTO	<b>RENTAL:</b>	47,88%
<b>RENTAL:</b>	97,1 COM DESCONTO	<b>RENTAL:</b>	47,88%



1749  
 9.201

Item	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	8,20000000	15,5500	143,0000
12381	PEDEIREIRO	H	8,50000000	20,7700	178,5450
<b>MÃO DE OBRÁ</b>					<b>TOTAL</b>
TOTAL MÃO DE OBRÁ					321,5450
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,00000000	0,5450	128,9000
<b>MATERIAL</b>					<b>TOTAL</b>
TOTAL MATERIAL					128,9000

**22.2.2. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)**

Item	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	8,00000000	15,5500	139,5500
12381	PEDEIREIRO	H	8,00000000	20,7700	124,6200
<b>MÃO DE OBRÁ</b>					<b>TOTAL</b>
TOTAL MÃO DE OBRÁ					264,1700
11800	PEDRA DE MÃO (PACHAÇO)	M3	1,10000000	82,8500	58,1390
10808	CIMENTO PORTLAND	KG	108,50000000	0,4500	48,2750
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,36480000	54,0000	19,8992
<b>MATERIAL</b>					<b>TOTAL</b>
TOTAL MATERIAL					127,1092

**22.2.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)**

Item	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	2,55000000	15,5500	41,2075
<b>MÃO DE OBRÁ</b>					<b>TOTAL</b>
TOTAL MÃO DE OBRÁ					41,2075

**22.1.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)**

Item	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
<b>MÃO DE OBRÁ</b>					<b>TOTAL</b>
TOTAL MÃO DE OBRÁ					10,8850

**21.5.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)**

Item	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10645	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	18,7700	6,5695
12395	PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
<b>MÃO DE OBRÁ</b>					<b>TOTAL</b>
TOTAL MÃO DE OBRÁ					14,8775

ORÇ.		DESCRIÇÃO:		LOCAL:		CLIENTE:	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS		USF SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEARÁ		Prestes Municipal de Morninhos	

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 13/05/2023 BOM: 25,71%

PROF. 127	18,77%	0,35	6,5695
PROF. 12395	47,8%	0,40	8,3080
PROF. 127	18,77%	0,35	6,5695
PROF. 12395	47,8%	0,40	8,3080
PROF. 127	18,77%	0,35	6,5695
PROF. 12395	47,8%	0,40	8,3080
PROF. 127	18,77%	0,35	6,5695
PROF. 12395	47,8%	0,40	8,3080

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>ORÇ:</b> CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM FRENHO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	<b>DESCRÇÃO:</b> CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM FRENHO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	<b>LOCAL:</b> UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEARÁ	<b>CLIENTE:</b> Prefeitura Municipal de Morninhos	DATA : 30/01/2023
				BDR : 25,71%

C071 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 3RPN, TRAÇO 1:4	UNID: M3	COEFICIENTE: 0,30000000	PREÇO UNITÁRIO: 385,4100	TOTAL: 118,8230	VALOR: 662,13
				TOTAL M3: 118,8230	

<b>22.2.3.0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M2)</b>					
M3:50 AÇO CA-50	UNID: KG	COEFICIENTE: 18,00000000	PREÇO UNITÁRIO: 7,6000	TOTAL: 136,8000	
M3:50 AREIA GROSSA	UNID: M3	COEFICIENTE: 0,51830000	PREÇO UNITÁRIO: 58,7800	TOTAL: 30,9620	
M3:50 BRITA	UNID: M3	COEFICIENTE: 0,51500000	PREÇO UNITÁRIO: 60,6500	TOTAL: 37,4843	
M3:50 CIMENTO PORTLAND	UNID: KG	COEFICIENTE: 398,50000000	PREÇO UNITÁRIO: 0,4500	TOTAL: 179,2250	
M3:50 PEDRISCO	UNID: M3	COEFICIENTE: 0,26300000	PREÇO UNITÁRIO: 59,1200	TOTAL: 15,5438	
				TOTAL M3: 302,6199	
M3:50 SERVENTE	UNID: H	COEFICIENTE: 10,00000000	PREÇO UNITÁRIO: 15,5000	TOTAL: 155,5000	
M3:50 PEDREIRO	UNID: H	COEFICIENTE: 2,00000000	PREÇO UNITÁRIO: 20,7700	TOTAL: 41,5400	
				TOTAL M3: 217,0400	VALOR: 610,43

<b>22.2.1.0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)</b>					
M3:50 AREIA MÉDIA	UNID: M3	COEFICIENTE: 0,01500000	PREÇO UNITÁRIO: 54,0000	TOTAL: 0,8100	
M3:50 CAL HIDRATADA	UNID: KG	COEFICIENTE: 2,18000000	PREÇO UNITÁRIO: 0,8800	TOTAL: 1,9184	
M3:50 CIMENTO PORTLAND	UNID: KG	COEFICIENTE: 2,18000000	PREÇO UNITÁRIO: 0,4500	TOTAL: 0,9810	
M3:50 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UNID: UN	COEFICIENTE: 25,00000000	PREÇO UNITÁRIO: 0,5400	TOTAL: 13,5000	
				TOTAL M3: 17,2084	
M3:50 SERVENTE	UNID: H	COEFICIENTE: 1,12000000	PREÇO UNITÁRIO: 15,5000	TOTAL: 17,4600	
M3:50 PEDREIRO	UNID: H	COEFICIENTE: 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO: 20,7700	TOTAL: 20,7700	
				TOTAL M3: 38,1900	VALOR: 55,40

<b>22.4.1.0455 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ FØRRO - VÃO ATE 2,80 m (M2)</b>					
M3:50 AÇO CA-60	UNID: KG	COEFICIENTE: 0,74000000	PREÇO UNITÁRIO: 6,6200	TOTAL: 4,8958	
M3:50 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ FØRRO, DE 8 CM DE ALTURA E 2 CM DE CAPEADO - VÃO ATE 3 M	UNID: M2	COEFICIENTE: 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO: 35,9500	TOTAL: 35,9500	
M3:50 PONTALETE / BARROTE DE 2X3	UNID: M	COEFICIENTE: 1,30000000	PREÇO UNITÁRIO: 10,0900	TOTAL: 13,1170	
M3:50 PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	UNID: KG	COEFICIENTE: 0,03000000	PREÇO UNITÁRIO: 11,0400	TOTAL: 0,3312	
M3:50 SARRAFO DE 1"X6"	UNID: M	COEFICIENTE: 0,87000000	PREÇO UNITÁRIO: 3,7900	TOTAL: 3,2783	
M3:50 TABUA DE 1" DE 3A - L = 30CM	UNID: M	COEFICIENTE: 0,65000000	PREÇO UNITÁRIO: 3,0100	TOTAL: 1,9565	
				TOTAL M3: 36,1586	
M3:50 SERVENTE	UNID: H	COEFICIENTE: 1,12000000	PREÇO UNITÁRIO: 15,5000	TOTAL: 17,4600	
M3:50 PEDREIRO	UNID: H	COEFICIENTE: 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO: 20,7700	TOTAL: 20,7700	
				TOTAL M3: 38,1900	VALOR: 55,40

<b>22.4.1.0455 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ FØRRO - VÃO ATE 2,80 m (M2)</b>					
M3:50 AÇO CA-60	UNID: KG	COEFICIENTE: 0,74000000	PREÇO UNITÁRIO: 6,6200	TOTAL: 4,8958	
M3:50 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ FØRRO, DE 8 CM DE ALTURA E 2 CM DE CAPEADO - VÃO ATE 3 M	UNID: M2	COEFICIENTE: 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO: 35,9500	TOTAL: 35,9500	
M3:50 PONTALETE / BARROTE DE 2X3	UNID: M	COEFICIENTE: 1,30000000	PREÇO UNITÁRIO: 10,0900	TOTAL: 13,1170	
M3:50 PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	UNID: KG	COEFICIENTE: 0,03000000	PREÇO UNITÁRIO: 11,0400	TOTAL: 0,3312	
M3:50 SARRAFO DE 1"X6"	UNID: M	COEFICIENTE: 0,87000000	PREÇO UNITÁRIO: 3,7900	TOTAL: 3,2783	
M3:50 TABUA DE 1" DE 3A - L = 30CM	UNID: M	COEFICIENTE: 0,65000000	PREÇO UNITÁRIO: 3,0100	TOTAL: 1,9565	
				TOTAL M3: 36,1586	
M3:50 SERVENTE	UNID: H	COEFICIENTE: 1,12000000	PREÇO UNITÁRIO: 15,5000	TOTAL: 17,4600	
M3:50 PEDREIRO	UNID: H	COEFICIENTE: 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO: 20,7700	TOTAL: 20,7700	
				TOTAL M3: 38,1900	VALOR: 55,40

V6447  
V64





**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRECISO NO MUNICÍPIO DE MORNAGUÁ	<b>DESCRIÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRECISO NO MUNICÍPIO DE MORNAGUÁ	<b>LOCAL:</b> URS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNAGUÁ - CEARÁ	<b>CLIENTE:</b> Prefeitura Municipal de Mornaguá	DATA : 30/01/2023
				BEM : 25,71%
				HORA M3 : 1027
				BEM : 47,75% 10202 HORA M3 : 8928 BEM : 47,75% 10202 BEM : 27,10% 10202 BEM : 27,10% 10202 BEM : 27,10% 10202

12543	SERVENTE	H	0,31000000	15,5500	10,0130	VALOR:	11,72
				TOTAL M3 DE OBR			

22.5.4. C2112 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)							
M3 DE OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	VALOR:	
10108	AREIA MEDIA	M3	0,00810000	54,0000	0,3294		
10442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,12000000	0,5500	0,6160		
				TOTAL M3 DE OBR			

M3 DE OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	VALOR:	
12381	PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620		
12543	SERVENTE	H	0,78000000	15,5500	12,1290		
				TOTAL M3 DE OBR			

22.6.1. C1811 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 6CM (M2)							
Equipamentos C/uso fixo		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	VALOR:	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 590L (CHP)	H	0,03600000	21,6000	0,7776		
				TOTAL Equipamento C/uso fixo			

M3 DE OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	VALOR:	
10108	AREIA MEDIA	M3	0,03220000	54,0000	1,7528		
10280	BRITA	M3	0,04400000	60,6500	2,6918		
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	11,00000000	0,4500	4,9500		
				TOTAL M3 DE OBR			

M3 DE OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	VALOR:	
12381	PEDREIRO	H	0,40000000	20,7700	8,3080		
12543	SERVENTE	H	1,10000000	15,5500	17,1050		
				TOTAL M3 DE OBR			

22.6.2. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm (M2)							
M3 DE OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	VALOR:	
10108	AREIA MEDIA	M3	0,01820000	54,0000	0,9828		
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	5,44000000	0,4500	2,4460		
				TOTAL M3 DE OBR			

M3 DE OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	VALOR:	
12381	PEDREIRO	H	1,00000000	20,7700	20,7700		
12543	SERVENTE	H	1,15000000	15,5500	17,8825		
				TOTAL M3 DE OBR			

16442  
402





16443

M30 de CBR		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12251	VEU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	1,12000000	4,1800	4,5980
12098	TINTA PRIMÁRIA	SEINFRA	L	0,82000000	8,2900	3,7580
10148	ASFALTO MODIFICADO	SEINFRA	KG	2,00000000	2,9400	5,8900
TOTAL						14,2460

23.2.1. C1779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER (M2)

M30 de CBR		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,45000000	15,5500	21,7700
TOTAL						24,6778

23.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

M30 de CBR		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0388
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL						8,8138

23.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA (M2)

M30 de CBR		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL						10,88

22.9.1. C1828 - LIMPEZA GERAL (M2)

M30 de CBR		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4180
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6180
TOTAL						30,0360

M30 de CBR		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	13,7500	0,4125
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	19,9900	3,1984
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,5500	0,4650
12293	ZARÇÃO	SEINFRA	L	0,12000000	18,0900	2,1672
TOTAL						6,1431

ORÇ:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEARA	Prefeitura Municipal de Morninhos
DATA: 30/01/2023	VERBA: PROJETO	PROJETO: 2023.12 COM DESPENSAÇÃO	PROJETO: 2023.12 COM DESPENSAÇÃO
DATA: 25.71%	VALOR: R\$ 47,79%	VALOR: R\$ 47,79%	VALOR: R\$ 47,79%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS





MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
23.4.2. C2986 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)					

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	94,0000	M3	0,03650000		1,9710
10905	0,4500	KG	14,58000000		6,5610
TOTAL MATERIAL					8,5320
12091	20,7700	H	0,25000000		5,1925
12543	19,5500	H	0,55000000		8,5525
TOTAL MÃO DE OBR					13,7450
VALOR:					22,28

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
23.4.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)					
10109	94,0000	M3	0,00610000		0,3294
10905	0,4500	KG	2,43000000		1,0935
TOTAL MATERIAL					1,4229
12091	20,7700	H	0,10000000		2,0770
12543	19,5500	H	0,15000000		2,9325
TOTAL MÃO DE OBR					4,0095
VALOR:					5,83

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
23.3.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)					
10109	94,0000	M3	0,00610000		0,3294
10905	0,4500	KG	2,43000000		1,0935
TOTAL MATERIAL					1,4229
12091	20,7700	H	0,60000000		12,4620
12543	19,5500	H	0,60000000		9,3300
TOTAL MÃO DE OBR					21,7920
VALOR:					41,82

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
23.3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE (M2)					
10109	94,0000	M3	0,00610000		0,3294
10905	0,4500	KG	2,43000000		1,0935
TOTAL MATERIAL					1,4229
12091	20,7700	H	0,30000000		6,2310
12543	19,5500	H	0,30000000		5,8650
TOTAL MÃO DE OBR					11,2020
VALOR:					26,50

ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	LOCAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	US São José sede do Município de Morrinhos - GOIÁS	19,5500	H	0,30000000		5,8650
10081	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	US São José sede do Município de Morrinhos - GOIÁS	20,7700	H	0,30000000		6,2310

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA	VENHA	ICMS	ISS	IR
03/01/2023	28,71%			
PROPOSTA	2023 COM DESONERAÇÃO	64,41%	47,86%	21,0000
ORÇAMA	2023 COM DESONERAÇÃO	63,65%	47,76%	20,9281
PROPOSTA	2023 COM DESONERAÇÃO	63,65%	47,76%	20,9281







MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M	1,02000000	1,4900	1,5198
<b>24.1.3. C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)</b>				

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10369 CABO EM PVC 1000V 18MM2	M	1,02000000	7,1900	7,3338
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,16000000	16,7700	2,6832
12012 ELETRICISTA	H	0,16000000	20,7700	3,3232
<b>24.1.2. C0650 - CABO EM PVC 1000V 18MM2 (M)</b>				

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10366 CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	1,02000000	4,6800	4,7736
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,14000000	16,7700	2,3478
12012 ELETRICISTA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
<b>24.1.1. C0547 - CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M)</b>				

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
<b>23.6.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)</b>				

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
<b>23.5.3. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)</b>				

VALOR:	18,34
TOTAL MÃO DE OBRA	14,1775

OBRA:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÃO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MOREINHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÃO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MOREINHOS	UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MOREINHOS - CEARÁ	Município Municipal de Moreinos

DATA: 30/01/2023	BDI: 25,71%
RECEITA M3	47,76%
RECEITA M2	47,76%
RECEITA M1	47,76%
RECEITA M0	47,76%
RECEITA M4	47,76%
RECEITA M5	47,76%
RECEITA M6	47,76%
RECEITA M7	47,76%
RECEITA M8	47,76%
RECEITA M9	47,76%
RECEITA M10	47,76%
RECEITA M11	47,76%
RECEITA M12	47,76%
RECEITA M13	47,76%
RECEITA M14	47,76%
RECEITA M15	47,76%
RECEITA M16	47,76%
RECEITA M17	47,76%
RECEITA M18	47,76%
RECEITA M19	47,76%
RECEITA M20	47,76%
RECEITA M21	47,76%
RECEITA M22	47,76%
RECEITA M23	47,76%
RECEITA M24	47,76%
RECEITA M25	47,76%
RECEITA M26	47,76%
RECEITA M27	47,76%
RECEITA M28	47,76%
RECEITA M29	47,76%
RECEITA M30	47,76%
RECEITA M31	47,76%
RECEITA M32	47,76%
RECEITA M33	47,76%
RECEITA M34	47,76%
RECEITA M35	47,76%
RECEITA M36	47,76%
RECEITA M37	47,76%
RECEITA M38	47,76%
RECEITA M39	47,76%
RECEITA M40	47,76%
RECEITA M41	47,76%
RECEITA M42	47,76%
RECEITA M43	47,76%
RECEITA M44	47,76%
RECEITA M45	47,76%
RECEITA M46	47,76%
RECEITA M47	47,76%
RECEITA M48	47,76%
RECEITA M49	47,76%
RECEITA M50	47,76%
RECEITA M51	47,76%
RECEITA M52	47,76%
RECEITA M53	47,76%
RECEITA M54	47,76%
RECEITA M55	47,76%
RECEITA M56	47,76%
RECEITA M57	47,76%
RECEITA M58	47,76%
RECEITA M59	47,76%
RECEITA M60	47,76%
RECEITA M61	47,76%
RECEITA M62	47,76%
RECEITA M63	47,76%
RECEITA M64	47,76%
RECEITA M65	47,76%
RECEITA M66	47,76%
RECEITA M67	47,76%
RECEITA M68	47,76%
RECEITA M69	47,76%
RECEITA M70	47,76%
RECEITA M71	47,76%
RECEITA M72	47,76%
RECEITA M73	47,76%
RECEITA M74	47,76%
RECEITA M75	47,76%
RECEITA M76	47,76%
RECEITA M77	47,76%
RECEITA M78	47,76%
RECEITA M79	47,76%
RECEITA M80	47,76%
RECEITA M81	47,76%
RECEITA M82	47,76%
RECEITA M83	47,76%
RECEITA M84	47,76%
RECEITA M85	47,76%
RECEITA M86	47,76%
RECEITA M87	47,76%
RECEITA M88	47,76%
RECEITA M89	47,76%
RECEITA M90	47,76%
RECEITA M91	47,76%
RECEITA M92	47,76%
RECEITA M93	47,76%
RECEITA M94	47,76%
RECEITA M95	47,76%
RECEITA M96	47,76%
RECEITA M97	47,76%
RECEITA M98	47,76%
RECEITA M99	47,76%
RECEITA M100	47,76%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

	<b>ORÇ:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS
	<b>LOCAL:</b>	USF SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEASA
	<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Morninhos
DATA: 13/05/2023 BDI: 25,71%		
<b>FONTE:</b>	VERBA	
<b>ORÇ:</b>	10042	10042
<b>DESCRIÇÃO:</b>	ADJUNTO DE ELETRICISTA	ADJUNTO DE ELETRICISTA
<b>LOCAL:</b>	16,7700	16,7700
<b>CLIENTE:</b>	0,15000000	0,15000000
TOTAL: 1,9447		
TOTAL MÃO DE OBR: 1,9447		

<b>MÃO DE OBR:</b>	10374	10374
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CABO EM PVC 1000V 4MM2	CABO EM PVC 1000V 4MM2
<b>LOCAL:</b>	2,1400	2,1400
<b>CLIENTE:</b>	1,02000000	1,02000000
TOTAL: 2,1820		
TOTAL MÃO DE OBR: 2,1820		

<b>MÃO DE OBR:</b>	10375	10375
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CABO EM PVC 1000V 6MM2	CABO EM PVC 1000V 6MM2
<b>LOCAL:</b>	2,5200	2,5200
<b>CLIENTE:</b>	1,02000000	1,02000000
TOTAL: 2,5784		
TOTAL MÃO DE OBR: 2,5784		

<b>MÃO DE OBR:</b>	10376	10376
<b>DESCRIÇÃO:</b>	ADJUNTO DE ELETRICISTA	ADJUNTO DE ELETRICISTA
<b>LOCAL:</b>	19,7700	19,7700
<b>CLIENTE:</b>	0,13000000	0,13000000
TOTAL: 2,1801		
TOTAL MÃO DE OBR: 2,1801		

<b>MÃO DE OBR:</b>	10377	10377
<b>DESCRIÇÃO:</b>	ELETRICISTA	ELETRICISTA
<b>LOCAL:</b>	20,7700	20,7700
<b>CLIENTE:</b>	0,45000000	0,45000000
TOTAL: 7,9465		
TOTAL MÃO DE OBR: 7,9465		

24.1.7. C1199 - ELETRODUTO PVC ROSCINCL.CONEXÕES D= 50mm (1/2") (M)

V6445  
R01











Item	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL					37,5400
VALOR:					77,06

Item	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MULTIRAJ)	UN	1,00000000	38,5100	38,5100
TOTAL					38,5100

**24.2.6. C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)**

Item	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	0,80000000	10,0620	10,0620
10037	AJUDANTE	H	0,80000000	12,4620	12,4620
TOTAL					22,5240
VALOR:					114,48

Item	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00000000	81,9600	81,9600
TOTAL					81,9600

**24.2.7. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)**

Item	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00000000	95,2800	95,2800
TOTAL					95,2800

**24.2.8. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V (UN)**

Item	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	8,0310	8,0310
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	8,2310	8,2310
TOTAL					16,2620
VALOR:					18,86

Item	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10961	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,00000000	7,8000	7,8000
TOTAL					7,8000

**24.2.9. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		CONSTRUTORA PLAN	
<p>DATA: 30/01/2023 BDI: 25,71%</p> <p>VENDEDOR: M33 RCP</p> <p>REPERA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS</p> <p>REPERA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS</p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPERA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS</p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPERA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS</p>		<p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS</p> <p>LOCAL: URS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CEARA</p>	<p>ÁREA:</p> <p>DESCRIÇÃO:</p>
<p>UNIDADE DE CUSTO: 0211 COM DECOMPOSIÇÃO</p> <p>PREÇO: 62,85%</p> <p>PREÇO: 47,74%</p> <p>PREÇO: 81,00%</p>	<p>UNIDADE DE CUSTO: 0202 PROPRIA</p> <p>PREÇO: 5,05%</p> <p>PREÇO: 6,98%</p>	<p>ÁREA:</p> <p>DESCRIÇÃO:</p>	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>CONSTRUTPLAN</b> Rua José de Almeida, 100 - Vila Verde - São Paulo - SP Tel: (11) 2445-2000 E-mail: contato@construtplan.com.br	<b>ORÇ:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE e DA LOCALIDADE DE BOM FRENCHO NO MUNICÍPIO DE MORNHO	<b>CLIENTE:</b> Prefeitura Municipal de Mornho
	<b>LOCAL:</b> Rua São José Sede do Município de Mornho - Caixa	
<b>DATA:</b> 13/06/2023 <b>BDI:</b> 25,71%	<b>FONTE:</b> FONTE: 001 - COM DESCONTABILIDADE FONTE: 002 - COM DESCONTABILIDADE FONTE: 003 - COM DESCONTABILIDADE	PROPOSTA: 001 PROPOSTA: 002 PROPOSTA: 003
01/02/21 47,85% 01/02/21 47,85% 01/02/21 47,85%	01/02/21 47,85% 01/02/21 47,85% 01/02/21 47,85%	01/02/21 47,85% 01/02/21 47,85% 01/02/21 47,85%

24.2.9. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X323X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	25,9100	25,9100
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	25,4900	25,4900
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	21,0700	21,0700
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X323X95MM	UN	1,00000000	70,3800	70,3800
TOTAL MATERIAL					142,8500

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
12012	ELETRICISTA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
TOTAL MÃO DE OBR					75,0800

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	25,9100	25,9100
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	25,4900	25,4900
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	21,0700	21,0700
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 323X323X95MM	UN	1,00000000	85,8100	85,8100
TOTAL MATERIAL					158,2800

24.2.10. C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 323X323X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12012	ELETRICISTA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
TOTAL MÃO DE OBR					112,6200

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,00000000	1,4000	1,4000
TOTAL MATERIAL					1,4000

24.3.1. C4782 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,15000000	16,7700	2,5155
12012	ELETRICISTA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
TOTAL MÃO DE OBR					5,6310

24.3.2. C0621 - CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4" (UN)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,00000000	1,4100	1,4100
TOTAL					1,4100

10419



24.3.6. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	0,50000000	16,7700	8,3861
12312	H	0,50000000	20,7700	11,0081
TOTAL MÃO DE OBRA				19,3942
VALOR:				34,82



24.3.6. C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267	UN	1,00000000	14,9200	14,9200
TOTAL MÃO DE OBRA				14,9200
VALOR:				29,00

24.3.4. C1179 - ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" (M)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	0,20000000	16,7700	3,3541
12312	H	0,20000000	20,7700	4,1541
TOTAL MÃO DE OBRA				7,5082
VALOR:				13,96

24.3.3. C1484 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	0,15000000	16,7700	2,5155
12312	H	0,15000000	20,7700	3,1155
TOTAL MÃO DE OBRA				5,6310
VALOR:				7,04

<b>CONSTRUPLAN</b>		<b>CLIENTE:</b>	Funaria Municipal de Morinhos
<b>LOCAL:</b>	UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORINHOS - CEARÁ	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORINHOS
<b>DATA:</b>	30/01/2023	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORINHOS
<b>BDM:</b>	25,71%	<b>UNID:</b>	M
<b>PREÇO UNITÁRIO:</b>	8,3200	<b>COEFICIENTE:</b>	1,05000000
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	8,7360	<b>PREÇO UNITÁRIO:</b>	8,3200
<b>VALOR:</b>	29,00	<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	11,2620

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

16448  
92A

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11354	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LÂMPADA	UN	1,00000000	50,9500	50,9500
TOTAL MATERIAL					
TOTAL MÃO DE OBR					
TOTAL					

24.3.9. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	TOMADA UNIVERSAL 2P0LOS	UN	1,00000000	8,7400	8,7400
TOTAL MATERIAL					
TOTAL MÃO DE OBR					
TOTAL					

24.3.8. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19100	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00000000	2,5100	2,5100
19107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00000000	0,8200	0,8200
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,00000000	3,5000	7,0000
TOTAL MATERIAL					
TOTAL MÃO DE OBR					
TOTAL					

24.3.7. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	TOMADA 2P0LOS E TERRA	UN	1,00000000	8,7400	8,7400
TOTAL MATERIAL					
TOTAL MÃO DE OBR					
TOTAL					

ORÇAMENTO		DESCRIÇÃO:		LOCAL:		CLIENTE:	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALDORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALDORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS		USF SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEARA		Município Municipal de Morninhos	
MATERIAL		MÃO DE OBR		TOTAL		TOTAL	
83.85A	47.78%	85.20E1	47.78%	84.44%	47.87%	84.44%	47.87%
85.20E1	47.78%	85.20E1	47.78%	84.44%	47.87%	84.44%	47.87%
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
8,7400		8,7400		10,8900		17,63	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 30/01/2023  
 VALOR: 85,20E1  
 MÃO DE OBR: 84,44%  
 MATERIAL: 84,44%  
 TOTAL: 84,44%





Quant	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10208	SEINFRA	0,00610000	54,0000	0,3294
10805	SEINFRA	2,43000000	0,4500	1,0935

26.2.1. C0776 - CARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP = 6mm P/ PAREDE (M2)

Quant	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12343	SEINFRA	0,30000000	15,5500	7,7250
12381	SEINFRA	0,05000000	20,7700	1,0385

25.1.1. C1070 - DEBOLICÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA (M2)

Quant	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	SEINFRA	1,20000000	20,7700	24,9240
10042	SEINFRA	1,20000000	19,7700	23,7240

24.3.11. C4834 - ARANDELA COM ANEL DE ARREMAT E L-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM VIDRO TRANSPARENTE COM BRILHO ANODIZADO E PINTADO PARA LAMPADA ELETROSTÁTICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA (UN)

Quant	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19452	SEINFRA	1,00000000	9,1000	9,1000
19451	SEINFRA	1,00000000	28,8000	28,8000

24.3.10. C4101 - LUMINÁRIA DE EMBUIR COM ANEL DE ARREMAT EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIFUSCAMENTO PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 25W (UN)

Quant	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17922	SEINFRA	1,00000000	90,6500	90,6500


ORÇÃO	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE	INFORMAÇÕES			
				DATA	VALOR	DI	DI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNIMOS	USF SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNIMOS - CEARY	MUNICÍPIO DE MORNIMOS	30/01/2023	R\$ 25.71%	0,00%	0,00%
REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO	PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNIMOS	USF SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNIMOS - CEARY	MUNICÍPIO DE MORNIMOS	30/01/2023	R\$ 25.71%	0,00%	0,00%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNIMOS	USF SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNIMOS - CEARY	MUNICÍPIO DE MORNIMOS	30/01/2023	R\$ 25.71%	0,00%	0,00%
REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO	PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNIMOS	USF SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNIMOS - CEARY	MUNICÍPIO DE MORNIMOS	30/01/2023	R\$ 25.71%	0,00%	0,00%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



M20 DE CDM					
ITEM	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700
TOTAL					3,2640
TOTAL M20 DE CDM					
3,2640					
M210					
ITEM	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12079	TEXTURA ACRILICA	SEINFRA	KG	0,31000000	8,1000
11856	SELADOR ACRILICO	SEINFRA	L	0,19000000	10,6600
TOTAL					2,0254
TOTAL M210					
2,0254					

25.4.1. C2461 - TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

M20 DE CDM					
ITEM	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,5500
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700
TOTAL					11,4235
TOTAL M20 DE CDM					
11,4235					
M210					
ITEM	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
15448	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WCS	SEINFRA	M	1,50000000	155,2000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,75000000	0,4500
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00000000	54,0000
TOTAL					0,1620
TOTAL M210					
0,1620					

25.3.1. C0924 - CORRIMAÇÃO EM TUBO DE AÇO INOX (M)

M20 DE CDM					
ITEM	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700
TOTAL					12,4620
TOTAL M20 DE CDM					
12,4620					
M210					
ITEM	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
C0184	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00000000	789,9000
TOTAL					19,7240
TOTAL M210					
19,7240					

25.2.2. C2028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

M20 DE CDM					
ITEM	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700
TOTAL					2,0770
TOTAL M20 DE CDM					
2,0770					
M210					
ITEM	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500
TOTAL					4,0950
TOTAL M210					
4,0950					

*Handwritten signature*

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CÔNDIOS		ORÇ.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ORÇ.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE e DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORINHOS	100%	47,78%	47,78%	0,00%	0,00%	0,00%
DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE e DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORINHOS	100%	47,78%	47,78%	0,00%	0,00%	0,00%
LOCAL:	USF SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORINHOS - CEARÁ	100%	47,78%	47,78%	0,00%	0,00%	0,00%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Morinhos	100%	47,78%	47,78%	0,00%	0,00%	0,00%

*Handwritten initials*







*7*

COMP.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)					
UNID	COEFICIENTE	PILOTO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	FONTES
	1.0000000	\$3,98	\$3,98		ADMINISTRAÇÃO LOCAL
		\$3,98	\$3,98		TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES FINÂNCIAS	
<b>COMP.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)</b> VALOR: \$3,98 TOTAL: \$3,98 TOTAL: \$3,98	<b>COMP.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)</b> UNID: % COEFICIENTE: 1.0000000 PILOTO UNITÁRIO: \$3,98 TOTAL: \$3,98
<b>COMP.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)</b> UNID: % COEFICIENTE: 1.0000000 PILOTO UNITÁRIO: \$3,98 TOTAL: \$3,98	<b>COMP.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)</b> UNID: % COEFICIENTE: 1.0000000 PILOTO UNITÁRIO: \$3,98 TOTAL: \$3,98

DATA	VALOR	UNID	FONTES
2023-01-01	47.98%	UNID	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2023-01-01	47.98%	UNID	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2023-01-01	47.98%	UNID	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2023-01-01	47.98%	UNID	ADMINISTRAÇÃO LOCAL

UNID	FONTES	LOCAL	CLIENTE
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	USF JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CEARÁ	Município de Morrinhos
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	USF JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CEARÁ	Município de Morrinhos
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	USF JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CEARÁ	Município de Morrinhos
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	USF JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CEARÁ	Município de Morrinhos





6452  
 1549  
 108

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	Total parcela
1	SERVIÇOS PRA MÓDULOS	960,90	960,90			960,90
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.798,00	2.239,38	2.239,38	2.307,24	6.798,00
3	CONSULTÓRIO MÉDICO	6.082,77	6.082,77			6.082,77
4	WC FEMININO	829,11	829,11			829,11
5	WC MASCULINO	875,20	875,20			875,20
6	ENFERMARIAGEM	6.016,38	6.016,38			6.016,38
7	WC ENFERMARIAGEM	610,89	610,89			610,89
8	NEBULIZADOR	6.158,57	6.158,57			6.158,57
9	AMBULADORIO	6.016,38	6.016,38			6.016,38
10	ALMOXARIFE	6.588,92	6.588,92			6.588,92
11	CONTROLE QUÍMICO	6.716,20	6.716,20			6.716,20
12	IMUNIZADOR	6.370,93	6.370,93			6.370,93
13	FARMÁCIA	4.793,95	4.793,95			4.793,95
14	COPA	4.373,15	4.373,15			4.373,15
15	EXPLORADOR	3.786,22	3.786,22			3.786,22
16	ESTERILIZADOR	3.879,35	3.879,35			3.879,35
17	WC MASCULINO	855,41	855,41			855,41
18	WC FEMININO	855,41	855,41			855,41
19	DML	1.604,36	1.604,36			1.604,36
20	DEPÓSITO	1.559,11	1.559,11			1.559,11
21	RECEBIMENTO	2.155,97	2.155,97			2.155,97
22	CASA DE BANHEIRO	3.109,57	3.109,57			3.109,57
23	CIRCULAR	18.618,06	18.618,06			18.618,06
24	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36.936,84	25.855,79		11.081,05	36.936,84
25	FACHADA	20.093,82		10.046,91	10.046,91	20.093,82

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		CONSTRUPLAN	
OPERAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALDORE E DA LOCALIDADE DE BOM FIM/CIPO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	DESCRIÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALDORE E DA LOCALIDADE DE BOM FIM/CIPO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS
LOCAL	UNO SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEARA	LOCAL	UNO SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS - CEARA
CLIENTE	Município de Morninhos	CLIENTE	Município de Morninhos
DATA: 30/01/2023 HOR: 15:11% NOME: MRS CPF: 47.781.47.781 END: 47.781.47.781		DATA: 30/01/2023 HOR: 15:11% NOME: MRS CPF: 47.781.47.781 END: 47.781.47.781	





6452  
 Ver

DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
UPD 2	0,00	0,00
SS	1,50	1,50
SI	1,00	1,00
SA	0,20	0,20
SAVE	0,60	0,60
Jun C - Benefícios de Trabalho	2,50	2,50
IS	8,00	8,00
ONC	0,00	0,00
TOTAL	16,80	16,80
UPD 1	17,84	0,00
Jun A - Benefícios de Trabalho	3,71	0,00
Jun B - Benefícios de Trabalho	0,87	0,87
Jun C - Benefícios de Trabalho	10,80	8,33
Jun D - Benefícios de Trabalho	0,07	0,06
Jun E - Benefícios de Trabalho	0,72	0,56
Jun F - Benefícios de Trabalho	1,55	0,00
Jun G - Benefícios de Trabalho	0,11	0,08
Jun H - Benefícios de Trabalho	8,71	6,73
Jun I - Benefícios de Trabalho	0,03	0,03
TOTAL	44,41	16,48
UPD 3	5,40	4,17
Jun A - Benefícios de Trabalho	4,85	3,75
Jun B - Benefícios de Trabalho	3,90	3,01
Jun C - Benefícios de Trabalho	0,45	0,35
TOTAL	7,91	3,12

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

DATA: 30/01/2028 BOM: 23,71%

COFINS	INSS	FGTS	PIS/PASEP	CAT
28,71%	20,00%	8,00%	1,65%	0,65%

SEMPRE 2027 COM DESIGNAÇÃO 81,44% 47,89% 02001

SEMPRE 2027 COM DESIGNAÇÃO 81,44% 47,79% 02001

PROVISA 2027 COM DESIGNAÇÃO 81,44% 47,89% 02001

PROVISA 2027 COM DESIGNAÇÃO 81,44% 47,89% 02001

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**LOCAL:** UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**CLIENTE:** Prefeitura Municipal de Morrinhos

**DATA:** 30/01/2023

**BIDI:** 25,92%

**FORMA DE PAGAMENTO:** SEMESTRAL

**SEINFRA:** 507 1 COM DESONERAÇÃO 43,65% 47,16% 03/2023

**SEINFRA:** 262212 COM DESONERAÇÃO 64,44% 47,46% 01/2023

**PROPRIETÁRIO:** PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BIDI	COM BIDI	
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	129,22	33,49	976,26
<b>2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>								
2.1	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		%	100,00	39,67	10,28	4.955,00
<b>3 TRIAGEM</b>								
<b>3.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								
3.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	8,48	8,81	2,28	94,04
3.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,46	24,68	6,40	45,38
<b>3.2 REFORÇO ESTRUTURAL</b>								
3.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2	SEINFRA	M3	0,28	599,08	155,28	211,22
3.2.2	C1345	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PIRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 15cm REF. CENT LARG = 5cm	SEINFRA	M	9,10	17,37	4,50	199,02
<b>3.3 REVESTIMENTOS</b>								
3.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,48	5,86	1,52	507,53
3.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	8,48	41,67	10,80	62,58
<b>3.4 PISOS</b>								
3.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,46	22,46	5,62	444,95
3.4.2	C2968	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,46	62,34	16,16	170,51
3.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,46	7,95	2,06	41,25
<b>3.5 PINTURA</b>								
3.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	57,03	11,43	2,60	114,61
						2.292,88		820,66

6453  
2023

2023



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**LOCAL:** VBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**CLIENTE:** Prefeitura Municipal de Morrinhos

**DATA:** 30/01/2023 **BDI1:** 25,97%

**FONTE:** 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% **SALA REF:** 05/2021

**SEINFRA:** 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,44% **PROFUBA:** 01/2023

**PROFUBA:** 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
3.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	57,03	18,42	4,77	23,19	1.322,63
3.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	15,06	4,11	19,97	67,10
3.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	19,52	5,06	24,58	82,59
3.6	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>								
3.6.1	C3060	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.238,16	579,61	2.815,77	2.815,77
3.7	<b>LIMPEZA GERAL</b>								
3.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	14,64	10,88	2,82	13,70	200,57
4	<b>SALA DE PROCEDIMENTO</b>								
4.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								
4.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	5,99	8,81	2,28	11,09	66,43
4.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	24,68	6,40	31,08	23,62
4.2	<b>REFORÇO ESTRUTURAL</b>								
4.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL, HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1.0.1.3.2	SEINFRA	M3	0,15	599,06	155,28	754,36	113,15
4.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/ TRINCA PIRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 15cm REF. CENT. LARG. = 5cm	SEINFRA	M	9,44	17,37	4,50	21,87	206,45
4.3	<b>REVESTIMENTOS</b>								
4.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1.3 ESP. # 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,99	5,86	1,52	7,38	44,21
4.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1.3	SEINFRA	M2	5,99	41,67	10,80	52,47	314,30
4.4	<b>PISOS</b>								
4.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1.3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,76	22,46	5,82	28,28	21,49
4.4.2	C2096	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	62,34	16,16	78,50	59,66

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS  
**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS  
**LOCAL:** UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS  
**CLIENTE:** Prefeitura Municipal de Morrinhos

**DATA:** 30/01/2023    **BIDI:** 25,92%  
**FORMA DE PAGAMENTO:** SEM FRAÇÃO    **MORA:** 0%  
**SEINFRA:** 07/1 COM DESONERACÃO    **RETRASAMENTO:** 15,00%    **RETRASAMENTO:** 47,70%    **RETRASAMENTO:** 05/2021  
**EMUPEI:** 300212 COM DESONERACÃO    **RETRASAMENTO:** 34,44%    **RETRASAMENTO:** 47,80%    **RETRASAMENTO:** 01/2023  
**PROPRIA:** 0,00%    **PROPRIA:** 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BIDI	COM BDI	
4.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/FISO)	SEINFRA	M2	0,76	7,95	2,06	10,01	7,61
4.5	<b>PINTURA</b>								
4.5.1	C1200	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,60	11,43	2,96	14,39	541,06
4.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	37,60	18,42	4,77	23,19	871,94
4.5.3	C1200	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	15,86	4,11	19,97	67,10
4.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	19,52	5,06	24,58	82,59
4.6	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>								
4.6.1	C3800	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.236,16	579,61	2.815,77	2.815,77
4.7	<b>LIMPEZA GERAL</b>								
4.7.1	C1620	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	10,86	2,62	13,70	104,53
5	<b>SALA DE ESPERA</b>								
5.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								
5.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	5,89	8,81	2,28	11,09	65,32
5.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,44	24,69	6,40	31,08	44,76
5.2	<b>REFORÇO ESTRUTURAL</b>								
5.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL, HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3:2	SEINFRA	M3	0,09	599,08	155,28	754,36	67,89
5.2.2	C1345	ENTEAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. =15cm REF. CENT LARG. =5cm	SEINFRA	M	5,55	17,37	4,50	21,87	121,38
5.3	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>								
5.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	14,40	26,78	6,68	32,46	467,45
5.4	<b>REVESTIMENTOS</b>								
									357,53
									<b>1.562,69</b>

CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA  
 FOLHA 124 DE 182  
 CNPJ: 08.332.867/0001-13

6454  
 2/11

2



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRÍNCIPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRÍNCIPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

LOCAL: UBS BOM PRÍNCIPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Morrinhos

DATA: 30/01/2023

VERBA: PRÓPRIA

ORÇAMENTO: 027.1 COM DESONERACÃO

PROPOSTA: 2023/12 COM DESONERACÃO

RECEITA: 85.86%

RECURSOS: 84.44%

RECEITA: 0.00%

RECURSOS: 0.00%

BOI: 25.12/24

BOI: 05/2021

BOI: 01/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BOI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BOI	BOI		
5.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,89	5,86	1,52	7,38	43,47
5.4.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	5,89	41,67	10,80	52,47	309,05
5.5	PISOS								188,17
5.5.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ FENERAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,44	22,46	5,82	28,28	40,72
5.5.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPEL 4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,44	62,34	18,16	78,50	113,04
5.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,44	7,95	2,06	10,01	14,41
5.6	PINTURA								1.647,13
5.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	43,83	11,43	2,96	14,39	630,71
5.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	43,83	18,42	4,77	23,19	1.016,42
5.7	LIMPEZA GERAL								197,28
5.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	14,40	10,88	2,82	13,70	197,28
6	SAME								1.022,02
6.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								25,12
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1,62	8,81	2,28	11,09	17,97
6.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,23	24,68	6,40	31,08	7,15
6.2	REVESTIMENTOS								96,96
6.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,62	5,86	1,52	7,38	11,96
6.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,62	41,67	10,80	52,47	85,00
6.3	PISOS								26,86
6.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ FENERAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,23	22,46	5,82	28,28	6,50

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SITO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SITO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**LOCAL:** UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**CLIENTE:** Prefeitura Municipal de Morrinhos

**DATA:** 30/01/2023

**BDI:** 25,52%

**Fonte:** SEINFRA 83,68%  
SEMARP 14,44%  
PRÓPRIA 0,00%

**Verbas:** 027.1 COM DESONERACÃO 83,68%  
202012 COM DESONERACÃO 14,44%  
PRÓPRIA 0,00%

**HORA:** 25,52%

**MEI:** 47,76%

**DATA REF.:** 05/02/21

**01/02/23**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
6.3.2	C1996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,23	62,34	78,50	18,06
6.3.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,23	7,95	10,01	2,30
<b>6.4</b>	<b>PINTURA</b>							
6.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	18,45	11,43	2,98	843,05
6.4.2	C1616	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	18,45	18,42	4,77	265,50
6.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	15,86	4,11	427,86
6.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	19,52	24,58	67,10
<b>6.5</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>							
6.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,25	10,88	2,82	82,59
<b>7</b>	<b>DML</b>							
<b>7.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>							
7.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEJOS	SEINFRA	M2	1,57	44,07	11,42	30,83
7.1.2	C1005	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,21	24,69	6,40	30,63
<b>7.2</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>							
7.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	2,10	25,78	6,68	677,03
<b>7.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>							
7.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	5,86	1,52	93,65
7.3.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,57	37,69	9,77	87,12
7.3.3	C1443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	66,70	17,29	6,53
7.3.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,57	7,76	2,01	68,17
								233,30
								11,50
								74,33
								83,09
								131,68
								15,33

Página 2

6455

89



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS**  
**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS**  
**UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS  
**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS  
**LOCAL:** UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS  
**CLIENTE:** Prefeitura Municipal de Morrinhos

**CONSTRUTORA**  
 [Logo]

DATA: 30/01/2023 BDI: 25,92%  
 FONTE: SEMBIDI BDI: 24,53  
 VALOR UNITÁRIO R\$: 24,53  
 PREÇO TOTAL R\$: 24,53

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEMBIDI	BDI		
7.4	PISOS								
7.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,21	22,46	5,82	28,28	5,94
7.4.2	C2598	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,21	62,34	16,16	78,50	16,49
7.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	7,95	2,06	10,01	2,10
7.5	PINTURA								228,61
7.5.1	C1209	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,10	11,43	2,96	14,39	30,22
7.5.2	C1915	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	2,10	18,42	4,77	23,19	48,70
7.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	15,86	4,11	19,97	67,10
7.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	19,52	5,06	24,58	62,59
7.6	LIMPEZA GERAL								28,77
7.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,10	10,88	2,82	13,70	28,77
8	WC MÉDICA								681,18
8.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								105,74
8.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULELJOS	SEINFRA	M2	1,76	44,07	11,42	55,49	97,66
8.1.2	C1085	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,26	24,68	6,40	31,08	8,08
8.2	REVESTIMENTOS								261,54
8.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	5,86	1,52	7,38	12,99
8.2.2	C1023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,76	37,69	9,77	47,46	83,53
8.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-SPEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	65,70	17,29	83,99	147,82
8.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,76	7,78	2,01	9,77	17,20

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA  
RUA 126 DE 182  
CNPJ: 08.124.587/0001-13

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**LOCAL:** UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**CLIENTE:** Prefeitura Municipal de Morrinhos

**DATA:** 30/01/2023

**BIDI:** 25,92%

**FONTE:** SEINFRA

**VERBA:** 027.1 COM DESONERAÇÃO

**MOR:** 69,60%

**MEI:** 47,76%

**DATA REF:** 05/2021

**SINAR:** 2022/1/3 COM DESONERAÇÃO

**PROCPRA:** PROCPRA

**PROCPRA:** 84,44%

**PROCPRA:** 47,48%

**PROCPRA:** 0,00%

**PROCPRA:** 0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>8.3</b>	<b>PISOS</b>							<b>30,36</b>
8.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,26	22,46	5,82	28,28
8.3.2	C3996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,26	62,34	16,16	78,50
8.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,26	7,95	2,06	2,60
<b>8.4</b>	<b>PINTURA</b>							<b>247,78</b>
8.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,61	11,43	2,96	14,39
8.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	2,61	18,42	4,77	23,19
8.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	15,66	4,11	19,97
8.4.4	C1260	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	19,52	5,06	24,58
<b>8.5</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>							<b>35,76</b>
8.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,61	10,68	2,82	13,70
<b>9</b>	<b>WC FUNCIONARIOS</b>							<b>35,76</b>
<b>9.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>							<b>681,94</b>
9.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEJOS	SEINFRA	M2	1,76	44,07	11,42	55,49
9.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,26	24,68	6,40	31,08
<b>9.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>105,74</b>
9.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	5,86	1,52	7,38
9.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,76	37,69	9,77	47,46
9.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	66,70	17,29	83,99
9.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,76	7,95	2,06	10,01
								<b>261,96</b>
								<b>12,98</b>
								<b>83,53</b>
								<b>147,82</b>
								<b>17,62</b>

6456  
12/01/2023



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**LOCAL:** UBE BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**CLIENTE:** Prefeitura Municipal de Morrinhos

**CONSTRUPLAN**  
Soluções em Engenharia e Arquitetura

*Res*

**DATA:** 30/01/2023

**FONTE:** SEINFRA  
SINAPI  
PROFRA

**VERBA:** 027.1 COM DESONERAÇÃO  
2023/12 COM DESONERAÇÃO  
PROFRA

**BOM:** 25,96%  
FICA: 83,86%  
MOS: 47,18%  
MOS: 84,44%  
MOS: 47,48%  
MOS: 0,00%  
MOS: 0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.3	PISOS								30,70
9.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,26	22,46	5,82	26,28	7,35
9.3.2	C2966	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,25	62,34	16,15	76,50	20,41
9.3.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,26	8,97	2,33	11,30	2,94
9.4	PINTURA								247,78
9.4.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,61	11,43	2,96	14,39	37,56
9.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	2,61	18,42	4,77	23,19	60,53
9.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	15,66	4,11	19,97	67,10
9.4.4	C1206	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	19,52	5,06	24,58	82,59
9.5	LIMPEZA GERAL								35,76
9.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,61	10,88	2,82	13,70	35,76
10	DEPÓSITO								985,90
10.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								154,51
10.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,51	44,07	11,42	55,49	139,28
10.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,49	24,68	6,40	31,08	15,23
10.2	REVESTIMENTOS								373,68
10.2.1	C6776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,51	5,86	1,52	7,38	18,52
10.2.2	C3623	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,51	37,69	9,77	47,46	119,12
10.2.3	C1443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,51	66,70	17,29	83,99	210,81
10.2.4	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,51	7,95	2,06	10,01	25,13

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**LOCAL:** URS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**CLIENTE:** Prefeitura Municipal de Morrinhos

**DATA:** 30/01/2023

**BIDI:** 25,92%

**FORMA DE PAGAMENTO:** SEINFRA 037.1 COM DESONERAZÃO 88,88% 47,70% 02/2021  
 SIMP 323212 COM DESONERAZÃO 94,44% 47,40% 01/2023  
 PROPRIA 0,00% 0,00%

CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA  
 FOLHA 127 DE 182  
 02/2023 Nº 124.967/2000-13

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
				SEINFRA	PROPRIA		
<b>10.3</b>	<b>PISOS</b>						
10.3.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	0,49	22,46	5,82	28,28	57,87
10.3.2	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	0,49	62,34	16,16	78,50	13,86
10.3.3	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	0,49	8,97	2,33	11,30	38,47
<b>10.4</b>	<b>PINTURA</b>						5,54
10.4.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	4,88	11,43	2,96	14,39	333,08
10.4.2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	4,88	18,42	4,77	23,19	70,22
10.4.3	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	15,86	4,11	19,97	113,17
10.4.4	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	19,52	5,06	24,58	67,10
<b>10.5</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						82,59
10.5.1	LIMPEZA GERAL	M2	4,88	10,86	2,82	13,70	66,86
<b>11</b>	<b>WC ENFERMAGEM</b>						609,51
<b>11.1</b>	<b>DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS</b>						327,33
11.1.1	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	1,57	44,07	11,42	55,49	87,12
11.1.2	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,21	24,68	6,40	31,08	6,53
11.1.3	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	1,57	5,86	1,52	7,38	11,59
11.1.4	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	1,57	37,69	9,77	47,46	74,41
11.1.5	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-SIPELA-4 - P/ PAREDE	M2	1,57	66,70	17,29	83,99	131,49
11.1.6	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	1,57	7,95	2,06	10,01	15,72
<b>11.2</b>	<b>DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO</b>						24,39



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**LOCAL:** URS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**CLIENTE:** Prefeitura Municipal de Morrinhos

**DATA:** 30/07/2023

**BOI:** 25,92%

**VERBA:** SEINFRA

**RECURSOS:** 627-1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/03/21  
SINAPI 2022/12 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 01/03/23  
PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIOS			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11.2.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,21	22,46	5,82	28,28	5,94
11.2.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,21	62,34	16,16	78,50	16,49
11.2.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	8,97	2,33	11,30	2,37
<b>11.3</b>	<b>PINTURA</b>								<b>228,81</b>
11.3.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,10	11,43	2,96	14,39	30,22
11.3.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS COM MASSA	SEINFRA	M2	2,10	18,42	4,77	23,19	48,70
11.3.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	15,86	4,11	19,97	67,10
11.3.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	19,52	5,06	24,58	82,59
<b>11.4</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>								<b>28,77</b>
11.4.1	C1528	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,10	10,88	2,82	13,70	28,77
<b>12</b>	<b>ENFERMAGEM</b>								<b>6.291,49</b>
<b>12.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								<b>59,98</b>
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,11	8,81	2,28	11,09	34,40
12.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,82	24,05	6,40	31,00	25,40
<b>12.2</b>	<b>REFORÇO ESTRUTURAL</b>								<b>127,27</b>
12.2.1	C1409	GRUPO CIMENTO, CAL, HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2	SEINFRA	M3	0,06	599,08	155,28	754,36	45,26
12.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/ TRINCA PRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. GENT LARG.=5cm	SEINFRA	M	3,75	17,37	4,50	21,87	82,01
<b>12.3</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>								<b>267,47</b>
12.3.1	C1179	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	8,24	26,78	6,88	32,46	267,47
<b>12.4</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>								<b>186,13</b>

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**LOCAL:** UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**CLIENTE:** Prefeitura Municipal de Morrinhos

**DATA:** 30/01/2023

**BOM:** 25,92%

**FORMA DE PAGAMENTO:** SEMFRA 027,1 COM DESONERATION 03,86% 47,76% 05/03/21  
SEMFI 2022/23 COM DESONERATION 64,44% 47,40% 01/02/23  
PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MATERIAL	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>12.5</b>			<b>PISOS</b>				
12.5.1	1.341	M2	MASSA DE PISO DE CIMENTO E AREIA 5/ REFINAR, TRACO 1:3 - ESP. 3cm	SEINFRA	7,14	9.577,14	9.577,14
12.5.2	6236	M2	MARBRICA LAMINADA NEUTRIZADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	SEINFRA	3,82	23.819,52	23.819,52
12.5.3	C1120	M2	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	16,16	64.372,80	64.372,80
<b>12.6</b>			<b>PINTURAS</b>				
12.6.1	C1208	M2	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	11,43	14.391,60	14.391,60
12.6.2	C1615	M2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	39,29	565,38	565,38
12.6.3	C1206	M2	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÔLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	18,42	911,14	911,14
12.6.4	C1280	M2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	3,36	67,10	67,10
<b>12.7</b>			<b>INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO</b>				
12.7.1	C3860	UN	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	3,36	82,50	82,50
<b>12.8</b>			<b>LIMPEZA GERAL</b>				
12.8.1	C1028	M2	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	19,52	24,58	24,58
<b>13</b>			<b>IMUNIZAÇÃO</b>				
13.1			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>				
13.1.1	C1070	M2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	579,61	2.815,77	2.815,77
13.1.2	C1065	M2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	10,88	13,70	13,70
<b>13.2</b>			<b>REFORÇO ESTRUTURAL</b>				
13.2.1	C1065	M2	REFORÇO ESTRUTURAL	SEINFRA	2,28	8,81	8,81
13.2.2	C1065	M2	REFORÇO ESTRUTURAL	SEINFRA	0,76	24,68	24,68
						<b>5.076,82</b>	<b>5.076,82</b>
						<b>68,89</b>	<b>68,89</b>
						<b>31,09</b>	<b>31,09</b>
						<b>31,08</b>	<b>31,08</b>
						<b>25,82</b>	<b>25,82</b>
						<b>20,66</b>	<b>20,66</b>

CONSTRUIPLAN CONSTRUÇÕES LTDA  
Página 11

6458



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA :	30/01/2023	BDI :	25,32%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	<b>RENTES:</b>	<b>VERBAS:</b>	<b>HORA:</b>	<b>DATA RES:</b>
<b>LOCAL:</b>	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	SEINFRA	607.1 COM DESONEREAÇÃO	83,86% 47,70%	25/02/21
<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Morrinhos	SEINFRA	2022/13 COM DESONEREAÇÃO	84,44% 47,48%	01/02/23
		PROCPRIA	PROCPRIA	0,00% 0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
13.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL, HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3:2	SEINFRA	M3	0,01	509,08	155,28	754,36	7,54
13.2.2	C1345	ENTE LAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. =15cm REF. CENT LARG. =5cm	SEINFRA	M	0,60	17,37	4,50	21,87	13,12
13.3	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>								
13.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	7,63	25,78	6,66	32,46	247,67
13.4	<b>REVESTIMENTOS</b>								
13.4.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,00	5,86	1,52	7,38	22,14
13.4.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,00	41,07	10,80	52,47	157,41
13.5	<b>PISOS</b>								
13.5.1	C7181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,76	22,46	5,82	28,28	21,49
13.5.2	C3966	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	62,34	16,16	78,50	59,66
13.5.3	C1120	RE JUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	7,95	2,06	10,01	7,51
13.6	<b>PINTURA</b>								
13.6.1	C3386	FATURAMENTO DE PAREDES INTERIORES	SEINFRA	M2	19,63	5,00	2,49	24,12	61,59
13.6.2	C1616	MAQUILAGEM DE PAREDES INTERIORES	SEINFRA	M2	3,20	19,63	5,00	24,63	61,59
13.6.3	C1205	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E TUBOS DE PLÁSTICO	SEINFRA	M2	3,20	19,63	5,00	24,63	61,59
13.6.4	C1136	ESMALETAÇÃO DE PAREDES INTERIORES	SEINFRA	M2	3,20	19,63	5,00	24,63	61,59
13.7	<b>INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO</b>								
13.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.236,16	579,61	2.815,77	2.815,77
13.8	<b>LIMPEZA GERAL</b>								
13.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	10,88	2,82	13,70	104,53
									<b>1.562,69</b>

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**LOCAL:** UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**CLIENTE:** Prefeitura Municipal de Morrinhos

**CONSTRUTELIM**

**DATA:** 30/01/2023

**BOI:** 25.52%

**FORMA DE PAGAMENTO:** 027.1 COM DESONERACÃO 89.80% 47.70% 05/02/21

**FORMA DE PAGAMENTO:** 202212 COM DESONERACÃO 84.64% 47.46% 01/02/23

**PROPRIA:** 0.00% 0.00%

ITEM	VERBA	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DATA	VALOR	VALOR	VALOR
<b>1.2. REFORÇO ESTRUTURAL</b>									
14.2.1	C1439	GRUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3.2	M3	0,01	599,06	11,08	3,00	8,81	2,28
14.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PIRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. - CENT LARG.=5cm	M	1,00	17,37	31,08	0,76	24,56	6,40
<b>14.3 REVESTIMENTOS</b>									
14.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.* 5mm P/ PAREDE	M2	3,00	5,86	17,57	3,00	5,86	1,52
14.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	3,00	41,67	125,01	3,00	41,67	10,80
<b>14.4 PISOS</b>									
14.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENERAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	0,76	22,46	17,15	0,76	22,46	5,82
14.4.2	C3996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (800 cm²) - PEI-5PEL-4 - P/ PISO	M2	0,76	62,34	47,46	0,76	62,34	16,16
14.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (800 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	0,76	7,95	6,11	0,76	7,95	2,06
<b>14.5 PINTURA</b>									
14.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	M2	37,60	11,43	428,75	37,60	11,43	2,96
14.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	M2	37,60	18,42	690,72	37,60	18,42	4,77
14.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	15,66	52,22	3,36	15,66	4,11
14.5.4	C1200	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	19,52	65,59	3,36	19,52	5,06
<b>14.6 INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO</b>									
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>1.562,69</b>									
<b>14.30</b>									
<b>541,06</b>									
<b>871,64</b>									
<b>67,97</b>									
<b>82,58</b>									
<b>2.816,94</b>									



*Proj*



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**LOCAL:** UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**CLIENTE:** Prefeitura Municipal de Morrinhos

**DATA:** 30/05/2023 **BDI:** 25,92%

**FONTE:** SEM BDI **VALOR UNITÁRIO R\$:** BDI **COM BDI** **PREÇO TOTAL R\$**

**SEINFRA:** 027.1 COM DESONERATION 83,85% 47,76% 5020,00

**SINAPI:** 2023/12 COM DESONERATION 84,44% 47,48% 10200,00

**PRÓPRIA:** 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
14.6.1	C3600	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.236,16	2.815,77	2.815,77
14.7	LIMPEZA GERAL							104,53
14.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	10,86	13,70	104,53
15	FARMÁCIA							5.498,24
15.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							74,48
15.1.1	C1070	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	2,57	8,81	11,09	28,50
15.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,52	24,66	31,08	16,16
15.1.3	C2216	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	14,10	17,75	29,82
15.2	IMPERMEABILIZAÇÃO							168,47
15.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	5,19	25,73	32,46	168,47
15.3	REVESTIMENTOS							151,62
15.3.1	C438	GRANULADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO PARA PAREDE						
15.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO PARA PAREDE						
15.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,52	7,95	10,01	5,21
15.5	ESQUADRIA							845,20
15.5.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	671,22	845,20	845,20
15.6	PINTURA							1.308,66

6460  
ben

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SITIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS  
 DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SITIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS  
 LOCAL: UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS  
 CLIENTE: Prefeitura Municipal de Morrinhos

DATA: 30/01/2023 BDI: 25,80%  
 FORT: 100%  
 SEINFRA 907,1 COM DECONTAMENÇÃO 80,80% 47,70% 0,00001  
 SINAP 2022/23 COM DECONTAMENÇÃO 84,44% 47,40% 0,00003  
 PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
15.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	30,84	11,43	2,96	14,39	443,79
15.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	30,84	18,42	4,77	23,19	715,18
15.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	15,86	4,11	19,97	67,10
15.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	19,52	5,06	24,58	82,59
15.7	<b>INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO</b>								
15.7.1	C3069	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.236,16	579,61	2.815,77	2.815,77
15.8	<b>LIMPEZA GERAL</b>								
15.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	5,19	10,88	2,82	13,70	71,10
16	<b>ENFERMAGEM 2</b>								
16.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETRADAS</b>								
16.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,16	6,81	2,28	11,09	35,04
16.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,85	24,68	6,40	31,08	26,42
16.2	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>								
16.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, C/VEU DE PÓLESTER	SEINFRA	M2	8,54	25,78	6,88	32,46	277,21
16.3	<b>REVESTIMENTOS</b>								
16.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,16	5,96	1,52	7,38	23,32
16.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,16	41,67	10,80	52,47	165,81
16.4	<b>PISOS</b>								
16.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	0,85	22,46	5,82	28,28	24,04
16.4.2	C3966	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, ATÉ 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,85	62,34	16,16	78,50	66,73



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	<b>DATA:</b>	30/01/2023	<b>BDI:</b>	25,92%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>VALOR:</b>	07.110,00
<b>LOCAL:</b>	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	<b>PROPOSTA:</b>	202202 COM RECONSTRUÇÃO PROPOSTA	<b>VALOR:</b>	84.449,47
<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Morrinhos	<b>PROPOSTA:</b>	PROPOSTA	<b>VALOR:</b>	84.449,47

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
16.4.3	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,85	7,95	2,08	10,01	8,51
16.5	<b>PINTURA</b>								
16.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	40,13	11,43	2,96	14,39	577,47
16.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	40,13	18,42	4,77	23,19	930,61
16.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	15,86	4,11	19,97	67,10
16.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	19,52	5,08	24,60	82,59
16.6	<b>INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO</b>								
16.6.1	C3880	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.236,16	579,61	2.815,77	2.815,77
16.7	<b>LIMPEZA GERAL</b>								
16.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	8,54	10,88	2,82	13,70	117,00
17	<b>COPA</b>								
17.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETRADAS</b>								
17.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,40	8,51	2,28	11,09	37,71
17.1.2	C1085	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,99	24,58	6,40	31,08	30,77
17.2	<b>REVESTIMENTOS</b>								
17.2.1	C6778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,40	5,80	1,52	7,38	25,09
17.2.2	C6928	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,40	41,67	10,80	52,47	178,40
17.3	<b>PISOS</b>								
17.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,99	22,46	5,82	28,28	28,00
17.3.2	C2986	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PE15/PE14 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,99	62,34	16,16	78,50	77,72



CONSTRUIPLAN

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SITO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS  
 DESCRICÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SITO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS  
 LOCAL: UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS  
 CLIENTE: Prefeitura Municipal de Morrinhos

DATA: 30/01/2023  
 PROJETO: 027-1-00M-DESONERVAÇÃO  
 BOM PRINCÍPIO  
 BDI: 25,92%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
17.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,99	7,96	2,06	10,01	9,91
17.4	<b>PINTURA</b>								
17.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	43,93	11,43	2,96	14,39	632,15
17.4.2	C1616	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	43,93	18,42	4,77	23,19	1.016,74
17.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	15,89	4,11	19,97	67,10
17.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	19,52	5,06	24,58	82,59
17.5	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>								
17.5.1	C3660	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.296,16	579,61	2.815,77	2.815,77
17.6	<b>LIMEZA GERAL</b>								
17.6.1	C1628	LIMEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,91	10,89	2,82	13,70	135,77
18	<b>WC MASCULINO</b>								
18.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								
18.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEIROS	SEINFRA	M2	1,84	44,07	11,42	55,49	114,11
18.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,29	24,68	6,40	31,08	9,01
18.2	<b>REVESTIMENTOS</b>								
18.2.1	C0779	CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO	SEINFRA	M2	1,84	7,52	1,95	9,47	17,42
18.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENERADA, TRAÇÃO 1:3	SEINFRA	M2	1,84	37,09	9,77	47,46	87,33
18.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PELA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	78,29	20,29	98,59	181,39
18.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,84	7,76	2,01	9,77	17,98
18.3	<b>PISOS</b>								
									<b>36,36</b>



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**LOCAL:** UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**CLIENTE:** Prefeitura Municipal de Morrinhos

**DATA:** 30/01/2023 **BDI:** 25,92%

Fonte	Vigência	Parcela	MES	DIA/MES/ANO	
SEINFRA	02/1	CDM DE EXECUÇÃO	83,85%	47,76%	02/2023
SEINFRA	2023/12	CDM DE EXECUÇÃO	84,44%	47,44%	01/2023
PROFPA		PROFPA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
18.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	22,45	5,82	28,26	8,20
18.3.2	C1901	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 em (900 cm²) - PEI-SPEI4 - PI PISO	SEINFRA	M2	0,29	73,93	19,16	93,09	27,00
18.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 5mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 em (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,29	8,50	2,20	10,70	3,10
18.4	<b>PINTURA</b>								
18.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS GOMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,89	11,43	2,96	14,39	41,59
18.4.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	2,89	18,42	4,77	23,19	67,02
18.4.3	C1208	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINIA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	15,86	4,11	19,97	75,49
18.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	19,52	5,06	24,58	92,91
18.5	<b>LIMPEZA GERAL</b>								
18.5.1	C1828	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,89	10,88	2,82	13,70	39,59
19	<b>WC FEMININO</b>								
19.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								
19.1.1	C1071	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEJOS	SEINFRA	M2	1,84	44,07	11,42	55,49	102,10
19.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,29	24,58	6,40	31,08	9,01
19.2	<b>REVESTIMENTOS</b>								
19.2.1	C0178	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm PI PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	5,66	1,52	7,38	13,58
19.2.2	C1023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,84	37,69	9,77	47,46	87,33
19.2.3	C445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-SPEI4 - PI PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	78,29	20,29	98,58	181,39
19.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,84	7,76	2,01	9,77	17,98
19.3	<b>PISOS</b>								
									<b>38,30</b>



CONSTRUIPLAN

6462  
281

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SITO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS  
**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SITO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS  
**LOCAL:** US 80M PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS  
**CLIENTE:** Prefeitura Municipal de Morrinhos

**DATA:** 30/01/2023  
**BOM:** 25,92%  
**Fonte:** SENFRA 027.1 COM DESONERÇÃO 63,55% 47,70% 00/00/21  
SENFRA 2022/2 COM DESONERÇÃO 64,44% 47,40% 01/00/23  
PROFISIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
19.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	22,46	5,82	28,28	8,20
19.3.2	C5001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,29	73,93	19,16	93,09	27,00
19.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,29	8,50	2,20	10,70	3,10
19.4	<b>PINTURA</b>								
19.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,89	11,43	2,96	14,39	41,59
19.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,89	18,42	4,77	23,19	67,02
19.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	15,06	4,11	19,97	75,49
19.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	19,52	5,06	24,58	92,97
19.5	<b>LIMPEZA GERAL</b>								
19.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,89	10,88	2,82	13,70	39,59
20	<b>ESTERILIZAÇÃO</b>								
20.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								
20.1.1	C1671	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,48	44,07	11,42	55,49	137,62
20.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,48	24,69	6,40	31,09	14,92
20.2	<b>REVESTIMENTOS</b>								
20.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	5,86	1,52	7,38	18,30
20.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,48	37,69	9,77	47,46	117,70
20.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	79,29	20,29	99,58	244,48
20.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,48	7,76	2,01	9,77	24,23
20.3	<b>PISOS</b>								
									<b>63,39</b>



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SITO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SITO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**LOCAL:** UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**CLIENTE:** Prefeitura Municipal de Morrinhos

**DATA:** 20/01/2023 **BDI:** 25,92%

<b>FONTE</b>	<b>VERBA</b>	<b>QUOTA</b>	<b>RES</b>	<b>DARFOR</b>
SEINFRA	027 1 COM DESPESAS	83,65%	41,78%	06/2021
SINAL	282012 COM DESPESAS	84,48%	47,48%	01/2023
PROPRIA	PROPRIA	9,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
20.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA C/ PENERAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,48	22,46	5,82	28,28	13,57	
20.3.2	C2001	CERÂMICA ESMAL TADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 cm (900 gr) - PEI-SPEL4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,48	73,93	19,16	93,09	44,89	
20.3.3	C1427	RELENTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30X30 cm (900 gr) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,48	8,50	2,20	10,70	5,14	
20.4	<b>PINTURA</b>									
20.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	29,64	11,43	2,96	14,39	426,52	
20.4.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	29,64	18,42	4,77	23,19	687,35	
20.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	15,86	4,11	19,97	67,10	
20.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	18,52	4,06	24,58	82,59	
20.5	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>									
20.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.236,16	579,61	2.815,77	2.815,77	
20.6	<b>LIMPEZA GERAL</b>									
20.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,80	10,88	2,82	13,70	65,76	
21	<b>EXPURGO</b>									
21.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>									
21.1.1	C1071	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CAZUL, EJOS	SEINFRA	M2	2,48	44,07	11,42	55,49	137,62	
21.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,48	24,68	6,40	31,08	14,92	
21.2	<b>REVESTIMENTOS</b>									
21.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENERAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	5,86	1,52	7,38	18,30	
21.2.2	C2023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENERADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,48	37,68	9,77	47,45	117,70	
21.2.3	C4445	CERÂMICA ESMAL TADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900gr) - PEI-SPEL4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	78,29	20,29	98,58	244,48	
						<b>3.832,24</b>			<b>192,54</b>	<b>404,71</b>

166962  
Res

6463  
Roz

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS  
 DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS  
 LOCAL: UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS  
 CLIENTE: Prefeitura Municipal de Morrinhos

DATA: 30/01/2023 BDI: 25,52%  
 PERÍODO: 0271 COM DESCOMPOSIÇÃO  
 SEMPRE 202312 COM DESCOMPOSIÇÃO  
 PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
21.3	PISOS	TRAVO 11x11-ESP=3cm LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS 2mm F 6mm EM ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,48	7,76	2,01	9,77	24,23
		TRAVO 11x11-ESP=3cm	SEINFRA	M2	0,48	22,46	5,82	28,28	13,57
		LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS 2mm F 6mm EM ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,40	73,93	19,16	93,09	44,68
		ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,48	8,50	2,20	10,70	5,14
21.4	PINTURA								330,07
21.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃO MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	4,80	11,43	2,96	14,39	69,07
21.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	4,80	18,42	4,77	23,19	111,31
21.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃO	SEINFRA	M2	3,36	15,98	4,11	19,97	67,10
21.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	19,52	5,06	24,58	82,59
21.5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								2.815,77
21.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.206,16	579,61	2.815,77	2.815,77
21.6	LIMPEZA GERAL								65,76
21.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,80	10,99	2,82	13,70	65,76
22	CASA DE GÁS								469,63
22.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								39,80
22.1.1	C1671	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	0,65	44,07	11,42	55,49	36,07
22.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,12	24,68	6,40	31,08	3,73
22.2	REVESTIMENTOS								38,91
22.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENERAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,65	5,96	1,52	7,38	4,80

Roz



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**LOCAL:** UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**CLIENTE:** Prefeitura Municipal de Morrinhos

**DATA:** 30/01/2023 **BID:** 25,92%

**ORÇAMENTO:** 027 E COM DESCONTAÇÃO 81,60% 47,70% 09/2021

**SINAPI:** 2022/12 COM DESCONTAÇÃO 84,44% 47,44% 01/2023

**PRO-ORA:** PRO-ORA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
22.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,65	41,67	10,90	52,47	34,11
22.3	<b>PISOS</b>								
22.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,12	22,46	5,82	28,28	3,39
22.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,12	73,93	19,16	93,09	11,17
22.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 5mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,12	8,50	2,20	10,70	1,28
22.4	<b>PINTURA</b>								
22.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	7,61	11,43	2,96	14,39	109,51
22.4.2	C1619	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	7,61	18,42	4,77	23,19	178,48
22.4.3	C1278	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,60	36,33	9,42	45,75	73,20
22.5	<b>LIMPEZA GERAL</b>								
22.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1,16	10,68	2,62	13,70	15,89
23	<b>CIRCULAÇÃO</b>								
23.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								
23.1.1	C1670	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEINFRA	M2	23,20	8,51	2,28	11,08	368,87
23.1.2	C1665	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,94	24,08	6,40	31,08	113,13
23.2	<b>REVESTIMENTOS</b>								
23.2.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	23,06	5,96	1,52	7,38	170,18
23.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	23,06	41,67	10,80	52,47	1.209,96
23.3	<b>PISOS</b>								
23.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	3,64	22,46	5,82	28,28	480,74
									102,94

16063  
2023

*[Handwritten signature]*

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS.
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS.
<b>LOCAL:</b>	UES BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Morrinhos

<b>DATA:</b>	30/01/2023	<b>BDI:</b>	25,92%
<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>MODA:</b>	MS
<b>SUBFONTE:</b>	0271 COM DESCONECÇÃO	<b>MODAL:</b>	06/2021
<b>PROPOSTA:</b>	202270 COM DESCONECÇÃO	<b>PROPOSTA:</b>	06/2023
		<b>PROPOSTA:</b>	0,00% 100%

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	SEM BDI	COM BDI	
23.4	PINTURA	SEINFRA	M2	354	73,63	19,14	93,20	32.985
		SEINFRA	M2	354	6,50	2,20	10,70	3.785
								5.699,76
23.5	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	101,00	11,47	2,20	14,50	2.183,50
		SEINFRA	M2	101,00	18,40	4,70	23,10	3.017,40
								458,41
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							35.240,99
24.1	CABOS E ELETRORRUTOS							23.953,46
24.1.1	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	704,50	6,68	1,47	7,15	5.037,18
24.1.2	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	760,30	6,73	1,74	8,47	6.439,74
24.1.3	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	357,20	7,91	2,05	9,96	3.557,71
24.1.4	ELETRORRUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	40,70	21,79	5,85	27,44	1.116,81
24.1.5	ELETRORRUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	12,10	29,70	7,70	37,40	452,54
24.1.6	ELETRORRUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	14,30	25,29	6,59	31,85	455,46
24.1.7	ELETRORRUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	26,10	37,99	9,85	47,84	1.248,62
24.1.8	ELETRORRUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	291,40	14,40	3,73	18,13	5.283,08
24.1.9	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO D=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	2,00	143,87	37,29	181,16	362,32
24.2	QUADROS E DISJUNTORES							2.664,01
24.2.1	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	75,77	19,84	95,41	572,46



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**LOCAL:** VILA BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**CLIENTE:** Prefeitura Municipal de Morrinhos

**DATA:** 30/03/2023

**BDI:** 24,92%

<b>FONTE:</b> SEMFRA	<b>VERBA:</b> 027 - COM DESONERVAÇÃO	<b>MOEA:</b> 83,85%	<b>ME:</b> 47,75%	<b>DATA REF.:</b> 05/2023
SEMFRM	3020/12 COM DESONERVAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
PRECFRA	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
24.2.2	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	15,00	19,00	4,92	23,92	358,80
24.2.3	C1693	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	19,00	4,92	23,92	95,68
24.2.4	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/40KV	SEINFRA	UN	12,00	97,07	25,16	122,23	1.466,76
24.2.5	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A 30MA	SEINFRA	UN	3,00	116,20	30,12	146,32	438,96
24.2.6	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	77,79	20,16	97,95	97,95
24.2.7	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/ABRARAMENTO	SEINFRA	UN	3,00	220,62	57,18	277,80	833,40
24.3	<b>TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS</b>								
24.3.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	65,00	7,06	1,83	8,89	844,55
24.3.2	C0821	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3VOC, 4700 AMPs	SEINFRA	UN	24,00	7,10	1,83	8,93	212,52
24.3.3	C1684	INTERRUPTOR UMA TECLA SEMELHA PADRÃO	SEINFRA	UN	1,00	14,00	5,00	19,00	19,00
24.3.4	C1111	INTERRUPTOR 20A 2P+T	SEINFRA	UN	1,00	14,00	5,00	19,00	19,00
24.3.5	C1112	INTERRUPTOR 20A 2P+T	SEINFRA	UN	1,00	14,00	5,00	19,00	19,00
24.3.6	C1113	INTERRUPTOR 20A 2P+T	SEINFRA	UN	1,00	14,00	5,00	19,00	19,00
24.3.7	C1689	TERMINAL/ANEL 10A 2P	SEINFRA	UN	1,00	14,00	5,00	19,00	19,00
24.3.8	C1685	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM PAINEL DE ACRÍLICO EM ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	1,00	14,00	5,00	19,00	19,00
24.3.9	C4101	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM PAINEL DE ACRÍLICO EM ALUMÍNIO, PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REPLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIQUEMASCAMENTO PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W	SEINFRA	UN	8,00	148,96	38,53	187,49	1.497,52
25	<b>FACHADA</b>								
25.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								
25.1.1	C1070	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEINFRA	M2	35,03	9,91	2,26	11,09	388,48

V. 6464  
9/21

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

6465  
 9/23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
LOCAL:	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Morrinhos

DATA:	30/01/2023	BDI:	25,92%
PROJ:	0271 COM DESSERVAÇÃO	AREA:	06,0001
SERVIÇO:	202302 COM DESSERVAÇÃO	PREÇO:	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					COM BDI	SOM BDI	
11.2	REVESTIMENTOS						2.095,94
							250,00
							1.833,02
25.3	PLATINA						5.989,98
							2.989,00
							9.195,58
26	COBERTURA						9.195,58
							26.472,43
							26.472,43
							102.179,59
							128.643,02

Centos e Vinte e Oito Mil Setecentos e Quarenta e Três reais e Dois centavos

2023



16465  
 2016

Centro e Vinte e Oito mil e Quinhentos e Setenta e Dois centavos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	976,26	0,76
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4.995,00	3,98
3	TRIAGEM	6.636,92	5,08
4	SALA DE PROCEDIMENTO	6.338,91	4,15
5	SALA DE ESPERA	2.101,87	2,43
6	SAME	1.022,82	0,80
7	DML	677,00	0,53
8	WC MÉDICA	667,18	0,53
9	WC FUNCIONARIOS	667,94	0,53
10	DEPÓSITO	986,90	0,77
11	WC ENFERMAGEM	669,61	0,47
12	ENFERMAGEM	5.291,49	4,11
13	IMUNIZAÇÃO	6.076,62	3,96
14	MÉDICA	4.837,60	3,76
15	FARMÁCIA	3.488,24	4,27
16	ENFERMAGEM 2	6.217,62	4,06
17	COPA	5.139,72	4,00
18	WC MASCULINO	770,13	0,60
19	WC FEMININO	766,29	0,60
20	ESTERILIZAÇÃO	4.766,73	3,70
21	EXPURGO	3.832,24	2,98
22	CASA DE GÁS	469,63	0,37
23	CIRCULAÇÃO	8.427,92	6,66
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.240,99	27,38
25	FACHADA	8.474,98	6,59
26	COBERTURA	8.198,68	7,16
TOTAL		26.472,43	100,00
TOTAL		26.472,43	
TOTAL		102.170,69	
TOTAL		128.641,02	

2016

RESUMO DO ORÇAMENTO		CONSTRUTORA	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA BOM, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	CLIENTE:	Preleitor Municipal de Morrinhos
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA BOM, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	LOCAL:	USF BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
PREÇO TOTAL: R\$ 128.641,02 VALOR EM LETRAS: cento e vinte e oito mil e quinhentos e setenta e dois reais DATA: 15/04/2016		ASSINATURA: _____ NOME: _____ CARGO: _____	

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 - AREIA MEDIA	M3	0,68900000	56,0100	37,6819
10441 - CAL HIDRATADA	KG	18,00000000	0,9000	19,5000
10805 - CIMENTO PORTLAND	KG	287,00000000	0,4600	136,8200
1609 - PEDRISCO	M3	0,45700000	60,2300	27,5291
<b>3.2.1. C1439 - GROUT CIMENTO, CAL HIDR, AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2 (M3)</b>				
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
				24,68

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 - PEDREIRO	H	0,14000000	20,2700	2,9076
12543 - SERVENTE	H	1,40000000	16,5500	21,7700
<b>3.1.2. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)</b>				
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
				24,68

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 - PEDREIRO	H	0,05000000	20,2700	1,0385
12543 - SERVENTE	H	0,50000000	16,5500	7,7750
<b>3.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)</b>				
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
				8,8135

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,00000000	39,67	39,67
<b>2.1. COMP.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)</b>				
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
				39,67

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 - CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,02000000	29,0100	29,5902
11100 - ESMALTE SINTETICO	L	1,00000000	20,3700	20,3700
11991 - PONTLETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	10,2600	46,2600
11728 - PREGO 15X15 (1,1M x 13) (APROXIMADAMENTE 872UN/KG)	KG	0,15000000	12,8700	1,9005
<b>1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)</b>				
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
				98,1207

CLIENTE:		Município Municipal de Morinhos
LOCAL:		UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORINHOS
DESCRIÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALGARE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORINHOS
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALGARE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORINHOS
PROPRIETÁRIO	PROPRIETÁRIO	
EMPRESA	EMPRESA	
DATA: 30/01/2023	DATA: 30/01/2023	
BDI: 26,92%	BDI: 26,92%	

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**