

15/06/2023  
 18/06/2023  
 19/06/2023

MÃO DE OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,80000000	20,7700	12,4920
12543	SERVEANTE	H	0,80000000	15,5500	9,3300
TOTAL					21,7500

MÃO DE OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3.2.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)					

MÃO DE OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	55,0100	0,3356
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,4500	1,1178
TOTAL					1,4534

MÃO DE OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SERVEANTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL					4,4095

MÃO DE OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEARAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE (M2)					

MÃO DE OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00010000	55,0100	0,0055
10442	GAL VIRGEM EM PO	KG	0,00700000	0,9500	0,0039
12033	TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM	M	1,00000000	4,6900	4,7145
TOTAL					4,7238

MÃO DE OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,15500000	20,7700	3,2194
12543	SERVEANTE	H	0,50600000	15,5500	9,4233
TOTAL					12,6427

MÃO DE OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3.2.2. C1245 - ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFICIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm (M)					

MÃO DE OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	5,00000000	20,7700	103,8500
12543	SERVEANTE	H	18,00000000	15,5500	279,9000
TOTAL					383,7500

MÃO DE OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL					215,2070

MÃO DE OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					

ORÇ:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	PRINCÍPIO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	Previsão Municipal de Morninhos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	PRINCÍPIO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM	PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	PRINCÍPIO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM	PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	

UNIDADE	PERCENTUAL	PERCENTUAL
MÃO DE OBR	81,85%	47,78%
MATERIAL	18,15%	47,78%
RENTAL	0,00%	0,00%

DATA: 30/01/2023  
 BDI: 25,92%





16967  
12

Mão de Obra					
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	COEFICIENTE
10045	0,35000000	18,7700	5,895	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA
TOTAL					
Materiais					
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	COEFICIENTE
10035	0,04000000	14,0100	0,5604	AQUARAZ MINERAL	SEINFRA
11000	0,16000000	20,3700	3,2592	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA
11199	0,13000000	10,3000	1,3429	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA
11347	0,45000000	0,4500	0,1900	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN
TOTAL					

3.5.4. C1260 - ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Mão de Obra					
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	COEFICIENTE
10045	0,30000000	16,7700	5,0310	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA
12395	0,35000000	20,7700	7,2695	PINTOR	SEINFRA
TOTAL					
Materiais					
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	COEFICIENTE
11347	0,90000000	0,4500	0,2250	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN
11512	0,45000000	7,4200	3,3390	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG
TOTAL					

3.5.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOIS (M2)

Mão de Obra					
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	COEFICIENTE
10045	0,95000000	18,7700	5,895	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA
12395	0,40000000	20,7700	8,3080	PINTOR	SEINFRA
TOTAL					
Materiais					
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	COEFICIENTE
11450	0,12000000	8,8500	1,0620	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L
11347	0,25000000	0,4500	0,1125	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN
12098	0,17000000	17,3200	2,9444	TINTA LATEX	L
TOTAL					

3.5.2. C1616 - LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Mão de Obra					
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	COEFICIENTE
10045	0,20000000	18,7700	3,5440	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA
12395	0,30000000	20,7700	6,2310	PINTOR	SEINFRA
TOTAL					
Materiais					
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	COEFICIENTE
TOTAL					

COM:		DESCRIÇÃO:		LOCAL:		CLIENTE:	
CONSTRUPLAN		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE BRUNO ALGEME E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNIMOS		UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNIMOS		FARMACIA MUNICÍPIO DE MORNIMOS	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE BRUNO ALGEME E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNIMOS		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE BRUNO ALGEME E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNIMOS		UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNIMOS		FARMACIA MUNICÍPIO DE MORNIMOS	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE BRUNO ALGEME E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNIMOS		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE BRUNO ALGEME E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNIMOS		UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNIMOS		FARMACIA MUNICÍPIO DE MORNIMOS	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTES		VERSÃO		DATA : 30/01/2023		BDI : 25,0%	
RENTIA	027.1 COM DESONERVAÇÃO	63,87%	47,34%	09,00%			
IMPOSTO	027.1 COM DESONERVAÇÃO	34,87%	47,34%	09,00%			
PROFITA	202212 COM DESONERVAÇÃO	1,44%	47,48%	01,00%			
PROFITA	202212 COM DESONERVAÇÃO	1,44%	47,48%	01,00%			

59468  
 ver

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,68500000	55,0100	37,6819
10441	CAL HIDRATADA	KG	19,00000000	0,9000	17,5000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	297,00000000	0,4600	136,8200
11605	PEDRISCO	M3	0,45700000	60,2300	27,5291
TOTAL MÃO DE OBRA					219,3270

4.2.1. C1439 - GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2 (M3)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIREIRO	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12943	SERVENTE	H	1,40000000	19,5500	21,7700
TOTAL MÃO DE OBRA					24,678

4.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIREIRO	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12943	SERVENTE	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL MÃO DE OBRA					8,813

4.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12943	SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL MÃO DE OBRA					10,88

3.7.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17360	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	1,00000000	2.236,1600	2.236,1600
TOTAL MATERIAL					2.236,1600

3.6.1. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MÃO DE OBRA					14,1775

19,52

GENERAL	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORINHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORINHOS	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORINHOS	Primaria Municipal de Morinhos

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 30/01/2023 BDI: 25,00%

VERSÃO: 007

HORA: 08:57

ELABORADO POR: 47.916.802021

REVISADO POR: 81.876.47.916

APROVADO POR: 84.495.47.916

REVISÃO: 2023.02.02 COM DESENVOLVIMENTO

PROPOSTA: 0,00%

0,00%





5049  
 1101

Figura 23

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12085	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
10046	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	3,3540
TOTAL					

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11313	SEINFRA	KG	0,70000000	2,3800	1,6660
11347	SEINFRA	LN	0,40000000	0,4500	0,1800
TOTAL					

4.5.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SEINFRA	H	0,20000000	10,5500	2,1100
11328	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL					

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10118	SEINFRA	KG	0,23300000	2,9300	0,6827
TOTAL					

4.4.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (800 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
11328	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
TOTAL					

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
16498	SEINFRA	M2	1,10000000	27,8500	30,6450
16508	SEINFRA	KG	8,00000000	1,8500	9,9000
TOTAL					

4.4.2. C2998 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SEINFRA	H	0,55000000	18,5500	8,5525
12981	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
TOTAL					

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	SEINFRA	M3	0,03650000	59,0100	2,0779
10805	SEINFRA	KG	14,58000000	0,4500	6,7068
TOTAL					


2000

CLIENTE:		LOCAL:		DESCRIÇÃO:		OBRA:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS		USF BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÃO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÃO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	
PROGRAMA		PROGRAMA		PROGRAMA		PROGRAMA	
SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA		SEINFRA	
DATA: 30/01/2023		DATA: 30/01/2023		DATA: 30/01/2023		DATA: 30/01/2023	
BDR: 25,92%		BDR: 25,92%		BDR: 25,92%		BDR: 25,92%	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	<b>CLIENTE:</b> Prefeitura Municipal de Morninhos
	<b>RESCENÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	<b>LOCAL:</b> LBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS
	<b>PROJEÇÃO:</b> REFORMA 227.1 COM DESONERGAÇÃO 81,83% 47,76% 60,00% REFORMA 227.1 COM DESONERGAÇÃO 84,43% 47,48% 61,00% REFORMA 227.1 COM DESONERGAÇÃO 84,43% 47,48% 61,00%	DATA : 30/01/2023 BDI : 25,92%
	<b>FONTE:</b> ÚTILIDADE HORA 168 957	<b>PROJEÇÃO:</b> SUPR. 227.1 COM DESONERGAÇÃO 84,43% 47,48% 61,00% REFORMA 227.1 COM DESONERGAÇÃO 84,43% 47,48% 61,00%

VALOR:	14,43
TOTAL M30 de OBR:	9,5000

4.5.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)									
M30 de OBR	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	UNID	FONTE	SEINFRA	UN	1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	1,1820
	0,4500	0,25000000	UN	SEINFRA	UN	1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	0,1125	
	17,3200	0,17000000	L	SEINFRA	L	1206	TINTA LATEX	2,9444	
TOTAL	4,2368								

4.5.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃO (M2)									
M30 de OBR	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	UNID	FONTE	SEINFRA	H	1045	AJUDANTE DE PINTOR	5,6695
	18,7700	0,35000000	H	SEINFRA	H	1295	PINTOR	8,3080	
TOTAL	14,1775								

4.5.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)									
M30 de OBR	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	UNID	FONTE	SEINFRA	L	10036	AGUARRAZ MINERAL	0,5604
	14,0700	0,04000000	L	SEINFRA	L	11100	ESMALTE SINTÉTICO	3,2593	
	10,3300	0,13000000	L	SEINFRA	L	11198	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	1,3425	
	0,4500	0,40000000	UN	SEINFRA	UN	11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	0,1900	
TOTAL	5,3425								

VALOR:	19,82
TOTAL M30 de OBR	14,1775

4.5.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)									
M30 de OBR	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	UNID	FONTE	SEINFRA	H	10045	AJUDANTE DE PINTOR	5,6695
	20,7700	0,40000000	H	SEINFRA	H	1295	PINTOR	8,3080	
TOTAL	19,82								







**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<p><b>ORÇ.</b> CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORINHOS</p> <p><b>DESCRIÇÃO</b> CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALBERTO E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORINHOS</p> <p><b>LOCAL:</b> USB SOB PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORINHOS</p> <p><b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORINHOS</p>	<p><b>ORÇ.</b> CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALBERTO E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORINHOS</p>
	<p><b>DESCRIÇÃO</b> CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALBERTO E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORINHOS</p>
	<p><b>LOCAL:</b> USB SOB PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORINHOS</p>
	<p><b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MORINHOS</p>

VALOR: 699,08

5.2.2. C1245 - ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm (M)

MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AREA MEDIA	M2	0,00010000	55,0100	0,0055
CAL VIRGEM EM PO	KG	0,00700000	0,5600	0,0039
TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM	M	1,05000000	4,4900	4,7145
<b>TOTAL</b>				4,7239

TOTAL M3 DE OBR: 12,627

VALOR: 17,37

5.3.1. C1779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER (M2)

MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ASFALTO MODIFICADO	KG	2,00000000	3,0500	6,0000
TINTA PRIMÁRIA	L	0,60000000	6,9800	3,8280
VEU DE POLIESTER	M2	1,10000000	4,2600	4,6860
<b>TOTAL</b>				14,5140

TOTAL M3 DE OBR: 11,2620

VALOR: 25,78

5.4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 6mm P/ PAREDE (M2)

MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,30000000	16,7700	5,0310
AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,30000000	16,7700	5,0310
<b>TOTAL</b>				10,0620

TOTAL M3 DE OBR: 11,2620

VALOR: 25,78

5.4.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AREA MEDIA	M2	0,00610000	55,0100	0,3356
CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,4600	1,1178
<b>TOTAL</b>				1,4534

TOTAL M3 DE OBR: 4,6085

VALOR: 5,86

M3 DE OBR	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5.4.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)				4,6085













## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>ORÇ.</b>	CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRECISO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Morninhos
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRECISO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	<b>LOCAL:</b>	UBS BOM PRECISO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS
<b>ORÇ.</b>	CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRECISO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRECISO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS
<b>LOCAL:</b>	UBS BOM PRECISO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Morninhos

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	0,00000000	1,0000	0,0000
18488	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm 1900 (m <sup>2</sup> ) - PEI-6-PEI-4	M2	1,10000000	27,8800	30,6680
<b>TOTAL MATERIAL</b>					30,6680

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	H	0,60000000	19,5500	0,3000
<b>TOTAL MATERIAL</b>					12,7620

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,23000000	2,9300	0,6827
<b>TOTAL MATERIAL</b>					0,6827

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SERVENTE	H	0,20000000	19,5500	3,9100
<b>TOTAL MATERIAL</b>					7,2940

6.4.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃO COMASSA DE PVA (M2)					
MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,4500	0,1800
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,3500	1,6450
<b>TOTAL MATERIAL</b>					1,8250
MÃO DE OBR					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,26000000	16,7700	3,3540
12395	PINTOR	H	0,30000000	20,7700	6,2310
<b>TOTAL MÃO DE OBR</b>					9,5850
<b>TOTAL M2 DE OBR</b>					11,4100

6.4.2. C1616 - LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)					
MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	9,8500	1,1820
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	0,4500	0,1125
12096	TINTA LATEX	L	0,17000000	17,3200	2,9444
<b>TOTAL MATERIAL</b>					4,2389
MÃO DE OBR					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
<b>TOTAL MÃO DE OBR</b>					5,8695
<b>TOTAL M2 DE OBR</b>					10,1084

16422















6475  
 M

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	0,25000000	20,7700	5,1925
12543	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MÃO DE OBR			44,0675
VALOR:			44,07

8.1.1. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEJOS (M2)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL MÃO DE OBR			10,8850
VALOR:			10,88

7.6.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12365	0,40000000	20,7700	8,3080
10045	0,35000000	16,7700	5,8695
TOTAL MÃO DE OBR			14,1775
VALOR:			14,18
10035	0,04000000	14,0100	0,5604
11100	0,16000000	20,3700	3,2592
11159	0,13000000	10,3300	1,3429
11347	0,40000000	0,4500	0,1800
TOTAL MÃO DE OBR			5,3425
VALOR:			5,34

7.5.A. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	0,30000000	16,7700	5,0310
12365	0,35000000	20,7700	7,2695
TOTAL MÃO DE OBR			12,3005
VALOR:			12,30
11347	0,50000000	0,4500	0,2250
11912	0,45000000	7,4200	3,3390
TOTAL MÃO DE OBR			3,5640
VALOR:			3,56

7.5.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/INTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

VALOR: 18,42

DESCRICAÇÃO	LOCAL	CLIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALBERTO E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	Prefeitura Municipal de Morninhos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALBERTO E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	Prefeitura Municipal de Morninhos

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	0,04000000	14,0100	0,5604
11100	0,16000000	20,3700	3,2592
11159	0,13000000	10,3300	1,3429
11347	0,40000000	0,4500	0,1800
TOTAL MÃO DE OBR			5,3425
VALOR:			5,34

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	0,30000000	16,7700	5,0310
12365	0,35000000	20,7700	7,2695
TOTAL MÃO DE OBR			12,3005
VALOR:			12,30

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	0,04000000	14,0100	0,5604
11100	0,16000000	20,3700	3,2592
11159	0,13000000	10,3300	1,3429
11347	0,40000000	0,4500	0,1800
TOTAL MÃO DE OBR			5,3425
VALOR:			5,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	0,04000000	14,0100	0,5604
11100	0,16000000	20,3700	3,2592
11159	0,13000000	10,3300	1,3429
11347	0,40000000	0,4500	0,1800
TOTAL MÃO DE OBR			5,3425
VALOR:			5,34







Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,2000000	2,9000	0,6827
TOTAL MATERIAL					0,6827

8.3.1. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,6000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,6000000	15,5600	9,3300
TOTAL MÃO DE OBR					21,7920
TOTAL MÃO DE OBR					21,7920

VALOR: 62,34

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,0000000	1,6500	9,9000
10498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,1000000	27,6500	30,6450
TOTAL MATERIAL					60,5400

8.3.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12381 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,2500000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,5600000	15,5600	8,6255
TOTAL MÃO DE OBR					13,7450
TOTAL MÃO DE OBR					13,7450

VALOR: 22,48

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,0365000	55,0100	2,0079
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,5600000	0,4600	6,7068
TOTAL MATERIAL					8,7147

8.3.1. C2181 - REGULIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,2000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,2000000	15,6600	3,1300
TOTAL MÃO DE OBR					7,28
TOTAL MÃO DE OBR					7,28

VALOR: 7,28

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,1690000	2,9000	0,4952
TOTAL MATERIAL					0,4952

8.2.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

VALOR:	66,70
--------	-------

Item	Descrição	Local	Cliente
001	CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	Prefeitura Municipal de Morrinhos
002	CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALBERTO E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		

DATA: 30/07/2023 BOM: 25,92%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALGEMÉ E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALGEMÉ E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS
	<b>LOCAL:</b>	USF BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORNINHOS
DATA : 30/01/2023 BDI : 25,00% FONTE: VENCIMENTO ICMS: 18% PIS: 0,65% COFINS: 3,00% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALGEMÉ E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS BOM PRINCÍPIO 2023-02 COM DESPESAS 81.44% 47.48% 01.0003 81.89% 47.78% 01.0003 81.44% 47.48% 01.0003 81.89% 47.78% 01.0003 81.44% 47.48% 01.0003 81.89% 47.78% 01.0003		

MÃO DE OBR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRIHISTA	H	0,2000000	20,7700	4,1540
12543	SERVENTE	H	0,2500000	15,5500	3,1100
TOTAL					7,2640
TOTAL MÃO DE OBR					7,2640
VALOR:					7,98

MÃO DE OBR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000000	0,4500	0,1800
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000000	2,3500	1,6550
TOTAL					1,8350
TOTAL MÃO DE OBR					1,8350
VALOR:					11,43

MÃO DE OBR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000000	16,7700	3,3540
12395	PINTOR	H	0,3000000	20,7700	6,2310
TOTAL					9,5850
TOTAL MÃO DE OBR					9,5850
VALOR:					11,43

MÃO DE OBR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11690	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200000	9,8500	1,1820
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500000	0,4500	0,1125
12096	TINTA LATEX	L	0,1700000	17,3200	2,9444
TOTAL					4,2389
TOTAL MÃO DE OBR					4,2389
VALOR:					18,42

MÃO DE OBR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	H	0,4500000	20,7700	9,3480
TOTAL					15,2175
TOTAL MÃO DE OBR					15,2175
VALOR:					18,42

MÃO DE OBR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,6000000	0,4500	0,2700
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE CLEO	KG	0,4500000	7,4200	3,3390
TOTAL					3,6090
TOTAL MÃO DE OBR					3,6090
VALOR:					16,86

MÃO DE OBR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3000000	16,7700	5,0310
12395	PINTOR	H	0,3500000	20,7700	7,2695
TOTAL					12,3005
TOTAL MÃO DE OBR					12,3005
VALOR:					16,86

16/4/23  
A.S.

6477  
 Ver

QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1,178	KG	2,43000000	0,4800	0,5650
0,3356	M3	0,00610000	55,0100	0,1846
<b>TOTAL</b>				<b>0,7496</b>

9.2.1. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 8/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2,978	H	0,14000000	20,7700	61,6706
2,1700	H	1,40000000	15,5500	33,7535
<b>TOTAL</b>				<b>95,4241</b>

9.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5,1925	H	0,25000000	20,7700	107,8106
38,8750	H	2,50000000	15,5500	604,3750
<b>TOTAL</b>				<b>712,1856</b>

9.1.1. C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10,850	H	0,70000000	15,5500	168,5450
10,850	H	0,70000000	15,5500	168,5450
<b>TOTAL</b>				<b>337,0900</b>

8.5.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6,8895	H	0,36000000	16,7700	115,5450
8,3	H	0,40000000	20,7700	172,4010
<b>TOTAL</b>				<b>287,9460</b>

8.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0,5604	L	0,04000000	14,0100	7,8456
3,2592	L	0,16000000	20,3700	66,2832
1,3429	L	0,10000000	10,3300	13,8609
0,1800	UN	0,40000000	0,4500	0,8100
<b>TOTAL</b>				<b>88,8000</b>

ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÃO ALGEM E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÃO ALGEM E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	Previdência Municipal de Morninhos
DATA: 15/07/2023	BDI: 25,92%	<p>CONSTRUTORA</p> <p>Ver</p>	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>FORMA:</b> CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO DE BITÃO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS <b>DESCRIÇÃO:</b> CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE BITÃO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS <b>LOCAL:</b> URS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS <b>CLIENTE:</b> Prefeitura Municipal de Morninhos	<b>ORÇAMENTO:</b> 2021/12 DATA: 30/01/2023 BOM: 28,92%
	<b>FORTE:</b> VERBA DATA: 30/01/2023 BOM: 28,92%
	<b>SERVA:</b> 2021/12 COM DECOMPOSIÇÃO BOM: 47,94% BOM: 47,94% BOM: 47,94%
	<b>PROPRIA:</b> 2021/12 COM DECOMPOSIÇÃO BOM: 47,94% BOM: 47,94% BOM: 47,94%

MÃO DE OBRAS 12391 PEDREIRO 2.0770 12543 SERVENTE 2.3225 TOTAL 4.4095	VALOR: 5,88
--	-------------

MÃO DE OBRAS 12391 PEDREIRO 12.4820 12543 SERVENTE 9.3300 TOTAL 21.7920	VALOR: 27,69
--	--------------

SERVIÇO C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 UNID M3 COEFICIENTE 0,02000000 PREÇO UNITÁRIO 795,0500 TOTAL 15.9010	VALOR: 66,70
---	--------------

MÃO DE OBRAS 10508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS 9.9000 10498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4 30.6460 TOTAL 40.5460	VALOR: 66,70
---	--------------

MÃO DE OBRAS 11328 LADRILHISTA 14.9544 12543 SERVENTE 11.1960 TOTAL 26.1504	VALOR: 66,70
--	--------------

MÃO DE OBRAS 10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO 0,6927 UNID UNO COEFICIENTE 0,23000000 PREÇO UNITÁRIO 2.9300 TOTAL 0,6927	VALOR: 7,96
---	-------------

MÃO DE OBRAS 11328 LADRILHISTA 4.1540 12543 SERVENTE 3.1100 TOTAL 7.2640	VALOR: 7,96
---	-------------

9.3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

16477  
404







6479  
 100

Item	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.2.2.0023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)	M2	0,02000000	795,0500	15,9010
Mão de obra					
12391	PEDEREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4820
12543	SERVEANTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MÃO DE OBRA					21,8120
TOTAL					15,9010

Item	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.2.1.0076	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 9/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)	M2	0,00810000	55,0100	0,33
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00810000	55,0100	0,33
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,4800	1,1178
Materiais					
12391	PEDEREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SERVEANTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL MÃO DE OBRA					4,4095
TOTAL					0,33

Item	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.1.2.0165	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)	M2	0,14000000	20,7700	2,9078
12391	PEDEREIRO	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543	SERVEANTE	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MÃO DE OBRA					24,6778
TOTAL					24,68

Item	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9.5.1.01628	LIMPEZA GERAL (M2)	M2	0,25000000	20,7700	5,1925
12391	PEDEREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543	SERVEANTE	H	2,50000000	15,5500	39,8750
TOTAL MÃO DE OBRA					44,0675
TOTAL					44,07

Item	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9.5.1.01628	LIMPEZA GERAL (M2)	M2	0,25000000	20,7700	5,1925
12391	PEDEREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543	SERVEANTE	H	2,50000000	15,5500	39,8750
TOTAL MÃO DE OBRA					44,0675
TOTAL					44,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BORRINCINHO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS</p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BORRINCINHO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS</p> <p>USF BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS</p> <p>CLIENTE: TRIBUNA MUNICÍPIO DE MORNINHOS</p>	<p>CONSTRUTPLAN</p>
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BORRINCINHO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS</p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BORRINCINHO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS</p> <p>USF BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS</p> <p>CLIENTE: TRIBUNA MUNICÍPIO DE MORNINHOS</p>	<p>CONSTRUTPLAN</p>
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BORRINCINHO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS</p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BORRINCINHO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS</p> <p>USF BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS</p> <p>CLIENTE: TRIBUNA MUNICÍPIO DE MORNINHOS</p>	<p>CONSTRUTPLAN</p>
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BORRINCINHO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS</p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BORRINCINHO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS</p> <p>USF BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS</p> <p>CLIENTE: TRIBUNA MUNICÍPIO DE MORNINHOS</p>	<p>CONSTRUTPLAN</p>





MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000	1,8500	9,5000
TOTAL				9,5000

10.2.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,55000000	15,5500	8,5525
12381 PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
TOTAL				13,7450

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10005 CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	0,4800	6,7968
10109 AREIA MEDIA	M3	0,03650000	55,0100	2,0078
TOTAL				8,7747

10.3.1. C2181 - REGULIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,20000000	15,5500	3,1100
11228 LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL				7,2640

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,23000000	2,8000	0,6527
TOTAL				0,6527

10.2.4. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,72000000	15,5500	11,1960
11228 LADRILHISTA	H	0,72000000	20,7700	14,9544
TOTAL				26,1504

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000	1,5000	9,0000
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	27,8600	30,6460
TOTAL				40,5460

10.2.3. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

TOTAL SERVIÇO	13,8010
VALOR:	27,69

ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE																				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORINHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORINHOS	URB BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORINHOS	Município Municipal de Morinhos																				
<p><b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b></p> <p>DATA: 30/01/2023      BDI: 25,92%</p> <table border="1"> <tr> <td>FORTE</td> <td>UNIDADE</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>PERCENTUAL</td> </tr> <tr> <td>007</td> <td>CON DESEMPENHO</td> <td>81,89%</td> <td>47,79%</td> <td>90,00%</td> </tr> <tr> <td>008</td> <td>CON DESEMPENHO</td> <td>81,89%</td> <td>47,79%</td> <td>90,00%</td> </tr> <tr> <td>009</td> <td>CON DESEMPENHO</td> <td>81,89%</td> <td>47,79%</td> <td>90,00%</td> </tr> </table>				FORTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	PERCENTUAL	007	CON DESEMPENHO	81,89%	47,79%	90,00%	008	CON DESEMPENHO	81,89%	47,79%	90,00%	009	CON DESEMPENHO	81,89%	47,79%	90,00%
FORTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	PERCENTUAL																			
007	CON DESEMPENHO	81,89%	47,79%	90,00%																			
008	CON DESEMPENHO	81,89%	47,79%	90,00%																			
009	CON DESEMPENHO	81,89%	47,79%	90,00%																			

6480  
 104

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
11490	SEINFRA	L	0,12000000	9,8500	1,1820
11347	SEINFRA	UN	0,25000000	0,4500	0,1125
12098	SEINFRA	L	0,17000000	17,3200	2,9444
TOTAL MATERIAIS					4,2388
Mão de Obra					
10045	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	5,9885
12395	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL MÃO DE OBRA					12,2195
TOTAL					11,43

10.4.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOES EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
11347	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4500	0,1800
11513	SEINFRA	KG	0,70000000	2,3800	1,6660
TOTAL MATERIAIS					1,8460
Mão de Obra					
10045	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL MÃO DE OBRA					9,5850
TOTAL					11,43

10.4.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOES COM MASSA DE PVA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
11328	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL MATERIAIS					7,2640
Mão de Obra					
10118	SEINFRA	KG	0,58300000	2,9300	1,7082
TOTAL MATERIAIS					1,7082
TOTAL					8,97

10.3.3. C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
11328	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MATERIAIS					21,7920
Mão de Obra					
16498	SEINFRA	M2	1,10000000	27,8600	30,6480
TOTAL MATERIAIS					40,5400
TOTAL					62,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORENHO</p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORENHO</p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORENHO</p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORENHO</p>	<p>CLIENTE: Prefeitura Municipal de Morenho</p> <p>LOCAL: USR BOA PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORENHO</p> <p>DESCRIÇÃO: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORENHO</p> <p>OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORENHO</p>
<p>DATA: 30/07/2023</p> <p>BOM: 25,82%</p> <p>MÃO DE OBRA: 47,70%</p> <p>MATERIAIS: 26,48%</p> <p>PROFIS: 0,00%</p>	<p>PROFIS: 0,00%</p> <p>MATERIAIS: 26,48%</p> <p>MÃO DE OBRA: 47,70%</p> <p>BOM: 25,82%</p>





1849  
 1849  
 1849

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11.1.8. C443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA ATE 30x30cm (900cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)					
16508	SEINFRA	KG	6.0000000	1.6500	9.9000
16498	SEINFRA	M2	1.1000000	27.8600	30.6480
TOTAL MATERIAL					40.5480
TOTAL MÃO DE OBR					
TOTAL					40.5480

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11.1.4. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)					
12391	SEINFRA	H	0.6000000	20.7700	12.4620
12643	SEINFRA	H	0.6000000	15.5500	9.3300
TOTAL MÃO DE OBR					21.7920
TOTAL					21.7920

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11.1.3. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 6mm P/ PAREDE (M2)					
10109	SEINFRA	M3	0.0061000	55.0100	0.3350
10605	SEINFRA	KG	2.4300000	0.4600	1.1178
TOTAL MATERIAL					1.4528
TOTAL MÃO DE OBR					4.4090
TOTAL					5.8618

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)					
12391	SEINFRA	H	0.1400000	20.7700	2.9078
12643	SEINFRA	H	1.4000000	15.5500	21.7700
TOTAL MÃO DE OBR					24.6778
TOTAL					24.6778

VALOR: 44,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		ORÇAMA	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALGEME E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALGEME E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	USF BOA PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	USF BOA PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	Município Municipal de Morrinhos	
DATA: 30/01/2023	BDI: 25,92%				
FONTES	VENÍCIO	COM	MES	M2	
SEINFRA	071 COM DEMONSTRAÇÃO	81.88%	41.78%	60.5001	
SEINFRA	20212 COM DEMONSTRAÇÃO	81.48%	47.43%	61.0001	
SEINFRA	PROFMA	0.00%	0.00%	0.00%	









16482

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
KG	15,0000000	0,9000	13,5000
M3	0,8850000	85,0100	37,8819
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

12.2.1. C1439 - GROUT CIMENTO, CAL HIDR, AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2 (M3)

VALOR:	24,68
--------	-------

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	1,4000000	15,5500	21,7700
H	0,1400000	20,7700	2,9078
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

12.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

VALOR:	8,81
--------	------

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,5000000	15,5500	7,7750
H	0,0500000	20,7700	1,0385
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

12.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

VALOR:	10,88
--------	-------

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,7000000	15,5500	10,8850
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

11.4.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

VALOR:	19,52
--------	-------

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,4000000	20,7700	8,3080
H	0,3500000	19,7700	6,9695
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

11.3.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÕES EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	0,4000000	0,4500	0,1800
L	0,1300000	10,3000	1,3390
L	0,1600000	20,3700	3,2592
L	0,0400000	14,0100	0,5604
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

11.3.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÕES EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

VALOR:	15,86
--------	-------

ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALBERTO E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALBERTO E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	USF BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	Prefeitura Municipal de Morninhos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALBERTO E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALBERTO E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	USF BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	Prefeitura Municipal de Morninhos

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALBERTO E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALBERTO E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	USF BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	Prefeitura Municipal de Morninhos

DATA: 20/01/2023  
 BDI: 25,92%  
 HON: 4%  
 DESP: 47,34%  
 BDI: 47,34%  
 DESP: 0,00%

6483  
 20/11

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12.4.1.0076 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)				
10108	M3	0,006100000	55,0100	0,3356
10805	KG	2,430000000	0,4600	1,1178
<b>TOTAL</b>				<b>1,4534</b>

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12.3.1.01779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÊU DE POLIÊSTER (M2)				
10166	KG	2,000000000	3,0000	6,0000
12098	L	0,600000000	6,3600	3,8280
12251	M2	1,100000000	4,2600	4,6860
<b>TOTAL</b>				<b>14,5140</b>
MATERIAL <th>UNID</th> <th>COEFICIENTE</th> <th>PREÇO UNITÁRIO</th> <th>TOTAL</th>	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10038	H	0,300000000	16,7700	5,0310
10051	H	0,300000000	20,7700	6,2310
<b>TOTAL</b>				<b>11,2620</b>

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12.2.2.01245 - ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PIRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 15cm REF. CENT.LARG. = 5cm (M)				
10108	M3	0,000100000	55,0100	0,0055
10442	KG	0,007000000	0,5600	0,0039
12033	M	1,050000000	4,4900	4,7145
<b>TOTAL</b>				<b>4,7238</b>
MATERIAL <th>UNID</th> <th>COEFICIENTE</th> <th>PREÇO UNITÁRIO</th> <th>TOTAL</th>	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12091	H	0,155000000	20,7700	3,2194
12543	H	0,606000000	15,5500	9,4233
<b>TOTAL</b>				<b>12,6427</b>

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12.2.2.01245 - ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PIRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 15cm REF. CENT.LARG. = 5cm (M)				
10108	M3	0,000100000	55,0100	0,0055
10442	KG	0,007000000	0,5600	0,0039
12033	M	1,050000000	4,4900	4,7145
<b>TOTAL</b>				<b>4,7238</b>
MATERIAL <th>UNID</th> <th>COEFICIENTE</th> <th>PREÇO UNITÁRIO</th> <th>TOTAL</th>	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12091	H	0,155000000	20,7700	3,2194
12543	H	0,606000000	15,5500	9,4233
<b>TOTAL</b>				<b>12,6427</b>

OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE
OPERAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORINHOS	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORINHOS	USF BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORINHOS	Município Municipal de Morinhos
OPERAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORINHOS	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORINHOS	USF BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORINHOS	Município Municipal de Morinhos

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12.2.2.01245 - ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PIRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 15cm REF. CENT.LARG. = 5cm (M)			
10108	M3	0,000100000	55,0100
10442	KG	0,007000000	0,0039
12033	M	1,050000000	4,7145
<b>TOTAL</b>			<b>4,7238</b>



16433  
200

12.5.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MARCA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	0,60000000	15,5500	9,3300
11291	SEINFRA	0,60000000	20,7700	12,4620
TOTAL				21,7920

MARCA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498	SEINFRA	1,10000000	27,6600	30,6450
16508	SEINFRA	6,00000000	1,6500	9,9000
TOTAL				40,5450

MARCA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	0,25000000	20,7700	5,1925
12543	SEINFRA	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL				9,0800

MARCA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	SEINFRA	0,03550000	55,0100	1,9629
10805	SEINFRA	14,58000000	0,4600	6,7068
TOTAL				8,7147

MARCA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00164	SEINFRA	0,02500000	795,0500	19,8763
TOTAL				19,8763

MARCA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	0,60000000	15,5500	9,3300
12991	SEINFRA	0,60000000	20,7700	12,4620
TOTAL				21,7920

MARCA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	0,15000000	15,5500	2,3325
12991	SEINFRA	0,15000000	20,7700	3,1155
TOTAL				5,4480

<p><b>CONSTRUPLAN</b></p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRAXIMO NO MUNICÍPIO DE MORNHOS</p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRAXIMO NO MUNICÍPIO DE MORNHOS</p> <p>USO BOM PRAXIMO DO MUNICÍPIO DE MORNHOS</p> <p>CLIENTE: Prefeitura Municipal de Mornhos</p>	<p><b>FORMA:</b> PREÇO UNITÁRIO</p> <p><b>DATA:</b> 20/12/2023</p> <p><b>BDI:</b> 25,92%</p> <p><b>FORMA:</b> PREÇO UNITÁRIO</p> <p><b>DATA:</b> 20/12/2023</p> <p><b>BDI:</b> 25,92%</p>
	<p><b>FORMA:</b> PREÇO UNITÁRIO</p> <p><b>DATA:</b> 20/12/2023</p> <p><b>BDI:</b> 25,92%</p>
	<p><b>FORMA:</b> PREÇO UNITÁRIO</p> <p><b>DATA:</b> 20/12/2023</p> <p><b>BDI:</b> 25,92%</p>
	<p><b>FORMA:</b> PREÇO UNITÁRIO</p> <p><b>DATA:</b> 20/12/2023</p> <p><b>BDI:</b> 25,92%</p>

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS





16484  
9201

MAR DE OBRAS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<b>12.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)</b>					

MAR DE OBRAS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,50000000	15,5000	7,7500
12181	PEDREIRO	H	0,05000000	20,7700	1,0385
<b>TOTAL</b>					<b>8,781</b>
<b>12.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)</b>					

MAR DE OBRAS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,70000000	15,5000	10,8500
<b>TOTAL</b>					<b>10,85</b>
<b>12.2.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)</b>					

MAR DE OBRAS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17360	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	1,00000000	2.238,1600	2.238,1600
<b>TOTAL</b>					<b>2.238,16</b>
<b>12.7.1. C3660 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)</b>					

MAR DE OBRAS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12385	PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
<b>TOTAL</b>					<b>14,1775</b>
<b>12.6.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)</b>					
<b>12.6.1. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)</b>					

MAR DE OBRAS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	H	0,35000000	20,7700	7,2695
<b>TOTAL</b>					<b>15,88</b>

ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE
ORÇAMENTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	Prefeitura Municipal de Morninhos
DESCRIÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	Prefeitura Municipal de Morninhos
LOCAL	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	Prefeitura Municipal de Morninhos
CLIENTE	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	Prefeitura Municipal de Morninhos

DATA	FORMA	PROJETO	PROJETA	PROJETO
01/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
02/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
03/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
04/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
05/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
06/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
07/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
08/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
09/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
10/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
11/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
12/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
13/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
14/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
15/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
16/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
17/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
18/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
19/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
20/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
21/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
22/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
23/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
24/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
25/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
26/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
27/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
28/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
29/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
30/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
31/07/2023	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>ORÇAMENTO</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BOM FIM NO MUNICÍPIO DE MORNAGOS	<b>DESCRIÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BOM FIM NO MUNICÍPIO DE MORNAGOS	<b>LOCAL:</b> UBS BOM FIM DO MUNICÍPIO DE MORNAGOS	<b>CIENTES:</b> Prefeitura Municipal de Mornagos	DATA : 20/10/2023												
				BDI : 25,00%												
				FONTE: <table border="1"> <tr> <td>VERBA</td> <td>ORÇ. 001</td> <td>17,75%</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 / COM DESONERACAO</td> <td>47,75%</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td>PROFMA</td> <td>027 / COM DESONERACAO</td> <td>14,50%</td> <td>01/2023</td> </tr> </table>	VERBA	ORÇ. 001	17,75%	05/2023	SEINFRA	027 / COM DESONERACAO	47,75%	05/2023	PROFMA	027 / COM DESONERACAO	14,50%	01/2023
				VERBA	ORÇ. 001	17,75%	05/2023									
SEINFRA	027 / COM DESONERACAO	47,75%	05/2023													
PROFMA	027 / COM DESONERACAO	14,50%	01/2023													
ASSINATURAS: <table border="1"> <tr> <td>PROFMA</td> <td>027 / COM DESONERACAO</td> <td>14,50%</td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 / COM DESONERACAO</td> <td>47,75%</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td>VERBA</td> <td>027 / COM DESONERACAO</td> <td>17,75%</td> <td>05/2023</td> </tr> </table>	PROFMA	027 / COM DESONERACAO	14,50%	01/2023	SEINFRA	027 / COM DESONERACAO	47,75%	05/2023	VERBA	027 / COM DESONERACAO	17,75%	05/2023				
PROFMA	027 / COM DESONERACAO	14,50%	01/2023													
SEINFRA	027 / COM DESONERACAO	47,75%	05/2023													
VERBA	027 / COM DESONERACAO	17,75%	05/2023													

TOTAL MBI DE CBR	11,2920
VALOR:	25,78

13.4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE (M2)					
MATERIAL	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
AREIA MEDIA	55,0100	0,00610000	55,0100	0,3026	
CIMENTO PORTLAND	0,6500	2,43000000	0,6500	1,1178	
TOTAL MBI DE CBR					1,4204
MBO DE CBR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770	
SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325	
TOTAL MBI DE CBR					4,4095

13.4.2. C0328 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)					
MBO DE CBR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620	
SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300	
TOTAL MBI DE CBR					21,7920
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02500000	795,0500	19,8763	
TOTAL MBI DE CBR					19,8763
VALOR:	41,87				

13.5.1. C2181 - REGULIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)					
MATERIAL	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
AREIA MEDIA	55,0100	0,02650000	55,0100	2,0279	
CIMENTO PORTLAND	0,6500	14,56000000	0,6500	6,7268	
TOTAL MBI DE CBR					8,7547
MBO DE CBR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925	
SERVENTE	H	0,55000000	15,5500	8,5525	
TOTAL MBI DE CBR					13,7450
VALOR:	22,46				

13.5.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)					
MATERIAL	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	8,9000	0,00000000	1,6500	14,6950	
TOTAL					14,6950

13.6.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)					
MATERIAL	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	8,9000	0,00000000	1,6500	14,6950	
TOTAL					14,6950



MÃO DE OBR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10645	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700
12095	PINTOR	H	0,40000000	20,7700
TOTAL				37,5400
MÃO DE OBR				37,5400
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	8,8500
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,28000000	0,4500
12096	TINTA LATEX	L	0,17000000	17,3200
TOTAL				26,6200
MATERIAL				26,6200

**13.8.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)**

MÃO DE OBR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10645	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,7700
12095	PINTOR	H	0,30000000	20,7700
TOTAL				37,5400
MÃO DE OBR				37,5400
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40000000	0,4500
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,3800
TOTAL				2,8300
MATERIAL				2,8300

**13.8.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃO COM MASSA DE PVA (M2)**

MÃO DE OBR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700
12043	SERVEANTE	H	0,20000000	15,5600
TOTAL				36,3300
MÃO DE OBR				36,3300
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,23000000	2,8000
TOTAL				0,6827
MATERIAL				0,6827

**13.8.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)**

MÃO DE OBR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,60000000	20,7700
12043	SERVEANTE	H	0,60000000	15,5600
TOTAL				36,3300
MÃO DE OBR				36,3300
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	27,8600
TOTAL				64,1900
MATERIAL				64,1900

OPERAÇÃO:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
OPERAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALFREDE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALFREDE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	USF BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	Município Municipal de Maritima

PROPOSTA	DATA	BDI
2022/12	30/01/2023	25,92%

PROPOSTA	DATA	BDI
2022/12	30/01/2023	25,92%

PROPOSTA	DATA	BDI
2022/12	30/01/2023	25,92%

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**







MÃO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,16500000	20,7700	3,2194
12543	SERVEANTE	H	0,60800000	15,5500	9,4233
TOTAL				20,7700	12,6427
MÃO DE OBRA					4,7298
MATERIAIS		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00010000	55,0100	0,0055
10442	CAL VIRGEM EM PO	KG	0,00700000	0,9500	0,0039
12033	TELA ADESIVA DE FIOESTER 15CM	M	1,05000000	4,4900	4,7145
TOTAL					4,7298

14.2.2. C1245 - ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm (M)

MÃO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	6,00000000	20,7700	103,8500
12543	SERVEANTE	H	18,00000000	15,5500	279,9000
TOTAL				20,7700	383,7500
MÃO DE OBRA					219,3070
MATERIAIS		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,68500000	55,0100	37,6819
10441	CAL HIDRATADA	KG	15,00000000	0,9000	13,5000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	297,00000000	0,4500	136,6200
11605	PEDRISCO	M3	0,45700000	60,2300	27,5291
TOTAL					219,3070

14.2.1. C1439 - GRUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2 (M3)

MÃO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543	SERVEANTE	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL				20,7700	24,6778

14.1.2. C1085 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MÃO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543	SERVEANTE	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL					8,8135

14.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

ORÇAMENTO		DESCRIÇÃO		LOCAL		CLIENTE	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	DISTRITO DE SÍTIO ALGEM E DA LOCALIDADE DE BOM FIM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	DISTRITO DE SÍTIO ALGEM E DA LOCALIDADE DE BOM FIM	URS BOM FIMCIPRO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	URS BOM FIMCIPRO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	CONSTRUPLAN	CONSTRUPLAN
DATA: 20/01/2023	HORA: 09h	PREÇO: 61,88%	PREÇO: 47,78%	PREÇO: 47,78%	PREÇO: 47,78%	PREÇO: 47,78%	PREÇO: 47,78%
BOM: 25,02%	M3: 897	M3: 897	M3: 897	M3: 897	M3: 897	M3: 897	M3: 897

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<p><b>CONSTRUPLAN</b></p>	<p><b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS</p>	<p><b>LOCAL:</b> UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS</p>	<p><b>CLIENTE:</b> Prefeitura Municipal de Morrinhos</p>	<p><b>DATA:</b> 30/01/2023</p>		<p><b>BOL:</b> 26,92%</p>	
				<p><b>ORÇAMENTO:</b> R\$ 47.479,00</p>	<p><b>RECEITA:</b> R\$ 47.479,00</p>	<p><b>PROJEÇÃO:</b> R\$ 47.479,00</p>	<p><b>PROJEÇÃO:</b> R\$ 47.479,00</p>

**14.3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AREIA MEDIA	M3	0,00610000	55,0100	0,3356
CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,4500	1,1178
<b>TOTAL</b>				<b>1,4534</b>

**14.3.2. C0328 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)**

MÃO DE OBR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PECDEIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
<b>TOTAL</b>				<b>4,4095</b>

**14.4.1. C2181 - REGULIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm (M2)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AREIA MEDIA	M3	0,00550000	55,0100	2,0279
CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	0,4500	6,5768
<b>TOTAL</b>				<b>8,7147</b>

**14.4.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA ATE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANÁTOS	KG	8,00000000	1,6500	9,9000
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,15000000	27,8600	30,9460
<b>TOTAL</b>				<b>40,8460</b>

MÃO DE OBR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PECDEIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
SERVENTE	H	0,35000000	15,5500	5,5525
<b>TOTAL</b>				<b>10,7450</b>

16487

6488  
1000

14.5.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÔLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MÃO DE OBRA				
10045	AJUDANTE DE PINTOR	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MÃO DE OBRA				14,1775
VALOR:				18,42

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	0,12000000	9,8500	1,1820
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	0,25000000	0,4500	0,1125
12096	TINTA LATEX	0,17000000	17,3200	2,9444
TOTAL MATERIAIS				4,2389

14.5.2. C1616 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MÃO DE OBRA				
10045	AJUDANTE DE PINTOR	0,20000000	16,7700	3,3540
12395	PINTOR	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL MÃO DE OBRA				9,5850
VALOR:				11,93

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	0,40000000	0,4500	0,1800
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	0,70000000	2,3000	1,6100
TOTAL MATERIAIS				1,7900

14.5.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MÃO DE OBRA				
11328	LADRILHISTA	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SERVEANTE	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL MÃO DE OBRA				7,2640
VALOR:				7,96

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	0,23000000	2,9300	0,6727
TOTAL MATERIAIS				0,6727

14.4.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MÃO DE OBRA				
11328	LADRILHISTA	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVEANTE	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MÃO DE OBRA				21,7920
VALOR:				62,34

ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORINHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORINHOS	USF BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORINHOS	Família MURPHY DE MORTES
DATA: 30/01/2023	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA
VALOR: R\$ 127.974,00	VALOR: R\$ 127.974,00	VALOR: R\$ 127.974,00	VALOR: R\$ 127.974,00
DATA: 30/01/2023	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA
VALOR: R\$ 127.974,00	VALOR: R\$ 127.974,00	VALOR: R\$ 127.974,00	VALOR: R\$ 127.974,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONSTRUPLAN

*[Handwritten signature]*









RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>CONSTRUTORA</b> CONSTRUTORA S/A	<b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	<b>CLIENTE:</b> Prefeitura Municipal de Morninhos
	<b>LOCAL:</b> UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	
	<b>DESCRIÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	
<b>DATA:</b> 30/01/2023 <b>BDI:</b> 25,32%	<b>EMPRESA:</b> WPT - COM DESENVOLVIMENTO LTDA CNPJ: 08.159.471/0001-20 INSC EST: 47.794.000201 END: RUA VERDE, 1500 JARDIM SÃO CARLOS, 13030-000 FORTALEZA, CE	

VALOR: 6,86

15.3.2. 03028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL					21,7920
TOTAL MÃO DE OBR					
					19,8763
TOTAL SERVIÇO					
					19,8763
TOTAL					41,67

15.4.1. C2181 - REGULIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP=3cm (M2)

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,03650000	59,0100	2,0079
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	0,4600	6,7068
TOTAL					8,7147
TOTAL MÃO DE OBR					
					13,1450
TOTAL					21,8597

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543	SERVENTE	H	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL					13,7450
TOTAL MÃO DE OBR					
					13,7450
TOTAL					22,48

15.4.2. C2998 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA ATÉ 30x30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA PV CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000	1,6500	9,9000
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 CM²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	27,8600	30,6460
TOTAL					40,5460
TOTAL MÃO DE OBR					
					21,7920
TOTAL					62,34

15.4.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO) (M2)

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,23300000	2,5000	0,6827
TOTAL					0,6827
TOTAL MÃO DE OBR					
					21,7920
TOTAL					22,4747

6430  
 12/23

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
<b>15.6.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTADA À OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)</b>					

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12395	PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	18,7700	6,5695
<b>TOTAL</b>					<b>14,8775</b>
<b>Material</b>					<b>TOTAL Material</b>
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	9,8500	1,1820
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25000000	0,4500	0,1125
12098	TINTA LATEX	L	0,17000000	17,3200	2,9444
<b>TOTAL</b>					<b>4,2389</b>

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
<b>15.6.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS 5/MASSA (M2)</b>					

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12395	PINTOR	H	0,30000000	20,7700	6,2310
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	18,7700	3,7540
<b>TOTAL</b>					<b>9,9850</b>
<b>Material</b>					<b>TOTAL Material</b>
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,3800	1,6660
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40000000	0,4500	0,1800
<b>TOTAL</b>					<b>1,8460</b>

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
<b>15.6.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)</b>					

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,00000000	292,8500	292,8500
C4421	FORAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00000000	311,2700	311,2700
C4422	ALZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE)	CJ	2,00000000	33,6500	67,3000
<b>TOTAL</b>					<b>671,2200</b>

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
<b>15.5.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)</b>					

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	H	0,20000000	19,5500	3,9100
11328	LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
<b>TOTAL</b>					<b>8,0640</b>

Item	Descrição	Local	Cliente
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO PUNTO DE SITIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	UNB BOA PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	TRIBUTOS MUNICIPAIS DE MORRINHOS
002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO PUNTO DE SITIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO PUNTO DE SITIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DISTRITO DE SITIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DISTRITO DE SITIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

Item	Descrição	Local	Cliente
004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO PUNTO DE SITIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

Fonte	Preço	%	Preço	%
Material	18.750,00	47,7%	39.250,00	88,9%
Serviço	2.350,00	5,9%	2.350,00	5,3%
Preço	39.250,00		39.250,00	

Item	Descrição	Local	Cliente
005	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO PUNTO DE SITIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS



16490  
ANA

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	0,5000000	15,5500	7,7750
12391	0,0500000	20,7700	1,0385
M30 de CDM			TOTAL

16.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	0,7000000	15,5500	10,8850
M30 de CDM			TOTAL

16.8.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17350	1,0000000	2.236,1600	2.236,1600
M30 de CDM			TOTAL

15.7.1. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	0,3500000	19,7700	5,8695
12395	0,4000000	20,7700	8,3080
M30 de CDM			TOTAL

6.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	0,0400000	14,0100	0,5604
11100	0,1600000	20,3700	3,2592
11199	0,1300000	10,3300	1,3429
11347	0,4000000	0,4500	0,1800
M30 de CDM			TOTAL

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	0,3000000	19,7700	5,9310
12395	0,3500000	20,7700	7,2695
M30 de CDM			TOTAL

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	0,5000000	0,4500	0,2250
11512	0,4500000	7,4200	3,3390
M30 de CDM			TOTAL

<p><b>CONSTRUPLAN</b></p>	<p><b>ORÇÃO:</b></p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS</p>	<p><b>CLIENTE:</b></p> <p>Prefeitura Municipal de Morrinhos</p>
	<p><b>DESCRIÇÃO:</b></p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS</p>	<p><b>LOCAL:</b></p> <p>UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS</p>
	<p><b>DATA:</b> 30/07/2023</p> <p><b>REVISÃO:</b> 02</p> <p><b>UNID:</b> M2</p> <p><b>PREÇO UNITÁRIO:</b> R\$ 17,96</p> <p><b>QUANTIDADE:</b> 34,94</p> <p><b>TOTAL:</b> R\$ 619,03</p>	<p><b>PROPOSTA:</b></p> <p><b>PREÇO:</b> 0,00%</p>
	<p><b>REVISÃO:</b> 02</p> <p><b>UNID:</b> M2</p> <p><b>PREÇO UNITÁRIO:</b> R\$ 17,96</p> <p><b>QUANTIDADE:</b> 34,94</p> <p><b>TOTAL:</b> R\$ 619,03</p>	<p><b>PROPOSTA:</b></p> <p><b>PREÇO:</b> 0,00%</p>

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6491  
 181

Página 77

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
16.1.2. C1028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)					
M2 de OBR					
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4820
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	19,5500	9,3300
TOTAL					21,8120
TOTAL M2 de OBR					21,8120

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
16.1.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)					
M2 de OBR					
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	58,0100	0,3558
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,4800	1,1178
TOTAL					1,4736
TOTAL M2 de OBR					1,4736

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
16.2.1. C1779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER (M2)					
M2 de OBR					
10039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	18,7700	5,6310
10091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL					11,8620
TOTAL M2 de OBR					11,8620

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
16.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)					
M2 de OBR					
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL					24,6778
TOTAL M2 de OBR					24,6778

VALOR:	8,81
TOTAL M2 de OBR	8,8100

ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALGARRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MOREINHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALGARRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MOREINHOS	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MOREINHOS	Tribuna Municipal de Moreiras
DATA: 30/01/2023	FORMA DE PAGAMENTO: 127: COM DESONERACÃO	FORMA DE PAGAMENTO: 127: COM DESONERACÃO	FORMA DE PAGAMENTO: 127: COM DESONERACÃO
BOM: 23,90%	FORMA DE PAGAMENTO: 127: COM DESONERACÃO	FORMA DE PAGAMENTO: 127: COM DESONERACÃO	FORMA DE PAGAMENTO: 127: COM DESONERACÃO
FORMA DE PAGAMENTO: 127: COM DESONERACÃO	FORMA DE PAGAMENTO: 127: COM DESONERACÃO	FORMA DE PAGAMENTO: 127: COM DESONERACÃO	FORMA DE PAGAMENTO: 127: COM DESONERACÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS







Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10035	SEINFRA	L	0,04000000	14,0100	0,5604
11100	SEINFRA	L	0,16000000	20,3700	3,2592
11199	SEINFRA	L	0,13000000	10,3300	1,3429
11347	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4500	0,1800
TOTAL MATERIAIS					5,3426

**16.6.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395	SEINFRA	H	0,35000000	20,7700	7,2695
TOTAL Mão de Obra					12,3005
TOTAL MÃO DE OBRA					12,3005
VALOR					15,86

**16.5.3. C1206 - EMASSAMENTO DE MADEIRA PINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOIS (M2)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11347	SEINFRA	UN	0,50000000	0,4500	0,2250
11512	SEINFRA	KG	0,45000000	7,4200	3,3390
TOTAL MATERIAIS					3,5640

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra					14,1775
TOTAL MÃO DE OBRA					14,1775
VALOR					18,42

**16.5.2. C1616 - LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11490	SEINFRA	L	0,12000000	9,8500	1,1820
11347	SEINFRA	UN	0,25000000	0,4500	0,1125
12096	SEINFRA	L	0,17000000	17,3200	2,9444
TOTAL MATERIAIS					4,2389

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045	SEINFRA	H	0,26000000	16,7700	3,3540
12395	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra					9,5850
TOTAL MÃO DE OBRA					9,5850
VALOR					11,43

**16.5.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11347	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4500	0,1800
11513	SEINFRA	KG	0,70000000	2,3800	1,6660
TOTAL MATERIAIS					1,8460

ORÇAMENTO		DESCRIÇÃO		LOCAL		CLIENTE	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		USF BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	
FORMA: MGS		FORMA: MGS		FORMA: MGS		FORMA: MGS	
DATA: 30/01/2023		DATA: 30/01/2023		DATA: 30/01/2023		DATA: 30/01/2023	
BDI: 25,92%		BDI: 25,92%		BDI: 25,92%		BDI: 25,92%	

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**



16492  
4,00

M2 de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	55,0100	0,3356
10002	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,4600	1,1178
TOTAL MARRM					1,4534

17.2.1. C076 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEARAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)

M2 de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	M	0,14000000	20,7700	2,9078
12543	SERVENTE	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL M2 de Obra					24,6778

17.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

M2 de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	M	0,05000000	20,7700	1,0385
12543	SERVENTE	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL M2 de Obra					8,8135

17.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

M2 de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	M	0,70000000	15,5500	10,8850
12543	SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL M2 de Obra					21,7700

16.7.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MARRM	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	1,00000000	2.236,1600	2.236,1600
TOTAL MARRM					2.236,1600

16.6.1. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

M2 de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12385	PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL M2 de Obra					14,1775

19,82

CLIENTE:	Previsão Municipal de Normas
LOCAL:	USF BOM PRINCIPIO DO MUNICIPIO DE MORNIMOS
DESCRIÇÃO:	CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REG. DO DISTRITO DE SÃO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCIPIO NO MUNICIPIO DE MORNIMOS
OBRA:	CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REG. DO DISTRITO DE SÃO ALGORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCIPIO NO MUNICIPIO DE MORNIMOS
<p>DATA : 00/07/2023 BDI : 25,00%</p> <p>FORMA DE PAGAMENTO: 50% AVANÇADO 50% ATÉ O FIM DA OBRA</p> <p>FORMA DE PAGAMENTO: 50% AVANÇADO 50% ATÉ O FIM DA OBRA</p> <p>FORMA DE PAGAMENTO: 50% AVANÇADO 50% ATÉ O FIM DA OBRA</p>	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3659  
 2023

17.3.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) (PAREDE/PISO) (M2)

MEMBRO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	KG	6,00000000	1,6500	9,9000
16498	M2	1,10000000	27,8600	30,6480
TOTAL MEMBRO				40,5480
MEMBRO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12643	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MEMBRO DE OBR				21,7920
VALOR:				62,34

17.3.2. C2998 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MEMBRO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,03650000	55,0100	2,0079
10905	KG	14,58000000	0,4600	6,7068
TOTAL MEMBRO				8,7147
MEMBRO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12643	H	0,56000000	15,5500	8,5770
TOTAL MEMBRO DE OBR				13,7690
VALOR:				22,46

17.3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

MEMBRO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,03650000	55,0100	2,0079
10905	KG	14,58000000	0,4600	6,7068
TOTAL MEMBRO				8,7147
MEMBRO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	0,80000000	20,7700	12,6200
12643	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MEMBRO DE OBR				21,9500
VALOR:				41,67

17.2.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MEMBRO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12643	H	0,16000000	15,5500	2,4880
TOTAL MEMBRO DE OBR				4,5650
VALOR:				6,86

ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE																									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	MUNICÍPIO DE MORNINHOS																									
DATA: 30/01/2023	BCM: 25,92%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MEMBRO</th> <th>UNID</th> <th>COEFICIENTE</th> <th>PREÇO UNITÁRIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1271</td> <td>H</td> <td>47,70%</td> <td>06,0000</td> <td>2,8530</td> </tr> <tr> <td>1272</td> <td>H</td> <td>41,40%</td> <td>47,4000</td> <td>20,0000</td> </tr> <tr> <td>1273</td> <td>H</td> <td>11,90%</td> <td>84,4000</td> <td>94,4000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td>103,2530</td> </tr> </tbody> </table>		MEMBRO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	1271	H	47,70%	06,0000	2,8530	1272	H	41,40%	47,4000	20,0000	1273	H	11,90%	84,4000	94,4000	TOTAL				103,2530
MEMBRO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																								
1271	H	47,70%	06,0000	2,8530																								
1272	H	41,40%	47,4000	20,0000																								
1273	H	11,90%	84,4000	94,4000																								
TOTAL				103,2530																								

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS





45494  
 4/20

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)					

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18.1.1. C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEJOS (M2)					
12391	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543	SERVEANTE	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL					44,07
TOTAL MÃO DE OBRA					44,075

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.6.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)					
12543	SERVEANTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL					10,88
TOTAL MÃO DE OBRA					10,8850

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.6.1. C2860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP, 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)					
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP, 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	1,00000000	2.236,1800	2.236,1800
TOTAL					2.236,18
TOTAL MÃO DE OBRA					2.236,1800

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17.4.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL					14,1775
TOTAL MÃO DE OBRA					14,1775

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AJUARDAS MINERAL	L	0,04000000	14,0100	0,5604
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	20,3700	3,2592
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	10,3200	1,3416
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,4500	0,1800
TOTAL					5,3412
TOTAL MÃO DE OBRA					5,3412

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	H	0,35000000	20,7700	7,2695
TOTAL					12,3005
TOTAL MÃO DE OBRA					12,3005

ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÃO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÃO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	USU BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	Município de Morninhos
DATA: 30/01/2023	DATA: 30/01/2023		
BCR: 29,92%	BCR: 29,92%		
RENT: 0,00%	RENT: 0,00%		
ICMS: 47,70%	ICMS: 47,70%		
IRPJ: 81,61%	IRPJ: 81,61%		
IRPJ COM DEDUÇÃO: 47,48%	IRPJ COM DEDUÇÃO: 47,48%		
PROFIT: 0,00%	PROFIT: 0,00%		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

45494







MÃO DE OBR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,42200000	2,8300
12543	SERVENTE	H	0,20000000	15,5500
11328	LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700
TOTAL				37,1500
TOTAL MÃO DE OBR				

MÃO DE OBR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,00000000	1,5500
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	35,4000
11328	LADRILHISTA	H	0,80000000	20,7700
12543	SERVENTE	H	0,80000000	15,5500
TOTAL				52,2700
TOTAL MÃO DE OBR				

MÃO DE OBR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA MÉDIA	M3	0,03650000	55,0100
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	0,4500
12091	PEDEREIRO	H	0,25000000	20,7700
12543	SERVENTE	H	0,55000000	15,5500
TOTAL				72,7800
TOTAL MÃO DE OBR				

MÃO DE OBR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,16900000	2,9300
12543	SERVENTE	H	0,20000000	15,5500
11328	LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700
TOTAL				29,2500
TOTAL MÃO DE OBR				

OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	USF BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	Prefeita Municipal de Morrinhos
DATA: 30/01/2023		FORMA DE PAGAMENTO: 20% DE DESCONTO		
FORMA DE PAGAMENTO: 20% DE DESCONTO		FORMA DE PAGAMENTO: 20% DE DESCONTO		
FORMA DE PAGAMENTO: 20% DE DESCONTO		FORMA DE PAGAMENTO: 20% DE DESCONTO		
FORMA DE PAGAMENTO: 20% DE DESCONTO		FORMA DE PAGAMENTO: 20% DE DESCONTO		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS









RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>ORÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTIÇO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
	<b>LOCAL:</b>	USF BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
	<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Morrinhos
DATA: 12/02/2023 BDI: 25,92% HORA: R\$0,00 MCM: 47,78% RCF: 47,78% 202322 COM DESCONTAGEM: 84,44% 47,49% 81,022% 0,08% 0,08%		

VALOR:	5,88
--------	------

19.2.2. C2023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)					
MÃO DE OBR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	0,80000000	20,7700	16,6200	
12543	SERVENTE	0,80000000	15,5500	9,2300	
TOTAL				21,7500	
TOTAL MÃO DE OBR					
TOTAL				16,9010	
TOTAL SERVIÇO				16,9010	
VALOR:	37,69				

19.2.3. C445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	8,00000000	1,6500	13,2000	
18500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	1,10000000	35,4000	38,9400	
TOTAL				52,1400	
TOTAL MÃO DE OBR					
TOTAL				26,1504	
TOTAL SERVIÇO				78,29	

19.2.4. C123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	0,16900000	2,9300	0,4952	
TOTAL				0,4952	
TOTAL MÃO DE OBR					
TOTAL				14,9544	
TOTAL SERVIÇO				15,4496	
VALOR:	78,29				

19.3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	0,03650000	55,0100	2,0079	
10505	CIMENTO PORTLAND	14,58000000	0,4500	6,5700	
TOTAL				8,5779	
TOTAL MÃO DE OBR					
TOTAL				4,1540	
TOTAL SERVIÇO				12,7319	
VALOR:	7,78				

19.3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	0,03650000	55,0100	2,0079	
10505	CIMENTO PORTLAND	14,58000000	0,4500	6,5700	
TOTAL				8,5779	
TOTAL MÃO DE OBR					
TOTAL				4,1540	
TOTAL SERVIÇO				12,7319	
VALOR:	7,78				

95491









Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIREIRO	H	0,6000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	H	0,6000000	15,5500	9,3300
TOTAL MÃO DE OBRA					21,7920

Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CO-164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/RA TRACO 1:3	M3	0,0200000	795,0500	15,9010
TOTAL SERVIÇO					15,9010
VALOR:					37,69

20.2.2. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 (M2)

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIREIRO	H	0,1000000	20,7700	2,0770
12543	SERVENTE	H	0,1500000	15,5500	2,3325
TOTAL MÃO DE OBRA					4,4095

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	55,0100	0,3358
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,4600	1,1178
TOTAL MATERIAL					1,4536
VALOR:					5,86

20.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE (M2)

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIREIRO	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543	SERVENTE	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MÃO DE OBRA					24,6778

VALOR:		24,68
--------	--	-------

20.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543	SERVENTE	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MÃO DE OBRA					44,0675

VALOR:		44,07
--------	--	-------

20.1.1. C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEJOS (M2)

VALOR:		10,88
--------	--	-------

TOTAL MÃO DE OBRA: 10,88

ORÇ.	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	USF BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	PRIMEIRA MULHER DE SERRA

DATA:	PROJETA:	PROJETA:	PROJETA:
02/11/2023	202312 COM DESMONTAGEM	202312 COM DESMONTAGEM	202312 COM DESMONTAGEM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



16458

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,6500	13,2000
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	35,4000	38,9400
TOTAL					52,1400

20.3.2. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12381 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	19,5500	8,5525
TOTAL					13,7450

20.3.1. C2181 - REGULIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	55,0100	2,0079
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,4600	6,7068
TOTAL					8,7147

20.3.1. C2181 - REGULIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL					7,2640

20.2.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>), E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,18900000	2,3000	0,4352
TOTAL					0,4352


20.2.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>), E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	20,7700	14,9544
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	15,5500	11,1960
TOTAL					26,1504

20.2.3. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm<sup>2</sup>) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,6500	13,2000
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	35,4000	38,9400
TOTAL					52,1400

20.2.3. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm<sup>2</sup>) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

	<b>ORÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
	<b>LOCAL:</b>	USF BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
	<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Morrinhos
<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>		
<b>ORÇÃO:</b> 25.92% <b>DATA:</b> 30/10/2023 <b>BDI:</b> 25,92%		
<b>FONTES:</b> 100% PROPRIA <b>RECURSOS:</b> 100% PROPRIA <b>RECURSOS:</b> 100% PROPRIA		
<b>RECURSOS:</b> 100% PROPRIA <b>RECURSOS:</b> 100% PROPRIA <b>RECURSOS:</b> 100% PROPRIA		





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>CONSTRUTORA</b> Rua ... ...	<b>ORÇ:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	<b>LOCAL:</b> UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	<b>CIENTE:</b> Prefeitura Municipal de Morninhos
	<b>ORÇ:</b> REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	<b>LOCAL:</b> BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	<b>CIENTE:</b> Prefeitura Municipal de Morninhos
	<b>ORÇ:</b> REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	<b>LOCAL:</b> BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	<b>CIENTE:</b> Prefeitura Municipal de Morninhos
	<b>ORÇ:</b> REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	<b>LOCAL:</b> BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	<b>CIENTE:</b> Prefeitura Municipal de Morninhos
DATA : 20/01/2023 BDI : 25,50% HORA: 08h VALOR: R\$ 1.000,00 FONTE: 007 - COM DESONERACÃO 83,87% 47,78% 95,87% 008 - 84,44% 47,47% 91,92% PROJETO: 009 - 0,00% 0,00%			

20.4.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÔLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11312	MASSA CORRIDA A BASE DE ÔLEO	KG	0,45000000	7,4200	3,3390
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,50000000	0,4500	0,2250
TOTAL MATERIAL					3,5640
TOTAL MÃO DE OBR					12,3009
TOTAL					16,869

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	14,0100	0,5604
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	20,3700	3,2592
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	10,3300	1,3429
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40000000	0,4500	0,1800
TOTAL MATERIAL					5,3425
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8995
12395	PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MÃO DE OBR					14,1775
TOTAL					19,52

20.4.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	14,0100	0,5604
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	20,3700	3,2592
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	10,3300	1,3429
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40000000	0,4500	0,1800
TOTAL MATERIAL					5,3425
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8995
12395	PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MÃO DE OBR					14,1775
TOTAL					19,52

20.5.1. C3880 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP, 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP, 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	1,00000000	2.236,1600	2.236,1600
TOTAL MATERIAL					2.236,1600
TOTAL MÃO DE OBR					10,6650
TOTAL					2.246,8250

20.6.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MÃO DE OBR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12343	SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL MÃO DE OBR					10,8850
TOTAL					10,88

21.1.1. C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULELOS (M2)

MÃO DE OBR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12343	SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL MÃO DE OBR					10,8850
TOTAL					10,88







**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>ORÇAMA:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALBARE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS		<b>DESCRIÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALBARE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS		<b>LOCAL:</b> USR BOA PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS		<b>CLIENTE:</b> Prefeitura Municipal de Morninhos	
<b>DATA:</b> 30/01/2023 <b>BDI:</b> 25,02%		<b>ORÇAMA:</b> 077 - COM DEBENEFICÓRIO 81,28% 47,78% 05/2021		<b>ORÇAMA:</b> 077 - COM DEBENEFICÓRIO 81,28% 47,78% 05/2021		(Assinaturas manuais)	

MÃO DE OBR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,7200000	20,7700
12543	SERVENTE	H	0,7200000	15,5500
TOTAL				36,3200
TOTAL MÃO DE OBR				36,3200
VALOR:				78,29

MÃO DE OBR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO (PAREDE/PISO) (M2)	KG	0,1690000	2,9300
TOTAL				0,4952
TOTAL MÃO DE OBR				0,4952

MÃO DE OBR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,2000000	20,7700
12543	SERVENTE	H	0,2000000	15,5500
TOTAL				36,3200
TOTAL MÃO DE OBR				36,3200
VALOR:				7,75

MÃO DE OBR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA MEDIA	M3	0,0985000	55,0100
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	14,5800000	0,4600
TOTAL				2,0079
TOTAL MÃO DE OBR				2,0079

MÃO DE OBR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,2500000	20,7700
12543	SERVENTE	H	0,5500000	15,5500
TOTAL				5,1925
TOTAL MÃO DE OBR				5,1925
VALOR:				22,46

MÃO DE OBR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,6000000	1,6500
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/P-EL-4	M2	1,1000000	35,4000
TOTAL				36,9400
TOTAL MÃO DE OBR				36,9400

MÃO DE OBR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,6000000	20,7700
12543	SERVENTE	H	0,6000000	15,5500
TOTAL				36,3200
TOTAL MÃO DE OBR				36,3200
VALOR:				73,93

16500  
16500  
16500

6501  
 Ven

Material	Fonte	Und	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0.45000000	7.4200	3.3390
11247	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0.50000000	0.4500	0.2250
<b>TOTAL</b>					<b>3.5640</b>

21.4.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOIS (M2)

Material	Fonte	Und	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12395	PINTOR	H	0.40000000	20.7700	8.3080
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0.35000000	16.7700	5.8695
<b>TOTAL</b>					<b>14.1775</b>

VALOR: 18.42

Material	Fonte	Und	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12098	TINTA LATEX	L	0.17000000	17.3200	2.9444
11247	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0.25000000	0.4500	0.1125
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0.12000000	8.8500	1.1820
<b>TOTAL</b>					<b>4.2399</b>

21.4.2. C1616 - LATEX DUAS DEMAOIS EM PAREDES INTERNAS 8/MASSA (M2)

Material	Fonte	Und	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12395	PINTOR	H	0.30000000	20.7700	6.2310
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0.20000000	16.7700	3.3540
<b>TOTAL</b>					<b>9.5850</b>

VALOR: 11.43

Material	Fonte	Und	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0.70000000	2.3800	1.6660
11247	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0.40000000	0.4500	0.1800
<b>TOTAL</b>					<b>1.8460</b>

21.4.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOIS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	Fonte	Und	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	H	0.20000000	16.5600	3.3100
11328	LADRILHISTA	H	0.20000000	20.7700	4.1540
<b>TOTAL</b>					<b>7.4640</b>

VALOR: 8

Material	Fonte	Und	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0.42200000	2.9300	1.2385
<b>TOTAL</b>					<b>1.2385</b>

21.3.3. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE
DATA: 30/01/2023 BDI: 25,92% HORA: 48% MDE: 20% SERVIÇO: 327,1 COM DECOMPOSIÇÃO: 61,69% 47,78% 30,20% BARRA: 3520/3 COM DECOMPOSIÇÃO: 61,48% 47,48% 31,02% PROPOSTA: 3520/3 8,09% 1,09%		CONSTRUTORA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	LES BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	Prefeitura Municipal de Morninhos





VALOR:		TOTAL M3 DE CBR		M3 DE CBR		M3 DE CBR		M3 DE CBR	
44,07		44,075		38,8750	15,5500	2,50000000	H	SEINFRA	SERVENTE
				5,1925	20,7700	0,25000000	H	SEINFRA	PECREIRO
				TOTAL					

22.1.1. C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEJOS (M2)

VALOR:		TOTAL M3 DE CBR		M3 DE CBR		M3 DE CBR		M3 DE CBR	
10,88		10,850		10,8550	15,5500	0,70000000	H	SEINFRA	SERVENTE
				TOTAL					

21.6.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

VALOR:		TOTAL M3 DE CBR		M3 DE CBR		M3 DE CBR		M3 DE CBR	
2.236,18		2.236,1600		2.236,1600	2.236,1600	1,00000000	LN	SEINFRA	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)
				TOTAL					

21.5.1. C9860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

VALOR:		TOTAL M3 DE CBR		M3 DE CBR		M3 DE CBR		M3 DE CBR	
18,52		14,1775		8,3080	20,7700	0,40000000	H	SEINFRA	PINTOR
				5,8695	18,7700	0,30000000	H	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR
				TOTAL					

VALOR:		TOTAL M3 DE CBR		M3 DE CBR		M3 DE CBR		M3 DE CBR	
5,3025		0,1800		1,3429	10,3000	0,13000000	L	SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA
				3,2592	20,3700	0,16000000	L	SEINFRA	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
				0,5604	14,0100	0,04000000	L	SEINFRA	ESMALTE SINTETICO
				TOTAL					

21.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

VALOR:		TOTAL M3 DE CBR		M3 DE CBR		M3 DE CBR		M3 DE CBR	
16,86		12,3005		7,2695	20,7700	0,35000000	H	SEINFRA	PINTOR
				9,0310	18,7700	0,20000000	H	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR
				TOTAL					

VALOR:		TOTAL M3 DE CBR		M3 DE CBR		M3 DE CBR		M3 DE CBR	
16,86		12,3005		7,2695	20,7700	0,35000000	H	SEINFRA	PINTOR
				9,0310	18,7700	0,20000000	H	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR
				TOTAL					

<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>		<b>ORÇAMENTO</b>	
DATA: 30/01/2023	BD: 26,80%	ORÇAMENTO	2023 COM DECOMPOSIÇÃO
PREÇO UNITÁRIO	17,9%	PREÇO UNITÁRIO	17,9%
COEFICIENTE	47,4%	COEFICIENTE	47,4%
PREÇO UNITÁRIO	3,0%	PREÇO UNITÁRIO	3,0%



MÃO DE OBR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,2500000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	0,5500000	15,5500	8,5525
TOTAL MÃO DE OBR				13,7450
TOTAL				22,46

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA MEDIA	M3	0,0365000	55,0100	2,0079
10905 CIMENTO PORTLAND	KG	14,5800000	0,4600	6,7068
TOTAL MATERIAL				8,7147
TOTAL				22,31

22.2.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

MÃO DE OBR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,6000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,6000000	15,5500	9,3300
TOTAL MÃO DE OBR				21,7920
TOTAL				41,87

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0250000	759,0500	19,8763
TOTAL MATERIAL				19,8763
TOTAL				61,7483

22.2.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MÃO DE OBR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,1000000	20,7700	2,0770
12543 SERVENTE	H	0,1500000	15,5500	2,3325
TOTAL MÃO DE OBR				4,4095
TOTAL				5,98

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA MEDIA	M3	0,0081000	55,0700	0,3358
10905 CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,4600	1,1178
TOTAL MATERIAL				1,4534
TOTAL				7,4329

22.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MÃO DE OBR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,1400000	20,7700	2,9078
12543 SERVENTE	H	1,4000000	15,5500	21,7700
TOTAL MÃO DE OBR				24,6778
TOTAL				24,68

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL MATERIAL				0,0000
TOTAL				24,68

22.2.2. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		ORÇ:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
DATA: 30/07/2023 BDI: 25,92% FONTE: M3M, M3B, M3P GEOMETRIA: 2023 COM DECOMPOSIÇÃO SÍNTESE: 82,87% 47,75% 50,231 84,47% 47,87% 51,022 82,07% 47,87%		CONSTRUPLAN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	Prefeitura Municipal de Morrinhos



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>CONSTRUPLAN</b> Rua ... Fone: ... E-mail: ...	<b>OBRA:</b> CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	<b>CLIENTE:</b> Prefeitura Municipal de Morninhos
	<b>DESCRIÇÃO:</b> CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTACÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	<b>LOCAL:</b> USF BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS
	<b>PROJETO:</b> PROJETO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	(Empty)
	(Empty)	(Empty)
<b>DATA:</b> 30/01/2023 <b>BOM:</b> 25,00%	<b>UNIDADE:</b> HORA M3 42,79% 88,001	<b>PROGRAMA:</b> 2023-2024 COM OBRAS 41,43% 81,002
<b>ORÇAMENTO:</b> 5.000,00 10.000,00	<b>VALORES:</b> 42,79% 88,001	(Empty)

**22.2.2. C9001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) - P/ PISO (M2)**

19508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA PV CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	SEINFRA	0,00000000	1,9500	13,2000
19500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4	M2	SEINFRA	1,10000000	38,4000	38,9400
TOTAL					52,1400	

11328	LADRILHISTA	H	SEINFRA	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	H	SEINFRA	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL					36,0120	

**22.2.3. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)**

10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	SEINFRA	0,42200000	2,9300	1,2365
TOTAL					1,2365	

11328	LADRILHISTA	H	SEINFRA	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SERVENTE	H	SEINFRA	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL					7,2640	

**22.4.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAS COM MASSA DE PVA (M2)**

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	SEINFRA	0,40000000	0,4500	0,1800
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	SEINFRA	0,70000000	2,3800	1,6660
TOTAL					1,8460	

10049	AJUDANTE DE PINTOR	H	SEINFRA	0,20000000	18,7700	3,7540
12395	PINTOR	H	SEINFRA	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL					28,5200	

**22.4.2. C1615 - LATEX DUAS DEMAS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)**

11480	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	SEINFRA	0,12000000	9,8000	1,1760
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	SEINFRA	0,25000000	0,4500	0,1125
12096	TINTA LATEX	L	SEINFRA	0,17000000	17,3200	2,9448
TOTAL					28,5200	

16502  
 4/25

60503  
 11/11

MÃO DE OBR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543	SERVENTE	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL MÃO DE OBR					24,6778

23.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MÃO DE OBR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0389
12543	SERVENTE	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL MÃO DE OBR					8,8139

23.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MÃO DE OBR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL MÃO DE OBR					10,8850

22.5.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10005	SEINFRA	L	0,00000000	14,0100	0,4203
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	20,3700	3,2592
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,30000000	1,3800	0,4140
12293	ZARÇÃO	L	0,12000000	18,4000	2,2080
TOTAL MATERIAL					6,5015
MÃO DE OBR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,80000000	16,7700	13,4160
12395	PINTOR	H	0,80000000	20,7700	16,6160
TOTAL MÃO DE OBR					30,0320

22.4.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MÃO DE OBR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MÃO DE OBR					14,1775
TOTAL MATERIAL					4,3268

GRUPO	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	USF BOA PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	PREFEITA MUNICIPAL DE MORNINHOS
002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	
003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	
004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	

DATA	VENHA	HORA	MCS	REF
02/12/2023	25,50%			
02/12/2023	17,78%			
02/12/2023	14,44%			
02/12/2023	11,11%			
02/12/2023	7,78%			
02/12/2023	4,44%			
02/12/2023	1,11%			

PROPOSTA 302912 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,43% 01,0232  
 PROPOSTA 302912 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,43% 01,0232  
 PROPOSTA 302912 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,43% 01,0232

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

















0050  
 12/11

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
<b>Mão de Obra</b>						<b>TOTAL</b>
					TOTAL MÍNIMA	40,2500
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MULTIRAJ)	SEINFRA	UN	1,00000000	40,2500	40,2500
<b>Materiais</b>						<b>TOTAL</b>
					TOTAL MÍNIMA	40,2500

**24.2.6. C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)**

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10035	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	93,6800	93,6800
<b>Materiais</b>						<b>TOTAL</b>
					TOTAL MÍNIMA	93,6800
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	19,7700	11,8620
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
<b>Mão de Obra</b>						<b>TOTAL</b>
					TOTAL MÍNIMA	22,5240

**24.2.5. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)**

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
16442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS* - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	97,0700	97,0700
<b>Materiais</b>						<b>TOTAL</b>
					TOTAL MÍNIMA	97,0700

**24.2.4. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS\* - 40 KA/440V (UN)**

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	7,7400	7,7400
<b>Materiais</b>						<b>TOTAL</b>
					TOTAL MÍNIMA	7,7400
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	19,7700	5,9310
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
<b>Mão de Obra</b>						<b>TOTAL</b>
					TOTAL MÍNIMA	11,2500

**24.2.3. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)**

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	19,7700	5,9310
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
<b>Mão de Obra</b>						<b>TOTAL</b>
					TOTAL MÍNIMA	11,2500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		OPERAÇÃO:	LOCAL:	CIENTE:
DATA: 30/11/2023 BDI: 25,00% HORA: 08h META: 12h GASTO: 47,20% 82,80% 107:1 COM DESIGNAÇÃO 84,41% 47,84% 07/2023 0,00% 0,00%		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE e DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	Prefeitura Municipal de Morninhos



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OSMA:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS		<b>DESCRÇÃO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS		<b>LOCAL:</b> UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS		<b>CLIENTE:</b> Prefeitura Municipal de Morninhos			
<b>DATA:</b> 30/01/2022 <b>BDI:</b> 25,92%		<b>FORTE:</b> FONTE: MBR MBR: 47,75% MBR: 47,75% MBR: 47,75%		<b>SEINFRA:</b> 227:1 COM DESONERÇÃO 83,38% 2022:1 47,47% 2022:2 47,15% 2022:3 47,47% 2022:4 47,47% 2022:5 47,47% 2022:6 47,47% 2022:7 47,47% 2022:8 47,47% 2022:9 47,47% 2022:10 47,47% 2022:11 47,47% 2022:12 47,47%		<b>PROGRAMA:</b> 2022:2 COM DESONERÇÃO 83,38% 2022:1 47,47% 2022:2 47,15% 2022:3 47,47% 2022:4 47,47% 2022:5 47,47% 2022:6 47,47% 2022:7 47,47% 2022:8 47,47% 2022:9 47,47% 2022:10 47,47% 2022:11 47,47% 2022:12 47,47%		<b>RECORRER:</b> 0,00% 0,00% 0,00%	

VALOR:	77,79
TOTAL MBR DE CDR:	37,5400

**24.2.7. C2087 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X323X95mm, C/BARRAMENTO (UN)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10193	SEINFRA	UN	1,00000000	28,4000	28,4000
10194	SEINFRA	UN	1,00000000	25,9700	25,9700
10195	SEINFRA	UN	1,00000000	21,4700	21,4700
11754	SEINFRA	UN	1,00000000	71,7000	71,7000
TOTAL MBR					145,5400

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	SEINFRA	H	2,00000000	18,7700	33,5400
12312	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
TOTAL MBR DE CDR					75,0800

**24.3.1. C4782 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
16432	SEINFRA	UN	1,00000000	1,4300	1,4300
TOTAL MBR					1,4300

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	SEINFRA	H	0,15000000	18,7700	2,8155
12312	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
TOTAL MBR DE CDR					5,9310

**24.3.2. C0621 - CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4" (UN)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10418	SEINFRA	UN	1,00000000	1,4300	1,4300
TOTAL MBR					1,4300

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	SEINFRA	H	0,15000000	18,7700	2,8155
12312	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
TOTAL MBR DE CDR					5,9310

**24.3.3. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11255	SEINFRA	UN	1,00000000	8,1900	8,1900
TOTAL					8,1900

V.6506

3.6507  
1050  
104

Módulo de OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,29000000	16,7700	4,8633
12312	ELETRICISTA	H	0,29000000	20,7700	6,0233
TOTAL MÓDULO DE OBR					10,8866
VALOR:					21,42

Módulo de OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00000000	2,5600	2,5600
19107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4X2" p/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00000000	0,8300	0,8300
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,00000000	3,5700	7,1400
TOTAL MÓDULO DE OBR					10,5300

24.3.6. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Módulo de OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,53000000	16,7700	8,8711
12312	ELETRICISTA	H	0,53000000	20,7700	11,0081
TOTAL MÓDULO DE OBR					19,8792
VALOR:					39,10

Módulo de OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,00000000	15,2000	15,2000
TOTAL MÓDULO DE OBR					15,2000

24.3.5. C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Módulo de OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,37000000	16,7700	6,2049
12312	ELETRICISTA	H	0,37000000	20,7700	7,6849
TOTAL MÓDULO DE OBR					13,8898
VALOR:					24,93

Módulo de OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,00000000	10,9400	10,9400
TOTAL MÓDULO DE OBR					10,9400

24.3.4. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Módulo de OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,21000000	16,7700	3,5217
12312	ELETRICISTA	H	0,21000000	20,7700	4,3617
TOTAL MÓDULO DE OBR					7,8834
VALOR:					14,87

Módulo de OBR		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL MÓDULO DE OBR					8,1900

<b>CONSTRUPLAN</b> REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALBERTO E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALBERTO E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÃO ALBERTO E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	<b>ORÇAMENTO</b>	PRESTAÇÃO MUNICIPAL DE MORNINHOS
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	USF BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS
	<b>LOCAL:</b>	PRESTAÇÃO MUNICIPAL DE MORNINHOS
	<b>CLIENTE:</b>	PRESTAÇÃO MUNICIPAL DE MORNINHOS

<b>DATA:</b> 03/01/2023	<b>BOM:</b> 25,00%
<b>FONTE:</b> HONRA 100% 100% 100%	
<b>SEINFRA:</b> 027 COM DESONERAÇÃO 43,81% 47,78% 00,00%	
<b>IMPOSTO:</b> 2023/2 COM DESONERAÇÃO 44,81% 47,78% 01,0000	
<b>PROPOSTA:</b> 2023/2	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS





6508  
 12/2

MEMO DE CIMA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	8,00000000	0,5600	3,4900
TOTAL MEMO DE CIMA					3,4900

26.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MEMO DE CIMA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395	PINTOR	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL MEMO DE CIMA					9,5850

VALOR: 13,98

MEMO DE CIMA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11896	SELADOR ACRÍLICO	L	0,19000000	10,8600	2,0634
12079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,31000000	6,2200	1,9282
TOTAL MEMO DE CIMA					3,9916

26.3.1. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0154	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02500000	795,0500	19,8763
TOTAL SERVIÇO					19,8763

VALOR: 41,57

MEMO DE CIMA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	H	0,60000000	15,5600	9,3360
TOTAL MEMO DE CIMA					21,7980

26.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MEMO DE CIMA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SERVENTE	H	0,15000000	15,5600	2,3340
TOTAL MEMO DE CIMA					4,4110

VALOR: 8,88

MEMO DE CIMA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA MÉDIA	M3	0,00610000	55,0100	0,3356
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,4900	1,1178
TOTAL MEMO DE CIMA					1,4534

26.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

VALOR: 8,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		ORÇ.	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS		CONSTRUTIV PLAN	USF BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	PRÉDIO MUNICIPAL DE MORNINHOS	PRÉDIO MUNICIPAL DE MORNINHOS
DATA: 20/07/2023 BDI: 25,32% HORA: 47,79% MÃO DE OBRA: 47,79% MATERIAL: 47,79% 2023 COM DEPRECIAÇÃO: 84,44% 2022: 0,00% 2021: 0,00%					



V6503  
902

*pass*  
*7*

43,43	VALOR:				
22,8470	TOTAL MÃO DE OBR	1,10000000	H	SEINFRA	12391 PEDREIRO
17,1050	TOTAL MÃO DE OBR	1,10000000	H	SEINFRA	12543 SERVENTE
29,9520					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		ORÇAMENTO	
<b>ORRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALGARE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALGARE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS
<b>LOCAL:</b>	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	<b>CLIENTE:</b>	Preeitura Municipal de Morninhos
<b>DATA:</b>	30/07/2023	<b>PROJETO:</b>	PROJETO 202312 COM DESONERACÃO
<b>ORÇ.:</b>	828,28 R\$N	<b>SEINFRA:</b>	83,83% 47,76% 08/2021
<b>VERBA:</b>	100% 100% 100%	<b>PROJETO:</b>	8,00% 4,00% 1/2023

6509  
 90

*pro*

COMP.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)				
Nº ORÇ	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ML	%
				1,00000000
				39,87
				TOTAL 39,87
				39,87
				VALOR: 39,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
ORÇ	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE	DATA	UNID	QTD	VALOR	PERCENTUAL	PERCENTUAL ACUMULADO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÃO ALDORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNIMOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÃO ALDORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNIMOS	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNIMOS	Faixa Municipal de Mornimos	15/07/2023	M2	17,79%	17,79%	17,79%	17,79%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÃO ALDORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNIMOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÃO ALDORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNIMOS	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNIMOS	Faixa Municipal de Mornimos	15/07/2023	M2	17,79%	35,58%	35,58%	35,58%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÃO ALDORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNIMOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÃO ALDORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNIMOS	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNIMOS	Faixa Municipal de Mornimos	15/07/2023	M2	4,40%	40,00%	40,00%	40,00%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÃO ALDORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNIMOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÃO ALDORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNIMOS	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNIMOS	Faixa Municipal de Mornimos	15/07/2023	M2	0,00%	40,00%	40,00%	40,00%
				DATA: 15/07/2023					
				BOM: 25,50%					

*J*

*17,79*



6500

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	Total parcelas
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	976,26	976,26			976,26
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4.956,00	1.648,35	1.648,35	1.659,30	4.956,00
3	TRIAGEM	6.536,92	6.536,92			6.536,92
4	SALA DE PROCEDIMENTO	5.339,91	5.339,91			5.339,91
5	SALA DE ESPERA	3.131,87	3.131,87			3.131,87
7	DML	677,03	677,03			677,03
8	WC MÉDICA	681,18	681,18			681,18
9	WC FUNCIONARIOS	681,94	681,94			681,94
10	DEPÓSITO	985,90	985,90			985,90
11	WC ENFERMAGEM	609,51	609,51			609,51
12	ENFERMAGEM	5.291,49	5.291,49			5.291,49
13	IMUNIZAÇÃO	5.076,52	5.076,52			5.076,52
14	MÉDICA	4.837,60	4.837,60			4.837,60
15	FARMÁCIA	5.498,24	5.498,24			5.498,24
16	ENFERMAGEM 2	5.217,62	5.217,62			5.217,62
17	COPA	5.139,72	5.139,72			5.139,72
18	WC MASCULINO	770,13	770,13			770,13
19	WC FEMININO	766,29	766,29			766,29
20	ESTERILIZAÇÃO	4.765,73	4.765,73			4.765,73
21	EXPURGO	3.832,24	3.832,24			3.832,24
22	CASA DE GAS	469,63	469,63			469,63
23	CIRCULAÇÃO	8.427,92	8.427,92			8.427,92
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.240,89	12.334,35	12.334,35	10.572,29	35.240,89
25	FACHADA	8.474,98	8.474,98			8.474,98

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		CONSTRUPLAN	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORNINHOS
LOCAL:	UES BOA PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORNINHOS	CLIENTE:	Prefeita Municipal de Morninhos
DATA: 30/01/2023	BD: 25,00%	PROGRAMA:	PROJETA 2022 COM ORÇAMENTO
ORÇAMENTO:	47,44%	ORÇAMENTO:	47,44%
RECURSOS:	47,79%	RECURSOS:	47,79%
RECURSOS:	47,79%	RECURSOS:	47,79%



*para*

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	Total parcela
26	COBERTURA	9.195,58	34.016,53	48.791,40	45.835,09	128.643,02
			34.016,53	82.807,93	128.643,02	
				50,00 %	50,00 %	100,00 %

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		ORÇ:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
DATA : 30/10/2023 BDI - 25,00% HORA M3		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	Prefeitura Municipal de Morrinhos
PONTES 027.1 COM DESONERAÇÃO 81,88% 47,79% 06/2021	HORA 027.1 COM DESONERAÇÃO 81,88% 47,79% 06/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	Prefeitura Municipal de Morrinhos
027.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,49% 01/2023	HORA 027.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,49% 01/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	Prefeitura Municipal de Morrinhos
027.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,49% 01/2023	HORA 027.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,49% 01/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	Prefeitura Municipal de Morrinhos





$$((1+AC+S+R+G)/(1+DF).(1+L)/(1-I))-1$$

BDI = 25,92%

1	IMPOSTOS	0,65
	PIS	0,00
	CONFIN	3,00
	ISS	3,00
	CPRB ( APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
DI	DESPESAS INDIRETAS	3,00
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,80
S+G	SEGUROS + GARANTIAS	0,80
R	RISCOS	0,97
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
L	LUCRO	8,18
	<b>TOTAL</b>	<b>11,52</b>

*7*  
*pad*

COMPOSIÇÃO DO BDI		OBRA:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
DATA : 30/01/2023 BDI : 25,92%		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MOREINHOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MOREINHOS	USF BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MOREINHOS	Prefeitura Municipal de Morenos
FONTE HORA: 829 MET	QUANTIDADE 13,82% 42,79% 14,49% 3,00% 1,00%	PREÇO UNITÁRIO 14,49% 42,79% 14,49% 3,00% 1,00%	PREÇO UNITÁRIO 14,49% 42,79% 14,49% 3,00% 1,00%	PREÇO UNITÁRIO 14,49% 42,79% 14,49% 3,00% 1,00%	PREÇO UNITÁRIO 14,49% 42,79% 14,49% 3,00% 1,00%

555  
 ver

A+B+C+D  
 Mensalista = 47,76%  
 Horista = 83,85%

GRUPO D			
D1	Reindecência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reindecência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reindecência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescata Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SERRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

<b>TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS</b> DATA: 20/11/2023 BOM: 25,00%		ORNA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO DISTRITO DE SÍTIO ALTORE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	LOCAL: USF BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
PROJETA	PROJETA	PROJETA	PROJETA	PROJETA	PROJETA
0271	0271	0271	0271	0271	0271
COM DESONERACAO	COM DESONERACAO	COM DESONERACAO	COM DESONERACAO	COM DESONERACAO	COM DESONERACAO
83,85%	83,85%	83,85%	83,85%	83,85%	83,85%
47,76%	47,76%	47,76%	47,76%	47,76%	47,76%
25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

ped

7

ver





pro

2

her