




PROPOSTA DE PREÇOS

pan


MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 10.923.326/0001-44
Jose Carneiro da Costa Neto
CPF: 673.252.633-72
Socio Proprietario

hes *γ* *140 PAGINAS*

MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 10.923.326/0001-44 BANCO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1166-5 CONTA: 28791-1



CARTA-PROPOSTA

6515
mes

FORTALEZA (CE) 24 DE JANEIRO DE 2023

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS -CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS.

PREZADOS(A) SENHORES(A),

APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 1101.01/2023 TP, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 465.372,23 - QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, VINTE E TRÊS CENTAVOS, COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 (NOVENTA) DIAS.

REFORMA UBS SÃO JOSÉ - R\$ 183.870,36 - CENTO E OITENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS;

REFORMA UBS BOM PRINCÍPIO - 143.611,02 - CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E ONZE REAIS E DOIS CENTAVOS; E

REFORMA UBS SÍTIO ALEGRE - R\$ 137.890,85 - CENTO E TRINTA E SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. JOSÉ CARNEIRO DA COSTA NETO, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. 96002121799 E CPF Nº. 623.282.633-72, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO. MANIFESTAMOS ACERCA DA PRORROGAÇÃO E REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA, ANTES DO VENCIMENTO DA MESMA, POR IGUAL E SUCESSIVO PERÍODO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

RAZÃO SOCIAL: MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 10.923.326/0001-44

ENDEREÇO: RUA IRACI DE SOUSA, Nº 537 - BOA VISTA, FORTALEZA - CE, CEP 60.867-700

FONE: (85) 996214636

E-MAIL: MAREALCACOES@GMAIL.COM

BANCO: BANCO DO BRASIL AGENCIA 1166-5 CONTA 28791-1

Jose

LOGADOURO: RUA IRACI DE SOUSA - 537, BAIRRO BOA VISTA / CASTELAO, FORTALEZA - CE -
CEP: 60.867-700 FONE: (85) 3473-8454 / (85) 996214636 E-MAIL: MAREALCACOES@GMAIL.COM

100 PAGINA

Ken

γ

016

MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 10.923.326/0001-44 BANCO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1166-5 CONTA: 28791-1



RESPONSÁVEL LEGAL: JOSÉ CARNEIRO DA COSTA NETO

CPF: 623.282.633-72

RG: 96002121799

FONE: (85) 3473-8454

ATENCIOSAMENTE,

José Carneiro da Costa Neto

MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ - 10.923.326/0001-44

JOSÉ CARNEIRO DA COSTA NETO

CPF - 623.282.633-72

Matheus Martins Alves Feitosa

MATHEUS MARTINS ALVES FEITOSA

REGISTRO CREA-CE - 0618844520

CPF - 039.344.073-74

Jan

LOGADOURO: RUA IRACI DE SOUSA - 537, BAIRRO BOA VISTA / CASTELAO, FORTALEZA - CE -
CEP: 60.867-700 FONE: (85) 3473-8454 / (85) 996214636 E-MAIL: MAREALOCACOES@GMAIL.COM

ben

γ

caf



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA UBS SÃO JOSÉ - SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
LOCAL: DISTRITO DE SÃO ALEGRE - MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 30/01/2023 **BDI:** 26,71%
FORMA DE PAGAMENTO: SEMPRE **RENTAL:** SEMPRE **DATA REF.:** SEMPRE
SEINFRA: 607,7 COM DESONERACAO **BRECHA:** 47,76% **RENTAL:** SEMPRE
COMPANHIA: **PRECIPUA:** 0,00% **OUTRA:** 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	147,97	36,04	186,01	1.116,06
2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
2.1	ADM PMCN_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Propriet	%	100,00	52,90	13,60	66,50	6.650,00
3 CONSULTÓRIO MÉDICO									
3.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
3.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	10,48	8,64	2,22	10,86	113,51
3.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,01	24,18	6,22	30,40	30,70
3.1.3	C1206	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	0,75	8,64	2,22	10,86	8,15
3.2 REFORÇO ESTRUTURAL									
3.2.1	C1409	GROUT CIMENTO, CAL HIDR, AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1.0.1.3.2	SEINFRA	M3	0,06	633,57	162,69	796,46	47,79
3.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG = 15cm REF. CENT LARG. -5cm	SEINFRA	M	3,00	18,05	4,64	22,69	68,07
3.3 REVESTIMENTOS									
3.3.1	C0776	CHARISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1.3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,48	8,06	1,56	7,62	79,86
3.3.2	C1026	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1.3	SEINFRA	M2	10,48	42,40	10,90	53,30	568,58
3.4 PISOS									
3.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1.3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	1,01	23,89	6,14	30,03	30,33
3.4.2	C2966	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,01	69,63	17,96	87,91	88,79
3.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,01	7,50	2,04	9,97	10,07
3.6 ESQUADRIAS									
3.6.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/OPACO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,75	238,64	61,35	299,99	224,90
									424,88

6517
 20

Wol

2

206



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	26,71%
LOCAL:	DESTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORMA DE PAGAMENTO:	SEINFRA	RENTAL:	47,16%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	FORMA DE PAGAMENTO:	SEINFRA	RENTAL:	47,16%
		FORMA DE PAGAMENTO:	SEINFRA	RENTAL:	47,16%
		FORMA DE PAGAMENTO:	SEINFRA	RENTAL:	47,16%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.5.2	C872	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS CAMASSA ESP = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,75	212,01	54,51	266,52	199,89
3.5		PINTURAS							1.884,01
3.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	45,00	11,60	2,98	14,58	656,10
3.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SAMASSA	SEINFRA	M2	45,00	18,97	4,88	23,85	1.073,25
3.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,30	4,20	20,52	68,95
3.6.4	C1260	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
3.7		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							3.366,39
3.7.1	C3990	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,00	688,49	3.366,39	3.366,39
3.8		LIMPEZA GERAL							135,04
3.8.1	C1626	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	10,07	10,67	2,74	13,41	135,04
4		WC FEMININO PCD							876,17
4.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							110,34
4.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,87	43,19	11,10	54,29	101,52
4.1.2	C1056	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,29	24,18	6,22	30,40	8,82
4.2		REVESTIMENTOS							296,50
4.2.1	C6776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,87	6,06	1,56	7,62	14,29
4.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,87	38,19	9,82	48,01	89,78
4.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-3/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,87	74,20	19,08	93,28	174,43
4.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,87	7,71	1,98	9,69	18,12
4.3		PISOS							37,09
4.3.1	C2161	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	23,89	6,14	30,03	8,71

Res

2

Orç

6518
Res



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA LUBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEMPRA	NOMA:	MEC
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEMPRA:	027.1 COM DESONERACAO	DATA REF:	03/03/21
		Comparações:	PROFIMA		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.3.2	C296	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEMPRA	M2	0,29	69,93	17,96	87,91	25,49
4.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	SEMPRA	M2	0,29	7,93	2,04	9,97	2,89
4.4		LOUÇAS E METAIS							129,76
4.4.1	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEMPRA	UN	1,00	67,97	17,48	85,45	85,45
4.4.2	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEMPRA	UN	1,00	35,25	9,06	44,31	44,31
4.5		PINTURA							264,18
4.5.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEMPRA	M2	2,85	11,60	2,98	14,58	41,55
4.5.2	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS C/ MASSA	SEMPRA	M2	2,85	18,97	4,88	23,85	67,97
4.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEMPRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
4.5.4	C1260	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEMPRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
4.6		LIMPEZA GERAL							38,22
4.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEMPRA	M2	2,85	10,67	2,74	13,41	38,22
5		WC MASCULINO PCD							924,04
5.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							117,22
5.1.1	C1671	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	SEMPRA	M2	1,88	43,19	11,10	54,29	107,49
5.1.2	C1665	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEMPRA	M2	0,32	24,18	6,22	30,40	9,73
5.2		REVESTIMENTOS							314,03
5.2.1	C0716	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEMPRA	M2	1,98	6,08	1,56	7,62	15,09
5.2.2	C3075	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEMPRA	M2	1,98	38,19	9,82	48,01	95,06
5.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEMPRA	M2	1,98	74,20	19,08	93,28	184,69
5.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEMPRA	M2	1,98	7,71	1,98	9,69	19,19



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS			
LOCAL:	DISTRITO DE BITTO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS			
DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%	
FONTE:	SEINFRA	ORÇÃO:	80,85%	DATA REF: 03/03/21
Contratações:	SEINFRA	PROPOSTA:	6,00%	03/03/21
			6,00%	6,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
5.3	PISOS							40,93
5.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP: 3cm	SEINFRA	M2	0,32	23,89	6,14	9,61
5.3.2	C2098	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,32	69,93	17,98	26,13
5.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,32	7,93	2,04	3,19
5.4	LOUÇAS E METAIS							129,76
5.4.1	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	67,97	17,48	85,45
5.4.2	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00	35,25	9,06	44,31
5.5	PINTURA							278,79
5.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	3,23	11,60	2,98	47,09
5.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	3,23	18,97	4,88	77,04
5.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	68,95
5.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	85,71
5.6	LIMPEZA GERAL							43,31
5.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	3,23	10,67	2,74	43,31
6	ENFERMAGEM							6.774,66
6.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							140,38
6.1.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,91	24,18	6,22	27,60
6.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	9,98	8,64	2,22	108,36
6.1.3	C2206	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	0,40	8,64	2,22	4,34
6.2	REVESTIMENTOS							607,96
6.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	9,98	6,06	1,56	76,05

6520
nos

201

2

206



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA UBS SAO JOSE SEDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS	DATA: 31/01/2023	BDI: 25,71%	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 03.00%	DATA REF: 05/2021
LOCAL: DISTRITO DE SITIO ALEGRE NO MUNICIPIO DE MORRINHOS	FONTE: SEINFRA	BDI COM DESONERACAO: 03.00%	BDI: 07.00%	BDI: 07.00%	BDI: 07.00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	Composição: SEINFRA	BDI: 0.00%	BDI: 0.00%	BDI: 0.00%	BDI: 0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
6.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	9,98	42,40	53,30	531,93
6.3		PISOS						116,40
6.3.1	C1181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,91	23,89	30,03	27,33
6.3.2	C3956	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEL-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,91	69,93	87,91	80,00
6.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,91	7,93	9,97	9,07
6.4		IMPERMEABILIZAÇÃO						324,96
6.4.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	9,10	28,41	35,71	324,96
6.5		ESQUADRIA						313,20
6.5.1	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	0,40	410,64	516,47	208,59
6.5.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,40	212,01	266,52	106,61
6.6		PINTURA						1.783,32
6.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	42,38	11,60	14,58	617,90
6.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	42,38	18,97	23,85	1.010,76
6.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	20,52	68,95
6.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	25,51	85,71
6.7		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						3.366,39
6.7.1	C3880	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	3.366,39	3.366,39
6.8		LIMPEZA GERAL						122,03
6.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,10	10,67	13,41	122,03
7		WC ENFERMAGEM						637,39
7.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						93,24

6524

sa

2

016



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA URS SAO JOSE REDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS
 LOCAL: DISTRITO DE BOM ALEGRE NO MUNICIPIO DE MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 30/07/2023 BDI: 25,71%
 FORMULA: SEMBRO
 SCIPINA: 027.3 COM DESCRICAO: 03,00% 47,70% 05,02%
 Compostos: INICIARIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEJOS	SEINFRA	M2	1,60	43,19	11,10	54,29	86,86
7.1.2	C1005	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,21	24,18	6,22	30,40	6,38
7.2		REVESTIMENTOS							253,76
7.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIAR TRAÇO 1:3 ESP.* 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,60	6,06	1,56	7,62	12,19
7.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,60	38,19	9,82	48,01	76,82
7.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEL-5/PEL4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,60	74,20	19,06	93,28	149,25
7.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,60	7,71	1,98	9,69	15,50
7.3		PISOS							26,86
7.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,21	23,89	6,14	30,03	6,31
7.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEL-5/PEL4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,21	69,93	17,98	87,91	18,48
7.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	7,93	2,04	9,97	2,09
7.4		PINTURA							235,37
7.4.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,10	11,60	2,98	14,58	30,62
7.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	2,10	18,97	4,88	23,85	50,09
7.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUARIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
7.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUARIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
7.5		LIMPEZA GERAL							28,16
7.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,10	10,67	2,74	13,41	28,16
B		NEBULIZAÇÃO							6.974,64
8.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							97,34
8.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,33	8,64	2,22	10,86	36,16

6522
 25

af



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA LUBS SÃO JOSÉ BEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE:	SEINFRA	NOMA:	REB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	VERSÃO:	0071 COM DESCRICAO	REBISA:	41,76%
		PROPOSTA:	PROPOSTA	REBISA:	01/2021
				REBISA:	0,00%
				REBISA:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,91	24,18	6,22	30,40	27,66
8.1.3	C2250	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	13,92	3,55	17,37	28,18
8.1.4	C2086	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	0,40	8,64	2,22	10,86	4,34
8.2	REVESTIMENTOS								202,86
8.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,33	6,06	1,56	7,62	25,37
8.2.2	C3026	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,33	42,40	10,90	53,30	177,49
8.3	PISOS								116,40
8.3.1	C7181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP: 3cm	SEINFRA	M2	0,91	23,69	8,14	30,03	27,33
8.3.2	C2096	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPEL4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,91	69,93	17,96	87,91	80,00
8.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,91	7,93	2,04	9,97	9,07
8.4	IMPERMEABILIZAÇÃO								973,10
8.4.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	27,25	28,41	7,30	35,71	973,10
8.5	ESQUADRIA								313,20
8.5.1	C4630	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	0,40	410,84	106,63	516,47	206,09
8.5.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP. 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,40	212,01	54,51	266,52	106,61
8.6	PINTURA								1.783,32
8.6.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	42,38	11,00	2,08	14,58	617,90
8.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	42,38	18,97	4,88	23,85	1.010,76
8.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
8.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
8.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								3.366,39

6523
Res

202

2

296



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CIBRA:	REFORMA LUIS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BID:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE BOM ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	ORÇ:	VERBAO	REB:	DATA REB:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	627 - COM DESONERACAO	0,00%	47,70%
		Desoneração:	PROFRA	0,00%	0,07%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BID	COM BID	
8.7.1	C1850	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.577,90	3.366,39	3.366,39
8.8		LIMPEZA GERAL						122,03
8.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,10	10,67	13,41	122,03
9		AMBULATORIO						6.774,66
9.1		DEMOLICOES E RETIRADAS						140,38
9.1.1	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	9,98	8,64	10,86	108,38
9.1.2	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,91	24,18	30,40	27,66
9.1.3	C2719	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESNTE	SEINFRA	M2	0,00	13,82	17,37	0,00
9.1.4	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	SEINFRA	M2	0,40	8,64	10,86	4,34
9.2		REVESTIMENTOS						607,98
9.2.1	C1776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	9,98	6,06	7,62	76,06
9.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	9,98	42,40	53,30	531,93
9.3		PISOS						116,40
9.3.1	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,91	23,89	30,03	27,33
9.3.2	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEL4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,91	69,93	87,01	80,00
9.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,91	7,93	9,97	9,07
9.4		IMPERMEABILIZACAO						324,56
9.4.1	C1179	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	9,10	28,41	35,71	324,56
9.5		ESQUADRIA						313,20
9.5.1	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	0,40	410,64	105,63	206,59
9.5.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,40	212,01	54,51	106,61

res

2

106

516,47
206,59
106,61
6524
res



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS SALAS DE AULA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

LOCAL: DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 30/01/2023

BOI: 25,71%

INSS: 8,31%

RENT: 4,73%

IRPJ: 0,00%

IRPF: 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BOI	COM BOI	
9.6	PINTURA							1.783,32
9.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	42,38	11,60	2,98	617,90
9.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	42,38	18,97	4,88	1.010,76
9.6.3	C1208	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	68,95
9.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	85,71
9.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							3.366,39
9.7.1	C3882	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.000 TR. (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39
9.8	LIMPEZA GERAL							122,03
9.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,10	10,67	2,74	122,03
10	ALMOXARIFADO							7.302,87
10.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							119,34
10.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	5,25	8,64	2,22	57,02
10.1.2	C1865	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	2,05	24,18	5,22	62,32
10.1.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	0,00	13,82	3,55	0,00
10.1.4	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	0,00	8,64	2,22	0,00
10.2	REVESTIMENTOS							319,84
10.2.1	C3776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,25	6,06	1,56	40,01
10.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	5,25	42,40	10,90	279,83
10.3	PISOS							262,22
10.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	2,05	23,89	6,14	81,56
10.3.2	C2386	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (500 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	2,05	89,93	17,98	180,22

6525
pre

209

2

106

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA URBS SAO JOSE SEDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS
 LOCAL: DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICIPIO DE MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 30/11/2023 BDI: 25,71%
 FONTE: SEMFRA
 PRECIZÃO: 0,00%
 BDI: 25,71%
 MORA: 0,00%
 DESCONTOS: 0,00%
 VALOR TOTAL: 20,44

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10.3.3	C120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 20mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/FRISO)	SEINFRA	M2	2,05	7,93	2,04	9,97	20,44
10.4	PINTURA								
10.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	73,01	11,60	2,96	14,58	1.064,49
10.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SAMASSA	SEINFRA	M2	73,01	18,97	4,88	23,85	1.741,29
10.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
10.4.4	C1266	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA.	SEINFRA	M2	3,30	20,29	5,22	25,51	85,71
10.5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								
10.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR. (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
10.6	LIMPEZA GERAL								
10.6.1	C1626	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	20,46	10,67	2,74	13,41	274,64
11	ODONTOLÓGICO								
11.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
11.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	9,13	8,64	2,22	10,86	98,15
11.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,68	24,18	6,22	30,40	51,07
11.1.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	0,00	13,82	3,55	17,37	0,00
11.1.4	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	0,40	8,64	2,22	10,86	4,34
11.2	REVESTIMENTOS								
11.2.1	C0718	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	9,13	6,06	1,56	7,62	69,57
11.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	9,13	42,40	10,90	53,30	486,63
11.3	PISOS								
11.3.1	C7181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,68	23,89	6,14	30,03	50,45
									2.960,44
									3.366,39
									274,64
									7.496,82
									154,56
									556,20
									214,89

6526
 2023

2023

2

10/



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DEBTA: PREFORMA URS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023	BDI: 25,71%	HORA: 08:00	DESCRIÇÃO:
LOCAL: DISTRITO DE SITIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	VERBA: 007.1 COM DESONERACAO	COM BDI:	PREÇO: 90,45%	DESCRIÇÃO:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA: 0,00%	COM BDI:	PREÇO: 87,96%	DESCRIÇÃO:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11.3.2	C2506	CERÂMICA ESMALTADA REFINADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-SPÉL-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,66	59,03	17,98	87,91	147,69
11.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,68	7,03	2,04	9,97	16,75
11.4	ESQUADRIAS								424,88
11.4.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,75	238,64	61,35	299,99	224,99
11.4.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,75	212,01	54,51	266,52	199,89
11.5	PINTURA								2.554,51
11.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	62,45	11,60	2,98	14,58	910,52
11.5.2	C1619	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS C/ MASSA	SEINFRA	M2	62,45	18,97	4,88	23,85	1.489,43
11.5.3	C1290	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
11.5.4	C1260	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
11.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								3.366,39
11.6.1	C3060	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
11.7	LIMPEZA GERAL								225,29
11.7.1	C4526	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	16,80	10,67	2,74	13,41	225,29
12	IMUNIZAÇÃO								7.149,85
12.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								136,35
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	9,98	8,64	2,22	10,86	108,38
12.1.2	C1055	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,92	24,18	6,22	30,40	27,97
12.2	REFORÇO ESTRUTURAL								38,62
12.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL, HÍDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1 0 1 3 2	SEINFRA	M3	0,02	633,57	162,89	796,46	15,93
12.2.2	C1345	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/ TRINCA PRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 15cm REF. CENT. LARG. = 5cm	SEINFRA	M	1,00	18,05	4,64	22,69	22,69

6527
901

209

2

136



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA UBS SAO JOSE SEDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS
LOCAL: DISTRITO DE SITIO ALEGRE NO MUNICIPIO DE MORRINHOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 30/01/2023 **BOM:** 25,71%
FORTE: SEMBRA **VERBA:** MARRA **REB:** MARRA REP
COMPOSICAO: 82,1 COM DESONERACAO 83,98% 47,76% 03/02/21
 PRECIPUA 0,00% 0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$			PRECO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.3	IMPERMEABILIZACAO								
12.3.1	C1779	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	27,30	28,41	7,30	35,71	974,88
12.4	REVESTIMENTOS								
12.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1.3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	9,98	6,06	1,56	7,62	76,05
12.4.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1.3	SEINFRA	M2	9,98	42,40	10,90	53,30	531,93
12.5	PISOS								
12.5.1	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1.3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,92	23,89	6,14	30,03	27,93
12.5.2	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,92	69,93	17,96	87,91	80,88
12.5.3	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,92	7,93	2,04	9,97	9,17
12.6	PINTURA								
12.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	42,43	11,60	2,98	14,58	616,63
12.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	42,43	18,97	4,96	23,93	1.011,96
12.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
12.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
12.7	INSTALACOES DE AR CONDICIONADO								
12.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	666,49	3.366,39	3.366,39
12.8	LIMPEZA GERAL								
12.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,15	10,67	2,74	13,41	122,70
13	FARMACIA								
13.1	DEMOLICOES E RETIRADAS								
13.1.1	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	5,56	8,64	2,22	10,86	60,38
									78,92
									5.457,35

6528
 148
 Página 12



MAREA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA UBS SAO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÃO ALEGRE, MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	RECURSOS:	RECURSOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA:	027.1 (COM DEDUÇÃO PROPRIA)	RECURSOS:	RECURSOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
13.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,61	24,18	6,22	30,40	18,54
13.2		REFORÇO ESTRUTURAL							56,82
13.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR, AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1 0 1 3 2	SEINFRA	M3	0,04	633,57	162,89	796,46	31,06
13.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 15cm REF. CENT.LARG. = 5cm	SEINFRA	M	1,10	18,05	4,64	22,69	24,96
13.3		REVESTIMENTOS							338,72
13.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1.3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,56	6,06	1,50	7,62	42,37
13.3.2	C0038	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1.3	SEINFRA	M2	5,56	42,40	10,90	53,30	296,35
13.4		PISOS							78,03
13.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1.3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,61	23,00	6,14	30,03	18,32
13.4.2	C0996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,61	69,93	17,90	87,91	53,63
13.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 3mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,61	7,93	2,04	9,97	6,08
13.5		PINTURA							1.466,57
13.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	33,86	11,00	2,98	14,58	493,97
13.5.2	C1616	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	33,86	18,97	4,88	23,85	808,04
13.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
13.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
13.6		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							3.366,39
13.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	LIN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
13.7		LIMPEZA GERAL							81,80
13.7.1	C1028	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	6,10	10,67	2,74	13,41	81,80
14		COPA							5.114,35

6525
Rea

sa

2

15f



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA LUIS SAO JOSE SEDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS LOCAL: DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICIPIO DE MORRINHOS CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023 FORMA DE PAGAMENTO: SEMPRE COM. DESCRICAO: 000% 47,16% 000% 0,00%	ID: 25,71% MES: 05/2021 DATA REF.: 05/2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
14.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
14.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,97	43,10	11,10	54,29	161,20
14.1.2	C1060	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,72	24,18	6,22	30,40	21,89
14.1.3	C2206	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	0,75	6,64	2,22	10,86	8,15
14.2 REVESTIMENTOS									
14.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,97	6,06	1,56	7,62	22,63
14.2.2	C0023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,97	36,19	9,82	48,01	142,99
14.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,97	74,20	19,08	93,28	277,04
14.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,97	7,71	1,98	9,69	28,78
14.3 PISOS									
14.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,72	23,89	6,14	30,03	21,62
14.3.2	C2096	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,72	69,93	17,98	87,91	63,30
14.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,72	7,83	2,04	9,87	7,18
14.4 ESQUADRIA									
14.4.1	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/OSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEI-FORIL SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,75	280,21	72,04	352,25	264,19
14.4.2	C2072	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP = 5mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,75	212,01	54,51	266,52	199,89
14.5 PINTURA									
14.5.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	7,23	11,60	2,98	14,58	105,41
14.5.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	7,23	18,97	4,88	23,85	172,44
14.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
14.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
									464,08
									92,10
									432,51

202

2

164

6530
2021



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CIBRA:	REFORMA URS SÃO JOSE SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE BÉTU ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	HORA:	REB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	VALOR:	627,1 COM DESCONTAÇÃO PROPRIA	COMISSÃO:	0,00%
					0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
14.6		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							
14.6.1	C0860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR. (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
14.7		LIMPEZA GERAL							96,95
14.7.1	C1028	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,23	10,67	2,74	13,41	96,95
15		EXPURGO							4.436,60
15.1		DEMOLIÇÕES E RETRADAS							157,81
15.1.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,53	24,15	6,22	30,40	16,11
15.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2,61	43,19	11,10	54,29	141,70
15.2		REVESTIMENTOS							414,68
15.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEBRAR TRAÇO 1:3 ESP. 40mm PI PAREDE	SEINFRA	M2	2,61	6,06	1,56	7,62	19,89
15.2.2	C0023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,61	38,19	9,62	48,01	125,31
15.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - PI PAREDE	SEINFRA	M2	2,61	74,20	19,08	93,28	243,46
15.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,61	7,93	2,04	9,97	26,02
15.3		PISOS							67,79
15.3.1	C1161	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SU PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,53	23,89	6,14	30,03	15,92
15.3.2	C2966	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - PI PISO	SEINFRA	M2	0,53	69,93	17,96	87,91	46,59
15.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,53	7,93	2,04	9,97	5,26
15.4		PINTURA							358,72
15.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	5,31	11,60	2,98	14,58	77,42
15.4.2	C1015	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	5,31	18,07	4,88	23,05	126,64
15.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95

6
1001
1001

176

2

176



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA LUIS SAUS JOSE SEDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS LOCAL: DISTRITO DE RITO ALEGRE NO MUNICIPIO DE MORRINHOS CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023 VALOR: 300.000,00 SEM IVA: 25.71% SEM IVA: 25.71%	BDI: 25.71% BDI: 25.71% BDI: 25.71%
COMPOSIÇÃO: 001.1 COM DESCRIÇÃO: 03.03% 47.20% 02.021 0.00% 0.00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
15.4.4	C1709	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
15.5 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO									
15.5.1	C3880	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
15.6 LIMPEZA GERAL									
15.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	5,31	10,67	2,74	13,41	71,21
16 ESTERILIZAÇÃO									
16.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
16.1.1	C1095	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,62	24,16	6,22	30,40	18,95
16.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2,78	43,19	11,10	54,29	150,93
16.2 REVESTIMENTOS									
16.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRAÇO 1.3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,78	6,06	1,56	7,62	21,18
16.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1.3	SEINFRA	M2	2,78	38,19	9,82	48,01	133,47
16.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,78	74,20	19,08	93,28	259,32
16.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,78	7,93	2,04	9,97	27,72
16.3 PISOS									
16.3.1	C1811	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1.3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,62	23,89	6,14	30,03	18,62
16.3.2	C3966	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,62	69,93	17,96	87,91	54,50
16.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,62	7,93	2,04	9,97	6,18
16.4 PINTURA									
16.4.1	C3008	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	6,20	11,60	2,98	14,58	90,40
16.4.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	0,20	16,07	4,88	20,95	147,87
441,69									
4.533,23									
169,78									
392,93									

156
 201
 2532



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CIBRA:	REFORMA URS SAO JOSE SEDE DO MUNICIPIO DE MOURINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICIPIO DE MOURINHOS	PARTE:	VERBA:	ORÇ:	DATA REF:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOURINHOS	SEINFRA:	107.1 COM DESCONDIÇÃO PROPRIA	0,00%	01/01/2021
		Comprovados		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
16.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
16.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
16.5		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							3.366,39
16.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
16.6		LIMPEZA GERAL							83,14
16.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	6,20	10,67	2,74	13,41	83,14
17		WC MASCULINO							902,26
17.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							133,23
17.1.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISD CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,40	24,18	6,22	30,40	12,16
17.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2,23	43,19	11,10	54,29	121,07
17.2		REVESTIMENTOS							364,29
17.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,23	6,06	1,56	7,62	16,99
17.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,23	38,19	9,82	48,01	107,06
17.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,23	74,20	19,08	93,28	208,01
17.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,23	7,93	2,04	9,97	22,23
17.3		PISOS							51,16
17.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,40	23,89	6,14	30,03	12,01
17.3.2	C2666	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,40	68,83	17,98	87,91	35,16
17.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,40	7,93	2,04	9,97	3,99
17.4		PINTURA							309,54
17.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C.MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	4,03	11,00	2,98	14,58	58,76

533
401
 Página 17

res

2

mf



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CIDRA: REFORMA UBS SAO JOSE SEDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS
LOCAL: DISTRITO DE SITO ALEGRE NOTURBICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 30/01/2023 **BOI:** 25.71%
FONTE: SEMB **VERBA:** ANUA **MEB:** DATA REF. 05/2021
SEINFRA: 60% COM DESCONTABILIZAÇÃO 40,00% 47,76%
COMPANHIA: PFC/PTNA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BOI	BOI	COM BOI	
17.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	4,03	18,97	4,88	23,85	96,12
17.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
17.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
17.5	LIMPEZA GERAL								54,04
17.5.1	C1626	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,03	10,87	2,74	13,41	54,04
18	WC FEMININO								902,26
18.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								133,23
18.1.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,40	24,10	6,22	30,40	12,16
18.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2,23	43,19	11,10	54,29	121,07
18.2	REVESTIMENTOS								354,29
18.2.1	C0716	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,23	6,06	1,56	7,62	16,99
18.2.2	C1023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,23	38,19	9,82	48,01	107,06
18.2.3	C443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,23	74,20	19,08	93,28	208,01
18.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,23	7,93	2,04	9,97	22,23
18.3	PISOS								51,16
18.3.1	C1181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,40	23,89	6,14	30,03	12,01
18.3.2	C096	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,40	69,93	17,98	87,91	35,16
18.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,40	7,93	2,04	9,97	3,99
18.4	PINTURA								309,54
18.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	4,03	11,60	2,98	14,58	58,76
18.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	4,03	18,97	4,88	23,85	96,12

6534
 901
 Página 18

201

2

206



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DAS SALAS DE SEDE DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	DATA: 30/01/2023	BID: 25,71%	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL: DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ	FONTE: SEMFRA	VALOR: 83,00%	COM DEBONERAÇÃO: 47,76%	PROPRIA: 0,00%	06/02/21
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ					

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
19.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	3,06	11,60	2,98	14,58	44,61
19.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	3,06	18,07	4,88	23,85	72,98
19.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
19.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
19.6	LIMPEZA GERAL								
19.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	3,06	10,67	2,74	13,41	41,03
20	AMBULATÓRIO								
20.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
20.1.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,47	24,18	6,22	30,40	14,29
20.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	2,66	8,64	2,22	10,86	27,80
20.2	REVESTIMENTOS								
20.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENERAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,66	6,06	1,56	7,62	19,51
20.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENERADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,66	42,40	10,90	53,30	136,45
20.3	PISOS								
20.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENERAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,47	23,89	6,14	30,03	14,11
20.3.2	C2966	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-3/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,47	69,93	17,98	87,91	41,32
20.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,47	7,93	2,04	9,97	4,69
20.4	PINTURA								
20.4.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	30,31	11,60	2,98	14,58	441,92
20.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	30,31	18,07	4,88	23,85	722,89
20.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,62	16,32	4,20	20,52	51,71
									1.280,81

6536
2021

2021

2

2021



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA URS SAO JOSE SEDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS			
LOCAL:	DISTRITO DE SITO ALEGRE NO MUNICIPIO DE MORRINHOS			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS			
DATA:	30/01/2023	BOM:	25,71%	
FUNDS:	SEINFRA	VERBAS:	HORA	MES
	097.1 COM DESIGNAÇÃO	PROFRA	03,85%	47,76%
			0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
20.4.4	C1200	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,52	20,29	5,22	64,29
20.5 LIMPEZA GERAL								
20.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,73	10,67	2,74	63,43
21 RECEPÇÃO								
21.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
21.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	10,23	8,64	2,22	111,10
21.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,24	24,18	6,22	7,30
21.2 REVESTIMENTOS								
21.2.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEBEAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,23	6,06	1,56	77,95
21.2.2	C0628	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	10,23	42,40	10,90	545,28
21.3 PISOS								
21.3.1	C1181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENERAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,24	23,89	6,14	7,21
21.3.2	C3966	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,24	69,93	17,98	21,10
21.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,24	7,93	2,04	2,39
21.4 PINTURA								
21.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	36,52	11,60	2,98	532,46
21.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	36,52	18,97	4,68	871,00
21.5 LIMPEZA GERAL								
21.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,42	10,67	2,74	32,45
22 CASA DE GÁS 02								
22.1 MOVIMENTO DE TERRA								
								3.253,34
								35,02

Res

2

236

6537
nen



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA URS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
 LOCAL: DISTRITO DE SÍTIO ALÉGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 30/01/2023 BDI: 25,71%
 FORMAS: VISAGAS
 SEM INFRA 627,1 COM DESONERUAÇÃO 63,81% 47,76% 65,0021
 COMPOSIÇÕES: PROFIMA 0,66% 0,93%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
22.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,60	40,38	50,76	30,02
22.2 EMBASAMENTO								
22.2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,69	414,45	521,01	359,50
22.2.2	C4502	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	0,25	598,29	752,11	188,03
22.2.3	C0080	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,07	692,78	870,89	60,96
22.3 ALVENARIAS								
22.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	6,42	58,44	73,46	471,61
22.4 LAJE								
22.4.1	C4855	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	SEINFRA	M2	1,46	114,76	144,26	210,62
22.5 REVESTIMENTOS								
22.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SP/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	12,84	6,06	7,62	97,84
22.5.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	12,84	42,40	53,30	684,37
22.5.3	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SP/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	2,92	11,89	14,95	43,65
22.5.4	C1112	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	2,92	25,25	31,74	92,88
22.6 PISOS								
22.6.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	1,08	37,20	46,76	50,50
22.6.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SP/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1,5cm	SEINFRA	M2	1,08	42,09	52,91	57,14
22.7 ESQUADRIAS								
22.7.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	0,80	205,73	258,62	206,90
22.8 PINTURA								
22.8.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	15,76	11,60	2,98	229,78

6538
PVA

246

2

246



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
 LOCAL: DISTRITO DE BITÃO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 30/01/2023 BDI: 25,71%
 FONTE: SEM BDI
 FORMA: M2
 DATA REF.: 00/01/21
 SCIPHA: 107,7 COM DESOBERAÇÃO 00,03% 47,76% 60021
 Composição: PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
22.8.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	15,75	18,97	4,86	23,85	375,88
22.8.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,60	36,98	9,51	46,49	74,38
22.9		LIMPEZA GERAL							14,48
22.9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1,06	10,67	2,74	13,41	14,48
23		CIRCULAÇÃO							18.437,57
23.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							1.091,90
23.1.1	C1076	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	84,70	8,64	2,22	10,86	919,84
23.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	5,66	24,16	6,22	30,40	172,06
23.2		IMPERMEABILIZAÇÃO							2.019,76
23.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/VEU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	56,56	28,41	7,30	35,71	2.019,76
23.3		REVESTIMENTOS							5.159,92
23.3.1	C0776	CHARISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	84,70	6,06	1,56	7,62	645,41
23.3.2	C0028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	84,70	42,40	10,90	53,30	4.514,51
23.4		PISOS							723,97
23.4.1	C1181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	5,66	23,89	6,14	30,03	169,07
23.4.2	C2966	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (800 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	5,66	69,93	17,98	87,91	497,57
23.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (800 cm ²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,66	7,93	2,04	9,97	56,43
23.5		PINTURA							8.603,65
23.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	225,96	11,60	2,98	14,58	3.294,50
23.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	225,96	18,97	4,88	23,85	5.309,15
23.6		LIMPEZA GERAL							758,47

6539
 905

205

2

257



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA LBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÃO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	RECURSOS PRÓPRIOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COM DESEMBOLSAMENTO:	60% COM DESEMBOLSAMENTO PRÓPRIO	RECURSOS:	47,76%
		COMPOSIÇÕES:		RECURSOS:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
23.6.1	C1028	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	56,56	10,07	2,74	13,41	750,47
24		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							39.513,23
24.1		CABOS E ELETRODUTOS							26.100,60
24.1.1	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	3,80	10,97	2,82	13,79	52,40
24.1.2	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	1,00	14,83	3,81	16,64	16,64
24.1.3	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	1.238,60	5,90	1,52	7,42	9.190,41
24.1.4	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	714,10	7,08	1,82	8,90	6.355,49
24.1.5	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	125,30	8,41	2,16	10,57	1.324,42
24.1.6	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	23,80	22,42	5,76	28,18	670,68
24.1.7	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	16,10	30,66	7,88	38,54	620,49
24.1.8	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	12,30	26,22	6,74	32,96	405,41
24.1.9	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	30,10	39,79	10,23	50,02	1.505,60
24.1.10	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	300,10	14,90	3,81	18,61	5.587,05
24.2		QUADROS E DISJUNTORES							4.562,02
24.2.1	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	83,38	21,44	104,82	209,64
24.2.2	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	83,38	21,44	104,82	209,64
24.2.3	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	2,00	83,38	21,44	104,82	209,64
24.2.4	C1060	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	20,00	20,31	5,22	25,53	510,60
24.2.5	C1060	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	20,31	5,22	25,53	51,06
24.2.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA440V	SEINFRA	UN	12,00	116,24	29,89	146,13	1.753,56
24.2.7	C4030	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	134,26	34,52	168,78	506,34

6540
R01

R01

2

206



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DIRETA: REFORMA URS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/11/2023	BOI: 25,71%	MOMA: 0%	MRE: DATA RFP
LOCAL: DISTRITO DE SÃO ALECHIE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	ORÇAMENTO: 827,5 COM DESPESAS	SEM INFRA: 80,80%	COM DESPESAS: 47,70%	DATA RFP: 05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPRAS: 0,00%	SEM INFRA: 0,00%	COMPRAS: 0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM INFRA	BOI	COM INFRA	
24.2.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	84,99	21,55	106,54	106,54
24.2.9	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	247,87	63,73	311,60	623,20
24.2.10	C3068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	303,48	79,02	381,50	381,50
24.3		TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS							8.850,61
24.3.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	103,00	7,23	1,86	9,09	936,27
24.3.2	C3821	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	34,00	7,24	1,86	9,10	309,40
24.3.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	15,15	3,90	18,05	285,75
24.3.4	C479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	26,71	6,87	33,58	134,32
24.3.5	C1469	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	37,70	9,69	47,39	94,78
24.3.6	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	11,00	18,89	4,86	23,75	261,25
24.3.7	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	52,00	23,27	5,98	29,25	1.521,00
24.3.8	C2483	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	19,00	15,05	4,10	20,05	380,95
24.3.9	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	26,00	102,63	26,39	129,02	3.354,52
24.3.10	C4101	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETRÓSTATICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 25W	SEINFRA	UN	7,00	165,77	42,62	208,39	1.458,73
24.3.11	C4834	ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	90,40	23,24	113,64	113,64
25		FACHADA							21.296,86
25.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							1.416,25
25.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEINFRA	M2	130,41	6,64	2,22	10,86	1.416,25
25.2		REVESTIMENTOS							7.944,57
25.2.1	C3776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	130,41	6,06	1,56	7,62	993,72

654

LCS

2

276

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA LBR SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
 LOCAL: DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 30/11/2023 BDI: 25,71%
 FONTE: SEINFRA 0271 DOM DESONERAÇÃO 83,00% 47,70% 09/2021
 COMPANHIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
25.2.2	C3020	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	130,41	42,80	10,90	53,30	6.950,85
25.3 PROTEÇÕES									
25.3.1	C0524	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	14,60	228,50	58,75	287,25	4.193,85
25.4 PINTURA									
25.4.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	434,71	14,17	3,64	17,81	7.742,19
26 COBERTURA									
26.1	C2700	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	274,31	43,20	11,13	54,42	14.927,95

VALOR SEM BDI TOTAL: 37.607,31
 VALOR ORÇAMENTO: 146.283,15
 VALOR TOTAL: 183.879,36

Centos e Oitenta e Três Mil Oitocentos e Setenta reais e Trinta e Seis centavos

Jose Carneiro M.C. Netto
MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 10.923.326/0001-44
 Jose Carneiro da Costa Neto
 CPF: 023.287.633-72
 Sócio Proprietário

Matheus Martins Alves Feitosa
Matheus Martins Alves Feitosa
 Registro CREA: CE 0618944520
 CPF: 039.344.073-74



259

258



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALFREDO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORMA:	VENHA	HORA:	MEZ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SIAMPA:	027.1 COM DESONERACAO	02.02%	47.18%
		Composto:	PROFIS	0.00%	0.00%

5543

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.116,06	0,81
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.650,00	3,62
3	CONSULTÓRIO MÉDICO	6.046,47	3,72
4	WC FEMININO PCD	876,17	0,48
5	WC MASCULINO PCD	924,04	0,50
6	ENFERMAGEM	6.774,66	3,68
7	WC ENFERMAGEM	637,39	0,35
8	NEBULIZAÇÃO	6.974,04	3,79
9	AMBULATÓRIO	6.774,66	3,68
10	ALMOXARFADO	7.302,67	3,97
11	ODONTOLÓGICO	7.496,82	4,08
12	IMUNIZAÇÃO	7.149,85	3,89
13	FARMÁCIA	5.457,35	2,97
14	COPA	5.114,35	2,78
15	EXPURGO	4.430,80	2,41
16	ESTERILIZAÇÃO	4.533,23	2,47
17	WC MASCULINO	902,26	0,48
18	WC FEMININO	902,26	0,48
19	ESTERILIZAÇÃO	1.761,00	0,96
20	AMBULATÓRIO	1.602,41	0,87
21	RECEPÇÃO	2.208,22	1,20
22	CASA DE GÁS 02	3.253,34	1,77
23	CIRCULAÇÃO	18.437,67	10,03
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	39.613,23	21,49
25	FACHADA	21.296,86	11,58
26	COBERTURA	14.927,96	8,12

Joe

VALOR BDI TOTAL:	37.657,21	100,00
VALOR ORÇAMENTO:	146.263,15	
VALOR TOTAL:	183.920,36	

Cento e Oitenta e Três Mil Oitocentos e Setenta reais e Trinta e Seis centavos

Rose
 MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 10.923.329-0007-22
 José Carneiro da Costa Neto
 CPF: 643.267.633-72
 Sócio Proprietário

Matheus
 Matheus Martins Alves Feitosa
 Registro CREA-CE 0618544520
 CPF: 039.344.073-74

228

8

296

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA URS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	ODI:	25,71%	
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	TIPO:	VERBA	COM:	MES	REF
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	SET. COM DESONERACÃO	92,81%	47,36%	92,221
		Compreço:	PROFISIA	5,30%	0,85%	

6544
202

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,7400	35,4348
1100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,3600	24,3600
1891 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,3100	55,3950
1125 PREGO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,1700	2,2755
TOTAL Material					117,4653

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243 SERVENTE	SEINFRA	H	1,96000000	15,5500	30,4780
TOTAL Mão de Obra					30,4780
VALOR:					147,97

ADM.PMGN_01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0590 ENCARREGADO GERAL MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	0,00441000	5,868,92	25,88
0583 ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MES	0,00147000	18,382,67	27,02
TOTAL Mão de Obra					52,90
VALOR:					52,90

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0291 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04900000	20,7700	1,0177
0243 SERVENTE	SEINFRA	H	0,49000000	15,5500	7,6195
TOTAL Mão de Obra					8,6372
VALOR:					8,64

C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0291 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13720000	20,7700	2,8496
0243 SERVENTE	SEINFRA	H	1,37200000	15,5500	21,3346
TOTAL Mão de Obra					24,1842
VALOR:					24,18

C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0291 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04900000	20,7700	1,0177
0243 SERVENTE	SEINFRA	H	0,49000000	15,5500	7,6195
TOTAL Mão de Obra					8,6372
VALOR:					8,64

C1439 GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2 (M3)

202

7

306

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA LEME SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/1/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	VERBA	MORA:	1,95%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	207,1 COM DESEMPENHO	REB:	27,76%
		CONDIÇÃO:	PROFISAL	0,00%	0,00%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,66500000	65,8800	43,1278
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	15,00000000	1,0700	16,0500
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	297,00000000	0,5500	163,3500
11805	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,45700000	72,1300	32,9634
TOTAL Material:					257,4912	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,90000000	20,7700	101,7730
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	17,64000000	15,5500	274,3020
TOTAL Mão de Obra:					376,0750	

VALOR: 633,57

C1245 ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00010000	65,8800	0,0066
10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	0,00700000	0,8700	0,0047
12031	TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM	SEINFRA	M	1,05000000	5,3600	0,6490
TOTAL Material:					5,6003	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15190000	20,7700	3,1550
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59388000	15,5500	9,2348
TOTAL Mão de Obra:					12,3898	

VALOR: 18,05

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	65,8800	0,4019
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:					1,7384	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,00800000	20,7700	2,0355
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14700000	15,5500	2,2859
TOTAL Mão de Obra:					4,3214	

VALOR: 6,06

C3628 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58800000	20,7700	12,2128
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58800000	15,5500	9,1434
TOTAL Mão de Obra:					21,3562	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	841,9200	21,0480

2021

Y

316

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	SEINFRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPOSIÇÃO:	SEINFRA	RECURSOS:	SEINFRA

TOTAL Serviço: 21.088,1

VALOR: 42,40

C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEJAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	65,8800	2,4048
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,5500	6,0190
TOTAL Material:					10,4238	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12291	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24500000	20,7700	5,0887
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,53900000	15,5500	8,3815
TOTAL Mão de Obra:					13,4702	
VALOR:					23,89	

C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SIPEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16506	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,9800	11,8800
16496	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-SIPEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	33,3600	36,6960
TOTAL Material:					48,5760	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,58800000	20,7700	12,2128
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,58800000	15,5500	9,1434
TOTAL Mão de Obra:					21,3662	
VALOR:					69,93	

C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,5000	0,8195
TOTAL Material:					0,8195	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19600000	20,7700	4,0709
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,19600000	15,5500	3,0478
TOTAL Mão de Obra:					7,1187	
VALOR:					7,93	

C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	238,6400	238,6400
TOTAL Material:					238,6400	

VALOR: 238,64

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	23,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	VERBA	ORÇ:	RES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	EDT - COM DESONERAÇÃO	ORÇ:	RES
		Composição:	PROPRIA	0,00%	0,00%

6547
10/01**C2672 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 6mm, COLOCADO (M2)**

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12255	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	212,0100
TOTAL Material					212,0100
VALOR					212,01

C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,8500
TOTAL Material					2,2110
Mão de Obra					
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19600000	16,7700
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29400000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					3,7430
VALOR					11,50

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11450	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,7900
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,9400
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,7400
TOTAL Material					6,0700
Mão de Obra					
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34300000	16,7700
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39200000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					13,8100
VALOR					18,97

C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5400
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	8,6800
TOTAL Material					4,3600
Mão de Obra					
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29400000	16,7700
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,34300000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					12,0500
VALOR					16,32

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Página 31

10/01

316

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	HORA:	47,36%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	827,1 COM DESONERAÇÃO	RE:	2,00%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	3,00%

Materia	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,7800	0,6712
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,3900	3,9024
11199	FLUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,3800	1,6094
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL Materia					6,3990	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34300000	16,7700	5,7521
12065	PINTOR	SEINFRA	H	0,39200000	20,7700	8,1418
TOTAL Mão de Obra					13,8939	

VALOR: 20,29

C3860 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Materia	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	2,677,9000	2,677,9000
TOTAL Materia					2,677,9000	

VALOR: 2.677,90

C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,66600000	15,5500	10,6673
TOTAL Mão de Obra					10,6673	

VALOR: 10,67

C1071 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24500000	20,7700	5,0867
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,45000000	15,5500	38,0975
TOTAL Mão de Obra					43,1842	

VALOR: 43,18

C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,56800000	20,7700	12,2128
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,56800000	15,5500	9,1434
TOTAL Mão de Obra					21,3562	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02000000	841,9200	16,8384
TOTAL Serviço					16,8384	

VALOR: 38,19

bes

7

348

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2020	BOI:	25,71%	6549
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	ORÇ:	VEDAR	FORMA:	MEC	Artes
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	20% COM SUSTENTABILIDADE	AL. PIS:	AT. 20%	
		Composição:	PROCEMA	0,00%	0,00%	

C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	0,00000000	1,9800	11,8800
6698 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	33,3600	36,6960
TOTAL Material					48,5760

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,70560000	20,7700	14,6553
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70560000	15,5500	10,9721
TOTAL Mão de Obra					25,6274
VALOR:					74,20

C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16600000	3,3000	0,5465
TOTAL Material					0,5465

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19600000	20,7700	4,0709
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,19600000	15,5500	3,0478
TOTAL Mão de Obra					7,1187
VALOR					7,71

C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	49,7200	49,7200
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2700	0,0756
TOTAL Material					50,7956

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49000000	16,7700	8,2173
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49000000	20,3200	9,9568
TOTAL Mão de Obra					18,1741
VALOR:					67,97

C4671 SABONETEIRA METÁLICA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10671 SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00000000	25,0700	25,0700
TOTAL Material					25,0700

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDESEIRO	SEINFRA	H	0,49000000	20,7700	10,1773
TOTAL Mão de Obra					10,1773
VALOR:					35,25

Artes

7

358

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,11%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE:	VEREADOR	HORA:	MED
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	327,1 COM DESONERACÃO	03,80%	47,00%
		Composição:	PROFESSA	0,00%	0,00%

6554
9481

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24500000	20,7700	5,0587
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,45000000	15,5500	38,0975
TOTAL Mão de Obra						43,1562
VALOR:						43,19

C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	37,4300	74,8600
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	357,5100	357,5100
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	329,8400	329,8400
TOTAL Serviço					762,2100
VALOR:					762,11

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,58700000	15,5500	40,3834
TOTAL Mão de Obra					40,3834
VALOR:					40,38

C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,36450000	65,8800	24,0330
10905 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,5500	60,2250
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	64,4700	70,9170
TOTAL Material					155,1750

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,88000000	20,7700	122,1276
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,82000000	15,5500	137,1510
TOTAL Mão de Obra					259,2786
VALOR:					414,45

C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02061 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,6600	155,1000
TOTAL Material					155,1000

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	8,33000000	20,7700	173,0141
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,01600000	15,5500	140,1988
TOTAL Mão de Obra					313,2129

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/10EN, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	433,2500	129,9750

des

J

376



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6552
101

OBRA:	REFORMA LBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	VERBA:	VERBA MES
CUENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	100% COM DESONERACAO 83,85% 47,90% 10/2021
		Composição:	PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Serviço	128,9750
VALOR:	596,29

C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	9,2700	166,8600
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	72,9300	45,0926
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	74,3600	45,7314
10605 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	0,5500	202,6750
11905 PEDRISCO	SEINFRA	M5	0,28300000	72,1300	18,5702
TOTAL Material					478,9392

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,94000000	20,7700	61,0638
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,80000000	15,5500	152,3900
TOTAL Mão de Obra					213,4538
VALOR:	692,78				

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	65,8800	0,9882
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,0700	2,3326
10605 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5500	1,1990
12061 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6600	16,5000
TOTAL Material					21,0198

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,98000000	20,7700	20,3546
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,09760000	15,5500	17,0677
TOTAL Mão de Obra					37,4223
VALOR:	58,44				

C4455 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	0,74000000	8,0600	5,9792
18282 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 3 m	SEINFRA	M2	1,00000000	44,6300	44,6300
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	12,3100	16,0030
11728 PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	13,4700	0,4041
11846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,07000000	4,6300	4,4011
11916 TABUA DE 1" DE SA - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	9,7700	6,3505
TOTAL Material					37,8579

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,34300000	20,7700	7,1241
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,34300000	15,5500	5,3337

101

386

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA USE SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/12/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	REVENHO:	MOBIL
CIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	SEINFRA	SEINFRA:	SEINFRA
		SEINFRA:	SEINFRA	SEINFRA:	SEINFRA
		SEINFRA:	SEINFRA	SEINFRA:	SEINFRA

6553
120

TOTAL Mão de Obra	12.4578
-------------------	---------

Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0840	CONCRETO P/VIÉS, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04000000	387,5000	15,5000
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVADO	SEINFRA	M3	0,04000000	223,6900	8,9478
TOTAL Serviço					24,4478	
VALOR					114,76	

C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	65,8800	0,4743
0806	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	0,5500	1,6080
TOTAL Material					2,0823	
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0291	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24500000	20,7700	0,0687
02543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,20380000	15,5500	4,7241
TOTAL Mão de Obra					9,8128	
VALOR					11,89	

C2112 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	65,8800	0,4019
0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,12000000	0,6700	0,7504
TOTAL Material					1,1523	
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0291	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58800000	20,7700	12,2128
02543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,76440000	15,5500	11,8854
TOTAL, Mão de Obra					24,0982	
VALOR					25,25	

que

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0582	BETONEIRA ELÉTRICA 50L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	21,8700	0,7873
TOTAL Equipamento Custo Horário					0,7873	
Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	65,8800	2,1872
0290	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	74,3600	3,2716
0806	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,5500	6,0500
TOTAL Material					11,5088	
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0291	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39200000	20,7700	8,1418
02543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,07800000	15,5500	16,7625
TOTAL Mão de Obra					24,9043	

ca

γ

316

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**6554
209

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSE SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%	
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE:	SEINFRA	MORA:	MES	REP
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	DET. 1 COM DESEMBOLAMENTO	80,00%	47,70%	28,22%
		CONCEPÇÃO:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR: 17,20

C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	65,8800	1,1990
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,45000000	0,5500	3,0140
TOTAL Material:					4,2130

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,98000000	20,7700	20,3546
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12700000	15,5500	17,5249
TOTAL Mão de Obra:					37,8795

VALOR: 42,89

C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	65,8800	0,5270
10481 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	1,0700	0,6099
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	0,5500	1,5620
11222 GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	96,2500	96,2500
TOTAL Material:					18,9489

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,94000000	20,7700	61,0638
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,94000000	15,5500	45,7170
TOTAL Mão de Obra:					106,7808

VALOR: 295,73

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AQUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,7800	0,5034
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,3900	3,9024
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6500	0,4950
12293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,0400	2,6448
TOTAL Material:					7,5456

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,78400000	16,7700	13,1477
12393 PINTOR	SEINFRA	H	0,78400000	20,7700	16,2837
TOTAL Mão de Obra:					29,4314

VALOR: 36,98

C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10386 CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	5,7100	5,8242

109

7

206

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	983
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	BIT 1 COM DEBONERAÇÃO:	83,00%	47,10%
		CONVERSÃO:	PROFRA:	0,00%	0,00%

6555

TOTAL Material:	3.5242
-----------------	--------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13720000	16,7700	2,3008
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13720000	20,7700	2,8496
TOTAL Mão de Obra					5,1504
VALOR:					10,97

C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10360 CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	1,02000000	8,7700	8,9454
TOTAL Material:					8,9454

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15680000	16,7700	2,6205
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15680000	20,7700	3,2567
TOTAL Mão de Obra					5,8772
VALOR:					14,83

C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,8200	1,8564
TOTAL Material:					1,8564

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10780000	16,7700	1,8078
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10780000	20,7700	2,2390
TOTAL Mão de Obra					4,0468
VALOR:					5,90

C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10374 CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,6100	2,6622
TOTAL Material:					2,6622

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11760000	16,7700	1,9722
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11760000	20,7700	2,4426
TOTAL Mão de Obra					4,4148
VALOR:					7,08

C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10375 CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,5600	3,6312
TOTAL Material:					3,6312

bes

Y

216



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORTE:	SEINFRA	ICMS:	4%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	337 - COM DESONERAÇÃO	PI:	0,00%
		CONCESSÃO:	PROFRA	PPS:	0,00%

6558

426

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12740000	16,7700	2,1305
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12740000	20,7700	2,6461
TOTAL Mão de Obra						4,7766
VALOR:						8,41

C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	5,3300	5,8630
TOTAL Material:						5,8630

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,44100000	16,7700	7,3956
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,44100000	20,7700	9,1596
TOTAL Mão de Obra						16,5552
VALOR:						22,42

C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	7,8100	8,5910
TOTAL Material:						8,5910

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,58800000	16,7700	9,8608
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,58800000	20,7700	12,2128
TOTAL Mão de Obra						22,0736
VALOR:						39,66

C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,10000000	7,1100	7,8210
TOTAL Material:						7,8210

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49000000	16,7700	8,2173
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49000000	20,7700	10,1773
TOTAL Mão de Obra						18,3946
VALOR:						28,22

C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	1,10000000	12,7600	14,0360
TOTAL Material:						14,0360

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

901

7

426

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA USR SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/11/2023	BOX:	35,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTES:	VERSÃO:	FORMA:	REGRAS:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	001 - COM DEDUÇÃO	80,85%	47,36%
		Compostos:	SEINFRA:	0,00%	0,00%

6557

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,68600000	16,7700	11,5042
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,68600000	20,7700	14,2462
TOTAL Mão de Obra						25,7504
VALOR						39,78

C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	3,7620
TOTAL Material					3,7620

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29400000	4,9304
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29400000	6,1064
TOTAL Mão de Obra					11,0368
VALOR					14,80

C1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	50,2700
TOTAL Material					50,2700

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,68200000	14,7911
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,68200000	18,3191
TOTAL Mão de Obra					33,1102
VALOR					83,38

pa

C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	50,2700
TOTAL Material					50,2700

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,68200000	14,7911
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,68200000	18,3191
TOTAL Mão de Obra					33,1102
VALOR					83,38

C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11013	DISJUNTOR TRIPOLAR 60A	SEINFRA	UN	1,00000000	50,2700
TOTAL Material					50,2700

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,68200000	14,7911

pa

γ

438

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA USR SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	20,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTES:	VERBA	ICMS:	MEIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	027.1 COM DENONCIACAO	80,8%	41,4%
		Composições:	PROFISIA	0,0%	0,0%

6532
40A

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,88200000	20,7700	18,3191
TOTAL Mão de Obra:						33,1102
VALOR:						83,38

C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,2700	9,2700
TOTAL Material:					9,2700	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29400000	16,7700	4,9304
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29400000	20,7700	6,1064
TOTAL Mão de Obra:					11,0368	
VALOR:					20,31	

C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,2700	9,2700
TOTAL Material:					9,2700	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29400000	16,7700	4,9304
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29400000	20,7700	6,1064
TOTAL Mão de Obra:					11,0368	
VALOR:					20,31	

pe

C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS_s - 40 KA/440V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS _s - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	116,2400	116,2400
TOTAL Material:					116,2400	

VALOR:					116,24
--------	--	--	--	--	--------

C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	112,1900	112,1900
TOTAL Material:					112,1900	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,58800000	16,7700	9,8608
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,58800000	20,7700	12,2128
TOTAL Mão de Obra:					22,0736	
VALOR:					134,25	

C3679 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

res

γ

498

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA USS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/12/2023	-BDI:	25,11%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	SEINFRA	507 - COM DESONERACAO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	CONTA:	PRÓPRIA	CONTA:	PRÓPRIA

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0129	SEINFRA	UN	1,00000000	48,2000	48,2000
QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)					
TOTAL Material					48,2000

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	SEINFRA	H	0,98000000	16,7700	16,4346
0212	SEINFRA	H	0,98000000	20,7700	20,3546
TOTAL Mão de Obra					36,7892
VALOR					84,99

C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0193	SEINFRA	UN	1,00000000	31,6100	31,6100
0194	SEINFRA	UN	1,00000000	31,1000	31,1000
0195	SEINFRA	UN	1,00000000	25,7100	25,7100
1174	SEINFRA	UN	1,00000000	85,8700	85,8700
TOTAL Material					174,2900

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	SEINFRA	H	1,98000000	16,7700	32,5892
0212	SEINFRA	H	1,98000000	20,7700	40,7092
TOTAL Mão de Obra					73,2984
VALOR					247,87

C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0193	SEINFRA	UN	1,00000000	31,6100	31,6100
0194	SEINFRA	UN	1,00000000	31,1000	31,1000
0195	SEINFRA	UN	1,00000000	25,7100	25,7100
1175	SEINFRA	UN	1,00000000	104,6900	104,6900
TOTAL Material					193,1100

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	SEINFRA	H	2,94000000	16,7700	49,3038
0212	SEINFRA	H	2,94000000	20,7700	61,0638
TOTAL Mão de Obra					110,3676
VALOR					303,46

C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0642	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7100	1,7100
CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR					
TOTAL Material					1,7100

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	SEINFRA	H	0,14700000	16,7700	2,4652
0212	SEINFRA	H	0,14700000	20,7700	3,0532

209

45f

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

6560

OBRA:	REFORMA URS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LÓGIC:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	HORA:	47,76h
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	0271 COM DESONERAZÃO	MARCA:	40
		Carimbo:	PROFPA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra	5.5194
VALOR:	7,33

C0621 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4" (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 1B	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7200
TOTAL Material					1,7200

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14700000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14700000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					5.5194
VALOR:					7,34

C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,4200
TOTAL Material					7,4200

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20580000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20580000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					2,7258
VALOR:					15,15

C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	13,1000
TOTAL Material					13,1000

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36260000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36260000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					13,6120
VALOR:					26,71

C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	18,2000
TOTAL Material					18,2000

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,51940000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,51940000	20,7700
TOTAL Mão de Obra					19,4980

209

8

266

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

6564

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BD:	25.71
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	ORÇAMENTO:	VERSÃO	HORA:	MAR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	2011 COM DESCONTAÇÃO	03,98%	47,16%
		Comparação:	HCFRFA	0,00%	0,00%

VALOR: 37,70

C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107 TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	8,2200	8,2200
TOTAL Material					8,2200

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28420000	16,7700	4,7560
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28420000	20,7700	5,9028
TOTAL Mão de Obra					10,6588

VALOR: 18,89

C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	3,0600	3,0600
19107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	1,0000	1,0000
19108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	4,2700	8,5400
TOTAL Material					12,6000

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28420000	16,7700	4,7560
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28420000	20,7700	5,9028
TOTAL Mão de Obra					10,6588

VALOR: 23,27

C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12115 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	8,2200	8,2200
TOTAL Material					8,2200

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20580000	16,7700	3,4513
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20580000	20,7700	4,2745
TOTAL Mão de Obra					7,7258

VALOR: 15,95

C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11364 LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	82,1600	82,1600
TOTAL Material					82,1600

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07800000	16,7700	18,0781
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07800000	20,7700	22,3901

2023

J

276

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA USR SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALTORE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	VERSÃO:	ICMS:	4%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	EST. COM DESONERACÃO	ISS:	4%
		CONDIÇÃO:	PROFRA	OUTROS:	0,00%

TOTAL Mão de Obra 40.462

VALOR 102,63

C4101 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17922	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W	SEINFRA	UN	1,00000000	110,5900	110,5900
TOTAL Material:						110,5900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,47000000	16,7700	24,6519
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,47000000	20,7700	30,5319
TOTAL Mão de Obra:						55,1838
VALOR:						165,77

C4834 ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16451	ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PARA UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W	SEINFRA	UN	1,00000000	35,1400	35,1400
16452	LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W	SEINFRA	UN	1,00000000	11,1100	11,1100
TOTAL Material:						46,2500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,17600000	16,7700	19,7215
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,17600000	20,7700	24,4295
TOTAL Mão de Obra:						44,1510
VALOR:						90,40

C0924 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10199	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00300000	65,8800	0,1976
10800	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,75000000	0,5500	0,4125
11046	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,10000000	189,3800	208,3180
TOTAL Material:						208,9281

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12311	PEGREIRO	SEINFRA	H	0,53900000	20,7700	11,1950
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,53900000	15,5500	8,3815
TOTAL Mão de Obra:						19,5765
VALOR:						228,50

C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

ben

8

486



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6563

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	RDI:	25,11%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	NOVA	MD
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	20% - COM DE VINCULAÇÃO	80,80%	19,20%
		COMPANHIA	SEINFRA	0,00%	0,00%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856 SELADOR ACRILICO	SEINFRA	L	0,19000000	13,0000	2,4700
12179 TEXTURA ACRILICA	SEINFRA	KG	0,31000000	7,4500	2,3095
TOTAL Material					4,7795

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19600000	16,7700	3,2869
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,29400000	20,7700	6,1084
TOTAL Mão de Obra					9,3953

VALOR 14,17

C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6900	4,1400
TOTAL Material					4,1400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,07800000	20,7700	22,3901
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,07800000	15,5500	16,7629
TOTAL Mão de Obra					39,1530

VALOR 43,29

pe

γ

del

496



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA LBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORMA DE PAGAMENTO:	PROPRIA	RENTAL:	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	CONDIÇÃO:	PROPRIA	RENTAL:	0,00%

6564

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.116,06	100,00 %			1.116,06
			1.116,06			1.116,06
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.650,00	33,00 %	33,00 %	34,00 %	6.650,00
			2.194,50	2.194,50	2.261,00	6.650,00
3	CONSULTÓRIO MÉDICO	6.846,47	100,00 %			6.846,47
			6.846,47			6.846,47
4	WC FEMININO PCD	876,17	100,00 %			876,17
			876,17			876,17
5	WC MASCULINO PCD	924,04	100,00 %			924,04
			924,04			924,04
6	ENFERMAGEM	6.774,66	100,00 %			6.774,66
			6.774,66			6.774,66
7	WC ENFERMAGEM	637,39	100,00 %			637,39
			637,39			637,39
8	NEBULIZAÇÃO	6.974,64	100,00 %			6.974,64
			6.974,64			6.974,64
9	AMBULATÓRIO	6.774,66	100,00 %			6.774,66
			6.774,66			6.774,66
10	ALMOXARIFADO	7.302,87		100,00 %		7.302,87
				7.302,87		7.302,87
11	ODONTOLÓGICO	7.496,82		100,00 %		7.496,82
				7.496,82		7.496,82
12	IMUNIZAÇÃO	7.149,85		100,00 %		7.149,85
				7.149,85		7.149,85
13	FARMÁCIA	5.457,35		100,00 %		5.457,35
				5.457,35		5.457,35
14	COPA	5.114,35		100,00 %		5.114,35
				5.114,35		5.114,35
15	EXPURGO	4.436,60		100,00 %		4.436,60
				4.436,60		4.436,60
16	ESTERILIZAÇÃO	4.533,23		100,00 %		4.533,23
				4.533,23		4.533,23
17	WC MASCULINO	902,26			100,00 %	902,26
					902,26	902,26
18	WC FEMININO	902,26			100,00 %	902,26
					902,26	902,26
19	ESTERILIZAÇÃO	1.761,00			100,00 %	1.761,00
					1.761,00	1.761,00
20	AMBULATÓRIO	1.602,41			100,00 %	1.602,41
					1.602,41	1.602,41
21	RECEPÇÃO	2.208,22			100,00 %	2.208,22
					2.208,22	2.208,22
22	CASA DE GÁS O2	3.253,34			100,00 %	3.253,34
					3.253,34	3.253,34
23	CIRCULAÇÃO	18.437,67			100,00 %	18.437,67
					18.437,67	18.437,67
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	39.513,23	70,00 %		30,00 %	39.513,23
			27.659,26		11.853,97	39.513,23
25	FACHADA	21.296,86		50,00 %	50,00 %	21.296,86
				10.648,43	10.648,43	21.296,86
26	COBERTURA	14.927,95		50,00 %	50,00 %	14.927,95
				7.613,25	7.314,70	14.927,95
		183.870,36	60.777,85	61.947,25	61.145,26	183.870,36
			60.777,85	122.725,10	183.870,36	183.870,36

MARIA LOCACAO E SERVICOS EIRELI
 CNPJ: 10.923.529/0001-11
 Jose Carneiro da Costa Neto
 CPF: 623.267.533-72
 Sócio Proprietário

Mathcus Martins Alves Feitosa
 Registro CREA CE 0618844520
 CPF: 039.344.073-74

WDS

Sof



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	VERSÃO	HORA:	REB:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEMRA:	02 - COM DESONERAÇÃO	48,8%	47,2%
		Convenção:	ALCATELA	1,0%	2,3%



COD	DESCRIÇÃO	%
A	DESPESAS INDIRETAS	
A1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
A2	GARANTIA	0,80
A3	RISCOS	0,97
	TOTAL	5,77
D	DESPESAS FINANCEIRAS	
F	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
	TOTAL	0,59
B	BONIFICAÇÃO	
B1	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,16
C	Impostos	
C1	PIS	0,65
C2	COFINS	3,00
C3	IR	1,50
C4	ISS	5,00
	TOTAL	10,15

BDI = 25,71%

$$\frac{(1 + A) \times (1 + F) \times (1 + B)}{(1 - C)} - 1$$

que

Jose Carmo de Castro
MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 10.923.328/0001-11
Jose Carmo da Costa Neto
CPF: 023.287.633-72
Socio Proprietario

Mathus Martins Alves Feitosa
Mathus Martins Alves Feitosa
Registro CREA - CE 0618044320
CPF: 039.344.073-74

2021

Y

5/16

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

OBRA:	REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	26,71%
LOCAL:	DISTRITO DE SÍTIO ALGOS NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	VERSÃO	HORA:	DIAS:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEMPRA:	SET 1 COM OBSERVAÇÃO	03,00%	40,70%
		Contabilidade:	PROPRIA	0,00%	0,00%

6560
4070

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

A + B + C + D = 83,85 47,76

que

Jose Carneiro da Costa Neto
 MAREA LOCAC/ O E SERVIÇOS GIRELI
 CNPJ: 10.929.329/0001-00
 Jose Carneiro da Costa Neto
 CPF: 824.267.633-72
 Sócio Proprietário

Matheus Martins Alves Feitosa
 Matheus Martins Alves Feitosa
 Registro CREA-CE 0615344520
 CPF: 039.344.073-74

fel

7

saf



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
 LOCAL: LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 30/01/2023 EDR: 25,71%
 FONTE: SEMFRA
 VORMA: 10% COM DESOBERVAÇÃO PRÓPRIA
 MORA: 0,00%
 DESPESAS: 47,70%
 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTO	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.5.3	C1008	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
3.5.4	C1000	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
3.6		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							3.366,39
3.6.1	C0000	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR. (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
3.7		LIMPEZA GERAL							196,32
3.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	14,64	10,67	2,74	13,41	196,32
4		CONSULTÓRIO MÉDICO							5.529,56
4.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							55,68
4.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,00	8,64	2,22	10,86	32,58
4.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	24,18	6,22	30,40	23,10
4.2		REFORÇO ESTRUTURAL							31,81
4.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL, HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1 0 1 3 2	SEINFRA	M3	0,02	633,57	162,89	796,46	15,93
4.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/ TRINCA P/ RE-TRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 15cm REF. CENT. LARG. = 5cm	SEINFRA	M	0,70	18,05	4,64	22,69	15,88
4.3		REVESTIMENTOS							182,76
4.3.1	C0176	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRAÇO 1 3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,00	6,06	1,56	7,62	22,86
4.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1 3	SEINFRA	M2	3,00	42,40	10,90	53,30	159,90
4.4		PISOS							97,21
4.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1 3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	0,76	23,89	6,14	30,03	22,82
4.4.2	C2906	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5 PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	69,93	17,98	87,91	66,61
4.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	7,93	2,04	9,97	7,56
4.5		PINTURAS							1.693,39

6568
901

res

2

248



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
 LOCAL: LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 30/01/2023 BDI: 25,71%
 FONTE: SEINFRA 80,00% / OUTRA RFA 0,00%
 VERBA: M7.1 COM DESONERGAÇÃO 0,00% / PRÓPRIA 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	40,04	11,60	2,98	14,58	583,78
4.5.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	40,04	18,97	4,88	23,85	954,95
4.5.3	C1298	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
4.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
4.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								
4.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
4.7	LIMPEZA GERAL								
4.7.1	C1826	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	10,67	2,74	13,41	102,32
5	SALA DE ESPERA								
5.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
5.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	2,94	8,64	2,22	10,86	31,93
5.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,44	24,16	6,22	30,40	43,76
5.2	REVESTIMENTOS								
5.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1.3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,94	6,06	1,56	7,62	22,40
5.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1.3	SEINFRA	M2	2,94	42,40	10,90	53,30	156,70
5.3	PISOS								
5.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1.3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,44	23,89	6,14	30,03	43,24
5.3.2	C2966	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (500 cm²) - PEI-3/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,44	69,93	17,96	87,91	125,59
5.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (500 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,44	7,93	2,04	9,97	14,36
5.4	PINTURA								
5.4.1	C1200	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	43,83	11,60	2,98	14,58	639,04

Página: 3
 6569
 2021

2021

2

95f



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023	BDI: 25,71%
LOCAL: LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	VERSÃO: 007.1 COM DESONERACAO	SEINFRA: 83,85% 47,70% 03/0001
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPRIA: 0,00% 0,00%	COM BDI: 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	43,83	18,07	4,00	23,85	1.045,35
5.5		LIMPEZA GERAL							193,10
5.5.1	C1678	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	14,40	10,07	2,74	13,41	193,10
6		SAME							1.046,55
6.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							24,58
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1,62	8,04	2,22	10,86	17,59
6.1.2	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,23	24,16	6,22	30,40	6,99
6.2		REVESTIMENTOS							96,69
6.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,62	6,06	1,56	7,62	12,34
6.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,62	42,40	10,90	53,30	86,36
6.3		PISOS							29,42
6.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP. 3cm	SEINFRA	M2	0,23	23,89	6,14	30,03	6,91
6.3.2	C2396	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (500 cm²) - PEI-SPEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,23	69,93	17,98	87,91	20,22
6.3.3	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (500 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,23	7,93	2,04	9,97	2,29
6.4		PINTURA							863,69
6.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	18,45	11,60	2,96	14,58	269,00
6.4.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	18,45	18,97	4,88	23,85	440,03
6.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
6.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
6.5		LIMPEZA GERAL							30,17
6.5.1	C1678	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,25	10,67	2,74	13,41	30,17

6570
9207
 Página 4

2
506



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS.
LOCAL: LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 30/01/2023 **BOI:** 25.713
FONTE: SEMFRA **VERBA:** FOMA **MEI:** META REF.
 SEMFRA 831 - COM DESCONTAÇÃO 83.875 - 47,70% 05/02/1
 Compensação PROPRIA 0.00% 0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BOI	BOI	COM BOI	
7	DML								706,00
7.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
7.1.1	C1671	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,57	43,19	11,10	54,29	85,24
7.1.2	C1665	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,21	24,18	6,22	30,40	6,38
7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO								
7.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	2,10	29,41	7,30	35,71	74,99
7.3	REVESTIMENTOS								
7.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENERAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	6,06	1,56	7,62	11,96
7.3.2	C0623	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENERADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,57	38,19	9,82	48,01	75,38
7.3.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (300cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	74,20	19,08	93,28	146,45
7.3.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,57	7,71	1,96	9,69	15,21
7.4	PISOS								
7.4.1	C1881	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENERAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,21	23,89	6,14	30,03	6,31
7.4.2	C2696	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,21	69,93	17,96	87,91	18,46
7.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	7,93	2,04	9,97	2,09
7.5	PINTURA								
7.5.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,10	11,60	2,96	14,56	30,62
7.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	2,10	18,97	4,88	23,85	50,09
7.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,90
7.5.4	C1285	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
7.6	LIMPEZA GERAL								
									28,16

6574
 1/01
 Página 3

2
 576



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
LOCAL: LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 30/01/2023 BDI: 25,11%
FORMA DE PAGAMENTO: SEM FRAÇÃO
FORMA DE PAGAMENTO: SEM FRAÇÃO
FORMA DE PAGAMENTO: SEM FRAÇÃO
FORMA DE PAGAMENTO: SEM FRAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,10	10,67	2,74	13,41	28,16
8		WC FUNCIONÁRIO 1							901,09
8.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							103,45
8.1.1	C1073	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,76	43,19	11,10	54,29	96,55
8.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,26	24,18	6,22	30,40	7,90
8.2		REVESTIMENTOS							279,13
8.2.1	C0176	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENDEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	6,06	1,60	7,62	13,41
8.2.2	C0203	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,76	58,19	9,82	68,01	84,50
8.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,76	74,20	19,08	93,28	164,17
8.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,76	7,71	1,98	9,69	17,05
8.3		PISOS							33,26
8.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,26	23,89	6,14	30,03	7,81
8.3.2	C2956	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,26	69,93	17,98	87,91	22,80
8.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,26	7,93	2,04	9,97	2,59
8.4		LOUÇAS E METAIS							195,29
8.4.1	C2271	SEIÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	SEINFRA	LIN	1,00	155,35	39,94	195,29	195,29
8.5		PINTURA							254,96
8.5.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,61	11,60	2,98	14,58	38,05
8.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	2,61	18,97	4,88	23,85	62,25
8.5.3	C1200	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	69,95
8.5.4	C1205	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71

6572
901

BDI

J

586



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA UBS DOB PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023	BID: 25,71%	VERBA: RES	DATA REF: 05/2021
LOCAL: LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE: SEINFRA	COM DESCRIÇÃO: 83,80%	COM: 47,10%	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	Descrição: Demopreço	PROPRIA: 0,88%	OUTRA: 0,07%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BID	BID	COM BID	
9.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,61	10,67	2,74	13,41	35,00
10	COPA								1.021,03
10.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								151,17
10.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEJOS	SEINFRA	M2	2,51	43,19	11,10	54,29	136,27
10.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,49	24,18	6,22	30,40	14,90
10.2	REVESTIMENTOS								386,79
10.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,51	6,06	1,56	7,62	19,12
10.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,51	38,19	9,82	48,01	120,51
10.2.3	G4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-SPEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,51	74,20	19,08	93,28	234,13
10.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,51	7,93	2,04	9,97	25,02
10.3	PISOS								63,43
10.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,49	23,89	6,14	30,03	14,71
10.3.2	C2080	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,49	69,93	17,98	87,91	43,08
10.3.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 8mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,49	9,16	2,36	11,52	5,64
10.4	PINTURA								342,30
10.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	4,88	11,60	2,98	14,58	71,10
10.4.2	C1610	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	4,88	18,97	4,88	23,85	116,39
10.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,96
10.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
10.5	LIMPEZA GERAL								65,44
10.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,88	10,67	2,74	13,41	65,44

LON

2

60f



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BOI:	25.71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	PARTE:	SEINFRA	FORMA:	RENT
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	RECURSO:	RECURSO DE BOM PRINCÍPIO	RECURSO:	RECURSO DE BOM PRINCÍPIO
		RECURSO:	RECURSO DE BOM PRINCÍPIO	RECURSO:	RECURSO DE BOM PRINCÍPIO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BOI	COM BOI	
11	WC ENFERMAGEM							706,77
11.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							91,62
11.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,57	43,19	11,10	54,29
11.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,21	24,18	6,22	30,40
11.2	IMPERMEABILIZAÇÃO							74,99
11.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	2,10	28,41	7,30	35,71
11.3	REVESTIMENTOS							249,44
11.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	6,06	1,56	7,62
11.3.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,57	38,19	9,82	48,01
11.3.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,57	74,20	19,08	93,28
11.3.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,57	7,93	2,04	9,97
11.4	PISOS							27,19
11.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,21	23,89	6,14	30,03
11.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,21	69,93	17,98	87,91
11.4.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	9,16	2,36	11,52
11.5	PINTURA							235,37
11.5.1	C1209	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,10	11,00	2,98	14,98
11.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	2,10	18,97	4,86	23,85
11.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52
11.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51
11.6	LIMPEZA GERAL							28,16

ben

2

6/6



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 30/01/2023 BDI: 25,73%
 ORÇAMENTO DA DES BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
 LOCAL: LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11.0.1	C1070	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,10	10,67	2,74	13,41	28,16
12	ENFERMAGEM								
12.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
12.1.1	C1070	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,11	6,64	2,22	10,86	33,77
12.1.2	C1085	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,82	24,18	6,22	30,40	24,93
12.2	REFORÇO ESTRUTURAL								
12.2.1	C1439	GRUD CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3,2	SEINFRA	M3	0,01	633,07	162,89	796,46	7,96
12.2.2	C124E	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG = 15cm REF. CENT.LARG. = 5cm	SEINFRA	M	0,40	18,05	4,64	22,69	9,08
12.3	REVESTIMENTOS								
12.3.1	C8776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,11	6,06	1,56	7,62	23,70
12.3.2	C9038	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,11	42,40	10,90	53,30	165,76
12.4	PISOS								
12.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,82	23,69	6,14	30,03	24,62
12.4.2	C2086	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,82	68,93	17,98	87,91	72,09
12.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,82	7,93	2,04	9,97	8,18
12.5	PINTURA								
12.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	39,29	11,00	2,98	14,58	572,85
12.5.2	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	39,29	18,97	4,88	23,85	937,07
12.5.3	C1208	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
12.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,61	86,71
12.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								
1.664,58									3.366,39

6576
 2021
 Página 20

2
 624



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA DRB BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

LOCAL: LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 30/01/2023 BDI: 25,71%

FONTE: SEMFRA

027 1 COM DESONERACAO

PROPOSTA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI		
12.6.1	C390	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEMFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
12.7		LIMPEZA GERAL							110,50
12.7.1	C1626	LIMPEZA GERAL	SEMFRA	M2	6,24	10,67	2,74	13,41	110,50
13		AMBULATÓRIO							5.425,56
13.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							55,68
13.1.1	C1970	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEMFRA	M2	3,00	8,64	2,22	10,86	32,58
13.1.2	C1965	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEMFRA	M2	0,76	24,18	6,22	30,40	23,10
13.2		REFORÇO ESTRUTURAL							21,57
13.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL, HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3,2	SEMFRA	M3	0,01	633,57	162,89	796,46	7,96
13.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 15cm REF. CENT.LARG. = 5cm	SEMFRA	M	0,60	18,06	4,64	22,69	13,61
13.3		REVESTIMENTOS							182,76
13.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEMFRA	M2	3,00	6,06	1,56	7,62	22,86
13.3.2	C0928	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEMFRA	M2	3,00	42,40	10,90	53,30	159,90
13.4		PISOS							97,21
13.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP. = 3cm	SEMFRA	M2	0,76	23,89	6,14	30,03	22,82
13.4.2	C0996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPEL-4 - P/ PISO	SEMFRA	M2	0,76	69,63	17,96	87,59	66,81
13.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEMFRA	M2	0,76	7,93	2,04	9,97	7,58
13.5		PINTURA							1.599,63
13.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEMFRA	M2	37,60	11,60	2,98	14,58	548,21
13.5.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS C/ MASSA	SEMFRA	M2	37,60	18,97	4,88	23,85	896,76
13.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEMFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,96

6577
202

20

2

63f



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MOURINHOS
 LOCAL: LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MOURINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOURINHOS

DATA: 30/01/2023 BDI: 25,71%
 FONTE: SEINFRA MES: DATA REF.: 03/08% 47,76% 03/02/21
 SEINFRA 027 COM DESONERATÓRIO 03/08% 47,76% 03/02/21
 Condições PROPRIA 03/08% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
13.5.4	C1200	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,30	20,29	5,22	85,71
13.6		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						3.366,39
13.6.1	C3000	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39
13.7		LIMPEZA GERAL						102,32
13.7.1	C1620	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	10,67	2,74	102,32
14		IMLUIZACÃO						5403,99
14.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						55,68
14.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,00	8,64	2,22	32,58
14.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	24,18	6,22	23,10
14.2		REVESTIMENTOS						182,76
14.2.1	C0770	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,00	6,06	1,56	22,86
14.2.2	C0028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,08	42,40	10,90	159,90
14.3		PISOS						97,21
14.3.1	C2101	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,76	23,69	6,14	22,62
14.3.2	C2566	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (500 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	69,93	17,98	66,81
14.3.3	C1400	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	7,83	2,04	7,58
14.4		PINTURA						1.599,63
14.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,60	11,60	2,98	540,21
14.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	37,60	18,97	4,88	898,70
14.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	68,95
14.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	85,71

6598
 20/01/23

201

2

646



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 30/01/2023 BDI : 20,71%
 FONTE : SEM BDI VALOR UNITÁRIO R\$ BDI COM BDI
 SEINFRA 27,1 COM DESONERACÃO 43,8% 47,2% 0/2021
 Companhia 0,00% 0,00%

OBRA: REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
 LOCAL: LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
14.5		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							
14.5.1	C1800	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
14.6		LIMPEZA GERAL							102,32
14.6.1	C1028	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	10,67	2,74	13,41	102,32
15		FARMÁCIA							5.227,95
15.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							43,72
15.1.1	C1070	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	2,57	8,64	2,22	10,86	27,91
15.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,52	24,18	6,22	30,40	15,81
15.2		IMPERMEABILIZAÇÃO							185,33
15.2.1	C1776	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	5,19	28,41	7,30	35,71	185,33
15.3		REVESTIMENTOS							156,56
15.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,57	6,06	1,56	7,62	19,58
15.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,57	42,40	10,90	53,30	136,98
15.4		PISOS							66,51
15.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,52	23,89	6,14	30,03	15,62
15.4.2	C0596	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,52	88,93	17,98	87,91	45,71
15.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,52	7,93	2,04	9,97	5,16
15.5		PINTURA							1.339,84
15.5.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	30,84	11,00	2,98	14,58	449,65
15.5.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	30,84	18,97	4,88	23,85	735,53
15.5.3	C1006	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,58	68,95

6579
 20/08/23
 Página 12



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA OBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
 LOCAL: LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 30/01/2023 BDI: 25,71%
 FONTE: SEMFRA 687,1 COM DESONERACAO 0,00% E 0,00%
 VERBAO: PROFRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
15.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
15.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								
15.6.1	C3660	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
15.7	LIMPEZA GERAL								
15.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	5,19	10,67	2,74	13,41	69,60
16	NEBULIZAÇÃO								
16.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
16.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,16	8,64	2,22	10,86	34,32
16.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,85	24,18	6,22	30,40	25,84
16.2	REVESTIMENTOS								
16.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1.3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,16	6,06	1,56	7,62	24,08
16.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1.3	SEINFRA	M2	3,16	42,40	10,90	53,30	168,43
16.3	PISOS								
16.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1.3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,85	23,89	6,14	30,03	25,53
16.3.2	C2096	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SP/EL4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,85	69,93	17,98	87,91	74,72
16.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/FRISO)	SEINFRA	M2	0,85	7,93	2,04	9,97	8,47
16.4	PINTURA								
16.4.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	40,13	11,60	2,98	14,58	585,10
16.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SEMASSA	SEINFRA	M2	40,13	18,97	4,88	23,85	957,10
16.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
16.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71

6580
 2024

209

2

666



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/01/2023	BDI:	28,71%
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	EDT 1 COM DESCONTO DE 63,50% 43,75% 10/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	Composições:	PRÓPRIA	COM BDI:	8,00% 11,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
16.5		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						3.366,39
16.5.1	C3065	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	3.366,39	3.366,39
16.6		LIMPEZA GERAL						114,52
16.6.1	C1826	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	8,54	10,67	2,74	114,52
17		ODONTOLÓGICO						5.742,95
17.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						67,02
17.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,40	6,64	2,22	18,02
17.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,99	24,18	6,22	30,10
17.2		REVESTIMENTOS						207,13
17.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm PT PAREDE	SEINFRA	M2	3,40	6,06	1,56	20,01
17.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,40	42,40	10,90	181,22
17.3		PISOS						126,63
17.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI/PENEIRAR TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,99	23,69	6,14	29,73
17.3.2	C2586	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEL4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,99	69,93	17,96	87,03
17.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,99	7,93	2,04	9,87
17.4		PINTURA						1.842,89
17.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PIVA	SEINFRA	M2	43,93	11,60	2,98	640,50
17.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	43,93	16,97	4,86	1.047,73
17.4.3	C1306	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	68,95
17.4.4	C1380	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	68,71
17.5		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						3.366,39

6581

20

2

676



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	30/05/2023
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORMA DE PAGAMENTO:	BOI 25,71%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA (Compartilhada):	SEINFRA 80,71% COM DESONERAÇÃO 80,70% 47,70% 05/2021
		PREÇOS:	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BOI	BOI	COM BOI	
17.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
17.6		LIMPEZA GERAL							132,89
17.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,91	10,67	2,74	13,41	132,89
18		WC MASCULINO							902,13
18.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							106,71
18.1.1	C1671	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,64	43,19	11,10	54,29	99,89
18.1.2	C1669	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,29	24,18	6,22	30,40	8,82
18.2		IMPERMEABILIZAÇÃO							103,20
18.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	2,89	28,41	7,30	35,71	103,20
18.3		REVESTIMENTOS							323,99
18.3.1	C3176	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	6,06	1,56	7,62	14,02
18.3.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,84	38,19	9,82	48,01	88,34
18.3.3	C4440	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-SPEL4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	88,11	22,65	110,76	203,60
18.3.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,84	7,71	1,98	9,69	17,83
18.4		PISOS							42,41
18.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	23,89	6,14	30,03	8,71
18.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPEL4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,29	83,84	21,56	105,40	30,57
18.4.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,29	8,60	2,21	10,81	3,13
18.5		PINTURA							285,07
18.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,89	11,60	2,98	14,58	42,14
18.5.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS C/ MASSA	SEINFRA	M2	2,89	18,07	4,88	23,65	68,93



18.3

2

18.4



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023	BDI: 75,71%
LOCAL: LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FORMA DE PAGAMENTO: SEMPRE	FORMA DE PAGAMENTO: SEMPRE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	FORMA DE PAGAMENTO: SEMPRE	FORMA DE PAGAMENTO: SEMPRE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
18.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTURA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,76	16,32	4,20	20,52	77,57
18.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,76	20,29	5,22	25,51	96,43
18.6	LIMPEZA GERAL								
18.6.1	C1920	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,89	10,67	2,74	13,41	38,75
19	WC FEMININO								
19.1	DEMOLIÇÕES E RETRADAS								
19.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEJOS	SEINFRA	M2	1,84	43,19	11,10	54,29	99,09
19.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,29	24,18	6,22	30,40	8,82
19.2	REVESTIMENTOS								
19.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	6,06	1,56	7,62	14,02
19.2.2	C003	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,84	38,19	9,82	48,01	88,34
19.2.3	C446	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	88,11	22,65	110,76	203,80
19.2.4	C103	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,84	7,71	1,98	9,69	17,83
19.3	PISOS								
19.3.1	C181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	23,89	6,14	30,03	8,71
19.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,29	83,84	21,56	105,40	30,57
19.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,29	6,60	2,21	10,81	3,13
19.4	LOUÇAS E METAIS								
19.4.1	C271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	155,35	39,94	195,29	195,29
19.5	PINTURA								
19.5.1	C1008	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,89	11,60	2,96	14,56	42,14

285,07
 42,14
 42,14

208

2

628



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA UBS BOM PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023	BDI: 25,71%	MENS: 01/2023	DATA REF: 01/2023
LOCAL: LOCALIDADE DE BOM PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE: SEINFRA	VALOR: 107,1 COM DESCONTAGEM PROPRIA	FORMA: 80,00%	VALOR: 47,10%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	Comparações: 0,00% 0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
19.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	2,89	18,97	4,88	23,85	68,93
19.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	16,32	4,20	20,52	77,57
19.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	20,29	5,22	25,51	96,43
19.6	LIMPEZA GERAL								38,78
19.6.1	C1028	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,69	10,67	2,74	13,41	38,78
20	ESTERILIZAÇÃO								5.380,57
20.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								149,23
20.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,48	43,19	11,10	54,29	134,54
20.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,48	24,18	6,22	30,40	14,59
20.2	REVESTIMENTOS								436,67
20.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	6,06	1,56	7,62	18,90
20.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,48	38,19	9,82	48,01	119,06
20.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	88,11	22,65	110,76	274,68
20.2.4	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,48	7,71	1,98	9,69	24,03
20.3	PISOS								70,19
20.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,48	23,89	6,14	30,03	14,41
20.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,48	83,84	21,56	105,40	50,59
20.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,48	8,60	2,21	10,81	5,10
20.4	PINTURA								1.293,72
20.4.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	29,64	11,60	2,98	14,58	432,15
20.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	29,64	18,97	4,88	23,85	706,91

6584
gen
Página 10

29

2

706



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORIBÓN			
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORIBÓN			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORIBÓN			
DATA:	30/01/2023	BDI:	25,71%	
FORMA DE PAGAMENTO:	SEINFRA	RENTAL:	SEINFRA	DATA REF: 01/01/2023
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	SEINFRA	RENTAL:	SEINFRA	DATA REF: 01/01/2023
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	SEINFRA	RENTAL:	SEINFRA	DATA REF: 01/01/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	COM BDI	
20.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUARIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
20.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUARIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
20.5	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO								
20.5.1	C3890	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	688,49	3.366,39	3.366,39
20.6	LIMPEZA GERAL								
20.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,80	10,67	2,74	13,41	64,37
21	EXPURGO								
21.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
21.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,48	43,19	11,10	54,29	134,64
21.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,48	24,18	6,22	30,40	14,59
21.2	REVESTIMENTOS								
21.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	6,06	1,56	7,62	18,90
21.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,48	38,19	9,82	48,01	119,06
21.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	88,11	22,65	110,76	274,08
21.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,48	7,71	1,98	9,69	24,03
21.3	PISOS								
21.3.1	C3181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,48	23,89	6,14	30,03	14,41
21.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,48	83,84	21,56	105,40	50,59
21.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,48	8,60	2,21	10,81	5,19
21.4	PINTURA								
21.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	4,80	11,60	2,98	14,58	69,98
339,12									



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CORRA: REFORMA DA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA: 30/01/2023	BOI: 25,71%	
LOCAL: LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	VERBA: 007.1 COM DESONERVAÇÃO	USRA: 47.30%	DATA DEP: 03/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA: 0.00%	COM BDI: 0.00%	DATA DEP: 03/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BOI	COM BDI	
21.4.2	C1610	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	4,80	18,97	4,80	23,85	114,48
21.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,32	4,20	20,52	68,95
21.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,29	5,22	25,51	85,71
21.5 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO									
21.5.1	C3850	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.000 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	2.677,90	686,49	3.366,39	3.366,39
21.6 LIMPEZA GERAL									
21.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,00	10,67	2,74	13,41	64,37
22 CASA DE GÁS									
22.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
22.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	0,65	43,19	11,10	54,29	35,29
22.1.2	C1085	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,12	24,18	6,22	30,40	3,65
22.2 REVESTIMENTOS									
22.2.1	C8776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,65	6,08	1,56	7,62	4,95
22.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,65	42,40	10,90	53,30	34,65
22.3 PISOS									
22.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,12	23,89	6,14	30,03	3,60
22.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (800 cm²) - PE-5/PFL-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,12	83,84	21,56	105,40	12,65
22.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (800 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,12	8,60	2,21	10,81	1,30
22.4 PINTURA									
22.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	7,61	11,60	2,96	14,56	110,95
22.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	7,61	18,97	4,88	23,85	181,00

6586
 30/01/2023

201

2

201



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA UBS COM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORREINHOS
LOCAL: LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO MUNICÍPIO DE MORREINHOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORREINHOS

DATA: 30/01/2023 **EDI:** 25.71%
FORMA DE PAGAMENTO: SEMFRA 80,00% COM DESCONTO DE 47,70% 05/02/01
SEM FRA: 80,00% COM DESCONTO DE 47,70% 05/02/01
PROPRIA: 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
22.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESCUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,60	36,98	9,51	46,49	74,38
22.5		LIMPEZA GERAL							15,56
22.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1,16	10,67	2,74	13,41	15,56
23		CIRCULAÇÃO							8.647,23
23.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							235,88
23.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	11,53	8,64	2,22	10,86	125,22
23.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,64	24,18	6,22	30,40	110,66
23.2		IMPERMEABILIZAÇÃO							1.299,13
23.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	36,38	28,41	7,30	35,71	1.299,13
23.3		REVESTIMENTOS							702,41
23.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	11,53	6,06	1,58	7,62	87,86
23.3.2	C1028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	11,53	42,40	10,90	53,30	614,55
23.4		PISOS							532,32
23.4.1	C2161	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	3,64	23,89	6,14	30,03	109,31
23.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,64	83,84	21,56	105,40	383,66
23.4.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,64	8,60	2,21	10,81	39,35
23.5		PINTURA							5.628,68
23.5.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	151,67	11,60	2,96	14,58	2.211,35
23.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	151,67	18,97	4,88	23,85	3.617,33
23.6		LIMPEZA GERAL							40,81
23.6.1	C1528	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	3,64	10,67	2,74	13,41	48,81

8587
 807
 Página 21

809

2

936



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA URS BOM PRECISO DO MUNICÍPIO DE MORREINHOS	DATA: 30/01/2023	BDI: 25,71%	REVISÃO: _____	HORA: _____	RES: _____	DATA REF: _____
LOCAL: LOCALIDADE DE BOM PRECISO NO MUNICÍPIO DE MORREINHOS	SEINFRA: 007.1 COM DEDUÇÃO	COM DEDUÇÃO	SEINFRA: 007.1 COM DEDUÇÃO	COM DEDUÇÃO	SEINFRA: 007.1 COM DEDUÇÃO	COM DEDUÇÃO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORREINHOS						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
24	ÁREA EXTERNA							8.497,42
24.1	DEMOLIÇÕES							165,43
24.1.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	4,80	22,46	5,77	135,50
24.1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	0,48	21,41	5,50	12,92
24.1.3	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	0,48	28,18	7,25	17,01
24.2	MOVIMENTO DE TERRA							291,26
24.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	1,85	40,38	10,38	93,91
24.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1,72	91,27	23,47	197,35
24.3	EMBASAMENTO							1.783,87
24.3.1	C0064	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	1,85	414,45	106,56	963,87
24.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	1,08	586,29	153,82	819,80
24.4	PISO							919,95
24.4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	9,23	37,20	9,56	431,99
24.4.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1,5cm	SEINFRA	M2	9,23	42,09	10,82	400,36
24.5	PROTEÇÕES							5.337,11
24.5.1	C6624	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	18,58	228,50	58,75	5.337,11
25	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							37.442,70
25.1	CABOS E ELETRODUTOS							24.970,48
25.1.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2.5 mm²	SEINFRA	M	704,50	5,90	1,52	5.227,39
25.1.2	C6664	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	760,30	7,08	1,82	6.766,67
25.1.3	C6666	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	357,20	8,41	2,16	3.775,00

SOS

2

PHT



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA OBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORREIOS	DATA:	30/07/2023	BDI:	25,71%		
LOCAL:	LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORREIOS	FONTE:	SEMRA	ACRA:	SEMRA	DATA INÍC:	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORREIOS	SEMRA:	102 - 1 COM DESCRIÇÃO	EMITA:	47,75%	DISCUT:	
		Compartilhada:	PROPRIA	PROPRIA:	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
25.1.4	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 32mm (1")	SEMRA	M	40,70	22,42	5,76	28,18	1.146,93
25.1.5	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEMRA	M	12,10	30,66	7,86	38,54	466,33
25.1.6	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEMRA	M	14,30	26,22	6,74	32,96	471,33
25.1.7	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 60mm (2")	SEMRA	M	26,10	39,79	10,23	50,02	1.305,52
25.1.8	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEMRA	M	291,40	14,80	3,81	18,61	5.422,96
25.1.9	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO SI FUNDO DI=30x30x60 cm	SEMRA	UN	2,00	154,23	39,65	193,88	387,76
25.2		QUADROS E DISJUNTORES							4.415,53
25.2.1	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEMRA	UN	6,00	83,38	21,44	104,82	629,52
25.2.2	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEMRA	UN	15,00	20,31	5,22	25,53	382,96
25.2.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEMRA	UN	4,00	20,31	5,22	25,53	102,12
25.2.4	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V	SEMRA	UN	12,00	116,24	29,89	146,13	1.753,56
25.2.5	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEMRA	UN	3,00	134,26	34,52	168,78	506,34
25.2.6	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEMRA	UN	1,00	84,99	21,85	106,84	106,84
25.2.7	C3067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEMRA	UN	3,00	247,87	63,73	311,60	934,80
25.3		TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS							8.055,69
25.3.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEMRA	UN	95,00	7,23	1,86	9,09	863,55
25.3.2	C6621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEMRA	UN	31,00	7,24	1,86	9,10	282,10
25.3.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEMRA	UN	18,00	15,15	3,90	19,05	342,90
25.3.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEMRA	UN	3,00	26,71	6,87	33,58	100,74
25.3.5	C4489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEMRA	UN	1,00	37,70	9,69	47,39	47,39
25.3.6	C4782	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A 250V	SEMRA	UN	49,00	23,27	5,98	29,25	1.433,25

6589
401

201

2

756