

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UBS SÃO JOSÉ DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	27/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA UBS SÃO JOSÉ DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DEONERAÇÃO Composições	VERSÃO	
LOCAL:	SEDE - MORRINHOS - CE	SEINFRA	83,85%	PROPRIA	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	SEINFRA	47,76%	PROPRIA	0,00%
		SEINFRA	0,00%	PROPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 150,24	R\$ 38,63	R\$ 188,87
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
2.1	COMP 1 ADM MORRINHOS	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	MES	100,00	R\$ 53,44	R\$ 13,74	R\$ 67,18
3		CONSULTORIO MEDICO						
3.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
3.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CIARGAMASSA	SEINFRA	M2	10,48	R\$ 8,81	R\$ 2,27	R\$ 116,12
3.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,01	R\$ 24,68	R\$ 6,35	R\$ 31,34
3.1.3	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	0,75	R\$ 8,81	R\$ 2,27	R\$ 8,31
3.2		REFORÇO ESTRUTURAL						
3.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1.0.1.3.2	SEINFRA	M3	0,06	R\$ 64,66	R\$ 165,23	R\$ 807,89
3.2.2	C1245	ENTELENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PI4/ TRACÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG =15cm REF. CENT LARG =5cm	SEINFRA	M	3,00	R\$ 18,38	R\$ 4,73	R\$ 23,11
								R\$ 117,80
								R\$ 48,47
								R\$ 59,33



PAULO LEITE BARBOSA PAMPIONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

3.3	REVESTIMENTOS										R\$ 649,13
3.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,48	R\$ 6,15	R\$ 1,58	R\$ 7,73	R\$ 81,01		
3.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	10,48	R\$ 43,12	R\$ 11,09	R\$ 54,21	R\$ 568,12		
3.4	PISOS										R\$ 131,23
3.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO/AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,01	R\$ 24,20	R\$ 6,22	R\$ 30,42	R\$ 30,72		
3.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) PEI-5/PEI-4 - P/PISO	SEINFRA	M2	1,01	R\$ 71,08	R\$ 18,27	R\$ 89,35	R\$ 90,24		
3.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm ENLAPAMEN TO, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,01	R\$ 8,09	R\$ 2,08	R\$ 10,17	R\$ 10,27		
3.5	ESQUADRIAS										R\$ 430,98
3.5.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,75	R\$ 242,06	R\$ 62,23	R\$ 304,29	R\$ 228,22		
3.5.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,75	R\$ 215,05	R\$ 55,29	R\$ 270,34	R\$ 202,76		
3.6	PINTURAS										R\$ 1.919,27
3.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	45,00	R\$ 11,82	R\$ 3,04	R\$ 14,86	R\$ 668,70		
3.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA 1	SEINFRA	M2	45,00	R\$ 19,32	R\$ 4,97	R\$ 24,29	R\$ 993,05		
3.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 16,63	R\$ 4,28	R\$ 20,91	R\$ 70,26		
3.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 20,66	R\$ 5,31	R\$ 25,97	R\$ 87,26		
3.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO										R\$ 3.414,67
3.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.716,31	R\$ 698,36	R\$ 3.414,67	R\$ 3.414,67		
3.8	LIMPEZA GERAL										R\$ 137,76
3.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	10,87	R\$ 10,88	R\$ 2,80	R\$ 13,68	R\$ 137,76		
4	WC FERMININO PED										R\$ 899,27
4.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										R\$ 112,60
4.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,87	R\$ 44,07	R\$ 11,33	R\$ 55,40	R\$ 103,60		



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

Handwritten signature

	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,29	R\$ 24,68	R\$ 6,35	R\$ 31,03	R\$ 9,00
4.2	REVESTIMENTOS							R\$ 291,83
4.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	1,87	R\$ 5,15	R\$ 1,58	R\$ 7,73	R\$ 14,46
4.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3	M2	1,67	R\$ 38,86	R\$ 9,99	R\$ 48,85	R\$ 81,58
4.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	1,87	R\$ 75,43	R\$ 19,39	R\$ 94,82	R\$ 177,31
4.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	1,87	R\$ 7,86	R\$ 2,02	R\$ 9,88	R\$ 18,48
4.3	PISOS							R\$ 37,68
4.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	0,29	R\$ 24,20	R\$ 6,22	R\$ 30,42	R\$ 8,82
4.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,29	R\$ 71,08	R\$ 18,27	R\$ 89,35	R\$ 25,91
4.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	0,29	R\$ 8,09	R\$ 2,08	R\$ 10,17	R\$ 2,95
4.4	LOUÇAS E METAIS							R\$ 131,81
4.4.1	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	1,00	R\$ 69,05	R\$ 17,75	R\$ 86,80	R\$ 86,80
4.4.2	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	1,00	R\$ 35,82	R\$ 9,21	R\$ 45,03	R\$ 45,03
4.5	PINTURA							R\$ 286,34
4.5.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,85	R\$ 16,63	R\$ 4,28	R\$ 20,91	R\$ 59,59
4.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	M2	2,85	R\$ 19,32	R\$ 4,97	R\$ 24,29	R\$ 69,23
4.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	R\$ 16,63	R\$ 4,28	R\$ 20,91	R\$ 70,26
4.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	R\$ 20,66	R\$ 5,31	R\$ 25,97	R\$ 87,26
4.6	LIMPEZA GERAL							R\$ 38,99
4.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL*	M2	2,85	R\$ 70,88	R\$ 2,80	R\$ 13,68	R\$ 38,99
5	WC MASCULINO PED							R\$ 940,82
5.1	DEMOLIÇÕES E REIRADAS							R\$ 119,82
5.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	1,98	R\$ 44,07	R\$ 11,33	R\$ 55,40	R\$ 109,69

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 7553
Rúbrica

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12



SALES

	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	R\$ 24,68	R\$ 5,35	R\$ 31,03	R\$ 9,93
5.1.2					0,32			R\$ 319,33
5.2	REVESTIMENTOS							
5.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	R\$ 6,15	R\$ 1,58	R\$ 7,73	R\$ 15,31
5.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	R\$ 38,86	R\$ 9,99	R\$ 48,85	R\$ 96,72
5.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	R\$ 75,43	R\$ 19,39	R\$ 94,82	R\$ 187,74
5.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	R\$ 7,86	R\$ 2,02	R\$ 9,88	R\$ 19,56
5.3	PISOS							R\$ 41,57
5.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	R\$ 24,20	R\$ 6,22	R\$ 30,42	R\$ 9,73
5.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	R\$ 71,08	R\$ 18,27	R\$ 89,35	R\$ 28,59
5.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	R\$ 8,09	R\$ 2,08	R\$ 10,17	R\$ 3,25
5.4	LOUÇAS E METAIS							R\$ 131,83
5.4.1	C1151	DUCHA P/ WC CRUADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	R\$ 59,05	R\$ 17,75	R\$ 86,80	R\$ 86,80
5.4.2	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	R\$ 35,82	R\$ 9,21	R\$ 45,03	R\$ 45,03
5.5	PINTURA							R\$ 283,98
5.5.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	R\$ 11,82	R\$ 3,04	R\$ 14,86	R\$ 48,00
5.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	R\$ 19,32	R\$ 4,97	R\$ 24,29	R\$ 78,46
5.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÔLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	R\$ 16,63	R\$ 4,28	R\$ 20,91	R\$ 70,25
5.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	R\$ 20,66	R\$ 5,31	R\$ 25,97	R\$ 87,25
5.6	LIMPEZA GERAL							R\$ 44,19
5.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	R\$ 70,88	R\$ 2,80	R\$ 13,68	R\$ 44,19
6	ENFERMAGEM							R\$ 6.883,83
6.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$ 143,25
6.1.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	R\$ 24,68	R\$ 6,35	R\$ 31,03	R\$ 28,24



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 - 83
RG 20060 28137825

RS



ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

6.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	9,98	R\$ 9,81	R\$ 2,27	R\$ 11,08	R\$ 110,58
6.1.3	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	0,40	R\$ 8,81	R\$ 2,27	R\$ 11,08	R\$ 4,43
6.2	REVESTIMENTOS								R\$ 618,17
6.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	9,98	R\$ 6,15	R\$ 1,58	R\$ 7,73	R\$ 77,15
6.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	9,98	R\$ 43,12	R\$ 11,09	R\$ 54,21	R\$ 541,02
6.3	PISOS								R\$ 118,24
6.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	0,91	R\$ 24,20	R\$ 6,22	R\$ 30,42	R\$ 27,68
6.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	SEINFRA	M2	0,91	R\$ 71,08	R\$ 18,27	R\$ 89,35	R\$ 81,31
6.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,91	R\$ 8,09	R\$ 2,08	R\$ 10,17	R\$ 9,25
6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO								R\$ 330,51
6.4.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ FOLHA DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	9,10	R\$ 28,89	R\$ 7,43	R\$ 36,32	R\$ 330,51
6.5	ESQUADRIAS								R\$ 317,90
6.5.1	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	0,40	R\$ 417,16	R\$ 107,25	R\$ 524,41	R\$ 209,76
6.5.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,40	R\$ 215,05	R\$ 55,29	R\$ 270,34	R\$ 108,14
6.6	PINTURA								R\$ 1.816,70
6.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	42,38	R\$ 11,82	R\$ 3,04	R\$ 14,86	R\$ 629,77
6.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMA-SSA	SEINFRA	M2	42,38	R\$ 19,32	R\$ 4,97	R\$ 24,29	R\$ 1.029,41
6.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 16,63	R\$ 4,28	R\$ 20,91	R\$ 70,26
6.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,86	R\$ 20,66	R\$ 5,31	R\$ 25,97	R\$ 87,26
6.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								R\$ 3.414,67
6.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.778,31	R\$ 698,36	R\$ 3.414,67	R\$ 3.414,67
6.8	LIMPEZA GERAL								R\$ 124,49
6.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,10	R\$ 10,88	R\$ 2,80	R\$ 13,68	R\$ 124,49

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023 -83
 RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
 ✉ salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 REA N° 3745 - D



7	WC ENFERMAGEM											R\$ 620,24
R\$ 95,16												
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
7.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,60	R\$ 44,07	R\$ 11,33	R\$ 55,40				R\$ 88,64
7.1.1												R\$ 6,52
7.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,21	R\$ 24,68	R\$ 6,35	R\$ 31,03				R\$ 258,05
REVESTIMENTOS												
7.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1,5 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,60	R\$ 6,15	R\$ 1,58	R\$ 7,73				R\$ 12,37
7.2.1												R\$ 78,16
7.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRADA, TRACO 1,5	SEINFRA	M2	1,60	R\$ 38,86	R\$ 9,99	R\$ 48,85				R\$ 151,71
7.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,60	R\$ 75,43	R\$ 19,39	R\$ 94,82				R\$ 15,81
7.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,60	R\$ 7,86	R\$ 2,02	R\$ 9,88				R\$ 27,29
PISOS												
7.3	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1,5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,21	R\$ 24,20	R\$ 6,22	R\$ 30,42				R\$ 6,39
7.3.1												R\$ 18,16
7.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,21	R\$ 71,08	R\$ 18,27	R\$ 89,35				R\$ 2,14
7.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	R\$ 8,09	R\$ 2,08	R\$ 10,17				R\$ 239,74
PINTURA												
7.4	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,10	R\$ 11,82	R\$ 3,04	R\$ 14,86				R\$ 31,21
7.4.1												R\$ 51,01
7.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	2,10	R\$ 19,32	R\$ 4,97	R\$ 24,29				R\$ 70,26
7.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 16,63	R\$ 4,28	R\$ 20,91				R\$ 87,26
7.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 20,86	R\$ 5,31	R\$ 25,97				R\$ 0,00
LIMPEZA GERAL												
7.5												R\$ 7.170,12
NEBULIZAÇÃO												
8												R\$ 99,36
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
8.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,33	R\$ 8,81	R\$ 2,27	R\$ 11,08				R\$ 36,90
8.1.1												

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

CCMIS
Fls. 7556
Rubrica
7

www.compraonline.com

8.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,91	R\$ 24,68	R\$ 6,35	R\$ 31,03	R\$ 28,24
8.1.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 14,10	R\$ 3,63	R\$ 17,73	R\$ 29,79
8.1.4	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	0,40	R\$ 8,81	R\$ 2,27	R\$ 11,08	R\$ 4,43
8.2	REVESTIMENTOS								R\$ 289,04
8.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/PENETRAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,33	R\$ 6,15	R\$ 1,58	R\$ 7,73	R\$ 25,74
8.2.2	C3026	PISO MORTO DE TIJOLO MACIÇO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	3,33	R\$ 62,50	R\$ 16,17	R\$ 79,07	R\$ 263,30
8.3	PISOS								R\$ 118,24
8.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI/PENETRAR, TRACO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	0,91	R\$ 24,20	R\$ 6,22	R\$ 30,42	R\$ 27,68
8.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,91	R\$ 71,08	R\$ 18,27	R\$ 89,35	R\$ 81,31
8.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,91	R\$ 8,09	R\$ 2,08	R\$ 10,17	R\$ 9,25
8.4	IMPERMEABILIZAÇÃO								R\$ 989,72
8.4.1	C1179	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VELEDE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	27,25	R\$ 28,89	R\$ 7,43	R\$ 36,32	R\$ 989,72
8.5	ESQUADRIAS								R\$ 317,90
8.5.1	C1830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVO VIDRO	SEINFRA	M2	0,40	R\$ 417,16	R\$ 107,25	R\$ 524,41	R\$ 209,76
8.5.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,40	R\$ 215,05	R\$ 55,29	R\$ 270,34	R\$ 108,14
8.6	PINTURA								R\$ 1.816,70
8.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	42,38	R\$ 11,82	R\$ 3,04	R\$ 14,86	R\$ 629,77
8.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	42,38	R\$ 19,32	R\$ 4,97	R\$ 24,29	R\$ 1.029,41
8.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 16,63	R\$ 4,28	R\$ 20,91	R\$ 70,26
8.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 24,66	R\$ 5,31	R\$ 25,97	R\$ 87,26
8.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								R\$ 3.414,67
8.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.716,37	R\$ 698,36	R\$ 3.414,67	R\$ 3.414,67
8.8	LIMPEZA GERAL								R\$ 124,49



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D
88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12



8.8.1	C-1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,10	R\$ 10,88	R\$ 2,80	R\$ 13,68	R\$ 124,49
9	AMBULATORIO								R\$ 6.883,93
9.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R\$ 143,25
9.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	9,98	R\$ 8,81	R\$ 2,27	R\$ 11,08	R\$ 110,58
9.1.2	C1085	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,91	R\$ 24,68	R\$ 6,35	R\$ 31,03	R\$ 28,24
9.1.3	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	0,40	R\$ 8,81	R\$ 2,27	R\$ 11,08	R\$ 4,43
9.2	REVESTIMENTOS								R\$ 618,17
9.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPERFINA TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	9,98	R\$ 6,15	R\$ 1,58	R\$ 7,73	R\$ 77,15
9.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3	SEINFRA	M2	9,98	R\$ 43,12	R\$ 11,09	R\$ 54,21	R\$ 541,02
9.3	PISOS								R\$ 118,24
9.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	0,91	R\$ 24,20	R\$ 6,22	R\$ 30,42	R\$ 27,68
9.3.2	C2396	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 40x30 cm (900 cm²) PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,91	R\$ 71,08	R\$ 18,27	R\$ 89,35	R\$ 81,31
9.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 40x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,91	R\$ 8,09	R\$ 2,08	R\$ 10,17	R\$ 9,25
9.4	IMPERMEABILIZAÇÃO								R\$ 330,51
9.4.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	9,10	R\$ 28,89	R\$ 7,43	R\$ 36,32	R\$ 330,51
9.5	ESQUADRIAS								R\$ 317,90
9.5.1	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	0,40	R\$ 417,16	R\$ 107,25	R\$ 524,41	R\$ 209,76
9.5.2	C2872	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,40	R\$ 215,05	R\$ 55,29	R\$ 270,34	R\$ 108,14
9.6	PINTURA								R\$ 1.816,70
9.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	42,38	R\$ 11,82	R\$ 3,04	R\$ 14,86	R\$ 629,77
9.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	42,38	R\$ 19,32	R\$ 4,97	R\$ 24,29	R\$ 1.029,41
9.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 16,53	R\$ 4,28	R\$ 20,81	R\$ 70,26
9.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 20,56	R\$ 5,31	R\$ 25,87	R\$ 87,26

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 7558
Rúbrica 9

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 - 83
RG 20060 28137825

88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12



9.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					R\$ 3.414,67		
9.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.716,31	R\$ 698,36	R\$ 3.414,67
9.8	LIMPEZA GERAL					R\$ 124,49		
9.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,10	R\$ 10,88	R\$ 2,80	R\$ 13,68
10	ALMOXARIFADO					R\$ 7.424,04		
10.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 121,78		
10.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	5,25	R\$ 6,81	R\$ 2,27	R\$ 11,08
10.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	2,05	R\$ 24,68	R\$ 6,35	R\$ 31,03
10.2	REVESTIMENTOS					R\$ 325,18		
10.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEDIDA, TRACO 1,0 ESP = 3000-PT PAREDE	SEINFRA	M2	5,25	R\$ 6,15	R\$ 1,58	R\$ 7,73
10.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1,0	SEINFRA	M2	5,25	R\$ 43,12	R\$ 11,09	R\$ 54,21
10.3	PISOS					R\$ 266,38		
10.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRADA, TRACO 1,0 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	2,05	R\$ 24,20	R\$ 6,22	R\$ 30,42
10.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 200) PEI-5/PEI-4 - P/PISO	SEINFRA	M2	2,05	R\$ 71,08	R\$ 18,27	R\$ 89,35
10.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA. ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,05	R\$ 8,09	R\$ 2,08	R\$ 10,17
10.4	PINTURA					R\$ 3.015,86		
10.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	73,01	R\$ 11,82	R\$ 3,04	R\$ 14,86
10.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	73,01	R\$ 19,32	R\$ 4,97	R\$ 24,29
10.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 18,63	R\$ 4,28	R\$ 20,91
10.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 20,66	R\$ 5,31	R\$ 25,97
10.5	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO					R\$ 3.414,67		
10.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.716,31	R\$ 698,36	R\$ 3.414,67



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

10.6	LIMPEZA GERAL									R\$ 280,17
10.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	20,48	R\$ 10,88	R\$ 2,80	R\$ 13,68		R\$ 280,17
11	ADONTOLOGICO									R\$ 7.619,45
11.1	DEMOLICOES E RETIRADAS									R\$ 157,72

11.1.1	C1070	DEMOLICÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	9,13	R\$ 8,81	R\$ 2,27	R\$ 11,08		R\$ 101,16
11.1.2	C1065	DEMOLICÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 24,68	R\$ 6,35	R\$ 31,03		R\$ 52,13
11.1.3	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	0,40	R\$ 8,81	R\$ 2,27	R\$ 11,08		R\$ 4,43
11.2	REVESTIMENTOS									R\$ 565,51

11.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPERF. RAZÃO 1:3 ESP = 5mm PI PAREDE	SEINFRA	M2	9,13	R\$ 6,15	R\$ 1,58	R\$ 7,73		R\$ 70,57
11.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA 1:3	SEINFRA	M2	9,13	R\$ 43,12	R\$ 11,09	R\$ 54,21		R\$ 494,94
11.3	PISOS									R\$ 216,31

11.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SUPERF. RAZÃO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 24,20	R\$ 6,22	R\$ 30,42		R\$ 51,11
11.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 71,08	R\$ 18,27	R\$ 89,35		R\$ 150,11
11.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 8,09	R\$ 2,08	R\$ 10,17		R\$ 17,09
11.4	ESQUADRIAS									R\$ 430,98

11.4.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,75	R\$ 242,06	R\$ 62,23	R\$ 304,29		R\$ 228,22
11.4.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS CIMASSA ESP = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,75	R\$ 215,05	R\$ 55,29	R\$ 270,34		R\$ 202,76
11.5	PINTURA									R\$ 2.602,44

11.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	62,45	R\$ 1,82	R\$ 3,04	R\$ 14,86		R\$ 928,01
11.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	62,45	R\$ 19,32	R\$ 4,97	R\$ 24,29		R\$ 1.516,91
11.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 13,93	R\$ 4,28	R\$ 20,91		R\$ 70,26
11.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 20,66	R\$ 5,31	R\$ 25,97		R\$ 87,26

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

7560
RUBRICA

11

11.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					R\$ 3.414,67		
11.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.716,31	R\$ 698,36	R\$ 3.414,67
11.7	LIMPEZA GERAL					R\$ 229,82		
11.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	16,80	R\$ 10,88	R\$ 2,80	R\$ 13,68
12	EMURIZAÇÃO					R\$ 7.266,15		
12.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 139,13		
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	9,98	R\$ 8,81	R\$ 2,27	R\$ 11,08
12.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,92	R\$ 24,68	R\$ 6,35	R\$ 31,03
12.2	REFORÇO ESTRUTURAL					R\$ 39,27		
12.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL, HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02	R\$ 642,66	R\$ 165,23	R\$ 807,89
12.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/ TRINCA P/ REFORÇO DE TRACÇÃO TELA LARG. = 15cm REF. CENT. LARG. = 5cm	SEINFRA	M	1,00	R\$ 18,38	R\$ 4,73	R\$ 23,11
12.3	IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 991,54		
12.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, S/ VED. DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	27,30	R\$ 28,89	R\$ 7,43	R\$ 36,32
12.4	REVESTIMENTO					R\$ 618,17		
12.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	9,98	R\$ 6,15	R\$ 1,58	R\$ 7,73
12.4.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	9,98	R\$ 43,12	R\$ 11,09	R\$ 54,21
12.5	PISOS					R\$ 119,55		
12.5.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	0,92	R\$ 24,20	R\$ 6,22	R\$ 30,42
12.5.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,92	R\$ 7,08	R\$ 18,27	R\$ 89,35
12.5.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,92	R\$ 8,09	R\$ 2,08	R\$ 10,17
12.6	PINTURA					R\$ 1.818,65		
12.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	42,43	R\$ 11,82	R\$ 3,04	R\$ 14,86

SA



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D





ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

12.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMANSA	SEINFRA	M2	42,43	R\$ 19,32	R\$ 4,97	R\$ 24,29	R\$ 1.030,62
12.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 16,63	R\$ 4,28	R\$ 20,91	R\$ 70,26
12.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 20,66	R\$ 5,31	R\$ 25,97	R\$ 87,26
12.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								
12.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP 1.00 TR/FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.716,31	R\$ 696,36	R\$ 3.414,67	R\$ 3.414,67
12.8	LIMPEZA GERAL								
12.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,15	R\$ 10,88	R\$ 2,80	R\$ 13,68	R\$ 125,17
13	FARMÁCIA								
13.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
13.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	5,56	R\$ 8,81	R\$ 2,27	R\$ 11,08	R\$ 61,60
13.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,61	R\$ 24,68	R\$ 6,35	R\$ 31,03	R\$ 18,93
13.2	REFORÇO ESTRUTURAL								
13.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2	SEINFRA	M3	0,04	R\$ 642,66	R\$ 165,23	R\$ 807,89	R\$ 32,32
13.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETENÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG =15cm REF. CENT.LARG =5cm	SEINFRA	M	1,10	R\$ 18,38	R\$ 4,73	R\$ 23,11	R\$ 25,42
13.3	REVESTIMENTO								
13.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,56	R\$ 6,15	R\$ 1,58	R\$ 7,73	R\$ 42,98
13.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	5,26	R\$ 43,12	R\$ 11,09	R\$ 54,21	R\$ 285,14
13.4	PISOS								
13.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,51	R\$ 24,20	R\$ 6,22	R\$ 30,42	R\$ 18,56
13.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPEL4 - P/PISO	SEINFRA	M2	0,61	R\$ 71,08	R\$ 18,27	R\$ 89,35	R\$ 54,50
13.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,61	R\$ 8,09	R\$ 2,06	R\$ 10,17	R\$ 6,20
13.5	PINTURA								
									R\$ 1.483,93

See



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D





ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

13.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE BUA	SEINFRA	M2	33,88	R\$ 11,82	R\$ 3,04	R\$ 14,86	R\$ 503,46
13.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS MASSA	SEINFRA	M2	33,88	R\$ 19,32	R\$ 4,97	R\$ 24,29	R\$ 822,95
13.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA OLIO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 16,63	R\$ 4,28	R\$ 20,91	R\$ 70,26
13.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 20,66	R\$ 5,31	R\$ 25,97	R\$ 87,26
13.6	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO								
13.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 10 TR. (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.716,31	R\$ 698,36	R\$ 3.414,67	R\$ 3.414,67
13.7	LIMPEZ GERAL								
13.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	6,10	R\$ 10,88	R\$ 2,80	R\$ 13,68	R\$ 83,45
14	COPA								
14.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
14.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,97	R\$ 44,07	R\$ 11,33	R\$ 55,40	R\$ 164,54
14.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,72	R\$ 24,58	R\$ 6,35	R\$ 31,03	R\$ 22,24
14.1.3	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	0,75	R\$ 8,81	R\$ 2,27	R\$ 11,08	R\$ 8,31
14.2	REVESTIMENTOS								
14.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm	SEINFRA	M2	2,97	R\$ 6,15	R\$ 1,58	R\$ 7,73	R\$ 22,96
14.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,97	R\$ 38,86	R\$ 9,99	R\$ 48,85	R\$ 145,08
14.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,97	R\$ 75,42	R\$ 19,39	R\$ 94,82	R\$ 281,62
14.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,97	R\$ 7,86	R\$ 2,02	R\$ 9,88	R\$ 29,34
14.3	PISOS								
14.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,72	R\$ 24,20	R\$ 6,22	R\$ 30,42	R\$ 21,90
14.3.2	C2596	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,72	R\$ 71,08	R\$ 18,27	R\$ 89,35	R\$ 64,33
14.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,72	R\$ 8,09	R\$ 2,08	R\$ 10,17	R\$ 7,32
14.4	ESQUADRIAS								
									R\$ 479,00
									R\$ 93,55
									R\$ 21,90
									R\$ 64,33
									R\$ 7,32
									R\$ 470,74

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

see



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D



14.4.1	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,75	R\$ 284,23	R\$ 73,08	R\$ 357,31	R\$ 267,98
14.4.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS ONÇA ESP. 5mm, COLADO	SEINFRA	M2	0,75	R\$ 215,05	R\$ 55,29	R\$ 270,34	R\$ 202,76
14.5	PINTURA								
14.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS ONÇA DE EVA	SEINFRA	M2	7,23	R\$ 11,82	R\$ 3,04	R\$ 14,86	R\$ 107,44
14.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	7,23	R\$ 19,32	R\$ 4,97	R\$ 24,29	R\$ 175,62
14.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 16,63	R\$ 4,28	R\$ 20,91	R\$ 70,26
14.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 20,66	R\$ 5,31	R\$ 25,97	R\$ 87,26
14.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								
14.6.1	C3960	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO, 1.000 BTU (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.716,31	R\$ 696,36	R\$ 3.414,67	R\$ 3.414,67
14.7	LIMPEZA GERAL								
14.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,23	R\$ 10,88	R\$ 2,80	R\$ 13,68	R\$ 98,91
15	EXPURGO								
15.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
15.1.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,53	R\$ 24,68	R\$ 6,35	R\$ 31,03	R\$ 16,45
15.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2,61	R\$ 44,07	R\$ 11,33	R\$ 55,40	R\$ 144,59
15.2	REVESTIMENTOS								
15.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,61	R\$ 6,15	R\$ 1,58	R\$ 7,73	R\$ 20,18
15.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,61	R\$ 38,86	R\$ 9,99	R\$ 48,85	R\$ 127,50
15.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,61	R\$ 75,43	R\$ 19,39	R\$ 94,82	R\$ 247,48
15.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,61	R\$ 8,09	R\$ 2,08	R\$ 10,17	R\$ 26,54
15.3	PISOS								
15.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,53	R\$ 24,20	R\$ 6,22	R\$ 30,42	R\$ 16,12
15.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,53	R\$ 17,06	R\$ 18,27	R\$ 89,35	R\$ 47,36

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023 - 83

RG 2006028137825

See



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

✉ salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

REA N° 3745 - D



	SEINFRA	M2	R\$ 8,09	R\$ 2,08	R\$ 10,17	R\$ 5,39
15.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA X JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	0,53			
15.4		PINTURA				R\$ 365,41
15.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CAMASSA DE RVA	5,31	R\$ 3,04	R\$ 14,86	R\$ 78,91
15.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMILAR	5,31	R\$ 4,97	R\$ 24,29	R\$ 128,98
15.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTADA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	3,36	R\$ 4,28	R\$ 20,91	R\$ 70,26
15.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	3,36	R\$ 5,31	R\$ 25,97	R\$ 87,26
15.5		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	1,00			R\$ 3.414,67
15.5.1	C3960	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		R\$ 2.716,31	R\$ 3.414,67	R\$ 3.414,67
15.6		LIMPEZA GERAL				R\$ 71,27
15.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	5,21	R\$ 2,80	R\$ 13,68	R\$ 71,27
16		ESTERIZAÇÃO				R\$ 4.629,24
16.1	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/ TELHAS CERÂMICAS	0,62	R\$ 10,58	R\$ 13,30	R\$ 8,25
16.1.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS	2,78	R\$ 44,07	R\$ 55,40	R\$ 134,01
16.1.2						R\$ 449,16
16.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	2,78	R\$ 1,58	R\$ 7,73	R\$ 21,49
16.2.1	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	2,78	R\$ 9,99	R\$ 48,85	R\$ 135,80
16.2.2	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	2,78	R\$ 75,43	R\$ 94,82	R\$ 263,60
16.2.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	2,78	R\$ 8,09	R\$ 10,17	R\$ 28,27
16.2.4						R\$ 80,57
16.3		PISOS				R\$ 18,86
16.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	0,62	R\$ 31,20	R\$ 30,42	R\$ 55,40
16.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	0,62	R\$ 17,08	R\$ 89,35	R\$ 55,40

COMISSÃO LICITADORA
CFIs. 7565
Rubrica

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
savilles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

205



ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

		SEINFRA	M2	R\$ 8,09	R\$ 2,08	R\$ 10,17	R\$ 6,31
16.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	0,62				
16.4	PINTURA						R\$ 437,76
16.4.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA/ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	6,20	R\$ 16,63	R\$ 4,28	R\$ 20,91	R\$ 129,64
16.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMILAR	6,20	R\$ 19,32	R\$ 4,97	R\$ 24,29	R\$ 150,60
16.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA/ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	3,36	R\$ 16,63	R\$ 4,28	R\$ 20,91	R\$ 70,26
16.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	3,36	R\$ 20,66	R\$ 5,31	R\$ 25,97	R\$ 87,26
16.5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						R\$ 3.414,67
16.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	1,00	R\$ 2.716,31	R\$ 696,36	R\$ 3.414,67	R\$ 3.414,67
16.6	LIMPEZA GERAL						R\$ 84,82
16.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	6,20	R\$ 10,88	R\$ 2,80	R\$ 13,68	R\$ 84,82
17	WC MASCULINO						R\$ 918,67
17.1	DEMOLIÇÕES E RETRADAS						R\$ 135,95
17.1.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	0,40	R\$ 24,68	R\$ 6,35	R\$ 31,03	R\$ 12,41
17.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	2,23	R\$ 44,07	R\$ 11,33	R\$ 55,40	R\$ 123,54
17.2	REVESTIMENTOS						R\$ 360,31
17.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	2,23	R\$ 6,15	R\$ 1,58	R\$ 7,73	R\$ 17,24
17.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	2,23	R\$ 38,86	R\$ 9,99	R\$ 46,85	R\$ 108,94
17.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	2,23	R\$ 75,43	R\$ 19,39	R\$ 94,82	R\$ 211,45
17.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	2,23	R\$ 8,09	R\$ 2,08	R\$ 10,17	R\$ 22,68
17.3	PISOS						R\$ 51,98
17.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	0,40	R\$ 24,20	R\$ 6,22	R\$ 30,42	R\$ 12,17
17.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	0,40	R\$ 17,06	R\$ 18,27	R\$ 89,35	R\$ 35,74

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D



		SEINFRA	M2	R\$ 8,09	R\$ 2,08	R\$ 10,17	R\$ 4,07
17.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	0,40				
17.4	PINTURA						R\$ 315,30
17.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA DE PVA	4,03	R\$ 11,82	R\$ 3,04	R\$ 14,86	R\$ 59,89
17.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMANSA	4,03	R\$ 19,32	R\$ 4,97	R\$ 24,29	R\$ 97,89
17.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTIMFA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	3,36	R\$ 16,63	R\$ 4,28	R\$ 20,91	R\$ 70,26
17.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	3,36	R\$ 20,66	R\$ 5,31	R\$ 25,97	R\$ 87,26
17.5	LIMPEZA GERAL						R\$ 55,13
17.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	4,03	R\$ 10,88	R\$ 2,80	R\$ 13,68	R\$ 55,13
18	WC FEMININO						R\$ 916,67
18.1	DEMOLIÇÕES E RETRADAS						R\$ 135,95
18.1.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	0,40	R\$ 24,68	R\$ 6,35	R\$ 31,03	R\$ 12,41
18.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	2,23	R\$ 44,07	R\$ 11,33	R\$ 55,40	R\$ 123,54
18.2	REVESTIMENTOS						R\$ 360,31
18.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm/PAREDE	2,23	R\$ 6,15	R\$ 1,58	R\$ 7,73	R\$ 17,24
18.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	2,23	R\$ 38,86	R\$ 9,99	R\$ 48,85	R\$ 108,94
18.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	2,23	R\$ 75,43	R\$ 19,39	R\$ 94,82	R\$ 211,45
18.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	2,23	R\$ 8,09	R\$ 2,08	R\$ 10,17	R\$ 22,68
18.3	PISOS						R\$ 51,98
18.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	0,40	R\$ 24,20	R\$ 6,22	R\$ 30,42	R\$ 12,17
18.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	0,40	R\$ 71,08	R\$ 18,27	R\$ 89,35	R\$ 35,74
18.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	0,40	R\$ 8,09	R\$ 2,08	R\$ 10,17	R\$ 4,07
18.4	PINTURA						R\$ 315,30



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12



18.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	4,03	R\$ 11,82	R\$ 3,04	R\$ 14,86	R\$ 59,89
18.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	4,03	R\$ 19,32	R\$ 4,97	R\$ 24,29	R\$ 97,89
18.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA, ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 16,63	R\$ 4,28	R\$ 20,91	R\$ 70,26
18.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 20,66	R\$ 5,31	R\$ 25,97	R\$ 87,26
18.5	LIMPEZA GERAL								R\$ 55,13
18.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,03	R\$ 10,88	R\$ 2,80	R\$ 13,68	R\$ 55,13
19	DML								R\$ 1.790,87
19.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R\$ 146,33
19.1.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,31	R\$ 24,68	R\$ 6,35	R\$ 31,03	R\$ 9,62
19.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	1,93	R\$ 44,07	R\$ 11,33	R\$ 55,40	R\$ 106,92
19.1.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 14,10	R\$ 3,63	R\$ 17,73	R\$ 29,79
19.2	REVESTIMENTOS								R\$ 311,83
19.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3:6 SP = 3000/19	SEINFRA	M2	1,93	R\$ 6,15	R\$ 1,58	R\$ 7,73	R\$ 14,92
19.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,93	R\$ 38,86	R\$ 9,99	R\$ 48,85	R\$ 94,28
19.2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900x900)	SEINFRA	M2	1,93	R\$ 75,43	R\$ 19,39	R\$ 94,82	R\$ 183,00
19.2.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,93	R\$ 8,09	R\$ 2,08	R\$ 10,17	R\$ 19,63
19.3	PISCS								R\$ 40,28
19.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,31	R\$ 24,20	R\$ 6,22	R\$ 30,42	R\$ 9,43
19.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	SEINFRA	M2	0,31	R\$ 71,08	R\$ 18,27	R\$ 89,35	R\$ 27,70
19.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,31	R\$ 8,09	R\$ 2,08	R\$ 10,17	R\$ 3,15
19.4	ESQUADRIAS								R\$ 973,25
19.4.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 774,20	R\$ 199,05	R\$ 973,25	R\$ 973,25
19.5	PINTURA								R\$ 277,32

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 7568
Rubrica 19

88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12



ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

19.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	3,06	R\$ 11,82	R\$ 3,04	R\$ 14,86	R\$ 45,47
19.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	3,06	R\$ 19,32	R\$ 4,97	R\$ 24,29	R\$ 74,33
19.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 16,63	R\$ 4,28	R\$ 20,91	R\$ 70,26
19.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 20,66	R\$ 5,31	R\$ 25,97	R\$ 87,26

19.6 LIMPEZA FINAL

19.6	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	3,06	R\$ 10,88	R\$ 2,80	R\$ 13,68	R\$ 41,86
------	-------	---------------	---------	----	------	-----------	----------	-----------	-----------

20 DEPÓSITOS

20.1 DEMOLIÇÕES E RETRADAS

20.1.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,47	R\$ 24,68	R\$ 6,35	R\$ 31,03	R\$ 14,58
20.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	2,56	R\$ 8,81	R\$ 2,27	R\$ 11,08	R\$ 28,36

20.2 REVESTIMENTOS

20.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,56	R\$ 6,15	R\$ 1,58	R\$ 7,73	R\$ 19,79
20.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA - TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,56	R\$ 43,12	R\$ 11,09	R\$ 54,21	R\$ 130,78

20.3 PISOS

20.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	0,47	R\$ 24,20	R\$ 6,22	R\$ 30,42	R\$ 14,30
20.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,47	R\$ 71,08	R\$ 18,27	R\$ 89,35	R\$ 41,99
20.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,47	R\$ 8,09	R\$ 2,08	R\$ 10,17	R\$ 4,78

20.4 PINTURA

20.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	30,41	R\$ 11,82	R\$ 3,04	R\$ 14,86	R\$ 450,41
20.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	30,41	R\$ 19,32	R\$ 4,97	R\$ 24,29	R\$ 736,23
20.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,52	R\$ 16,63	R\$ 4,28	R\$ 20,91	R\$ 52,69
20.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,52	R\$ 20,66	R\$ 5,31	R\$ 25,97	R\$ 65,44

20.5 LIMPEZA FINAL

20.5	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	3,06	R\$ 10,88	R\$ 2,80	R\$ 13,68	R\$ 64,71
------	-------	---------------	---------	----	------	-----------	----------	-----------	-----------

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
7569
Rúbrica 20



20.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	4,73	R\$ 10,88	R\$ 2,80	R\$ 13,68	R\$ 64,71
21	RECEPÇÃO							R\$ 2.248,50
21.1	DEMOLIÇÕES E RETRADAS							R\$ 120,80
21.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	10,23	R\$ 8,81	R\$ 2,27	R\$ 11,08	R\$ 113,35
21.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,24	R\$ 24,68	R\$ 6,35	R\$ 31,03	R\$ 7,45
21.2	REVESTIMENTOS							R\$ 633,85
21.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR, TRACO 1:3 (ESP = 5mm P/ PAREDE)	M2	10,23	R\$ 6,15	R\$ 1,58	R\$ 7,73	R\$ 79,08
21.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	10,23	R\$ 43,12	R\$ 11,09	R\$ 54,21	R\$ 554,57
21.3	PISOS							R\$ 31,18
21.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	M2	0,24	R\$ 24,20	R\$ 6,22	R\$ 30,42	R\$ 7,30
21.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	0,24	R\$ 71,08	R\$ 18,27	R\$ 89,35	R\$ 21,44
21.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	0,24	R\$ 8,09	R\$ 2,08	R\$ 10,17	R\$ 2,44
21.4	PINTURA							R\$ 1.429,76
21.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	M2	36,52	R\$ 11,82	R\$ 3,04	R\$ 14,86	R\$ 542,69
21.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	M2	36,52	R\$ 19,32	R\$ 4,97	R\$ 24,29	R\$ 987,07
21.5	LIMPEZA FINAL							R\$ 33,11
21.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	2,42	R\$ 10,88	R\$ 2,80	R\$ 13,68	R\$ 33,11
22	CASA DE GÁS DJ							R\$ 3.287,95
22.1	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 35,75
22.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,69	R\$ 41,21	R\$ 10,60	R\$ 51,81	R\$ 35,75
22.2	EMBASSAMENTO							R\$ 618,16
22.2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASSAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,69	R\$ 421,11	R\$ 108,27	R\$ 529,38	R\$ 365,27



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 IEA N° 3745 - D

88 9 9377-9899 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22346.772/0001-12



SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023-83
 RG 2006028137825





ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

C4592

0,25

R\$ 608,31

R\$ 156,40

R\$ 764,71

R\$ 191,18

ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMADAÇÃO EM FERRO

C0089

0,07

R\$ 701,23

R\$ 180,29

R\$ 881,52

R\$ 61,71

ALVENARIAS

22.3.1 C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)

C0073

6,42

R\$ 59,51

R\$ 15,30

R\$ 74,81

R\$ 480,28

LAJE

22.4.1 C4455 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO AXE 2,80m

C4455

1,46

R\$ 116,46

R\$ 29,94

R\$ 146,40

R\$ 213,74

REVESTIMENTOS

22.5.1 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPERFINA TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE

C0776

12,84

R\$ 6,15

R\$ 1,58

R\$ 7,73

R\$ 99,25

22.5.2 C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3

C3028

12,84

R\$ 43,12

R\$ 11,09

R\$ 54,21

R\$ 696,06

22.5.3 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPERFINA TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE

C0776

2,92

R\$ 6,15

R\$ 1,58

R\$ 7,73

R\$ 22,57

22.5.4 C2112 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ TETO

C2112

2,92

R\$ 25,76

R\$ 6,62

R\$ 32,38

R\$ 94,55

PISOS

22.6.1 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM

C1611

1,08

R\$ 37,80

R\$ 9,72

R\$ 47,52

R\$ 51,32

22.6.2 C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1,5cm

C1915

1,08

R\$ 42,88

R\$ 11,02

R\$ 53,90

R\$ 58,21

ESQUADRIAS

22.7.1 C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO

C1426

0,80

R\$ 209,31

R\$ 53,81

R\$ 263,12

R\$ 210,50

PINTURA

22.8.1 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA

C1208

15,76

R\$ 11,82

R\$ 3,04

R\$ 14,86

R\$ 692,79

22.8.2 C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA

C1615

15,76

R\$ 19,32

R\$ 4,97

R\$ 24,29

R\$ 382,81

22.8.3 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

C1279

1,60

R\$ 27,68

R\$ 9,69

R\$ 47,37

R\$ 75,79

LIMPEZA GERAL

22.9.1 C1628 LIMPEZA GERAL

C1628

1,08

R\$ 10,86

R\$ 2,80

R\$ 13,66

R\$ 14,77

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

✉ salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 22346.772/0001-12



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

REA N° 3745 - D





SAVIRES

ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

24.1.3	C4377	CABO EM PVC 1000V 2.5 mm ²	SEINFRA	M	1,238.40	R\$ 6,01	R\$ 1,55	R\$ 7,56	R\$ 9.362,30
24.1.4	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	714,10	R\$ 7,20	R\$ 1,85	R\$ 9,05	R\$ 6.462,61
24.1.5	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	125,30	R\$ 8,56	R\$ 2,20	R\$ 10,76	R\$ 1.348,23
24.1.6	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	23,80	R\$ 22,84	R\$ 5,87	R\$ 28,71	R\$ 683,30
24.1.7	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	16,10	R\$ 31,24	R\$ 8,03	R\$ 39,27	R\$ 632,25
24.1.8	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	12,30	R\$ 26,70	R\$ 6,86	R\$ 33,56	R\$ 412,77
24.1.9	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	30,10	R\$ 40,51	R\$ 10,42	R\$ 50,93	R\$ 1.532,99
24.1.10	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	320,10	R\$ 15,08	R\$ 3,88	R\$ 18,96	R\$ 6.069,10
24.2	QUADROS E DISJUNTORES								
24.2.1	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 30A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 84,78	R\$ 21,80	R\$ 106,58	R\$ 213,16
24.2.2	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 84,78	R\$ 21,80	R\$ 106,58	R\$ 213,16
24.2.3	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 84,78	R\$ 21,80	R\$ 106,58	R\$ 213,16
24.2.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 20,67	R\$ 5,31	R\$ 25,98	R\$ 519,60
24.2.5	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 20,67	R\$ 5,31	R\$ 25,98	R\$ 51,96
24.2.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA@40V	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 117,91	R\$ 30,31	R\$ 148,22	R\$ 1.778,64
24.2.7	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 136,32	R\$ 35,05	R\$ 171,37	R\$ 514,11
24.2.8	C1579	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 27,58	R\$ 7,09	R\$ 34,67	R\$ 34,67
24.2.9	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 251,87	R\$ 64,76	R\$ 316,63	R\$ 633,26
24.2.10	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 308,50	R\$ 79,32	R\$ 387,82	R\$ 387,82
24.3	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS								
24.3.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	103,60	R\$ 7,36	R\$ 1,89	R\$ 9,25	R\$ 952,75
24.3.2	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 7,37	R\$ 1,89	R\$ 9,26	R\$ 314,84
24.3.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 15,40	R\$ 3,96	R\$ 19,36	R\$ 290,40
24.3.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 27,78	R\$ 6,99	R\$ 34,77	R\$ 136,68
24.3.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 38,55	R\$ 9,86	R\$ 48,41	R\$ 96,44
24.3	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS								
24.3.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	103,60	R\$ 7,36	R\$ 1,89	R\$ 9,25	R\$ 952,75
24.3.2	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 7,37	R\$ 1,89	R\$ 9,26	R\$ 314,84
24.3.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 15,40	R\$ 3,96	R\$ 19,36	R\$ 290,40
24.3.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 27,78	R\$ 6,99	R\$ 34,77	R\$ 136,68
24.3.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 38,55	R\$ 9,86	R\$ 48,41	R\$ 96,44
24.3	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS								
24.3.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	103,60	R\$ 7,36	R\$ 1,89	R\$ 9,25	R\$ 952,75
24.3.2	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 7,37	R\$ 1,89	R\$ 9,26	R\$ 314,84
24.3.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 15,40	R\$ 3,96	R\$ 19,36	R\$ 290,40
24.3.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 27,78	R\$ 6,99	R\$ 34,77	R\$ 136,68
24.3.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 38,55	R\$ 9,86	R\$ 48,41	R\$ 96,44
24.3	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS								
24.3.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	103,60	R\$ 7,36	R\$ 1,89	R\$ 9,25	R\$ 952,75
24.3.2	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 7,37	R\$ 1,89	R\$ 9,26	R\$ 314,84
24.3.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 15,40	R\$ 3,96	R\$ 19,36	R\$ 290,40
24.3.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 27,78	R\$ 6,99	R\$ 34,77	R\$ 136,68
24.3.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 38,55	R\$ 9,86	R\$ 48,41	R\$ 96,44
24.3	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS								
24.3.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	103,60	R\$ 7,36	R\$ 1,89	R\$ 9,25	R\$ 952,75
24.3.2	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 7,37	R\$ 1,89	R\$ 9,26	R\$ 314,84
24.3.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 15,40	R\$ 3,96	R\$ 19,36	R\$ 290,40
24.3.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 27,78	R\$ 6,99	R\$ 34,77	R\$ 136,68
24.3.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 38,55	R\$ 9,86	R\$ 48,41	R\$ 96,44
24.3	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS								
24.3.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	103,60	R\$ 7,36	R\$ 1,89	R\$ 9,25	R\$ 952,75
24.3.2	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 7,37	R\$ 1,89	R\$ 9,26	R\$ 314,84
24.3.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 15,40	R\$ 3,96	R\$ 19,36	R\$ 290,40
24.3.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 27,78	R\$ 6,99	R\$ 34,77	R\$ 136,68
24.3.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 38,55	R\$ 9,86	R\$ 48,41	R\$ 96,44
24.3	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS								
24.3.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	103,60	R\$ 7,36	R\$ 1,89	R\$ 9,25	R\$ 952,75
24.3.2	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 7,37	R\$ 1,89	R\$ 9,26	R\$ 314,84
24.3.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 15,40	R\$ 3,96	R\$ 19,36	R\$ 290,40
24.3.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 27,78	R\$ 6,99	R\$ 34,77	R\$ 136,68
24.3.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 38,55	R\$ 9,86	R\$ 48,41	R\$ 96,44
24.3	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS								
24.3.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	103,60	R\$ 7,36	R\$ 1,89	R\$ 9,25	R\$ 952,75
24.3.2	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 7,37	R\$ 1,89	R\$ 9,26	R\$ 314,84
24.3.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 15,40	R\$ 3,96	R\$ 19,36	R\$ 290,40
24.3.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 27,78	R\$ 6,99	R\$ 34,77	R\$ 136,68
24.3.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 38,55	R\$ 9,86	R\$ 48,41	R\$ 96,44
24.3	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS								
24.3.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	103,60	R\$ 7,36	R\$ 1,89	R\$ 9,25	R\$ 952,75
24.3.2	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 7,37	R\$ 1,89	R\$ 9,26	R\$ 314,84
24.3.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 15,40	R\$ 3,96	R\$ 19,36	R\$ 290,40
24.3.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 27,78	R\$ 6,99	R\$ 34,77	R\$ 136,68
24.3.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 38,55	R\$ 9,86	R\$ 48,41	R\$ 96,44
24.3	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS								
24.3.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	103,60	R\$ 7,36	R\$ 1,89	R\$ 9,25	R\$ 952,75
24.3.2	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 7,37	R\$ 1,89	R\$ 9,26	R\$ 314,84
24.3.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 15,40	R\$ 3,96	R\$ 19,36	R\$ 290,40
24.3.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 27,78	R\$ 6,99	R\$ 34,77	R\$ 136,68
24.3.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 38,55	R\$ 9,86	R\$ 48,41	R\$ 96,44
24.3	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS								
24.3.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	103,60	R\$ 7,36	R\$ 1,89	R\$ 9,25	R\$ 952,75
24.3.2	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 7,37	R\$ 1,89	R\$ 9,26	R\$ 314,84
24.3.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 15,40	R\$ 3,96	R\$ 19,36	R\$ 290,40
24.3.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 27,78	R\$ 6,99	R\$ 34,77	R\$ 136,68
24.3.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 38,55	R\$ 9,86	R\$ 48,41	R\$ 96,44
24.3	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS								
24.3.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	103,60	R\$ 7,36	R\$ 1,89	R\$ 9,25	R\$ 952,75
24.3.2	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 7,37	R\$ 1,89	R\$ 9,26	R\$ 314,84
24.3.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 15,40	R\$ 3,96	R\$ 19,36	R\$ 290,40
24.3.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 27,78	R\$ 6,99	R\$ 34,77	R\$ 136,68
24.3.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 38,55	R\$ 9,86	R\$ 48,41	R\$ 96,44
24.3	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS								
24.3.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	103,60	R\$ 7,36	R\$ 1,89	R\$ 9,25	R\$ 952,75
24.3.2	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 7,37	R\$ 1,89	R\$ 9,26	R\$ 314,84
24.3.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 15,40	R\$ 3,96	R\$ 19,36	R\$ 290,40
24.3.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 27,78	R\$ 6,99	R\$ 34,77	R\$ 136,68
24.3.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 38,55	R\$ 9,86	R\$ 48,41	R\$ 96,44
24.3	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS								
24.3.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	103,60	R\$ 7,36	R\$ 1,89	R\$ 9,25	R\$ 952,75
24.3.2	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 7,37	R\$ 1,89	R\$ 9,26	R\$ 314,84
24.3.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 15,40	R\$		



ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

24.3.6	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 19,23	R\$ 4,94	R\$ 24,17	R\$ 265,87
24.3.7	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+1 10A-250V	SEINFRA	UN	52,00	R\$ 23,89	R\$ 6,09	R\$ 29,78	R\$ 1.548,56
24.3.8	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	19,00	R\$ 16,22	R\$ 4,17	R\$ 20,39	R\$ 387,41
24.3.9	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	26,00	R\$ 104,34	R\$ 26,83	R\$ 131,17	R\$ 3.410,42
24.3.10	C4101	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETRÓSTATICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIPIQUETAMENTO PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 168,49	R\$ 43,32	R\$ 211,81	R\$ 1.482,67
24.3.11	C4834	ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 91,96	R\$ 23,64	R\$ 115,60	R\$ 115,60
25	FACHADA								R\$ 21.564,37
25.1	DEMOLIÇÕES E RETRADAS								R\$ 1.444,94
25.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	130,41	R\$ 8,81	R\$ 2,27	R\$ 11,08	R\$ 1.444,94
25.2	REVESTIMENTOS								R\$ 8.077,60
25.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SP/ENEAR, RAIO 1,3 ESP = 5mm/P/ PAREDE	SEINFRA	M2	130,41	R\$ 6,15	R\$ 1,58	R\$ 7,73	R\$ 1.008,07
25.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	130,41	R\$ 43,12	R\$ 11,09	R\$ 54,21	R\$ 7.069,53
25.3	PROTEÇÕES								R\$ 4.256,19
25.3.1	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	14,60	R\$ 231,90	R\$ 59,62	R\$ 291,52	R\$ 4.256,19
25.4	PINTURA								R\$ 7.885,64
25.4.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	434,71	R\$ 14,43	R\$ 3,71	R\$ 18,14	R\$ 7.885,64
26	COBERTURA								R\$ 15.224,21
26.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	274,34	R\$ 44,15	R\$ 11,35	R\$ 55,50	R\$ 15.224,21
									R\$ 38.200,62
									R\$ 148.538,35
									R\$ 186.738,97



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023 -83
 RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
 REA N° 3745 - D

☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
 ✉ salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22346.772/0001-12





DocuCom PDF Print
www.pdfwizard.com

OBRA:		DATA : 27/07/2023		BDI : 25,71%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA UBS SÃO JOSE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	VERSÃO	0273	HORA	83,85%
LOCAL:	SEDE - MONRINHOS - CE	COM DESONERACAO		MES	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	PROPRIA		REF.	05/2021
					0,00%

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D



RS

pe



ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.133,22	100,00%			R\$ 1.133,22
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 6.718,00	33,00%	R\$ 2.216,94	R\$ 2.284,12	100,00%
3	CONSULTORIO MEDICO	R\$ 6.956,61	100,00%			R\$ 6.956,61
4	WC FEMININO PED	R\$ 899,27	100,00%			100,00%
5	WC MASCULINO PED	R\$ 940,52	100,00%			R\$ 899,27
6	ENFERMAGEM	R\$ 6.883,93	100,00%			100,00%
7	WC ENFERMAGEM	R\$ 620,24	100,00%			R\$ 940,52
8	NEBULIZAÇÃO	R\$ 1.170,12	100,00%			100,00%
9	AMBULATORIO	R\$ 6.883,93	100,00%			R\$ 6.883,93
10	ALMOXARIFADO	R\$ 7.424,04	100,00%			100,00%
11	ADONTOLOGICO	R\$ 7.619,45	100,00%			R\$ 620,24
12	EMURIZAÇÃO	R\$ 7.266,15	100,00%			100,00%
13	FARMÁCIA	R\$ 5.527,70	100,00%			R\$ 7.424,04
14	COEA	R\$ 5.192,64	100,00%			100,00%
15	EXPURGO	R\$ 4.502,96	100,00%			R\$ 7.619,45

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☑ salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D



20



SAVIRE S

ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

16	ESTERIZAÇÃO	R\$ 4.629,24	R\$ 4.502,96	R\$ 4.502,96	100,00%	100,00%	R\$ 4.502,96
17	WC MASCULINO	R\$ 918,67	R\$ 918,67	R\$ 918,67	100,00%	100,00%	R\$ 4.629,24
18	WC FEMININO	R\$ 918,67	R\$ 918,67	R\$ 918,67	100,00%	100,00%	R\$ 918,67
19	DML	R\$ 1.790,87	R\$ 1.790,87	R\$ 1.790,87	100,00%	100,00%	R\$ 918,67
20	DEPÓSITOS	R\$ 1.632,06	R\$ 1.632,06	R\$ 1.632,06	100,00%	100,00%	R\$ 918,67
21	RECEPÇÃO	R\$ 2.248,50	R\$ 2.248,50	R\$ 2.248,50	100,00%	100,00%	R\$ 1.790,87
22	CASA DE GÁS DJ	R\$ 3.287,95	R\$ 3.287,95	R\$ 3.287,95	100,00%	100,00%	R\$ 1.790,87
23	CIRCULAÇÃO	R\$ 18.548,63	R\$ 18.548,63	R\$ 18.548,63	100,00%	100,00%	R\$ 1.632,06
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 40.137,02	R\$ 40.137,02	R\$ 40.137,02	100,00%	100,00%	R\$ 2.248,50
25	FACHADA	R\$ 21.664,37	R\$ 21.664,37	R\$ 21.664,37	100,00%	100,00%	R\$ 2.248,50
26	COBERTURA	R\$ 186.738,97	R\$ 186.738,97	R\$ 186.738,97	100,00%	100,00%	R\$ 3.287,95

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA UBS SÃO JOSE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	DATA:	27/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA UBS SÃO JOSE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027-1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
LOCAL:	SEDE - MORRINHOS - CE	COEFICIENTE:	83,85%	HORA:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - CE	PREÇO UNITÁRIO:	0,00%	MES:	05/2021

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAVE DE ACO SALVATIZADA EST. 6.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 35,2300	R\$ 35,9346
I1100	ESPALHO SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 24,7400	R\$ 24,7400
I1691	PONTALETA FIBROTE DE 1,33"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,4800	R\$ 56,1600
I1725	PRISO 15X15 (1.1/4" x 1/8") (APROXIMADAMENTE 6720M/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,3800	R\$ 2,3070
Mão de Obra				TOTAL Material:		R\$ 119,1416
I2543	SEIIVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 31,1000
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 31,1000
				VALOR:		R\$ 150,24
2.1.1. COMP 1 ADM MORRINHOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MES)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP 1 ADM MORRINHOS	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições	MES	1,00000000	R\$ 53,44	R\$ 53,44
				TOTAL Material:		R\$ 53,44
				VALOR:		R\$ 53,44



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

20

Mão de Obra						
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2391	H	0,05000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385	SEINFRA	PEDREIRO
I2543	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750	SEINFRA	SERVENTE
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 8,8135		
VALOR:				R\$ 8,81		

3.1.2. C1955 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra						
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2391	H	0,14000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,9078	SEINFRA	PEDREIRO
I2543	H	1,40000000	R\$ 15,5500	R\$ 21,7700	SEINFRA	SERVENTE
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 24,6778		
VALOR:				R\$ 24,68		

3.1.3. C2206 - REPARADA DE ESCADARIAS METÁLICAS (M2)

Mão de Obra						
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2391	H	0,05000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385	SEINFRA	PEDREIRO
I2543	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750	SEINFRA	SERVENTE
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 8,8135		
VALOR:				R\$ 8,81		

3.2.1. C1439 - GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO PRAÇO 1:0.1:3:2 (M3)

Material						
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0109	M3	0,48500000	R\$ 66,8300	R\$ 45,7786	SEINFRA	AREIA MEDIA
I0441	KG	15,00000000	R\$ 1,0900	R\$ 16,3500	SEINFRA	CAL HIDRATADA

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023 -83

RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

REA Nº 3745 - D



30

I0805	SEINFRA	KG	297,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 163,3500
I1605	SEINFRA	M3	0,45700000	R\$ 73,1600	R\$ 33,4341
				TOTAL Material:	R\$ 258,9127
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 383,7500
				VALOR:	R\$ 642,66

3.2.2. C1245 - ENTELAMENTO COEATIVO DE SUPERFICIE E/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109	SEINFRA	M3	0,00010000	R\$ 66,8300	R\$ 0,0067
I0442	SEINFRA	KG	0,00700000	R\$ 0,6800	R\$ 0,0048
I2053	SEINFRA	M	1,05000000	R\$ 5,4500	R\$ 5,7225
				TOTAL Material:	R\$ 5,7340
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,6427
				VALOR:	R\$ 18,38

3.3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAÇÃO 1:3 ESP.=5mm P/ PARDE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 66,8300	R\$ 0,4077
I0805	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,5500	R\$ 1,3365

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE, BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D



Mão de Obra		TOTAL Material:		R\$ 1,7442	
UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	UNID	TOTAL
I2391	SEINFRA	0,10000000	R\$ 20,7700		R\$ 2,0770
I2543	SEINFRA	0,15000000	R\$ 15,5500		R\$ 2,3325
		TOTAL Mão de Obra:			R\$ 4,4095
		VALOR:			R\$ 6,15
3.3.7 C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)					
Mão de Obra		TOTAL Material:		R\$ 21,7920	
UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	UNID	TOTAL
I2391	SEINFRA	0,60000000	R\$ 20,7700		R\$ 12,4620
I2543	SEINFRA	0,60000000	R\$ 15,5500		R\$ 9,3300
		TOTAL Mão de Obra:			R\$ 21,7920
Serviço		TOTAL Material:		R\$ 21,3290	
UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	UNID	TOTAL
G0164	SEINFRA	0,02500000	R\$ 853,1600		R\$ 21,3290
		TOTAL Serviço:			R\$ 21,3290
		VALOR:			R\$ 43,12
3.4.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)					
Material		TOTAL Material:		R\$ 10,4583	
UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	UNID	TOTAL
I0109	SEINFRA	0,03650000	R\$ 66,8300		R\$ 2,4393
I0805	SEINFRA	14,58000000	R\$ 0,5500		R\$ 8,0190
		TOTAL Material:			R\$ 10,4583
Mão de Obra		TOTAL Material:		R\$ 10,4583	
UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	UNID	TOTAL
I2391	SEINFRA	0,25000000	R\$ 20,7700		R\$ 5,1925
I2543	SEINFRA	0,45000000	R\$ 15,5500		R\$ 8,5525

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
savalles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

Ale

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D



es

		TOTAL Mão de Obra:		R\$ 13,7450		
		VALOR:		R\$ 24,20		
3.4.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)						
Material						
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	COEFICIENTE 6,00000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 2,0100	TOTAL R\$ 12,0600
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	COEFICIENTE 1,10000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 33,8400	TOTAL R\$ 37,2240
				TOTAL Material:		R\$ 49,2840
Mão de Obra						
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	COEFICIENTE 0,60000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 20,7700	TOTAL R\$ 12,4620
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	COEFICIENTE 0,60000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 15,5500	TOTAL R\$ 9,3300
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 21,7920
				VALOR:		R\$ 71,08
3.4.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, P/TE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)						
Material						
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	COEFICIENTE 0,23300000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 3,5500	TOTAL R\$ 0,8272
				TOTAL Material:		R\$ 0,8272
Mão de Obra						
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	COEFICIENTE 0,20000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 20,7700	TOTAL R\$ 4,1540
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	COEFICIENTE 0,20000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 15,5500	TOTAL R\$ 3,1100
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 7,2640
				VALOR:		R\$ 8,09



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D

pel



3.5.1. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)
 ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1837	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 242,0600	R\$ 242,0600
TOTAL Material:					R\$ 242,0600	R\$ 242,0600
VALOR:						R\$ 242,06

3.5.2. C2672 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2255	VIDRO COMUM, E=6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 215,0500	R\$ 215,0500
TOTAL Material:					R\$ 215,0500	R\$ 215,0500
VALOR:						R\$ 215,05

3.6.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃO C/MASSA DE PVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2160
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,8900	R\$ 2,0230
TOTAL Material:					R\$ 2,2390	R\$ 2,2390

Mão de Obra

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 16,7700	R\$ 3,3540
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,5850	R\$ 9,5850
VALOR:						R\$ 11,82

3.6.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS/S/MASSA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,5850	R\$ 9,5850
VALOR:						R\$ 11,82

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023 -83
 RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
 ✉ salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22346.772/0001-12

see

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 REA Nº 3745 - D



201

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	L	0,12000000	R\$ 11,9600	R\$ 1,4352
I1347	UN	0,25000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,1350
I2096	L	0,17000000	R\$ 21,0400	R\$ 3,5768
TOTAL Material:				R\$ 5,1470
Mão de Obra				
I0045	H	0,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,8695
I2395	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 14,1775
VALOR:				R\$ 19,32


3.6.3. C1206 - ESMALTE DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	UN	0,50000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2700
I1512	KG	0,45000000	R\$ 9,0100	R\$ 4,0545
TOTAL Material:				R\$ 4,3245
Mão de Obra				
I0045	H	0,30000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,0310
I2395	H	0,35000000	R\$ 20,7700	R\$ 7,2695
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 12,3005
VALOR:				R\$ 16,63

3.6.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	L	0,04000000	R\$ 17,0200	R\$ 0,6808

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D



Handwritten signature



ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

Item	Descrição	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1100	ESQUELETO SIMPÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 24,7400	R\$ 3,9584
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR E/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 12,5500	R\$ 1,6315
I1347	MADEIRA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2160
	Mão de Obra					R\$ 6,4867
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,8695
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
	TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,1775
	VALOR:					R\$ 20,66
3.7.1. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
Materiais						
I7350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2.716,3100	R\$ 2.716,3100
	TOTAL Material:					R\$ 2.716,3100
	VALOR:					R\$ 2.716,31
3.8.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)						
Mão de Obra						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 15,5500	R\$ 10,8850
	TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,88
	VALOR:					R\$ 10,88
4.1.1. C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ SERVIÇOS (M2)						
Mão de Obra						
	TOTAL					TOTAL



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 REA N° 3745 - D

© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22346.772/0001-12



SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023 -83
 RG 20060 28137825

33

12391	SEINFRA	H	0,250000000	R\$ 20,7700	R\$ 5,1925
12543	SEINFRA	H	2,500000000	R\$ 15,5500	R\$ 38,8750
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 44,0675
			VALOR:		R\$ 44,07

4.1.2. C1065 - REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,140000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,9078
12543	SEINFRA	H	1,400000000	R\$ 15,5500	R\$ 21,7700
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 24,6778
			VALOR:		R\$ 24,68

4.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,006100000	R\$ 66,8300	R\$ 0,4077
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,430000000	R\$ 0,5500	R\$ 1,3365
			TOTAL Material:		R\$ 1,7442

Mão de Obra

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,100000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,0770
12543	SEINFRA	H	0,150000000	R\$ 15,5500	R\$ 2,3325
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 4,4095
			VALOR:		R\$ 6,15

4.2.2. C3023 - EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D

I2391	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
I2543	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 21,7920
C0164	Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02000000	R\$ 853,1600	R\$ 17,0632
			TOTAL Serviço:		R\$ 17,0632
			VALOR:		R\$ 38,86
4.2.3. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)					
Material					
I6508	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000	R\$ 2,0100	R\$ 12,0600
I6498	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	R\$ 33,8400	R\$ 37,2240
			TOTAL Material:		R\$ 49,2840
Mão de Obra					
I1328	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	LADRILHISTA	H	0,72000000	R\$ 20,7700	R\$ 14,9544
I2544	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	SERVEANTE	H	0,72000000	R\$ 15,5500	R\$ 11,1960
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 26,1504
			VALOR:		R\$ 75,43
4.2.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, FOLTA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)					
Material					
I0118	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,16900000	R\$ 3,5500	R\$ 0,6000
			TOTAL Material:		R\$ 0,6000
Mão de Obra					
			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

Ass

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D

88

11328	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,7700	R\$ 4,1540
12543	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,1100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,2640
VALOR:					R\$ 7,86
4.3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)					
Material					
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,03650000	R\$ 66,8300	R\$ 2,4393
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	R\$ 0,5500	R\$ 8,0190
TOTAL Material:					R\$ 10,4583
12391	MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,7700	R\$ 5,1925
	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 15,5500	R\$ 8,5525
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,7450
VALOR:					R\$ 24,20
4.3.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)					
Material					
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANICAS	KG	6,00000000	R\$ 2,0100	R\$ 12,0600
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	R\$ 33,8400	R\$ 37,2240
TOTAL Material:					R\$ 49,2840
11328	MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	LADRILHISTA	H	0,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3210

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D

Handwritten mark

		TOTAL Mão de Obra:		R\$ 21,7920	
		VALOR:		R\$ 71,08	
4.3.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO) (M2)					
MATERIAL					
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	COEFICIENTE 0,23300000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 3,5500
				TOTAL Material:	R\$ 0,8272
Mão de Obra					
I11328	LADRILHISA	SEINFRA	H	COEFICIENTE 0,20000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 20,7700
I2543	SERVEVENTE	SEINFRA	H	COEFICIENTE 0,20000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 15,5500
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,2640
				VALOR:	R\$ 8,09
4.4.1. C1151 - DUCHA 2/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)					
MATERIAL					
I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	COEFICIENTE 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 50,4300
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	COEFICIENTE 0,28000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,2800
				TOTAL Material:	R\$ 50,5084
Mão de Obra					
I0043	AJUDANTE-DE-ENCANADOR	SEINFRA	H	COEFICIENTE 0,50000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 16,7700
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	COEFICIENTE 0,50000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 20,3200
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,5450
				VALOR:	R\$ 69,05
4.4.2. C4671 - SABONETEIRA METÁLICA (UN)					

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☑ salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

Salles

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D



Salles



Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18671 SABONETEIRA METÁLICA	UN	1,00000000	R\$ 25,4300	R\$ 25,4300
TOTAL Material: R\$ 25,4300				
Mão de Obra	UNID <th>COEFICIENTE</th> <th>PREÇO UNITÁRIO</th> <th>TOTAL</th>	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 10,3850
TOTAL Mão de Obra: R\$ 10,3850				
VALOR: R\$ 35,82				

4.5.1. 01206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,50000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2700
11512 MASSA CEBOLA A BASE DE ÓLEO	KG	0,45000000	R\$ 9,0100	R\$ 4,0545
TOTAL Material: R\$ 4,3245				
Mão de Obra	UNID <th>COEFICIENTE</th> <th>PREÇO UNITÁRIO</th> <th>TOTAL</th>	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,0310
12395 PINTOR	H	0,35000000	R\$ 20,7700	R\$ 7,2695
TOTAL Mão de Obra: R\$ 12,3005				
VALOR: R\$ 16,63				

4.5.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	R\$ 11,9600	R\$ 1,4352
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	M	0,25000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,1350
12096 TINTA LATEX	L	0,17000000	R\$ 21,0400	R\$ 3,5768
TOTAL Material: R\$ 5,1470				

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

35

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,8695
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 14,1775
				VALOR:		R\$ 19,32
4.5.3. C1206 ESMALTAMENTO DE ESCUDRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)						
Material						
I1347	LEJA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2700
I1512	MASSA PÁRIDA A BASE DE ÓLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 9,0100	R\$ 4,0545
				TOTAL Material:		R\$ 4,3245
Mão de Obra						
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,0310
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,7700	R\$ 7,2695
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 12,3005
				VALOR:		R\$ 16,63
4.5.4. C1280 - ESMALTE EM ESCUDRIAS DE MADEIRA (M2)						
Material						
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 17,0200	R\$ 0,6808
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 24,7400	R\$ 3,9584
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	2,13000000	R\$ 12,5500	R\$ 1,6315
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2160
				TOTAL Material:		R\$ 6,4867
Mão de Obra						
				COEFICIENTE		TOTAL
				PREÇO UNITÁRIO		TOTAL



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR

© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

Item	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,8695
12395	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
	TOTAL Mão de Obra:				R\$ 14,1775
	VALOR:				R\$ 20,66
4.6.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)					
12543	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 15,5500	R\$ 10,8850
	TOTAL Mão de Obra:				R\$ 10,8850
	VALOR:				R\$ 10,88
5.1.1. C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS (M2)					
12391	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,7700	R\$ 5,1925
12543	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 38,8750
	TOTAL Mão de Obra:				R\$ 44,0675
	VALOR:				R\$ 44,07
5.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)					
12391	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,9078
12543	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 15,5500	R\$ 21,7700
	TOTAL Mão de Obra:				R\$ 24,6778
	VALOR:				R\$ 24,68



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

www.potmizora.com



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



5.2.1.1. C0776 - CHAPISÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	R\$ 66,8300	R\$ 0,4077
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	R\$ 0,5500	R\$ 1,3365
TOTAL Material:					R\$ 1,7442
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDEREIRA	H	0,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,0770
I2543	SERVENTE	H	0,15000000	R\$ 15,5500	R\$ 2,3325
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,4095
VALOR:					R\$ 6,15

5.2.2. C3023 - BLOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDEREIRO	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
I2543	SERVENTE	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,7920
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02000000	R\$ 853,1600	R\$ 17,0632
TOTAL Serviço:					R\$ 17,0632
VALOR:					R\$ 38,86

5.2.3. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	9,00000000	R\$ 2,0100	R\$ 12,0600

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 2006028137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

Salles



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D

Salles



CERÂMICA ESMALTADA REEFINADA DIMENSÕES: 30x30cm (900 cm²) - PET-5/PEI-4

I6498	CERÂMICA ESMALTADA REEFINADA DIMENSÕES: 30x30cm (900 cm ²) - PET-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 33,8400	R\$ 37,2240
Mão de Obra						
I1328	LADILHISTA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 20,7700	R\$ 14,9544
		SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 15,5500	R\$ 11,1960
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 26,1504
				VALOR:		R\$ 75,43
5.2.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ MÃO DE OBRA - FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/FISO) (M2)						
Mão de Obra						
I0118	ARGAMASSA PÓ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADILHISTA	SEINFRA	KG	0,16900000	R\$ 3,5500	R\$ 0,6000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,7700	R\$ 4,1540
		SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,1100
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 7,86
				VALOR:		R\$ 7,86
5.3.1. C2181 - REGULIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA SIMÉTRICA À AREIA S/ PEDREIRA PRACO 1:3 ESP= 3cm (M2)						
Material						
I0109	AREIA MÉDIA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 66,8300	R\$ 2,4393
		SEINFRA	M3	14,58000000	R\$ 0,5500	R\$ 8,0190
				TOTAL Material:		R\$ 10,4583
Mão de Obra						
I2391	PEDREIRO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 20,7700	R\$ 9,3465
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 9,3465



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12



50

I2543	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 15,5500	R\$ 8,5525
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 13,7450
			VALOR:		R\$ 24,20

5.3.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA REFINADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	R\$ 2,0100	R\$ 12,0600
I6498	CERÂMICA ESMALTADA REFINADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 33,8400	R\$ 37,2240
	TOTAL Material:					R\$ 49,2840

Mão de Obra

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRIILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
	TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,7920
	VALOR:					R\$ 71,08

5.3.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 3,5500	R\$ 0,8272
	TOTAL Material:					R\$ 0,8272

Mão de Obra

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRIILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,7700	R\$ 4,1540
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,1100
	TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,2640
	VALOR:					R\$ 8,09

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☑ salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D



Handwritten signature



5.4.1. C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0797	CHAVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 50,4300	R\$ 50,4300
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,2800	R\$ 0,0784
TOTAL Material:						R\$ 50,5084
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ESCAVADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 16,7700	R\$ 8,3850
I2320	ENXARADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,3200	R\$ 10,1600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,5450
VALOR:						R\$ 69,05

5.4.2. C4671 - SABONETEIRA METALICA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8671	SABONETEIRA METALICA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,4300	R\$ 25,4300
TOTAL Material:						R\$ 25,4300
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 10,5850
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,3850
VALOR:						R\$ 35,82

5.5.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERIAS 2 DEMAS C/MASSA DE PVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2160
I1513	MASSA CORRIDA A FASE DE PVA	SEINFRA	M2	0,00000000	R\$ 2,8900	R\$ 2,0230
TOTAL Material:						R\$ 2,2390

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D



20

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 16,7700	R\$ 3,3540
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,5850
VALOR:						R\$ 11,82
5.5.2. C1615 - LAPEX-DTAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDA SELADOR PARA PINTURA LAPEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,9600	R\$ 1,4352
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,1350
I2096	TINTA LAPEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 21,0400	R\$ 3,5768
TOTAL Material:						R\$ 5,1470
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,8695
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,1775
VALOR:						R\$ 19,32
5.5.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA/TINTA ÓLEO DO ESALTE 2 DEMÃOS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2700
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	SEINFRA	UN	0,45000000	R\$ 9,0100	R\$ 4,0545
TOTAL Material:						R\$ 4,3245
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,0310

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☑salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

Paulo

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D





ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

12395	SEINFERA	H	0,35000000	R\$ 20,7700	R\$ 7,2695
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,3005
VALOR:					R\$ 16,63

5.5.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
L	0,04000000	R\$ 17,0200	R\$ 0,6808
L	0,16000000	R\$ 24,7400	R\$ 3,9584
L	0,13000000	R\$ 12,5500	R\$ 1,6315
UN	0,40000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2160
TOTAL Material:			R\$ 6,4867

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,8695
H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 14,1775
VALOR:			R\$ 20,66

5.6.1. C1638 - LIMPEZA GERAL (M2)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,70000000	R\$ 15,5500	R\$ 10,8850
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 10,8850
VALOR:			R\$ 10,88

6.1.1. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRÃO DE CONCRETO (M2)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL			R\$ 10,88

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D



201

I2391	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,9078
I2543	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 15,5500	R\$ 21,7700
	TOTAL Mão de Obra:				R\$ 24,6778
	VALOR:				R\$ 24,68
6.1.2. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)					
Mão de Obra					
I2391	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385
I2543	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
	TOTAL Mão de Obra:				R\$ 8,8135
	VALOR:				R\$ 8,81
6.2.3 C2206 - RETIRADA DE ESCADARIAS METÁLICAS (M2)					
Mão de Obra					
I2391	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385
I2543	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
	TOTAL Mão de Obra:				R\$ 8,8135
	VALOR:				R\$ 8,81
6.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P PAREDE (M2)					
Material					
I0109	SEINFRA	R\$	0,00610000	R\$ 66,8300	R\$ 0,4077
I0805	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,5500	R\$ 1,3365
	TOTAL Material:				R\$ 1,7442
Mão de Obra					
	VALOR:				R\$ 8,81

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

see

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D



see

I2391	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,0770
I2543	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 15,5500	R\$ 2,3325
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,4095
				VALOR:	R\$ 6,15
6.2.2. C1028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)					
Mão de Obra					
I2391	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
I2543	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,7920
Serviço					
C0164	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 853,1600	R\$ 21,3290
				TOTAL Serviço:	R\$ 21,3290
				VALOR:	R\$ 43,12
6.3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)					
Material					
I0109	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 66,8300	R\$ 2,4393
I0805	SEINFRA	KG	14,58000000	R\$ 0,5500	R\$ 8,0190
				TOTAL Material:	R\$ 10,4583
Mão de Obra					
I2391	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,7700	R\$ 5,1925
I2543	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 15,5500	R\$ 8,5525
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,7450
				VALOR:	R\$ 24,20

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

Paulo

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D



23

6.3.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)		6.3.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO) (M2)	
Material			
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I6508	KG	6,00000000	R\$ 2,0100
ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS			
I6498	M2	1,10000000	R\$ 33,8400
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4			
TOTAL Material: R\$ 49,2840			
Mão de Obra			
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I1328	H	0,60000000	R\$ 20,7700
LADRILHISTA			
I2543	H	0,60000000	R\$ 15,5500
SERVENTE			
TOTAL Mão de Obra: R\$ 21,7920			
VALOR: R\$ 71,08			
Material			
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I011P	KG	0,23300000	R\$ 3,5500
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO			
TOTAL Material: R\$ 0,8272			
Mão de Obra			
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I1328	H	0,20000000	R\$ 20,7700
LADRILHISTA			
I2543	H	0,20000000	R\$ 15,5500
SERVENTE			
TOTAL Mão de Obra: R\$ 7,2640			
VALOR: R\$ 8,09			
Material			
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
6.4.1. C1779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER (M2)			

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG: 20060 28137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

see

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D



I0146	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 3,6400	R\$ 7,2800
I2099	SEINFRA	L	0,60000000	R\$ 7,7500	R\$ 4,6500
I2251	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 5,1800	R\$ 5,6980
	TOTAL Material:				
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0039	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,0310
I0091	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
	TOTAL Mão de Obra:				
	VALOR:				
	R\$ 11,2620				
	R\$ 28,89				

6.5.1. C0870 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

I9142	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 323,9900	R\$ 323,9900
	TOTAL Material:				
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 51,9250
I2543	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 23,3250
	TOTAL Mão de Obra:				
	R\$ 75,2500				

C0164	SEINFRA	M3	0,02100000	R\$ 853,1600	R\$ 17,9164
	TOTAL Serviço:				
	R\$ 17,9164				
	VALOR:				
	R\$ 417,16				

6.5.2. C2672 - VIDRO COMUM EM CALXILHOS C/MASSA ESP. 5mm, COLOCADO (M2)

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D



Handwritten signature



ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

I2255	VIDRO LISO, 5mm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 215,0500	R\$ 215,0500
				TOTAL Material:		R\$ 215,0500
				VALOR:		R\$ 215,05

6.6.1. 21208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2160	
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	R\$ 2,8900	R\$ 2,0230	
			TOTAL Material:		R\$ 2,2390	
Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	R\$ 16,7700	R\$ 3,3540	
I2395	PINTOR	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310	
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 9,5850	
			VALOR:		R\$ 11,82	

6.6.2. C1615 - LATEX 100% DEBOS EM VAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	R\$ 11,9600	R\$ 1,4352	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,1350	
I2096	TINTA LATEX	L	0,17000000	R\$ 21,0400	R\$ 3,5768	
			TOTAL Material:		R\$ 5,1470	
Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,8695	
I2395	PINTOR	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080	
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 14,1775	

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D



		VALOR:		R\$ 19,32	
6.6.3. C1206 - ENASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)					
Material					
I1347	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2700
I1512	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 9,0100	R\$ 4,0545
				TOTAL Material:	R\$ 4,3245
Mão de Obra					
I0045	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,0310
I2395	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,7700	R\$ 7,2695
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,3005
				VALOR:	R\$ 16,63
6.6.4. C1280 - ESMALTE DE 2AS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)					
Material					
I0035	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 17,0200	R\$ 0,6808
I1100	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 24,7400	R\$ 3,9584
I1199	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 12,5500	R\$ 1,6315
I1347	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2160
				TOTAL Material:	R\$ 6,4867
Mão de Obra					
I0045	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,8695
I2395	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,1775
				VALOR:	R\$ 20,66

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

Alc

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D



50



6.7.1. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)		FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material		SEINFRA		UN	1,00000000	R\$ 2.716,3100	R\$ 2.716,3100
I7350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)				TOTAL Material:	R\$ 2.716,3100	R\$ 2.716,31
					VALOR:		
6.8.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)							
Mão de Obra		SEINFRA		H	0,70000000	R\$ 15,5500	R\$ 10,8850
I2543	SEWANTE				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,8850	R\$ 10,88
					VALOR:		
7.1.1. C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS (M2)							
Mão de Obra		SEINFRA		H	0,25000000	R\$ 20,7700	R\$ 5,1925
I2391	PEDREIRO						
I2543	SERVENTE	SEINFRA		H	2,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 38,8750
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 44,0675	R\$ 44,07
					VALOR:		
7.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE MASSO DE CONCRETO (M2)							
Mão de Obra		SEINFRA		H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,9078
I2391	PEDREIRO						
I2543	SERVENTE	SEINFRA		H	2,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 21,7700



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 IEA N° 3745 - D

© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22346.772/0001-12



SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023 -83
 RG 20060 28137825

50

TOTAL Mão de Obra: R\$ 24,6778

VALOR: R\$ 24,68

7.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 66,8300	R\$ 0,4077
I0805	CIMENTO PORTLAND SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,5500	R\$ 1,3365
TOTAL Material:					R\$ 1,7442

Mão de Obra

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,0770
I2543	SERVEANTE SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 15,5500	R\$ 2,3325
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,4095
VALOR:					R\$ 6,15

7.2.2. C3023 - EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
I2543	SERVEANTE SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,7920

Serviço

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 853,1600	R\$ 17,0632
TOTAL Serviço:					R\$ 17,0632
VALOR:					R\$ 38,86

7.2.3. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/VEI-4 - P/ PAREDE (M2)

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

see

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	SEINFRA	KG	6,00000000	R\$ 2,0100	R\$ 12,0600
I6498	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 33,8400	R\$ 37,2240
			TOTAL Material:		R\$ 49,2840
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 20,7700	R\$ 14,9544
I2543	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 15,5500	R\$ 11,1960
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 26,1504
			VALOR:		R\$ 75,43
7.2.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	SEINFRA	KG	0,16900000	R\$ 3,5500	R\$ 0,6000
			TOTAL Material:		R\$ 0,6000
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,7700	R\$ 4,1540
I2543	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,1100
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 7,2640
			VALOR:		R\$ 7,86
7.3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1/3 - ESP= 3cm (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 66,8300	R\$ 2,4393
I0805	SEINFRA	M3	0,14,59000000	R\$ 0,5500	R\$ 8,0190

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

ale

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D



50

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL Material:	R\$ 10,4583
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,7700		TOTAL R\$ 5,1925
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 15,5500		TOTAL R\$ 8,5525
TOTAL Mão de Obra:							R\$ 13,7450
VALOR:							R\$ 24,20
7.3.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6508	ARGAMASSA COLANTE PARA FABRICAÇÃO DE CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	R\$ 2,0100		TOTAL R\$ 12,0600
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIVIDIDA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 33,8400		TOTAL R\$ 37,2240
TOTAL Material:							R\$ 49,2840
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,7700		TOTAL R\$ 12,4620
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500		TOTAL R\$ 9,3300
TOTAL Mão de Obra:							R\$ 21,7920
VALOR:							R\$ 71,08
7.3.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO) (M2)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23000000	R\$ 3,5500		TOTAL R\$ 0,8272
TOTAL Material:							R\$ 0,8272
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,7700		TOTAL R\$ 4,1540



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 2006028137825

☑ salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12



peu

501

I2543	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,1100
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 7,2640
			VALOR:		R\$ 8,09

7.4.1. C1208 - MASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)					
Material					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2160
I1513	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,8900	R\$ 2,0230
			TOTAL Material:		R\$ 2,2390
Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 16,7700	R\$ 3,3540
I2395	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 9,5850
			VALOR:		R\$ 11,82

7.4.2. C1615 - LATEX DAS DEMÃOS EM SAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)					
Material					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,9600	R\$ 1,4352
I1347	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,1350
I2096	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 21,0400	R\$ 3,5768
			TOTAL Material:		R\$ 5,1470

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,8695
I2395	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 14,1775

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12



803



SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

				VALOR:		R\$ 19,32	
7.4.3. C1206 - MASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)							
Material							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2700	
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 9,0100	R\$ 4,0545	
				TOTAL Material:		R\$ 4,3245	
Mão de Obra							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	ADJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,0310	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,7700	R\$ 7,2695	
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 12,3005	
				VALOR:		R\$ 16,63	
7.4.4. C1240 - ESMALTE DEBRAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)							
Material							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 17,0750	R\$ 0,6808	
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 24,7400	R\$ 3,9584	
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 12,5500	R\$ 1,6315	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2160	
				TOTAL Material:		R\$ 6,4867	
Mão de Obra							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	ADJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,8695	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080	
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 14,1775	
				VALOR:		R\$ 20,66	

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

Luc

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D



		8.1.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)				
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385
12543	SERVANTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 8,8135
				VALOR:		R\$ 8,81
		8.1.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)				
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,9078
12543	SERVANTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 15,5500	R\$ 21,7700
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 24,6778
				VALOR:		R\$ 24,68
		8.1.1.3. C2210 - RETIRADA DE PÓRRAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESANTES (M2)				
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,6616
12543	SERVANTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 15,5500	R\$ 12,4400
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 14,1016
				VALOR:		R\$ 14,10
		8.1.1.4. C2206 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)				
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385
12543	SERVANTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 8,8135
				VALOR:		R\$ 8,81

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D



32

I2543	SEINFRA	#	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 8,8135
			VALOR:		R\$ 8,81

8.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 66,8300	R\$ 0,4077
I0805	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,5500	R\$ 1,3365
			TOTAL Material:		R\$ 1,7442
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,0770
I2545	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 15,5500	R\$ 2,3325
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 4,4095
			VALOR:		R\$ 6,15

8.2.2. C3026 - PISO MORTO DE TIJOLO MACIÇO C/REJUNTAMENTO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2082	SEINFRA	UN	46,00000000	R\$ 0,5700	R\$ 26,2200
			TOTAL Material:		R\$ 26,2200
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 20,7700	R\$ 18,6930
I2543	SEINFRA	H	1,90000000	R\$ 15,5500	R\$ 13,9950
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 32,6880

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0185	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 480,9000	R\$ 3,9915

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D





		TOTAL Serviço:		R\$ 3,9915	
		VALOR:		R\$ 62,90	
8.3.1.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)					
Material					
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 66,8300
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	R\$ 8,0190
				TOTAL Material:	
				R\$ 10,4583	
Mão de Obra					
I2391	ENREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,7700
I2543	SEMENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 15,5500
				TOTAL Mão de Obra:	
				R\$ 13,7450	
				VALOR:	
				R\$ 24,20	
8.3.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)					
Material					
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	R\$ 2,0100
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 33,8400
				TOTAL Material:	
				R\$ 49,2840	
Mão de Obra					
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,7700
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500
				TOTAL Mão de Obra:	
				R\$ 21,7920	
				VALOR:	
				R\$ 71,08	

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83

RG 20060 28137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

REA Nº 3745 - D





8.3.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)
 ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 3,5500	R\$ 0,8272
TOTAL Material:						R\$ 0,8272
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	ADAJLHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,7700	R\$ 4,1540
I2543	SRELENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,1100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,2640
VALOR:						R\$ 8,09

8.4.1. C1779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10146	ASFALTO M1 C/ VÉU	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 3,6400	R\$ 7,2800
I2099	TINHA PRIMÁRIA	SEINFRA	L	0,60000000	R\$ 7,7500	R\$ 4,6500
I2251	VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 5,1800	R\$ 5,5980
TOTAL Material:						R\$ 17,6280

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,0310
I0091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,2620
VALOR:						R\$ 28,89

8.5.1. C4830 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVO VIDRO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9142	JANELA ALUMÍNIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$	R\$

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023-83
 RG 20060 28137825



☑ salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22346.772/0001-12

ENG. CIVIL
 REA Nº 3745 - D

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA



50

		TOTAL Material:		323,9900		323,9900	
		R\$		323,9900		R\$	
		TOTAL		323,9900		TOTAL	
	Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO		
I2391	PEDEreiro	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 51,9250	
I2543	SERVANTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 23,3250	
		TOTAL Mão de Obra:				R\$ 75,2500	
	Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TUBO 1:3	SEINFRA	M3	0,02100000	R\$ 853,1600	R\$ 17,9164	
		TOTAL Serviço:				R\$ 17,9164	
		VALOR:				R\$ 417,16	
8.5.2. 62672 VIDRO COMUM EM CALHOS C/ MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO (M2)							
	Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2255	VIDRO LISO, 6-6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M²	1,00000000	R\$ 215,0500	R\$ 215,0500	
		TOTAL Material:				R\$ 215,0500	
		VALOR:				R\$ 215,05	
8.6.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMOS C/ MASSA DE PVA (M2)							
	Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2160	
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,8900	R\$ 2,0230	
		TOTAL Material:				R\$ 2,2390	
	Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 16,7700	R\$ 3,3540	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310	

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 2006028137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

Paulo

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D





SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

		TOTAL Mão de Obra:		R\$ 9,5850	
		VALOR:		R\$ 11,82	
8.6.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)					
Material					
	11490	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,9600
	11347	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5400
	12096	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 21,0400
		TOTAL Material:		R\$ 5,1470	
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
	10045	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 16,7700
	12395	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700
		TOTAL Mão de Obra:		R\$ 11,1775	
		VALOR:		R\$ 19,32	
8.6.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESCUDRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ENALTE 2 DEMÃOS (M2)					
Material					
	11347	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,5400
	11512	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 9,0100
		TOTAL Material:		R\$ 4,3245	
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
	10045	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 16,7700
	12395	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,7700
		TOTAL Mão de Obra:		R\$ 12,3005	
		VALOR:		R\$ 16,63	



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



8.6.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 17,0200	R\$ 0,6808
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 24,7400	R\$ 3,9584
I1199	FUNDO BRANCO POCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 12,5500	R\$ 1,6315
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2160
TOTAL Material:						R\$ 6,4867
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	PREPARAÇÃO DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,8695
I2395	ALICER	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,1775
VALOR:						R\$ 20,66

8.7.1. C3160 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2.716,3100	R\$ 2.716,3100
TOTAL Material:						R\$ 2.716,3100
VALOR:						R\$ 2.716,31

8.8.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 15,5500	R\$ 10,8850
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,8850

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D



BR



SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

				VALOR:		R\$ 10,88	
9.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)							
Mão de Obra							
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,7700		R\$ 1,0385
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500		R\$ 7,7750
TOTAL Mão de Obra:							R\$ 8,8135
VALOR:							R\$ 8,81
9.1.2. C1045 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)							
Mão de Obra							
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 20,7700		R\$ 2,9078
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 15,5500		R\$ 21,7700
TOTAL Mão de Obra:							R\$ 24,6778
VALOR:							R\$ 24,68
9.1.3. C2206 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)							
Mão de Obra							
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,7700		R\$ 1,0385
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500		R\$ 7,7750
TOTAL Mão de Obra:							R\$ 8,8135
VALOR:							R\$ 8,81
9.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TAMO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)							
Material							
				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12



20


Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 66,8300	R\$ 0,4077	
I0805	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,5500	R\$ 1,3365	
TOTAL Material: R\$ 1,7442						
I2391	Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,0770	
I2543	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 15,5500	R\$ 2,3325	
TOTAL Mão de Obra: R\$ 4,4095						
VALOR: R\$ 6,15						
9.2.2. 0302 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)						
Mão de Obra						
I2391	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620	
I2543	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300	
TOTAL Mão de Obra: R\$ 21,7920						
Serviço						
C0164	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 853,1600	R\$ 21,3290	
TOTAL Serviço: R\$ 21,3290						
VALOR: R\$ 43,12						
9.3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESE= 3cm (M2)						
Material						
I0109	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0805	SEINFRA	KG	0,03650000	R\$ 66,8300	R\$ 2,4393	
I0805	SEINFRA	KG	0,1458000000	R\$ 0,5500	R\$ 8,0190	
TOTAL Material: R\$ 10,4583						
Mão de Obra						
VALOR: R\$ 43,12						



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

20



SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

12391	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,7700	R\$ 5,1925
12543	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 15,5500	R\$ 8,5525
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,7450
VALOR:					R\$ 24,20

9.3.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA E CERÂMICA E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	R\$ 2,0100	R\$ 12,0600
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 33,8400	R\$ 37,2240
TOTAL Material:					R\$ 49,2840
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LADRILHISTA	SEINFRA	H	7,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,7920
VALOR:					R\$ 71,08

9.3.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 3,5500	R\$ 0,8272
TOTAL Material:					R\$ 0,8272
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,7700	R\$ 4,1540
SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,1100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,2640

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D





ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

				VALOR:		R\$ 8,09	
9.4.1. C179 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER (M2)							
Material							
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
I0146	KG	2,00000000	R\$ 3,6400	R\$ 7,2800			
I2099	L	0,60000000	R\$ 7,5000	R\$ 4,5000			
I2251	M2	1,10000000	R\$ 5,1800	R\$ 5,6980			
TOTAL Material:				R\$ 17,6280			
Mão de Obra							
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
I0039	H	0,30000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,0310			
I0091	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310			
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 11,2620			
VALOR:				R\$ 28,89			
9.5.1. C4830 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)							
Material							
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
I9142	UN	1,00000000	R\$ 323,9900	R\$ 323,9900			
TOTAL Material:				R\$ 323,9900			
Mão de Obra							
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
I2391	H	2,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 51,9250			
I2543	H	1,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 23,3250			
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 75,2500			
Serviço							
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
C0164	M3	0,02100000	R\$ 853,1600	R\$ 17,9164			
TOTAL Serviço:				R\$ 17,9164			

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D





ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

				VALOR:		R\$ 417,16	
9.5.2. C2672 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO (M2)							
Material							
I2255	VIDRO 1750, 6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 215,0500		R\$ 215,0500
					TOTAL Material:		R\$ 215,0500
					VALOR:		R\$ 215,05
9.6.1. C2208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)							
Material							
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5400		R\$ 0,2160
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,8900		R\$ 2,0230
					TOTAL Material:		R\$ 2,2390
Mão de Obra							
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 16,7700		R\$ 3,3540
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700		R\$ 6,2310
					TOTAL Mão de Obra:		R\$ 9,5850
					VALOR:		R\$ 11,82
9.6.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)							
Material							
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,9600		R\$ 1,4352
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,85000000	R\$ 0,5400		R\$ 0,4590
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 21,0400		R\$ 3,5768
					TOTAL Material:		R\$ 5,4710

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

see

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D



see

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,8695
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,1775
VALOR:						R\$ 19,32

9.6.3. C1206 - ESMALTAMENTO DE ESCUARIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2700
I1512	MASSA COBERTA A BASE DE ZINCO	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 9,0100	R\$ 4,0545
TOTAL Material:						R\$ 4,3245

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,0310
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,7700	R\$ 7,2695
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,3005
VALOR:						R\$ 16,63

9.6.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUARIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 17,0200	R\$ 0,6808
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 24,7400	R\$ 3,9584
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 12,5500	R\$ 1,6315
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2160
TOTAL Material:						R\$ 6,4867

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL						R\$ 6,4867

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D



50



ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

I0045	ADJUNTO DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,8695
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 14,1775
				VALOR:		R\$ 20,66

9.7.1. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR. (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR. (FORN. E. MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2.716,3100	R\$ 2.716,3100
			TOTAL Material:		R\$ 2.716,3100
			VALOR:		R\$ 2.716,31

9.8.1. C1028 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 15,5500	R\$ 10,8850
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 10,8850
			VALOR:		R\$ 10,88

10.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PEDREIRO	SEINFRA	M	0,05000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385
SERVENTE	SEINFRA	M	500,000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 8,8135
			VALOR:		R\$ 8,81

10.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVENTE	SEINFRA	M	500,000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 8,8135
			VALOR:		R\$ 8,81

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

PAULO LEITE, BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D



	MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,9078
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 15,5500	R\$ 21,7700
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 24,6778
				VALOR:		R\$ 24,68
10.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)						
	Material					
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 66,8300	R\$ 0,4077
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,5500	R\$ 1,3365
				TOTAL Material:		R\$ 1,7442
	Mão de Obra					
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,0770
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 15,5500	R\$ 2,3325
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 4,4095
				VALOR:		R\$ 6,15
10.2.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)						
	Mão de Obra					
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 21,7920
	Serviço					
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,07500000	R\$ 853,1500	R\$ 21,3290
				TOTAL Serviço:		R\$ 21,3290

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D





VALOR: R\$ 43,12

10.3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEIA	SEINFRA	M3	0,036500000	R\$ 66,8300	R\$ 2,4393
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,580000000	R\$ 0,5500	R\$ 8,0190
TOTAL Material:					R\$ 10,4583
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,250000000	R\$ 20,7700	R\$ 5,1925
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,550000000	R\$ 15,5500	R\$ 8,5525
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,7450
VALOR:					R\$ 24,20

-10.3.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ 488 PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,000000000	R\$ 2,0100	R\$ 12,0600
I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,100000000	R\$ 33,8400	R\$ 37,2240
TOTAL Material:					R\$ 49,2840
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,600000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,600000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,7920
VALOR:					R\$ 71,08

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D





10.3.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 3,5500	R\$ 0,8272
TOTAL Material:						R\$ 0,8272
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LATAZHEISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,7700	R\$ 4,1540
I2543	SARJANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,1100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,2640
VALOR:						R\$ 8,09

10.4.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2160
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,8900	R\$ 2,0230
TOTAL Material:						R\$ 2,2390
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 16,7700	R\$ 3,3540
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,5850
VALOR:						R\$ 11,82

10.4.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO COLADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,20000000	R\$ 11,9600	R\$ 1,4352
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,1350

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D



I2096	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 21,0400	R\$ 3,5768
	TOTAL Material:				R\$ 5,1470
I0045	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,8695
I2395	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
	TOTAL Mão de Obra:				R\$ 14,1775
	VALOR:				R\$ 19,32

10.4.3. 21205 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2700
I1512	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 9,0100	R\$ 4,0545
	TOTAL Material:				R\$ 4,3245
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,0310
I2395	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,7700	R\$ 7,2695
	TOTAL Mão de Obra:				R\$ 12,3005
	VALOR:				R\$ 16,63

10.4.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 17,0200	R\$ 0,6808
I1100	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 24,7400	R\$ 3,9584
I1199	SEINFRA	L	0,33000000	R\$ 12,5500	R\$ 1,6315
I1347	SEINFRA	UN	0,46000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2160

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

pe

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D



89

		Mão de Obra		TOTAL Material:		R\$ 6,4867	
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045		SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,8695	
I2395		SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080	
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 14,1775	
				VALOR:		R\$ 20,66	
10.5.1. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)							
Material							
I7350		SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2.716,3100	R\$ 2.716,3100	
				TOTAL Material:		R\$ 2.716,3100	
				VALOR:		R\$ 2.716,31	
Mão de Obra							
I2543		SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 15,5500	R\$ 10,8850	
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 10,8850	
				VALOR:		R\$ 10,88	
11.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA (M2)							
Mão de Obra							
I2391		SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385	
I2543		SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750	
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 8,8135	

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

sc

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D



				VALOR:		R\$ 8,81	
11.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)							
Mão de Obra							
I2391	SEINFRA	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,9078	
I2543	SEINFRA	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 15,5500	R\$ 21,7700	
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 24,6778	
				VALOR:		R\$ 24,68	
11.1.3. C2206 - RETIRADA DE ESQUARIAS METÁLICAS (M2)							
Mão de Obra							
I2391	SEINFRA	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385	
I2543	SEINFRA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750	
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 8,8135	
				VALOR:		R\$ 8,81	
11.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)							
Material							
I0109	SEINFRA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 66,8300	R\$ 0,4077	
I0805	SEINFRA	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,5500	R\$ 1,3365	
				TOTAL Material:		R\$ 1,7442	
				VALOR:		R\$ 1,7442	
Mão de Obra							
I2391	SEINFRA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,0770	
I2543	SEINFRA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 15,5500	R\$ 2,3325	
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 4,4095	

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☑salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA



80

				VALOR:		R\$ 6,15	
11.2.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)							
Mão de Obra							
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
I2391	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620			
I2543	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300			
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 21,7920			
Serviço							
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
C0164	M3	0,02500000	R\$ 853,1600	R\$ 21,3290			
TOTAL Serviço:				R\$ 21,3290			
VALOR:				R\$ 43,12			
11.3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)							
Material							
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
I0109	M3	0,03650000	R\$ 66,8300	R\$ 2,4393			
I0805	KG	14,58000000	R\$ 0,5500	R\$ 8,0190			
TOTAL Material:				R\$ 10,4583			
Mão de Obra							
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
I2391	H	0,25000000	R\$ 20,7700	R\$ 5,1925			
I2543	H	0,55000000	R\$ 15,5500	R\$ 8,5525			
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 13,7450			
VALOR:				R\$ 24,20			
11.3.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/D&I-4 - P. PISO (M2)							
Material							
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 7630
Rubrica



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

I6508	ARGAMASSA COZANTE PRE-FABRICADA EM CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	R\$ 2,0100	R\$ 12,0600
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 33,8400	R\$ 37,2240
				TOTAL Material:		R\$ 49,2840
		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 21,7920
				Valor:		R\$ 71,08
	11.3.3. C1120 - REJUNTAMENTO EM ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)					
		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 3,5500	R\$ 0,8272
				TOTAL Material:		R\$ 0,8272
		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,7700	R\$ 4,1540
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,1100
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 7,2640
				Valor:		R\$ 8,09
	11.4.1. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)					
		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 242,0600	R\$ 242,0600
				TOTAL Material:		R\$ 242,0600
				Valor:		R\$ 242,06

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

see

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

11.4.2. C2672 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO (M2)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
12255	VIDRO LISO, 6,00MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 215,0500	R\$ 215,0500
	TOTAL Material:					R\$ 215,0500
	VALOR:					R\$ 215,05
11.5.1. C1208 - MASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)						
Material						
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2160
11513	MASSA COMPOSTA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,8900	R\$ 2,0230
	TOTAL Material:					R\$ 2,2390
Mão de Obra						
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 16,7700	R\$ 3,3540
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
	TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,5850
	VALOR:					R\$ 11,82
11.5.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)						
Material						
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,9600	R\$ 1,4352
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,1350
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 21,0400	R\$ 3,5768
	TOTAL Material:					R\$ 5,1470
Mão de Obra						
	VALOR:					R\$ 11,82

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023 -83

RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

REA N° 3745 - D

I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,8695
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,1775
VALOR:						R\$ 19,32

11.5.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LANA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,50000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2700	
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,45000000	R\$ 9,0100	R\$ 4,0545	
TOTAL Material:						R\$ 4,3245
Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,0310	
I2395	PINTOR	H	0,35000000	R\$ 20,7700	R\$ 7,2695	
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,3005
VALOR:						R\$ 16,63

11.5.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	R\$ 17,0200	R\$ 0,6808	
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	R\$ 24,7400	R\$ 3,9584	
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	R\$ 12,5500	R\$ 1,6315	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	KG	7,40000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2160	
TOTAL Material:						R\$ 6,4867
Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,8695	

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

Salles

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D



Salles



SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

I2395	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,1775
				VALOR:	R\$ 20,66

11.6.1. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7350	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2.716,3100	R\$ 2.716,3100
				TOTAL Material:	R\$ 2.716,3100
				VALOR:	R\$ 2.716,31

11.7.1. C4628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 15,5500	R\$ 10,8850
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,8850
				VALOR:	R\$ 10,88

12.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385
I2543	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,8135
				VALOR:	R\$ 8,81

12.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D



Item	Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,9078
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 15,5500	R\$ 21,7700
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,6778
VALOR:						R\$ 24,68
12.2.1. C1439 - GROUT CIMENTO, CAL, HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0:1:3:2 (M3)						
Material						
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,68500000	R\$ 66,8300	R\$ 45,7786
I0441	MADEIRA	SEINFRA	KG	15,00000000	R\$ 1,0900	R\$ 16,3500
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	297,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 163,3500
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,45700000	R\$ 73,1600	R\$ 33,4341
TOTAL Material:						R\$ 258,9127
Mão de Obra						
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 103,8500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	18,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 279,9000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 383,7500
VALOR:						R\$ 642,66
12.2.2. C1245 - ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm (M)						
Material						
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00010000	R\$ 66,8300	R\$ 0,0067
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	0,00700000	R\$ 0,6800	R\$ 0,0048
I2033	TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM	SEINFRA	M	1,95000000	R\$ 5,4500	R\$ 5,7225
TOTAL Material:						R\$ 5,7340

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D

Handwritten mark

	MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15500000	R\$ 20,7700	R\$ 3,2194
I2543	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,60600000	R\$ 15,5500	R\$ 9,4233
				TOTAL MÃO DE OBRA:		R\$ 12,6427
				VALOR:		R\$ 18,38

12.3.1. C1779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER (M2)

Material						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0146	MALTO MODIFICADO	KG	2,00000000	R\$ 3,6400	R\$ 7,2800	
I2099	MANTA PRIMÁRIA	L	0,60000000	R\$ 7,7500	R\$ 4,6500	
I2251	VÉU DE POLIÉSTER	M2	1,10000000	R\$ 5,1800	R\$ 5,6980	
			TOTAL Material:		R\$ 17,6280	

Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0039	AJUDANTE DE APLICAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,30000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,0310	
I0091	APLICADOR IMPERMEABILIZANTE	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310	
			TOTAL MÃO DE OBRA:		R\$ 11,2620	
			VALOR:		R\$ 28,89	

12.4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRAZO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	R\$ 66,8300	R\$ 0,4077	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	R\$ 0,5500	R\$ 1,3365	
			TOTAL Material:		R\$ 1,7442	

Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	H	0,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,0770	

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D



12543	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 15,5500	R\$ 2,3325
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,4095
				VALOR:	R\$ 6,15
12.4.2. C2026 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)					
Mão de Obra					
12391	FEZREIRO	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
12543	SERVENTE	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,7920
Serviço					
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02500000	R\$ 853,1600	R\$ 21,3290
				TOTAL Serviço:	R\$ 21,3290
				VALOR:	R\$ 43,12
12.5.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)					
Material					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,03650000	R\$ 66,8300	R\$ 2,4393
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	R\$ 0,5500	R\$ 8,0190
				TOTAL Material:	R\$ 10,4583
Mão de Obra					
12391	PEDREIRO	H	0,25000000	R\$ 20,7700	R\$ 5,1925
12543	SERVENTE	H	0,55000000	R\$ 15,5500	R\$ 8,5525
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,7450
				VALOR:	R\$ 24,20

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

801



12.5.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)
 ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES
 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	KG	6,000000000	R\$ 2,0100	R\$ 12,0600
16498	M2	1,100000000	R\$ 33,8400	R\$ 37,2240
TOTAL Material:				R\$ 49,2840
Mão de Obra	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
11328	H	0,600000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
12543	H	0,600000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 21,7920
VALOR:				R\$ 71,08

12.5.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA DE 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	KG	0,233000000	R\$ 3,5500	R\$ 0,8272
TOTAL Material:				R\$ 0,8272
Mão de Obra	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
11328	H	0,200000000	R\$ 20,7700	R\$ 4,1540
12543	H	0,200000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,1100
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 7,2640
VALOR:				R\$ 8,09

12.6.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃO MASSA DE FVA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	M	0,400000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2160

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023 -83
 RG#20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
 ✉ salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22346.772/0001-12



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 IEA N° 3745 - D



SAVIRES

ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

MASSA CORRIDA A BASE DE PVA

I1513	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,8900	R\$ 2,0230
				TOTAL Material:	
I0045	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 16,7700	R\$ 3,3540
I2395	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
				TOTAL Mão de Obra:	
				VALOR:	
				R\$ 11,82	

12.6.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,9600	R\$ 1,4352
I1347	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,1350
I2096	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 21,0400	R\$ 3,5768
				TOTAL Material:	
				R\$ 5,1470	
Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,8695
I2395	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
				TOTAL Mão de Obra:	
				R\$ 14,1775	
				VALOR:	
				R\$ 19,32	

12.6.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2700
I1512	SEINFRA	KG	0,40000000	R\$ 9,0100	R\$ 3,6040
				TOTAL Material:	
				R\$ 3,8740	

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023-83
 RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
 ✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22346.772/0001-12

see

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 REA Nº 3745 - D



see

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de obra					
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,0310
I2395	PINTOR	H	0,35000000	R\$ 20,7700	R\$ 7,2695
	TOTAL Mão de Obra:				R\$ 12,3005
	VALOR:				R\$ 16,63
12-6.4 C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)					
Material					
I0035	GUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	R\$ 17,0200	R\$ 0,6808
I1100	ESMALTE SINEITICO	L	0,16000000	R\$ 24,7400	R\$ 3,9584
I1199	FUNDO BRANCO PÓSCO AVELADOR P. MADEIRAS	L	0,13000000	R\$ 12,5500	R\$ 1,6315
I1347	LIXA CAP. MADEIRA/MASSA	UN	0,40000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2160
	TOTAL Material:				R\$ 6,4867
Mão de obra					
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,8695
I2395	PINTOR	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
	TOTAL Mão de Obra:				R\$ 14,1775
	VALOR:				R\$ 20,66
12.7.1. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)					
Material					
I7350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	1,00000000	R\$ 2.716,3100	R\$ 2.716,3100
	TOTAL Material:				R\$ 2.716,3100
	VALOR:				R\$ 2.716,31

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D



Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,70000000	R\$ 15,5500	R\$ 10,8850
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 10,8850
			VALOR:		R\$ 10,88
13.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)					
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,05000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385
12543	SERVENTE	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 8,8135
			VALOR:		R\$ 8,81
13.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LANTHO DE CONCRETO (M2)					
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,14000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,9078
12543	SERVENTE	H	1,40000000	R\$ 15,5500	R\$ 21,7700
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 24,6778
			VALOR:		R\$ 24,68
13.2.1. C1439 - GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PERISCO TRAÇO 1:0.1:3:2 (M3)					
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,68500000	R\$ 66,8300	R\$ 45,7786
10441	CAL HIDRATADA	KG	19,20000000	R\$ 1,0900	R\$ 16,3500
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	297,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 163,9500


SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



☑salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CEP: 22346.772/0001-12

ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D





SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

PEP 1386

11605	SEINFRA	M3	0,45700000	R\$ 73,1600	R\$ 33,4341
	TOTAL Material:				R\$ 258,9127
	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 103,8500
12543	SEINFRA	H	18,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 279,9000
	TOTAL Mão de Obra:				R\$ 383,7500
	Valor:				R\$ 642,66

13.2.2. C1245 - ENTELAMENTO CORATIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm (M)

Material					
10109	SEINFRA	M3	0,00010000	R\$ 66,8300	R\$ 0,0067
10442	SEINFRA	KG	0,00700000	R\$ 0,6800	R\$ 0,0048
12033	SEINFRA	M	1,05000000	R\$ 5,4300	R\$ 5,7225
	TOTAL Material:				R\$ 5,7340
	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	SEINFRA	H	0,15500000	R\$ 20,7700	R\$ 3,2194
12543	SEINFRA	H	0,60600000	R\$ 15,5500	R\$ 9,4233
	TOTAL Mão de Obra:				R\$ 12,6427
	Valor:				R\$ 18,38

13.3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINEIRA TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm/P/ PAREDE (M2)

Material					
10109	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 66,8300	R\$ 0,4077
10805	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,5500	R\$ 1,3365
	TOTAL Material:				R\$ 1,7442

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

pac

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D



89

	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
Mão de Obra					
I2391	PEDREIRO	H	0,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,0770
I2543	SERVEENTE	H	0,15000000	R\$ 15,5500	R\$ 2,3325
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,4095
VALOR:					R\$ 6,15
13.3.2. C3028 - REBOCO 2 / ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)					
Mão de obra					
I2391	PEDREIRO	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
I2543	SERVEENTE	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,7920
Serviço					
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02500000	R\$ 853,1600	R\$ 21,3290
TOTAL Serviço:					R\$ 21,3290
VALOR:					R\$ 43,12
13.4.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)					
Material					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,03650000	R\$ 66,8300	R\$ 2,4393
I0805	CIMENTO PORTLAND	RS	14,58000000	R\$ 0,5500	R\$ 8,0190
TOTAL Material:					R\$ 10,4583
Mão de Obra					
I2391	PEDREIRO	H	0,25000000	R\$ 20,7700	R\$ 5,1925
I2543	SERVEENTE	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 8,5525
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,7450



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

Sal

☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

Sal

		VALOR:		R\$ 24,20		
13.4.2. C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)						
Material						
I16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	COEFICIENTE 6,000000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 2,0100	TOTAL R\$ 12,0600
I16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	COEFICIENTE 1,100000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 33,8400	TOTAL R\$ 37,2240
				TOTAL Material:		R\$ 49,2840
Mão de Obra						
I11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	COEFICIENTE 0,600000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 20,7700	TOTAL R\$ 12,4620
I12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	COEFICIENTE 0,600000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 15,5500	TOTAL R\$ 9,3300
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 21,7920
				VALOR:		R\$ 71,08
13.4.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO) (M2)						
Material						
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	COEFICIENTE 0,233000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 3,5500	TOTAL R\$ 0,8272
				TOTAL Material:		R\$ 0,8272
Mão de Obra						
I11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	COEFICIENTE 0,200000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 20,7700	TOTAL R\$ 4,1540
I12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	COEFICIENTE 0,200000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 15,5500	TOTAL R\$ 3,1100
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 7,2640
				VALOR:		R\$ 8,09
13.5.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA DE PVA (M2)						

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

Paulo



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D

20

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2160
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,8900	R\$ 2,0230
TOTAL Material:						R\$ 2,2390
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 16,7700	R\$ 3,3540
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,5850
VALOR:						R\$ 11,82
13.5.2 C1615 - LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,9600	R\$ 1,4352
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,1350
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 21,0400	R\$ 3,5768
TOTAL Material:						R\$ 5,1470
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,8695
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,1775
VALOR:						R\$ 19,32
13.5.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2700

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



☑ salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA



103

I1512	MASSA CORRIDA À BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 9,0100	R\$ 4,0545
				TOTAL Material:		R\$ 4,3245
Mão de Obra						
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,0310
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,7700	R\$ 7,2695
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 12,3005
				VALOR:		R\$ 16,63

13.5.4. 21280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material						
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 17,0200	R\$ 0,6808
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 24,7400	R\$ 3,9584
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO LIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 12,5500	R\$ 1,6315
I1347	LIXA PARA MADEIRAS	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2160
				TOTAL Material:		R\$ 6,4867
Mão de Obra						
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,8695
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 14,1775
				VALOR:		R\$ 20,66

13.6.1. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material						
I7350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2.716,3100	R\$ 2.716,3100
				TOTAL Material:		R\$ 2.716,3100

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ sales_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D





ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

VALOR: R\$ 2.716,31

13.7.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 15,5500	R\$ 10,8850
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,8850
VALOR:						R\$ 10,88

14.1.1. C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,7700	R\$ 5,1925
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 38,8750
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 44,0675
VALOR:						R\$ 44,07

14.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE TISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,9078
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 15,5500	R\$ 21,7700
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,6778
VALOR:						R\$ 24,68

14.1.3. C2206 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

Salles

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D



Salles



SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

I2543	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 8,8135
			VALOR:		R\$ 8,81
14.2.1. C0776 - CHADISCO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)					
	Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I0109	AREIA MEIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 66,8300
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,5500
	TOTAL Material:				R\$ 1,7442
	Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I2391	MODELAIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 15,5500
	TOTAL Mão de Obra:				R\$ 4,4095
			VALOR:		R\$ 6,15
14.2.2. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)					
	Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500
	TOTAL Mão de Obra:				R\$ 21,7920
	Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M ²	7,02000000	R\$ 853,1600
	TOTAL Serviço:				R\$ 17,0632
			VALOR:		R\$ 38,86



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D

© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

50



14.2.3. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

	Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,000000000	R\$ 2,0100	R\$ 12,0600
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÃO ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,100000000	R\$ 33,8400	R\$ 37,2240
	TOTAL Material:					R\$ 49,2840
	Mão de Obra					
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,720000000	R\$ 20,7700	R\$ 14,9544
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,720000000	R\$ 15,5500	R\$ 11,1960
	TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,1504
	VALOR:					R\$ 75,43

14.2.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG PRÉ-FABRICADA JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

	Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,169000000	R\$ 3,5500	R\$ 0,6000
	TOTAL Material:					R\$ 0,6000
	Mão de Obra					
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,200000000	R\$ 20,7700	R\$ 4,1540
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,200000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,1100
	TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,2640
	VALOR:					R\$ 7,86

14.3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ FENÓLICO, TRAÇO 1:3 ESP/3cm (M2)

	Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,045500000	R\$ 66,8300	R\$ 2,4393

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825


see



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D



I0805	CEMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	R\$ 0,5500	R\$ 8,0190
Mão de Obra		TOTAL Material:				R\$ 10,4583
I2391	PEDEIREIRO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,7700	R\$ 5,1925
		SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 15,5500	R\$ 8,5525
		TOTAL Mão de Obra:				R\$ 13,7450
		VALOR:				R\$ 24,20
14.3.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA SÉTIPLICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)						

Material						
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	KG	6,00000000	R\$ 2,0100	R\$ 12,0600
		SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 33,8400	R\$ 37,2240
		TOTAL Material:				R\$ 49,2840
Mão de Obra						
I1328	LADRILHISTA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
		SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
		TOTAL Mão de Obra:				R\$ 21,7920
		VALOR:				R\$ 71,08

14.3.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO) (M2)						
Material						
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 3,5500	R\$ 0,8272
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	M2	0,23300000	R\$ 3,5500	R\$ 0,8272
		TOTAL Material:				R\$ 0,8272
		VALOR:				R\$ 0,8272

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D

I1328	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,7700	R\$ 4,1540
I2543	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,1100
	TOTAL Mão de Obra:				R\$ 7,2640
	VALOR:				R\$ 8,09
14.4.1. C4515 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)					
Material					
I8339	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 284,2300	R\$ 284,2300
	TOTAL Material:				R\$ 284,2300
	VALOR:				R\$ 284,23
14.4.2. C2572 - VIDRO COM EM CAIXILHAS E MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO (M2)					
Material					
I2255	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 215,0500	R\$ 215,0500
	TOTAL Material:				R\$ 215,0500
	VALOR:				R\$ 215,05
14.5.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAS E MASSA DE PVA (M2)					
Material					
I1347	SEINFRA	M2	0,40000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,216000
I1513	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,8900	R\$ 2,0230
	TOTAL Material:				R\$ 2,2390
I0045	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 16,7700	R\$ 3,3540

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

See

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA Nº 3745 - D



I2395	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 9,5850
			VALOR:		R\$ 11,82

14.5.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,9600	R\$ 1,4352
I1347	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,1350
I2096	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 21,0400	R\$ 3,5768
			TOTAL Material:		R\$ 5,1470

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,8695
I2395	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 14,1775
			VALOR:		R\$ 19,32

14.5.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMAIZE 2 DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2700
I1512	SEINFRA	RS	0,45000000	R\$ 9,0100	R\$ 4,0545
			TOTAL Material:		R\$ 4,3245

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,0310
I2395	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,7700	R\$ 7,2695
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 12,3005

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

see

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
REA N° 3745 - D

