

C O N S T R U T O R A

VIPON



PROPOSTA DE PREÇOS

que

res



CARTA PROPOSTA

Tauá, 30/01/2023

TOMADA DE PREÇO Nº: 1101.01/2023

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DO GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS.

Prezados(as) Senhores(as)

A **CONSTRUTORA VIPON LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 34.631.462/0001-29**, Apresenta a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços para o objeto do edital de **TOMADA DE PREÇO Nº: 1101.01/2023**. Pelo **VALOR GLOBAL de R\$ 470.926,84 (quatrocentos e setenta mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos)**.

Informamos que o prazo de execução dos serviços é de 03 (três) meses, de acordo com o edital, contados a partir da emissão da primeira ordem de serviço;

o prazo de vigência do contrato será de acordo com o instrumento convocatório a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução é de acordo com cronograma do projeto básico.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Vitor Beserra Pontes, Carteira de identidade nº 20074357829, expedida em 10/06/2014, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 076.418.983-27 como representante legal dessa empresa.

Declaro que assumo inteira responsabilidade pela a execução dos serviços, objeto do edital.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (noventa) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Prazo de garantia das obras será de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil.



CARTA PROPOSTA


Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e anexos.

Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como:

- Impostos, taxas, fretes e outros;
- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados á Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.


Finalizando, declaramos em complementação a proposta de preços que temos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Tauá-CE, 30 de janeiro de 2023



Jose Vitor Beserra Pontes.

Sócio Administrador
CPF: 076.418.983-27



Ricardo Cesar Bezerra Teles
Engenheiro Civil
CPF: 222.115.943-87
Crea: 9541/D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBAO:	627.1 COM DESIGNAÇÃO
LOCAL:	MORRINHOS	COMPANHIA:	COMPANHIA	HORA:	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS			PROFISIA:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	187,40	1.124,40
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
2.1	COM-74/3412	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições	%	100,00	48,88	4.888,00
3	SALA DE REUNIÃO						
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
3.1.1	C1070	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	8,48	11,08	93,96
3.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,46	31,03	45,30
3.2	REFORÇO ESTRUTURAL						
3.2.1	C1439	GROUT C/ CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:3:13:2	SEINFRA	M3	0,24	806,69	193,61
3.2.2	C1245	PRETENSORIA CORRETIVA DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PRETENSÃO OU DILATAÇÃO TEIA LARG. = 15cm REF. CENT LARG. = 5cm	SEINFRA	M	9,30	23,03	214,18
3.3	REVESTIMENTOS						
3.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,48	7,73	65,55
3.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	8,48	54,18	459,45
3.4	PISOS						
3.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	1,46	30,40	44,38
3.4.2	C2986	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,46	88,73	129,55
3.4.3	C1120	EM CERMÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,46	10,16	14,83
3.5	PINTURA						
3.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	57,03	14,83	845,75
3.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	57,03	24,22	1.381,27
3.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,84	70,02
3.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	25,90	87,02
3.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						
3.6.1	C3660	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.380,19	3.380,19
3.7	LIMPEZA GERAL						
3.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	14,64	13,68	200,28
4	CONSULTÓRIO MÉDICO						
4.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
4.1.1	C1070	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,00	11,08	33,24
4.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	31,03	23,58
4.2	REFORÇO ESTRUTURAL						
4.2.1	C1439	GROUT C/ CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:3:13:2	SEINFRA	M3	0,02	806,69	16,13
4.2.2	C1245	PRETENSORIA CORRETIVA DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PRETENSÃO OU DILATAÇÃO TEIA LARG. = 15cm REF. CENT LARG. = 5cm	SEINFRA	M	0,70	23,03	16,12
4.3	REVESTIMENTOS						
4.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,00	7,73	23,19
4.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,00	54,18	162,54
4.4	PISOS						
4.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	0,76	30,40	23,10
4.4.2	C2986	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	88,73	67,43
4.4.3	C1120	EM CERMÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	10,16	7,72
4.5	PINTURA						
							1.720,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBAO:	627.1 COM DESIGNAÇÃO
LOCAL:	MORRINHOS	COMPANHIA:	COMPANHIA	HORA:	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS			PROFISIA:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	40,04	14,83	593,79
4.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	40,04	24,22	969,77
4.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,84	70,02
4.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	25,90	87,02
4.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						
4.6.1	C3660	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.380,19	3.380,19
4.7	LIMPEZA GERAL						
4.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	13,68	104,38
5	SALA DE ESPERA						
5.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
5.1.1	C1070	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	2,94	11,08	32,58
5.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,44	31,03	44,68
5.2	REVESTIMENTOS						
5.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,94	7,73	22,70
5.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,94	54,18	159,29
5.3	pisos						
5.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	1,44	30,40	43,78
5.3.2	C2986	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,44	88,73	127,77
5.3.3	C1120	EM CERMÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,44	10,16	14,63
5.4	PINTURA						
5.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	43,83	14,83	650,00
5.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	43,83	24,22	1.061,56
5.5	LIMPEZA GERAL						
5.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	14,40	13,68	196,89
6	SAME						
							1.083,41
6.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
6.1.1	C1070	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1,82	11,08	20,15
6.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,23	31,03	7,14
6.2	REVESTIMENTOS						
6.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,82	7,73	14,07
6.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,82	54,18	98,77
6.3	pisos						
6.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	0,23	30,40	6,99
6.3.2	C2986	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30 cm (900 cm²) - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,23	88,73	20,41
6.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,23	10,16	2,34
6.4	PINTURA						
6.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	18,45	14,83	273,61
6.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	18,45	24,22	446,86
6.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,84	70,02
6.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	25,90	87,02
6.5	LIMPEZA GERAL						
6.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,25	13,68	30,78
7	DML						
							716,48



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: URS DOM PATRICIO - MORRINHOS
DESCRIÇÃO: URS DOM PATRICIO - MORRINHOS
LOCAL: MORRINHOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA : 24/01/2023
BDI : 25,71%
HORA
MES
REF.
VERBAO 83,00% 47,76% 0,00% 0,00%
SEINFRA 83,00% 47,76% 0,00% 0,00%

FONTE: SEINFRA
COMPOSIÇÃO: Propria

VIPON

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.6	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	13,66	104,38
15		FARMACIA					5.270,95
15.1	C1070	DEMOLIÇÕES E RETRADAS	SEINFRA	M2	2,57	11,08	28,48
15.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	2,57	11,08	28,48
15.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,52	31,03	16,14
15.2		IMPERMEABILIZAÇÃO					187,46
15.2.1	C1179	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	5,19	36,12	187,46
15.3		REVESTIMENTOS					159,11
15.3.1	C0776	CHARISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	2,57	7,73	19,97
15.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	2,57	54,18	139,24
15.4		PISOS					67,23
15.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,52	30,40	15,81
15.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5	SEINFRA	M2	0,52	88,73	46,14
15.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,52	10,16	5,28
15.5		PINTURA					1.361,34
15.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÇOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	30,84	14,83	457,36
15.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÇOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	30,84	24,22	746,94
15.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÇOS	SEINFRA	M2	3,36	20,84	70,02
15.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÇOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	25,90	87,02
15.6		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					3.380,19
15.6.1	C3860	SPILT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.380,19	3.380,19
15.7		LIMPEZA GERAL					71,00
15.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	5,19	13,68	71,00
16		NEBULIZAÇÃO					5.886,07
16.1		DEMOLIÇÕES E RETRADAS					61,39
16.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,16	11,08	35,01
16.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,85	31,03	26,38
16.2		REVESTIMENTOS					185,64
16.2.1	C0776	CHARISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	3,16	7,73	24,43
16.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	3,16	54,18	171,21
16.3		PISOS					109,90
16.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,85	30,40	25,84
16.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5PEI4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,85	88,73	75,42
16.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,85	10,16	8,64
16.4		PINTURA					1.724,12
16.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÇOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	40,13	14,83	595,13
16.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÇOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	40,13	24,22	971,95
16.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÇOS	SEINFRA	M2	3,36	20,84	70,02
16.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÇOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	25,90	87,02
16.5		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					3.380,19
16.5.1	C3860	SPILT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.380,19	3.380,19
16.6		LIMPEZA GERAL					116,83

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: URS DOM PATRICIO - MORRINHOS
DESCRIÇÃO: URS DOM PATRICIO - MORRINHOS
LOCAL: MORRINHOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA : 24/01/2023
BDI : 25,71%
HORA
MES
REF.
VERBAO 83,00% 47,76% 0,00% 0,00%
SEINFRA 83,00% 47,76% 0,00% 0,00%

FONTE: SEINFRA
COMPOSIÇÃO: Propria

VIPON

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
16.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	8,54	13,68	116,83
17		ODONTOLÓGICO					5.795,14
17.1		DEMOLIÇÕES E RETRADAS					68,39
17.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,40	11,08	37,67
17.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,99	31,03	30,72
17.2		REVESTIMENTOS					210,49
17.2.1	C0776	CHARISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	3,40	7,73	26,28
17.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	3,40	54,18	184,21
17.3		PISOS					120,00
17.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,99	30,40	30,10
17.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5	SEINFRA	M2	0,99	88,73	87,84
17.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,99	10,16	10,06
17.4		PINTURA					1.872,50
17.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÇOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	43,93	14,83	651,48
17.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÇOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	43,93	24,22	1.063,98
17.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÇOS	SEINFRA	M2	3,36	20,84	70,02
17.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÇOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	25,90	87,02
17.5		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					3.380,19
17.5.1	C3860	SPILT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.380,19	3.380,19
17.6		LIMPEZA GERAL					135,57
17.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,91	13,68	135,57
18		WC MASCULINO					915,13
18.1		DEMOLIÇÕES E RETRADAS					110,94
18.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1,84	55,40	101,94
18.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,29	31,03	9,00
18.2		IMPERMEABILIZAÇÃO					104,39
18.2.1	C1179	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	2,89	36,12	104,39
18.3		REVESTIMENTOS					327,89
18.3.1	C0776	CHARISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 5mm	SEINFRA	M2	1,84	7,73	14,22
18.3.2	C3023	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	1,84	46,83	89,85
18.3.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI-5PEI4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	111,76	206,64
18.3.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,84	9,88	18,18
18.4		PISOS					42,83
18.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	30,40	8,82
18.4.2	C3001	FABRICAÇÃO ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5PEI4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,29	106,28	30,82
18.4.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 8mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,29	11,00	3,19
18.5		PINTURA					288,54
18.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÇOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,89	14,83	42,85
18.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÇOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	2,89	24,22	70,00
18.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÇOS	SEINFRA	M2	3,78	20,84	78,79
18.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÇOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	25,90	97,90

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	VERBA	PIORVA	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	87,1 COM DESONERACAO	83,9%	47,7%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPONTE:	PIORVA	0,0%	0,0%
REF:					05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
27.1	C220	RETELHAMENTO O TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	168,15	55,50	9.332,33
					VALOR BDI:	23.712,75	
					VALOR ORÇAMENTO:	115.568,35	
					VALOR TOTAL:	145.281,10	

Cento e Quarenta e Cinco Mil Duzentos e Oitenta e Um reais e Dez centavos

RICARDO C. B. TELES
CREA Nº 9541D
CPF: 222.145.943-87
ENGENHEIRO CIVIL

Ass

Ass

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	VERBA	PIORVA	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	87,1 COM DESONERACAO	83,9%	47,7%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPONTE:	PIORVA	0,0%	0,0%
REF:					05/2021

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02000000	34,8000	35,5776
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,00000000	24,4900	24,4900
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	12,3600	55,6200
11725 PREÇO 15X15 (1,14' x 1,13) (APROXIMADAMENTE 67ZUN/KG)	KG	0,15000000	15,2300	2,2845
TOTAL Material:				117,9721

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	2,00000000	15,5000	31,0000
TOTAL Mão de Obra:				31,0000

VALOR:	149,07
VALOR BDI (25,71%):	38,33

2.1. COM-74434120 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-19189826 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,00000000	38,88	38,88
TOTAL Material:				38,88

VALOR:	38,88
VALOR BDI (25,71%):	10,00

3.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CIARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543 SERVENTE	H	0,50000000	15,5000	7,7750
TOTAL Mão de Obra:				8,8135

VALOR:	8,81
VALOR BDI (25,71%):	2,27

3.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543 SERVENTE	H	1,40000000	15,5000	21,7700
TOTAL Mão de Obra:				24,6778

VALOR:	24,68
VALOR BDI (25,71%):	6,35

3.2.1. C1439 - GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3:2 (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,68500000	66,1500	45,3129
10441 CAL HIDRATADA	KG	15,00000000	1,0800	16,2000
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	297,00000000	0,5500	163,3500
TOTAL Material:				163,3500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE	SEINFRA	VERBAO	PIORA MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA	SEINFRA	8271 COM RESERVAÇÃO	63,00% 47,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	M3	PROPRIA	0,00% 0,00%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11605 PEDRESCO			0,45700000	72,4200
				33,0859
Mão de Obra				TOTAL Material:
12391 PEDREIRO	H	5,00000000	20,7700	103,8500
12543 SERVENTE	H	18,00000000	15,5500	279,9000
TOTAL Mão de Obra:				383,7500
VALOR:				641,71
VALOR BDI (25,71%):				164,98

3.2.2. C1245 - ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE CITRINÇA PIRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 15cm REF.

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00010000	86,1500	0,0066
10442 CAL VIRGEM EM PO	KG	0,00700000	0,6800	0,0048
12033 TELA/ADESIVA DE POLIESTER 15CM	M	1,05000000	5,4000	5,6700
TOTAL Material:				5,6814
Mão de Obra				
12391 PEDREIRO	H	0,15500000	20,7700	3,2194
12543 SERVENTE	H	0,80000000	15,5500	9,4233
TOTAL Mão de Obra:				12,6427
VALOR:				18,32
VALOR BDI (25,71%):				4,71

3.3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm PI PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00610000	86,1500	0,4035
10905 CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:				1,7400
Mão de Obra				
12391 PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543 SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:				4,4095
VALOR:				6,15
VALOR BDI (25,71%):				1,58

3.3.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
Seriço				
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02500000	852,3400	21,3085

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE	SEINFRA	VERBAO	PIORA MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA	SEINFRA	8271 COM RESERVAÇÃO	63,00% 47,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	M3	PROPRIA	0,00% 0,00%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,03650000	66,1500	2,4145
10905 CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:				10,4335
Mão de Obra				
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra:				13,7450
VALOR:				24,18
VALOR BDI (25,71%):				6,22

3.4.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,03650000	66,1500	2,4145
10905 CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:				10,4335
Mão de Obra				
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra:				13,7450
VALOR:				24,18
VALOR BDI (25,71%):				6,22

3.4.2. C2986 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA PI CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000	1,9900	11,9400
10498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	33,9000	36,8500
TOTAL Material:				48,7900
Mão de Obra				
11328 LADRILHISTA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
VALOR:				70,58
VALOR BDI (25,71%):				18,15

3.4.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,23300000	3,5200	0,8202
TOTAL Material:				0,8202
Mão de Obra				
11328 LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:				7,2640
VALOR:				8,08
VALOR BDI (25,71%):				2,08

3.5.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:				7,2640
VALOR:				8,08
VALOR BDI (25,71%):				2,08

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 S. 8430
 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	83,0%	PROPRIA:	17,0%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPANHIA:	0,0%	PROPRIA:	0,0%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	SEINFRA	UN	0,40000000	0,2180
11513	SEINFRA	KG	0,70000000	2,0020
TOTAL Material:				2,2180

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,20000000	3,3540
12395	SEINFRA	H	0,30000000	6,2310
TOTAL Mão de Obra:				9,5850

VALOR:	11,80
VALOR BDI (25,71%):	3,03

3.5.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	SEINFRA	L	0,12000000	11,8400
11347	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5400
12096	SEINFRA	L	0,17000000	20,8300
TOTAL Material:				32,2100

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700
12395	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra:				37,5400

VALOR:	19,27
VALOR BDI (25,71%):	4,95

3.5.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTADA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	SEINFRA	UN	0,50000000	0,2700
11512	SEINFRA	KG	0,45000000	6,9200
TOTAL Material:				7,1900

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700
12395	SEINFRA	H	0,35000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra:				37,5400

VALOR:	16,58
VALOR BDI (25,71%):	4,26

3.5.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	SEINFRA	L	0,04000000	16,8500
11100	SEINFRA	L	0,16000000	24,4900
11199	SEINFRA	L	0,13000000	12,4300
11347	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400
TOTAL Material:				54,3100

VALOR:	16,58
VALOR BDI (25,71%):	4,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	83,0%	PROPRIA:	17,0%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPANHIA:	0,0%	PROPRIA:	0,0%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700
12395	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra:				37,5400

VALOR:	20,60
VALOR BDI (25,71%):	5,30

3.6.1. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17350	SEINFRA	UN	1,00000000	2.688,8800
TOTAL Material:				2.688,8800

VALOR:	2.688,88
VALOR BDI (25,71%):	691,31

3.7.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:				15,5500

VALOR:	10,88
VALOR BDI (25,71%):	2,80

4.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700
12543	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:				36,3200

VALOR:	8,81
VALOR BDI (25,71%):	2,27


4.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700
12543	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:				36,3200

VALOR:	24,98
VALOR BDI (25,71%):	6,35

4.2.1. C1439 - GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2 (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	VERBAO	HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	87,1 COM DESIGNAÇÃO	83,0%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPANHIA:	PROFISPA	0,0%	0,0%
REF.:					06/2021

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,68500000	45,3128
10441	CAL HIDRATADA	KG	15,00000000	16,2000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	297,00000000	163,3500
11805	PEDRISCO	M3	0,45700000	72,4200
TOTAL Material:				287,2828

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	5,00000000	20,7700
12543	SERVENTE	H	18,00000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:				363,7500
VALOR:				641,71
VALOR BDI (25,71%):				164,98

4.2.2. C1245 - ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE CTRINCA PIRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00010000	0,0066
10442	CAL VIRGEM EM PO	KG	0,00700000	0,6800
12033	TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM	M	1,05000000	5,6700
TOTAL Material:				5,8814

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,15500000	20,7700
12543	SERVENTE	H	0,60600000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:				12,6427
VALOR:				18,32
VALOR BDI (25,71%):				4,71

4.3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	66,1500
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,5500
TOTAL Material:				1,3865

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700
12543	SERVENTE	H	0,15000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:				4,4095
VALOR:				6,15
VALOR BDI (25,71%):				1,58

4.3.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700
12543	SERVENTE	H	0,60000000	15,5500
TOTAL				36,3200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	VERBAO	HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	87,1 COM DESIGNAÇÃO	83,0%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPANHIA:	PROFISPA	0,0%	0,0%
REF.:					06/2021

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,03650000	66,1500
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	0,5500
TOTAL Material:				10,4335

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700
12543	SERVENTE	H	0,55000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:				13,7450
VALOR:				24,18
VALOR BDI (25,71%):				6,22

4.4.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,03650000	66,1500
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	0,5500
TOTAL Material:				10,4335

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700
12543	SERVENTE	H	0,55000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:				13,7450
VALOR:				24,18
VALOR BDI (25,71%):				6,22

4.4.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PORCELANATOS	KG	6,00000000	1,9900
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-SPEI-4	M2	1,10000000	33,5000
TOTAL Material:				48,7000

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,60000000	20,7700
12543	SERVENTE	H	0,60000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
VALOR:				70,58
VALOR BDI (25,71%):				18,15

4.4.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,23300000	3,5200
TOTAL Material:				0,8202

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,20000000	4,1540
12543	SERVENTE	H	0,20000000	3,1100
TOTAL Mão de Obra:				7,2640
VALOR:				8,08
VALOR BDI (25,71%):				2,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	VERSÃO:		HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	8271 COM DESENHOS:	83,00%	47,76%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA:	0,00%	0,00%	0,00%

VALOR BDI (25,71%): 2,08

4.5.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,8600	2,0020
TOTAL Material:				2,2180
Mão de Obra				
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395 PINTOR	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:				9,5850
VALOR:				11,80
VALOR BDI (25,71%):				3,03

4.5.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	11,8400	1,4208
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096 TINTA LATEX	L	0,17000000	20,8300	3,5411
TOTAL Material:				5,0989
Mão de Obra				
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				19,27
VALOR BDI (25,71%):				4,95

4.5.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,45000000	8,9200	4,0140
TOTAL Material:				4,2840
Mão de Obra				
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395 PINTOR	H	0,35000000	20,7700	7,2695
TOTAL Mão de Obra:				12,3005
VALOR:				16,58
VALOR BDI (25,71%):				4,26

4.5.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	VERSÃO:		HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	8271 COM DESENHOS:	83,00%	47,76%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA:	0,00%	0,00%	0,00%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	24,4900	3,9184
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,4300	1,6159
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL Material:				6,4243

Mão de Obra				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				20,60
VALOR BDI (25,71%):				5,30

4.5.1. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR. (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17350 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR. (FORN. E MONTAGEM)	UN	1,00000000	2,688,8800	2,688,8800
TOTAL Material:				2,688,8800
VALOR:				2,688,88
VALOR BDI (25,71%):				691,31

4.7.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:				10,8850
VALOR:				10,88
VALOR BDI (25,71%):				2,80

5.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543 SERVENTE	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:				8,8135
VALOR:				8,81
VALOR BDI (25,71%):				2,27

5.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543 SERVENTE	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:				24,6778
VALOR:				24,68
VALOR BDI (25,71%):				6,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: **UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS** DATA: 24/01/2023 BDI: 25,71% REF. 05021

DESCRIÇÃO: **MORRINHOS** VERSÃO: 0271 COM DEBENOMINAÇÃO: 83,89% 47,79% 0,00%

LOCAL: **MORRINHOS** PROPOSTA: 0,00% 0,00%

CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS**

5.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109 AREIA MEDIA	M3	0,00610000	66,1500	0,4035
0805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:				1,7400
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543 SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:				4,4095
VALOR:			6,15	
VALOR BDI (25,71%):			1,58	

5.2.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
01064 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02550000	852,3400	21,3665
TOTAL Serviço:				21,3665
VALOR:			43,10	
VALOR BDI (25,71%):			11,08	

5.3.1. C2181 - REGULIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109 AREIA MEDIA	M3	0,03650000	66,1500	2,4145
0805 CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:				10,4335
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra:				13,7450
VALOR:			24,18	
VALOR BDI (25,71%):			6,22	

5.3.2. C2998 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000	1,9500	11,9400
TOTAL				11,9400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: **UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS** DATA: 24/01/2023 BDI: 25,71% REF. 05021

DESCRIÇÃO: **MORRINHOS** VERSÃO: 0271 COM DEBENOMINAÇÃO: 83,89% 47,79% 0,00%

LOCAL: **MORRINHOS** PROPOSTA: 0,00% 0,00%

CLIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS**

5.3.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, JUNTA 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,23300000	3,5200	0,8202
TOTAL Material:				0,8202
Mão de Obra	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
VALOR:			70,58	
VALOR BDI (25,71%):			18,15	

5.4.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,8600	2,0020
TOTAL Material:				2,2180
Mão de Obra	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395 PINTOR	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:				9,5850
VALOR:			11,80	
VALOR BDI (25,71%):			3,03	

5.4.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11480 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	11,8460	1,4215
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096 TINTA LATEX	L	0,17000000	20,5300	3,4901
TOTAL Material:				5,0466
Mão de Obra	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL				13,3545

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	HORA
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	63,89%	COM DESPESAS:	63,89%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPRIA:	0,00%	PROPRIA:	0,00%
					0,00%

TOTAL Mão de Obra:	14,175
VALOR:	19,27
VALOR BDI (25,71%):	4,95

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:				10,8850
VALOR:				10,88
VALOR BDI (25,71%):				2,80

6.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543 SERVENTE	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:				8,8135
VALOR:				8,81
VALOR BDI (25,71%):				2,27

6.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543 SERVENTE	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:				24,6778
VALOR:				24,68
VALOR BDI (25,71%):				6,35

6.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543 SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:				4,4095
VALOR:				6,15
VALOR BDI (25,71%):				1,58

6.2.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543 SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:				4,4095
VALOR:				6,15
VALOR BDI (25,71%):				1,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	HORA
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	63,89%	COM DESPESAS:	63,89%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPRIA:	0,00%	PROPRIA:	0,00%
					0,00%

12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:					21,7920

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02500000	852,3400	21,3085
TOTAL Serviço:				21,3085
VALOR:				43,10
VALOR BDI (25,71%):				11,08

6.3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREA MEDIA	M3	0,03850000	66,1500	2,5415
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:				10,4335

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra:				13,7450
VALOR:				24,18
VALOR BDI (25,71%):				6,22

6.3.2. C2998 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPEI-4 - P/ PISO (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PORCELANATOS	KG	6,00000000	1,9900	11,9400
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-SPEI-4	M2	1,10000000	33,5000	36,8500
TOTAL Material:				48,7900

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
VALOR:				70,58
VALOR BDI (25,71%):				18,15

6.3.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,23300000	3,5900	0,8362
TOTAL Material:				0,8362

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Material:				7,2640

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: URS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 DATA: 24/01/2023
 BDI: 25,71%

DESCRIÇÃO: URS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 LOCAL: MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

COMPONENTES: VBSAQ 83,60% MES 47,76% REF. 06/2021
 827,1 COM DESIGNAÇÃO 0,00% 0,00%

TOTAL Mão de Obra:	7,2640
VALOR:	8,08
VALOR BDI (25,71%):	2,08

6.4.1. C1205 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,8600	2,0020
TOTAL Material:				2,2180
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395 PINTOR	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:				9,5850
VALOR:				11,80
VALOR BDI (25,71%):				3,03

6.4.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11480 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	11,8400	1,4208
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12086 TINTA LATEX	L	0,17000000	20,8300	3,5411
TOTAL Material:				5,0869
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				19,27
VALOR BDI (25,71%):				4,95

6.4.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,45000000	8,9200	4,0140
TOTAL Material:				4,2840
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395 PINTOR	H	0,35000000	20,7700	7,2695
TOTAL Mão de Obra:				12,3005
VALOR:				16,58
VALOR BDI (25,71%):				4,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: URS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 DATA: 24/01/2023
 BDI: 25,71%

DESCRIÇÃO: URS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 LOCAL: MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

COMPONENTES: VBSAQ 83,60% MES 47,76% REF. 06/2021
 827,1 COM DESIGNAÇÃO 0,00% 0,00%

6.4.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	0,18000000	24,4900	3,9184
11189 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,4300	1,6159
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL Material:				6,4243
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				20,60
VALOR BDI (25,71%):				5,30

6.5.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:				10,8850
VALOR:				10,88
VALOR BDI (25,71%):				2,80

7.1.1. C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra:				44,0675
VALOR:				44,07
VALOR BDI (25,71%):				11,33

7.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543 SERVENTE	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:				24,6778
VALOR:				24,68
VALOR BDI (25,71%):				6,35

7.2.1. C1179 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10146 ASFALTO MODIFICADO	KG	2,00000000	3,6100	7,2200
12099 TINTA PRIMÁRIA	L	0,60000000	7,6700	4,6020
TOTAL				11,8220

8436

VALOR: 11,82

VALOR BDI (25,71%): 3,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: URS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 DATA: 24/01/2023
 BDI: 25,71%
 VERSÃO: 02/1 COM REGENERAÇÃO
 FONTE: SEINFRA
 LOCAL: MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

12251	VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	1,10000000	5,1300	5,6430	17,4650
Mão de Obra							
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310	
10081	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310	
TOTAL Mão de Obra:						11,2620	
VALOR:						28,73	
VALOR BDI (25,71%):						7,38	

7.3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	0,00610000	66,1500	0,4035
10605	CIMENTO PORTLAND	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:				1,7400

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SERVENTE	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:				4,4095
VALOR:				6,15
VALOR BDI (25,71%):				1,58

7.3.2. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENA. TRAÇO 1:3	0,02000000	862,3400	17,0468
TOTAL Serviço:				17,0468
VALOR:				38,84
VALOR BDI (25,71%):				9,99

7.3.3. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	6,00000000	1,9900	11,9400
16488	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	1,10000000	33,5000	36,8500
TOTAL Material:				48,7900

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	0,72000000	20,7700	14,9544
12543	SERVENTE	0,72000000	15,5500	11,1960
TOTAL				26,1504

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: URS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 DATA: 24/01/2023
 BDI: 25,71%
 VERSÃO: 02/1 COM REGENERAÇÃO
 FONTE: SEINFRA
 LOCAL: MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	3,5200	0,5949	0,5949
TOTAL Mão de Obra:						26,1504	
VALOR:						74,94	
VALOR BDI (25,71%):						19,27	

7.3.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SERVENTE	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:				7,2640
VALOR:				7,86
VALOR BDI (25,71%):				2,02

7.4.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	0,03650000	66,1500	2,4146
10605	CIMENTO PORTLAND	14,58000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:				10,4336

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDREIRO	0,25000000	20,7700	5,1925
12543	SERVENTE	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra:				13,7450
VALOR:				24,18
VALOR BDI (25,71%):				6,22

7.4.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	6,00000000	1,9900	11,9400
16488	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	1,10000000	33,5000	36,8500
TOTAL Material:				48,7900

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
VALOR:				76,58
VALOR BDI (25,71%):				18,15

7.4.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL				21,7920
VALOR:				76,58
VALOR BDI (25,71%):				18,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS DATA: 24/01/2023 BDI: 25,71%
 UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 MORRINHOS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DESCRIPÇÃO: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 LOCAL: MORRINHOS

FONTE: SEINFRA HORA MES REF.
 SEINFRA 6271 COM RESERVAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021
 PROPRIA 0,00% 0,00%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	SEINFRA	KG	0,23300000	3,5200	0,8202
TOTAL Material:					0,8202

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:					7,2640
VALOR:					8,08
VALOR BDI (25,71%):					2,08

7.5.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513	SEINFRA	KG	0,70000000	2,8600	2,0020
TOTAL Material:					2,2180

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:					9,5850
VALOR:					11,80
VALOR BDI (25,71%):					3,03

7.5.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	SEINFRA	L	0,12000000	11,8400	1,4208
11347	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096	SEINFRA	L	0,17000000	20,8300	3,5411
TOTAL Material:					5,0969

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:					14,1775
VALOR:					19,27
VALOR BDI (25,71%):					4,95

7.5.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
11512	SEINFRA	KG	0,45000000	8,9200	4,0140
TOTAL Material:					4,2840

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS DATA: 24/01/2023 BDI: 25,71%
 UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 MORRINHOS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DESCRIPÇÃO: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 LOCAL: MORRINHOS

FONTE: SEINFRA HORA MES REF.
 SEINFRA 6271 COM RESERVAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021
 PROPRIA 0,00% 0,00%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395	SEINFRA	H	0,35000000	20,7700	7,2685
TOTAL Mão de Obra:					12,3005

VALOR:					16,58
VALOR BDI (25,71%):					4,26

7.5.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	SEINFRA	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100	SEINFRA	L	0,16000000	24,4900	3,9184
11199	SEINFRA	L	0,13000000	12,4300	1,6159
11347	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL Material:					6,4243

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:					14,1775
VALOR:					20,60
VALOR BDI (25,71%):					5,30

7.6.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:					10,8850
VALOR:					10,88
VALOR BDI (25,71%):					2,80

8.1.1. C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra:					44,0675
VALOR:					44,07
VALOR BDI (25,71%):					11,33

8.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:					24,6778
VALOR:					24,68



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORBA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA: 24/07/2023	BDI: 25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: MES
LOCAL:	MORRINHOS	PROPOSTA	83,80% 47,78% 0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS		

VALOR BDI (25,71%): 6,35

8.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,006100000	66,1500	0,4035
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,430000000	0,5500	1,3385
TOTAL Material:				1,7420

Mão de Obra

Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,100000000	20,7700	2,0770
12543 SERVENTE	H	0,150000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:				4,4095

VALOR: 6,15

VALOR BDI (25,71%): 1,58

8.2.2. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,600000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,600000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920

Servico

Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,020000000	852,3400	17,0468
TOTAL Servico:				17,0468

VALOR: 38,84

VALOR BDI (25,71%): 9,99

8.2.3. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,000000000	1,9900	11,9400
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,100000000	33,5000	36,8500
TOTAL Material:				48,7900

Mão de Obra

Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,720000000	14,9544	10,7671
12543 SERVENTE	H	0,720000000	15,5500	11,1960
TOTAL Mão de Obra:				21,9631

VALOR: 70,75

VALOR BDI (25,71%): 18,15

8.2.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,169000000	3,5200	0,5949

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORBA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA: 24/07/2023	BDI: 25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: MES
LOCAL:	MORRINHOS	PROPOSTA	83,80% 47,78% 0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS		

VALOR BDI (25,71%): 0,5949

Mão de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,200000000	20,7700	4,1540
	SEINFRA	H	0,200000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:					7,2640

VALOR: 7,86

VALOR BDI (25,71%): 2,02

8.3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,036500000	66,1500	2,4145
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	14,580000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:				10,4335

Mão de Obra

Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,250000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	0,550000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra:				13,7450

VALOR: 24,18

VALOR BDI (25,71%): 6,22

8.3.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,000000000	1,9900	11,9400
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,100000000	33,5000	36,8500
TOTAL Material:				48,7900

Mão de Obra

Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,600000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,600000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920

VALOR: 70,58

VALOR BDI (25,71%): 18,15

8.3.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,233000000	3,5200	0,8202

Mão de Obra

Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,200000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	H	0,200000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:				7,2640

VALOR: 15,49

VALOR BDI (25,71%): 3,98



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS DATA: 24/01/2023 BDI: 25,71%
DESCRIÇÃO: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS FONTE: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS HORA: 83,89% MES: 50/2021
LOCAL: MORRINHOS SEINFRA: 827,1 COM DESONERACÃO: 0,00% PROPOSTA: 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

VALOR:	8,08
VALOR BDI (25,71%):	2,08

8.4.1. C2271 - SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	0,2700	0,0756
11864 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,00000000	126,4200	126,4200
TOTAL Material:				126,4956

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,00000000	16,7700	16,7700
12320 ENCANADOR	H	0,65000000	20,3200	13,2080
TOTAL Mão de Obra:				29,9780
VALOR:				156,47
VALOR BDI (25,71%):				40,23

8.5.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,8600	2,0020
TOTAL Material:				2,2180

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395 PINTOR	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:				9,5850
VALOR:				11,80
VALOR BDI (25,71%):				3,03

8.5.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	11,8400	1,4208
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096 TINTA LATEX	L	0,17000000	20,6300	3,5111
TOTAL Material:				5,0689

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				19,27
VALOR BDI (25,71%):				4,95

8.5.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	24,4900	3,9184
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,4300	1,6159
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL Material:				6,4243

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS DATA: 24/01/2023 BDI: 25,71%
DESCRIÇÃO: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS FONTE: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS HORA: 83,89% MES: 50/2021
LOCAL: MORRINHOS SEINFRA: 827,1 COM DESONERACÃO: 0,00% PROPOSTA: 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,45000000	8,9200	4,0140
TOTAL Material:				4,2840

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395 PINTOR	H	0,35000000	20,7700	7,2695
TOTAL Mão de Obra:				12,3005
VALOR:				16,58
VALOR BDI (25,71%):				4,26

8.5.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	24,4900	3,9184
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,4300	1,6159
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL Material:				6,4243

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				20,60
VALOR BDI (25,71%):				5,30

8.6.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:				10,8850
VALOR:				10,88
VALOR BDI (25,71%):				2,80

9.1.1. C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,7300	5,1825
12543 SERVENTE	H	2,50000000	15,9500	39,8750
TOTAL Mão de Obra:				44,005
VALOR:				44,07
VALOR BDI (25,71%):				11,33

9.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	24,4900	3,9184
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,4300	1,6159
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL Material:				6,4243



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/07/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	VERSO:	027.1 COM DECOMPOSIÇÃO	MOA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	Composição	83,8%	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA:		0,0%	0,0%
REF:					06/2021

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				
12391 PEDREIRO	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543 SERVENTE	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:				24,6778
VALOR:				24,68
VALOR BDI (25,71%):				6,35

9.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				
10109 AREIA MÉDIA	M3	0,00610000	66,1500	0,4035
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:				1,7400
Mão de Obra				
12391 PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543 SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:				4,4095
VALOR:				6,15
VALOR BDI (25,71%):				1,58

9.2.2. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				
12391 PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
Serviço				
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEI, TRAÇO 1:3	M3	0,02000000	852,3400	17,0468
TOTAL Serviço:				17,0468
VALOR:				38,84
VALOR BDI (25,71%):				9,99

9.2.3. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000	1,9900	11,9400
16488 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	33,5000	36,8500
TOTAL Material:				48,7900
Mão de Obra				
11328 LADRILHISTA	H	0,72000000	20,7700	14,9544
12543 SERVENTE	H	0,72000000	15,5500	11,1960
TOTAL Mão de Obra:				26,1504
VALOR:				74,94
VALOR BDI (25,71%):				19,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/07/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	VERSO:	027.1 COM DECOMPOSIÇÃO	MOA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	Composição	83,8%	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA:		0,0%	0,0%
REF:					06/2021

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,23300000	3,5200	0,8202
TOTAL Material:				0,8202

9.2.4. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				
11328 LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:				7,2640
VALOR:				8,08
VALOR BDI (25,71%):				2,08

9.3.1. C2181 - REGULIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				
10109 AREIA MÉDIA	M3	0,03650000	66,1500	2,4145
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:				10,4335

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra:				13,7450
VALOR:				24,18
VALOR BDI (25,71%):				6,22

9.3.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000	1,9900	11,9400
16488 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	33,5000	36,8500
TOTAL Material:				48,7900

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				
11328 LADRILHISTA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
VALOR:				70,98
VALOR BDI (25,71%):				18,15

9.3.3. C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 4mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				
11328 LADRILHISTA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
VALOR:				70,98
VALOR BDI (25,71%):				18,15



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	VERSÃO:	02/1	HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	COM DESEMBOLSAÇÃO:	63,80%	PROPRIA:	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPRIA:	0,00%	PROPRIA:	0,00%

1018	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,56300000	3,5200	2,0522
				TOTAL Material:		2,0522

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328 LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700	4,1540	
12543 SERVENTE	H	0,20000000	15,5500	3,1100	
				TOTAL Mão de Obra:	7,2640

VALOR:	9,32
VALOR BDI (25,71%):	2,40

9.4.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PYA (M2)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160	
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PYA	KG	0,70000000	2,9600	2,0020	
				TOTAL Material:	2,2160

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,7700	3,3540	
12395 PINTOR	H	0,30000000	20,7700	6,2310	
				TOTAL Mão de Obra:	9,5850

VALOR:	11,80
VALOR BDI (25,71%):	3,03

9.4.2. C1615 - LÁTEX EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LÁTEX	L	0,12000000	11,8400	1,4208	
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350	
12096 TINTALÁTEX	L	0,17000000	20,8300	3,5411	
				TOTAL Material:	5,0969

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	16,7700	5,0695	
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080	
				TOTAL Mão de Obra:	14,1775

VALOR:	19,27
VALOR BDI (25,71%):	4,95

9.4.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700	
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,45000000	8,9200	4,0140	
				TOTAL Material:	4,2840

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	16,7700	5,0310

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	VERSÃO:	02/1	HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	COM DESEMBOLSAÇÃO:	63,80%	PROPRIA:	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPRIA:	0,00%	PROPRIA:	0,00%

12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,7700	7,2695
				TOTAL Mão de Obra:		12,3005

VALOR:	16,58
VALOR BDI (25,71%):	4,26

9.4.4. C1260 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	16,8500	0,6740	
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	24,4900	3,9184	
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,4300	1,6159	
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160	
				TOTAL Material:	6,4243

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695	
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080	
				TOTAL Mão de Obra:	14,1775

VALOR:	20,60
VALOR BDI (25,71%):	5,36

9.5.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543 SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850	
				TOTAL Mão de Obra:	10,8850

VALOR:	10,88
VALOR BDI (25,71%):	2,80

10.1.1. C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925	
12543 SERVENTE	H	2,50000000	15,5500	38,8750	
				TOTAL Mão de Obra:	44,0675

VALOR:	44,07
VALOR BDI (25,71%):	11,33

10.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391 PEDREIRO	H	0,14000000	20,7700	2,9078	
12543 SERVENTE	H	1,40000000	15,5500	21,7700	
				TOTAL Mão de Obra:	24,6778

VALOR:	24,68
VALOR BDI (25,71%):	6,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	URBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	URBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBAO:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	83,00%	COM DESCONTAGEM:	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	0,00%	PROPOSTA:	0,00%

10.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,006100000	66,1500	0,4035
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,430000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material				1,7400

Mão de Obra

Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,100000000	20,7700	2,0770
12543 SERVENTE	H	0,150000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra				4,4095
VALOR				6,15
VALOR BDI (25,71%)				1,58

10.2.2. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,500000000	20,7700	10,3850
12543 SERVENTE	H	0,500000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra				18,1600
VALOR				27,2000
VALOR BDI (25,71%)				6,99

Mão de Obra

Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,020000000	852,3400	17,0468
12543 SERVENTE	H	0,020000000	17,0468	3,4094
TOTAL Serviço				20,4562
VALOR				38,84
VALOR BDI (25,71%)				9,89

10.2.3. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA E PORCELANATOS	KG	6,000000000	1,9900	11,9400
10498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,100000000	33,5000	36,8500
TOTAL Material				48,7900

Mão de Obra

Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,720000000	20,7700	14,9544
12543 SERVENTE	H	0,720000000	15,5500	11,1960
TOTAL Mão de Obra				26,1504
VALOR				74,94
VALOR BDI (25,71%)				19,27

10.2.4. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,233000000	3,5200	0,8202
TOTAL Material				0,8202

Mão de Obra

Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,233000000	3,5200	0,8202
TOTAL Material				0,8202

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	URBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	URBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBAO:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	83,00%	COM DESCONTAGEM:	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	0,00%	PROPOSTA:	0,00%

Mão de Obra

Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,200000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	H	0,200000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra				7,2640
VALOR				8,08
VALOR BDI (25,71%)				2,08

10.3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,036500000	66,1500	2,4145
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	14,560000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material				10,4335

Mão de Obra

Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,250000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	0,550000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra				13,7450
VALOR				24,18
VALOR BDI (25,71%)				6,22

10.3.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA E PORCELANATOS	KG	6,000000000	1,9900	11,9400
10498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,100000000	33,5000	36,8500
TOTAL Material				48,7900

Mão de Obra

Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,600000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,600000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra				21,7920
VALOR				70,58
VALOR BDI (25,71%)				18,15

10.3.3. C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,583000000	3,5200	2,0522
TOTAL Material				2,0522

Mão de Obra

Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,200000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	H	0,200000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra				7,2640
VALOR				9,32
VALOR BDI (25,71%)				2,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	83,85%
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	8271 COM DESENHADO	HORA:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA:	PRÓPRIA	MES:	0,00%
				REF:	06/2021

10.4.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMAÇA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,8600	2,0020
TOTAL Material:				2,2180
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395 PINTOR	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:				9,5850
VALOR:				11,80
VALOR BDI (25,71%):				3,03

10.4.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11480 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	11,8400	1,4208
11347 LIXA PARA MADEIRAMAÇA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096 TINTA LATEX	L	0,17000000	20,8300	3,5411
TOTAL Material:				5,0889
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				19,27
VALOR BDI (25,71%):				4,95

10.4.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMAÇA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,45000000	8,9200	4,0140
TOTAL Material:				4,2840
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395 PINTOR	H	0,35000000	20,7700	7,2695
TOTAL Mão de Obra:				12,3005
VALOR:				16,58
VALOR BDI (25,71%):				4,26

10.4.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARDAZ MINERAL	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	24,4900	3,9184

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	83,85%
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	8271 COM DESENHADO	HORA:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA:	PRÓPRIA	MES:	0,00%
				REF:	06/2021

10.5.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,4300	1,6150
11347 LIXA PARA MADEIRAMAÇA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL Material:				6,4243
Mão de Obra	UNID <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td>	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	16,7700	5,0695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				20,60
VALOR BDI (25,71%):				5,30

10.5.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12343 SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:				10,8850
VALOR:				10,88
VALOR BDI (25,71%):				2,80

11.1.1. C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CIAZULEIOS (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra:				44,0675
VALOR:				44,87
VALOR BDI (25,71%):				11,33

11.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543 SERVENTE	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:				24,6778
VALOR:				24,68
VALOR BDI (25,71%):				6,35

11.2.1. C1779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIÉSTER (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10146 ASFALTO MODIFICADO	KG	2,00000000	3,6100	7,2200
12099 TINTA PRIMARIA	L	0,60000000	7,6700	4,6020
12251 VEU DE POLIÉSTER	M2	1,10000000	5,1300	5,6430
TOTAL Material:				17,4650
Mão de Obra	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
10039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,30000000	16,7700	5,0310

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	VERBAO	ORCA	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA	67,1 COM DESONERACAO	83,0%	47,7%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPENSA	PROPRIA	0,0%	0,0%

10081	APLICADOR IMPERMEABILIZACAO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
				TOTAL Mão de Obra:	11,2620	
				VALOR BDI (25,71%):	28,73	7,39

11.2.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEAR TRACAO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREA MEDIA	0,00610000	66,1500	0,4035
10805	CIMENTO PORTLAND	2,43000000	0,5500	1,3385
TOTAL Material:				1,7400

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SERVENTE	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:				4,4095
VALOR:				6,15
VALOR BDI (25,71%):				1,58

11.2.3. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACAO 1:3 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920

10164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACAO 1:3	UNID	M3	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				0,02000000	852,3400	17,0468
				TOTAL Serviço:		17,0468
VALOR:					38,84	9,99
VALOR BDI (25,71%):						

11.2.4. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-SPEL4 - P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10508	ARGAMASSA COLANTE PORCELANATOS	6,00000000	1,9900	11,9400
10498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-SPEL4	1,10000000	33,5000	36,8500
TOTAL Material:				48,7900

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	0,72000000	20,7700	14,9544
12543	SERVENTE	0,72000000	15,5500	11,1960
TOTAL Mão de Obra:				26,1504
VALOR:				74,94
VALOR BDI (25,71%):				19,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	VERBAO	ORCA	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA	67,1 COM DESONERACAO	83,0%	47,7%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPENSA	PROPRIA	0,0%	0,0%

11.2.5. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, JUNTA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	0,23300000	3,5200	0,8202
TOTAL Material:				0,8202

Mão de Obra

11328	LADRILHISTA	UNID	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SERVENTE	UNID	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:						7,2640
VALOR:					8,08	
VALOR BDI (25,71%):						2,08

11.3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACAO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREA MEDIA	0,03650000	66,1500	2,4145
10805	CIMENTO PORTLAND	14,58000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:				10,4335

Mão de Obra

12391	PEDREIRO	UNID	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				0,25000000	20,7700	5,1925
12543	SERVENTE	UNID	H	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra:						13,7450
VALOR:					24,18	
VALOR BDI (25,71%):						6,22

11.3.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPEL4 - P/ PISO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10508	ARGAMASSA COLANTE PORCELANATOS	6,00000000	1,9900	11,9400
10498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-SPEL4	1,10000000	33,5000	36,8500
TOTAL Material:				48,7900

Mão de Obra

11328	LADRILHISTA	UNID	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	UNID	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:						21,7920
VALOR:					70,36	
VALOR BDI (25,71%):						18,15

11.3.3. C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, JUNTA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	0,58300000	3,5200	2,0522
TOTAL Material:				2,0522

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/07/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	VERBAO	HORA	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DEDUÇÃOÇÃO	83,0%	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA	PROPOSTA	0,0%	0,0%

11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:						7,2640
VALOR:						9,32
VALOR BDI (25,71%):						2,40

11.4.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,8600	2,0020
TOTAL Material:					2,2180
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395	PINTOR	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:					9,5850
VALOR:					11,80
VALOR BDI (25,71%):					3,03

11.4.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	11,8400	1,4208
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096	TINTA LATEX	L	0,17000000	20,8300	3,5411
TOTAL Material:					5,0969
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:					14,1775
VALOR:					19,27
VALOR BDI (25,71%):					4,95

11.4.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,45000000	8,9200	4,0140
TOTAL Material:					4,2840
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395	PINTOR	H	0,35000000	20,7700	7,2695
TOTAL Mão de Obra:					12,3005
VALOR:					16,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/07/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	VERBAO	HORA	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DEDUÇÃOÇÃO	83,0%	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA	PROPOSTA	0,0%	0,0%

VALOR BDI (25,71%):						4,26
---------------------	--	--	--	--	--	------

11.4.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	24,4900	3,9184
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,4300	1,6159
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL Material:					6,4243

Mão de Obra

FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:					14,1775
VALOR:					20,60
VALOR BDI (25,71%):					5,30

11.5.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:					10,8850
VALOR:					10,88
VALOR BDI (25,71%):					2,80

12.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIREIRO	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543	SERVEANTE	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:					8,8135
VALOR:					8,81
VALOR BDI (25,71%):					2,27

12.2.1. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIREIRO	H	0,14000000	20,7700	2,8978
12543	SERVEANTE	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:					24,6678
VALOR:					24,68
VALOR BDI (25,71%):					6,35

12.2.1. C1439 - GROUT CIMENTO, CAL HDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0.1:3:2 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL					24,68
VALOR:					24,68
VALOR BDI (25,71%):					6,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	8271 COM DESENHADO	83,8%	47,7%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROFUNA:	0,00%	0,00%	0,00%

Mão de Obra	SEINFRA	M3	0,68500000	66,1500	45,3128
10109	AREIA MEDIA				
10441	CAL HIDRATADA				
10605	CIMENTO PORTLAND				
11605	FERBRISCO				
TOTAL Material:					257,5987

Mão de Obra	SEINFRA	H	5,00000000	20,7700	103,8500
12391	PEDREIRO				
12543	SERVENTE				
TOTAL Mão de Obra:					303,7900
VALOR:					641,71
VALOR BDI (25,71%):					164,98

12.2.2. C1245 - ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE CTRINCA PIRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm (M)

Material	SEINFRA	M3	0,00010000	66,1500	0,0066
10109	AREIA MEDIA				
10442	CAL VIRGEM EM PO				
12033	TELA ADESIVA DE POLESTER 15CM				
TOTAL Material:					5,6814

Mão de Obra	SEINFRA	H	0,15500000	20,7700	3,2104
12391	PEDREIRO				
12543	SERVENTE				
TOTAL Mão de Obra:					12,6427
VALOR:					18,32
VALOR BDI (25,71%):					4,71

12.3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIEPNEAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	SEINFRA	M3	0,00810000	66,1500	0,4035
10109	AREIA MEDIA				
10605	CIMENTO PORTLAND				
TOTAL Material:					1,7400

Mão de Obra	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12391	PEDREIRO				
12543	SERVENTE				
TOTAL Mão de Obra:					4,4095
VALOR:					6,15
VALOR BDI (25,71%):					1,58

12.3.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Material	SEINFRA	M3	0,60000000	20,7700	12,4620
10109	AREIA MEDIA				
10605	CIMENTO PORTLAND				
TOTAL Material:					9,3300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	8271 COM DESENHADO	83,8%	47,7%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROFUNA:	0,00%	0,00%	0,00%

Serviço	SEINFRA	M3	0,02500000	852,3400	21,3085
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3				
TOTAL Serviço:					21,3085
VALOR:					43,10
VALOR BDI (25,71%):					11,08

12.4.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	SEINFRA	M3	0,03650000	66,1500	2,4145
10109	AREIA MEDIA				
10605	CIMENTO PORTLAND				
TOTAL Material:					10,4335

Mão de Obra	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12391	PEDREIRO				
12543	SERVENTE				
TOTAL Mão de Obra:					13,7460
VALOR:					24,18
VALOR BDI (25,71%):					6,22

12.4.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-S/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	SEINFRA	KG	6,00000000	1,9900	11,9400
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA PI CERÂMICAS E PORCELANATOS				
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-S/PEI-4				
TOTAL Material:					48,7900

Mão de Obra	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
11328	LADRILHISTA				
12543	SERVENTE				
TOTAL Mão de Obra:					21,7900
VALOR:					70,58
VALOR BDI (25,71%):					18,15

12.4.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	SEINFRA	KG	0,23300000	3,5200	0,8202
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO				
TOTAL Material:					0,8202

Mão de Obra	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
11328	LADRILHISTA				
12543	SERVENTE				
TOTAL Mão de Obra:					7,2640
VALOR:					6,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 MORRINHOS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 24/01/2023
 BDI: 25,71%
 MES: 06/2021
 REF: 06/2021

DESCRIPÇÃO: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 LOCAL: MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

COMPONENTE: 83,80% 47,76% 0,00% 0,00%
 PROPRIETA

VALOR BDI (25,71%): 2,08

12.5.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,8600	2,0020
TOTAL Material:				2,2180

Mão de Obra

Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395 PINTOR	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:				9,5850

VALOR: 11,80
 VALOR BDI (25,71%): 3,03

12.5.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	11,5400	1,4208
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096 TINTA LATEX	L	0,17000000	20,8300	3,5411
TOTAL Material:				5,0969

Mão de Obra

Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775

VALOR: 19,27
 VALOR BDI (25,71%): 4,95

12.5.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,45000000	8,9200	4,0140
TOTAL Material:				4,2840

Mão de Obra

Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395 PINTOR	H	0,35000000	20,7700	7,2695
TOTAL Mão de Obra:				12,3005

VALOR: 16,58
 VALOR BDI (25,71%): 4,28

12.5.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 MORRINHOS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 24/01/2023
 BDI: 25,71%
 MES: 06/2021
 REF: 06/2021

DESCRIPÇÃO: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 LOCAL: MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

COMPONENTE: 83,80% 47,76% 0,00% 0,00%
 PROPRIETA

12.6.1. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17350 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	1,00000000	2,688,8900	2,688,8900
TOTAL Material:				2,688,8900

Mão de Obra

Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775

VALOR: 20,60
 VALOR BDI (25,71%): 5,30

12.7.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:				10,8850

VALOR: 10,88
 VALOR BDI (25,71%): 2,80

13.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543 SERVENTE	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:				8,8135

VALOR: 8,81
 VALOR BDI (25,71%): 2,27

13.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543 SERVENTE	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:				24,6778

VALOR: 24,68
 VALOR BDI (25,71%): 6,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 MORRINHOS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 24/01/2023
 BDI: 25,71%
 MES: 06/2021
 REF: 06/2021

DESCRIPÇÃO: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 LOCAL: MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

COMPONENTE: 83,80% 47,76% 0,00% 0,00%
 PROPRIETA

12.5.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,8600	2,0020
TOTAL Material:				2,2180

Mão de Obra

Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395 PINTOR	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:				9,5850

VALOR: 11,80
 VALOR BDI (25,71%): 3,03

12.5.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	11,5400	1,4208
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096 TINTA LATEX	L	0,17000000	20,8300	3,5411
TOTAL Material:				5,0969

Mão de Obra

Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775

VALOR: 19,27
 VALOR BDI (25,71%): 4,95

12.5.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,45000000	8,9200	4,0140
TOTAL Material:				4,2840

Mão de Obra


Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395 PINTOR	H	0,35000000	20,7700	7,2695
TOTAL Mão de Obra:				12,3005

VALOR: 16,58
 VALOR BDI (25,71%): 4,28

12.5.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		OBRA: URS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS LOCAL: MORRINHOS CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	
DATA: 24/01/2023 BDI: 25,71%		FONTE: URS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS SEINFRA: URS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS PROPORÇÃO: 83,69% / 16,31% COEFICIENTE: 0,8369 / 1,1631	
HORA: MES 83,69% / 47,76% 0,00% / 0,00%		REF.: 06/02/21	

13.3.1. C1439 - GROUT CIMENTO, CAL, HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2 (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,68500000	66,1500	45,3126
10441 CAL HIDRATADA	KG	15,00000000	1,0800	16,2000
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	297,00000000	0,5500	163,3500
11605 PEDRISCO	M3	0,45700000	72,4200	33,0959
TOTAL Material:				257,9587

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	5,00000000	20,7700	103,8500
12543 SERVENTE	H	18,00000000	15,5500	279,9000
TOTAL Mão de Obra:				383,7500
VALOR:				641,71
VALOR BDI (25,71%):				164,98

13.3.2. C1245 - ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE CITRINCA PIRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00010000	66,1500	0,0066
10442 CAL VIRGEM EM PO	KG	0,00700000	0,6800	0,0048
12033 TELA ADESIVA DE PÓLESTER 15CM	M	1,05000000	5,4000	5,6700
TOTAL Material:				5,6814


Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,15500000	20,7700	3,2194
12543 SERVENTE	H	0,65600000	15,5500	9,4233
TOTAL Mão de Obra:				12,6427
VALOR:				18,32
VALOR BDI (25,71%):				4,71

13.3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00610000	66,1500	0,4035
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:				1,7400

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543 SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:				4,4095
VALOR:				6,15
VALOR BDI (25,71%):				1,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		OBRA: URS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS LOCAL: MORRINHOS CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	
DATA: 24/01/2023 BDI: 25,71%		FONTE: URS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS SEINFRA: URS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS PROPORÇÃO: 83,69% / 16,31% COEFICIENTE: 0,8369 / 1,1631	
HORA: MES 83,69% / 47,76% 0,00% / 0,00%		REF.: 06/02/21	

13.3.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920

Servço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02500000	852,3400	21,3085
TOTAL Servço:				21,3085
VALOR:				43,10
VALOR BDI (25,71%):				11,08

13.4.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,03650000	66,1500	2,4145
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:				10,4335

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra:				13,7450
VALOR:				24,18
VALOR BDI (25,71%):				6,22

13.4.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-S/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000	1,9900	11,9400
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-S/PEI-4	M2	1,10000000	33,5000	36,8500
TOTAL Material:				48,7900

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LAZULHISTA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
VALOR:				70,58
VALOR BDI (25,71%):				18,15

13.4.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,23300000	3,5200	0,8202
TOTAL Material:				0,8202

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	Companhia	83,86%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA:		0,00%	0,00%

11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
				TOTAL Mão de Obra:		7,2640
				VALOR:		8,08
				VALOR BDI (25,71%):		2,08

13.5.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,8600	2,0020
TOTAL Material:					2,2180
Mão de Obra					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395	PINTOR	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:					9,5850
				VALOR:	11,80
				VALOR BDI (25,71%):	3,03

13.5.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11480	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	11,5400	1,4208
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096	TINTA LATEX	L	0,17000000	20,8300	3,5411
TOTAL Material:					5,0969
Mão de Obra					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:					14,1775
				VALOR:	19,27
				VALOR BDI (25,71%):	4,95

13.5.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUARIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,45000000	8,9200	4,0140
TOTAL Material:					4,2840
Mão de Obra					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395	PINTOR	H	0,35000000	20,7700	7,2695
TOTAL Mão de Obra:					12,3005
				VALOR:	16,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	Companhia	83,86%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA:		0,00%	0,00%

VALOR BDI (25,71%): 4,26

13.5.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUARIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	24,4900	3,9184
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,4300	1,6159
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL Material:					6,4243
Mão de Obra					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:					14,1775
				VALOR:	20,60
				VALOR BDI (25,71%):	5,30

13.6.1. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	1,00000000	2.688,8800	2.688,8800
TOTAL Material:					2.688,8800
				VALOR:	2.688,88
				VALOR BDI (25,71%):	691,31

13.7.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:					10,8850
				VALOR:	10,88
				VALOR BDI (25,71%):	2,80

14.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543	SERVENTE	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:					8,8135
				VALOR:	8,81
				VALOR BDI (25,71%):	2,27

14.1.2. C1085 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,14000000	20,7700	2,9078
TOTAL					2,9078

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	COMPANHIA	SEINFRA:	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	H	SEINFRA:	47,79%
		SEINFRA:	H	SEINFRA:	0,00%
		SEINFRA:	H	SEINFRA:	0,00%

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
				TOTAL MÃO DE OBRA:		24,6778
				VALOR:	24,68	
				VALOR BDI (25,71%):	6,35	

14.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEAR TRAÇO 1:3 ESP - 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00610000	66,1500	0,4035
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:				1,7400
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543 SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:				4,4095
VALOR:				6,15
VALOR BDI (25,71%):				1,58

14.2.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02500000	852,3400	21,3085
TOTAL Serviço:				21,3085
VALOR:				43,10
VALOR BDI (25,71%):				11,08

14.3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,03650000	66,1500	2,4145
10905 CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:				10,4335
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra:				13,7450
VALOR:				24,18
VALOR BDI (25,71%):				6,22

14.3.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - P/ PISO (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	COMPANHIA	SEINFRA:	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	H	SEINFRA:	47,79%
		SEINFRA:	H	SEINFRA:	0,00%
		SEINFRA:	H	SEINFRA:	0,00%

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
				TOTAL MÃO DE OBRA:		24,6778
				VALOR:	24,68	
				VALOR BDI (25,71%):	6,35	

14.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEAR TRAÇO 1:3 ESP - 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00610000	66,1500	0,4035
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:				1,7400
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543 SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:				4,4095
VALOR:				6,15
VALOR BDI (25,71%):				1,58

14.2.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02500000	852,3400	21,3085
TOTAL Serviço:				21,3085
VALOR:				43,10
VALOR BDI (25,71%):				11,08

14.3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,03650000	66,1500	2,4145
10905 CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:				10,4335
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra:				13,7450
VALOR:				24,18
VALOR BDI (25,71%):				6,22

14.3.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - P/ PISO (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PROGRA
DATA: 24/01/2023
BDI: 25,71%
REF.: 05021

OBRA: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PROGRA
DATA: 24/01/2023
BDI: 25,71%
REF.: 05021

DESCRIÇÃO: MORRINHOS
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
CLIENTE:

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra:			14,1775
VALOR:			19,27
VALOR BDI (25,71%):			4,95

14.4.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,45000000	8,9200	4,0140
TOTAL Material:				4,2840
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395 PINTOR	H	0,35000000	20,7700	7,2695
TOTAL Mão de Obra:				12,3005
VALOR:				16,58
VALOR BDI (25,71%):				4,26

14.4.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	0,15000000	24,4900	3,6735
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,4300	1,6159
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL Material:				6,4243
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				20,60
VALOR BDI (25,71%):				5,30

14.5.1. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17350 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	1,00000000	2,688,8600	2,688,8600
TOTAL Material:				2,688,8600
VALOR:				2,688,86
VALOR BDI (25,71%):				691,31

14.6.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PROGRA
DATA: 24/01/2023
BDI: 25,71%
REF.: 05021

OBRA: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PROGRA
DATA: 24/01/2023
BDI: 25,71%
REF.: 05021

DESCRIÇÃO: MORRINHOS
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
CLIENTE:

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,70000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:			10,8650
VALOR:			10,88
VALOR BDI (25,71%):			2,80

15.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543 SERVENTE	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:				8,8135
VALOR:				8,81
VALOR BDI (25,71%):				2,27

15.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543 SERVENTE	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:				24,6778
VALOR:				24,68
VALOR BDI (25,71%):				6,35

15.2.1. C1779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10146 ASFALTO MODIFICADO	KG	2,00000000	3,6100	7,2200
12099 TINTA PRIMÁRIA	L	0,60000000	7,6700	4,6020
12251 VÉU DE POLIÉSTER	M2	1,10000000	5,1300	5,6430
TOTAL Material:				17,4650
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,30000000	16,7700	5,0310
10091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:				11,2620
VALOR:				28,73
VALOR BDI (25,71%):				7,39

15.3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	M3	0,00610000	0,4035	0,2462
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:				1,7400
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	VERSÃO:		HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	87,1 COM DECOMERÇÃO PROPIRIA	83,0%	47,7%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPANHIA:		0,0%	0,0%

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
				TOTAL Mão de Obra:		4,4095
				VALOR:	6,15	
				VALOR BDI (25,71%):	1,58	

15.3.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02500000	852,3400	21,3085
TOTAL Serviço:				21,3085
VALOR:				43,10
VALOR BDI (25,71%):				11,08

15.4.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,03650000	66,1500	2,4145
10905 CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:				10,4335

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra:				13,7450
VALOR:				24,18
VALOR BDI (25,71%):				6,22

15.4.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI4 - P/ PISO (M2)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000	1,9900	11,9400
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI4	M2	1,10000000	33,5000	36,8500
TOTAL Material:				48,7900

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
VALOR:				70,58
VALOR BDI (25,71%):				18,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	VERSÃO:		HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	87,1 COM DECOMERÇÃO PROPIRIA	83,0%	47,7%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPANHIA:		0,0%	0,0%

10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,5200	0,8202
				TOTAL Material:		0,8202

15.A.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:				7,2640

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,23300000	3,5200	0,8202
VALOR:				8,08
VALOR BDI (25,71%):				2,08

15.5.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,8600	2,0020
TOTAL Material:				2,2180

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395 PINTOR	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:				9,5850
VALOR:				11,88
VALOR BDI (25,71%):				3,03

15.5.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	11,8400	1,4208
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096 TINTA LATEX	L	0,17000000	20,8300	3,5411
TOTAL Material:				5,0969

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				19,27
VALOR BDI (25,71%):				4,95

15.5.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUARIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,50000000	0,9000	0,2700
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,45000000	8,9200	4,0140
TOTAL Material:				8,4533

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
VALOR:				70,58
VALOR BDI (25,71%):				18,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:		UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS		DATA: 24/01/2023	BDI: 25,71%
DESCRIÇÃO:		UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS		HORA	MES
LOCAL:		MORRINHOS		SEINFRA	83,88%
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS		PROPOSTA	0,00%
				COMPANHIA	0,00%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395 PINTOR	H	0,35000000	20,7700	7,2685
TOTAL Mão de Obra:				12,3005
VALOR:				16,58
VALOR BDI (25,71%):				4,26

15.5.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	24,4900	3,9184
11189 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,4300	1,6159
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL Material:				6,4243

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8685
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				26,80
VALOR BDI (25,71%):				5,30

15.6.1. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17350 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	1,00000000	2,688,8800	2,688,8800
TOTAL Material:				2,688,8800
VALOR:				2,688,88
VALOR BDI (25,71%):				691,31

15.7.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:				10,8850
VALOR:				10,88
VALOR BDI (25,71%):				2,80

16.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543 SERVENTE	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:				8,8135

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:		UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS		DATA: 24/01/2023	BDI: 25,71%
DESCRIÇÃO:		UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS		HORA	MES
LOCAL:		MORRINHOS		SEINFRA	83,88%
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS		PROPOSTA	0,00%
				COMPANHIA	0,00%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543 SERVENTE	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:				24,6778
VALOR:				24,68
VALOR BDI (25,71%):				6,35

16.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,00610000	66,1500	0,4035
12543 SERVENTE	H	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:				1,7400

16.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543 SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:				4,4095
VALOR:				6,15
VALOR BDI (25,71%):				1,58

16.2.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,80000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920

16.2.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,02500000	852,3400	21,3085
TOTAL Serviço:				21,3085
VALOR:				43,10
VALOR BDI (25,71%):				11,08

16.3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREA MEDIA	M3	0,03650000	86,1500	2,4145
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:				10,4335

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	MORRINHOS	VERSÃO:	08/1	HORA:	MES
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	827,1	COM DESONERACAO:	83,9%
CLIENTE:		PROPOSTA:			0,00%
					0,00%

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,5500	8,5525
				TOTAL Mão de Obra:		13,7450
				VALOR:	24,18	
				VALOR BDI (25,71%):	6,22	

16.3.2. C2998 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEL4 - P/ PISO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	0,60000000	1,9500	11,9400
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEL4	M2	1,10000000	33,5000	36,8500
				TOTAL Material:	48,7900

Mão de Obra

11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
				TOTAL Mão de Obra:	21,7920	
				VALOR:	70,98	
				VALOR BDI (25,71%):	18,15	

16.3.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,23300000	3,5200	0,8202
				TOTAL Material:	0,8202

Mão de Obra

11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
				TOTAL Mão de Obra:	7,2640	
				VALOR:	8,08	
				VALOR BDI (25,71%):	2,08	

16.4.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,8600	2,0020
				TOTAL Material:	2,2180

Mão de Obra

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
				TOTAL Mão de Obra:	9,5850	
				VALOR:	11,80	
				VALOR BDI (25,71%):	3,03	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	MORRINHOS	VERSÃO:	08/1	HORA:	MES
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	827,1	COM DESONERACAO:	83,9%
CLIENTE:		PROPOSTA:			0,00%
					0,00%

16.4.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11480	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	11,8400	1,4208
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096	TINTA LATEX	L	0,17000000	20,8300	3,5411
				TOTAL Material:	5,0969

Mão de Obra

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
				TOTAL Mão de Obra:	14,1775	
				VALOR:	19,27	
				VALOR BDI (25,71%):	4,95	

16.4.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,45000000	8,9200	4,0140
				TOTAL Material:	4,2840

Mão de Obra

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,7700	7,2695
				TOTAL Mão de Obra:	12,3005	
				VALOR:	16,58	
				VALOR BDI (25,71%):	4,26	

16.4.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	24,4900	3,9164
11189	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,4300	1,6159
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
				TOTAL Material:	6,4223

Mão de Obra

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
				TOTAL Mão de Obra:	14,1775	
				VALOR:	20,60	
				VALOR BDI (25,71%):	5,30	

16.5.1. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
				VALOR:	84,55
				VALOR BDI (25,71%):	21,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA: 24/01/2023	BDI: 25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMP. DESIGNAÇÃO	MES
		PROPRIA	REF.
			0,00%
			0,00%
			0,00%

17.350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,000000000	2.688,8800	2.688,8800
						2.688,8800
						2.688,88
						691,31
						891,31

Mão de Obra						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,700000000	15,5500	10,8850
						10,8850
						10,88
						2,80

16.6.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,700000000	15,5500	10,8850
						10,8850
						10,88
						2,80

17.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,050000000	20,7700	1,0385
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,500000000	15,5500	7,7750
						8,8135
						8,81
						2,27

17.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,140000000	20,7700	2,9078
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,400000000	15,5500	21,7700
						24,6778
						24,68
						6,35

17.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Mão de Obra						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,006100000	66,1500	0,4035
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,430000000	0,5500	1,3365
						1,7400
						1,7400
						2,0770
						2,3325
						4,4095
						6,15
						1,58

17.2.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 (M2)

Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,600000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,600000000	15,5500	9,3300
						21,7920
						21,7920
						43,10
						11,08

17.3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Mão de Obra						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,036500000	66,1500	2,4145
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,580000000	0,5500	8,0190
						10,4335
						10,4335
						5,1925
						8,5525
						13,7450
						24,18
						6,22

17.3.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPEI4 - P/ PISO (M2)

Mão de Obra						
16508	ARGAMASSA COLANTE PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,000000000	1,9900	11,9400
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-SPEI4	SEINFRA	M2	1,100000000	33,5000	36,8500
						48,7900
						48,7900
						20,7700
						12,4620
						9,3300
						21,7920
						70,98
						18,15

17.3.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/ISO) (M2)

Mão de Obra						
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,233000000	3,5200	0,8202
						0,8202
						0,8202
						0,8202
						0,8202
						0,8202
						0,8202
						0,8202
						0,8202

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS

DESCRIÇÃO: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS

LOCAL: MORRINHOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 24/01/2023

BDI: 25,71%

VERSÃO: 03,00%

HORA: 00,00%

MES: 06/2021

COMP. DESIGNAÇÃO: 0,00%

PROPRIA: 0,00%

REF: 0,00%

17.2.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 (M2)

Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,600000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,600000000	15,5500	9,3300
						21,7920
						21,7920
						43,10
						11,08

17.3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Mão de Obra						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,036500000	66,1500	2,4145
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,580000000	0,5500	8,0190
						10,4335
						10,4335
						5,1925
						8,5525
						13,7450
						24,18
						6,22

17.3.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPEI4 - P/ PISO (M2)

Mão de Obra						
16508	ARGAMASSA COLANTE PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,000000000	1,9900	11,9400
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-SPEI4	SEINFRA	M2	1,100000000	33,5000	36,8500
						48,7900
						48,7900
						20,7700
						12,4620
						9,3300
						21,7920
						70,98
						18,15

17.3.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/ISO) (M2)

Mão de Obra						
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,233000000	3,5200	0,8202
						0,8202
						0,8202
						0,8202
						0,8202
						0,8202
						0,8202
						0,8202
						0,8202

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 DATA: 24/01/2023
 BDI: 25,71%
 VERSÃO: 07.1 COM DESONERAÇÃO
 HORA: 83,80%
 MES: 47,76%
 REF.: 06/2021
 FONTE: SEINFRA
 COEFICIENTE: 0,00%
 LOCAL: MORRINHOS
 PROPOSTA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
				TOTAL Mão de Obra:		7,2640
				VALOR:		8,08
				VALOR BDI (25,71%):		2,06

17.4.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,8600
TOTAL Material:				2,0020
Mão de Obra				2,2180
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,7700
12395	PINTOR	H	0,30000000	6,2310
TOTAL Mão de Obra:				9,5850
VALOR:				11,80
VALOR BDI (25,71%):				3,03

17.4.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	11,8400
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	0,5400
12096	TINTA LATEX	L	0,17000000	3,5411
TOTAL Material:				5,9869
Mão de Obra				5,9869
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700
12395	PINTOR	H	0,40000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				19,27
VALOR BDI (25,71%):				4,95

17.4.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,50000000	0,5400
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,45000000	8,9200
TOTAL Material:				4,2840
Mão de Obra				4,2840
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	16,7700
12395	PINTOR	H	0,35000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra:				5,0310
VALOR:				7,2695
VALOR BDI (25,71%):				12,3005

17.4.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	16,8500
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	24,4900
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,4300
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400
TOTAL Material:				6,4243
Mão de Obra				6,4243
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700
12395	PINTOR	H	0,40000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				20,60
VALOR BDI (25,71%):				5,30

17.5.1. C1360 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17550	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	1,00000000	2,688,8800
TOTAL Material:				2,688,8800
VALOR:				2,688,88
VALOR BDI (25,71%):				691,31

17.6.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEENTE	H	0,70000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:				10,8850
VALOR:				10,88
VALOR BDI (25,71%):				2,80

18.1.1. C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,25000000	5,1925
12543	SERVEENTE	H	2,50000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:				38,8750
VALOR:				44,07
VALOR BDI (25,71%):				11,33

18.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,14000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra:				20,7700
VALOR:				2,9078
VALOR BDI (25,71%):				0,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 DATA: 24/01/2023
 BDI: 25,71%
 VERSÃO: 92.1 COM DESONERAÇÃO
 HORA: 83,80%
 MES: 47,76%
 REF.: 06/2021
 FONTE: SEINFRA
 COEFICIENTE: 0,00%
 LOCAL: MORRINHOS
 PROPOSTA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

17.4.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	16,8500
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	24,4900
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,4300
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400
TOTAL Material:				6,4243
Mão de Obra				6,4243
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700
12395	PINTOR	H	0,40000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				20,60
VALOR BDI (25,71%):				5,30

17.5.1. C1360 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17550	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	1,00000000	2,688,8800
TOTAL Material:				2,688,8800
VALOR:				2,688,88
VALOR BDI (25,71%):				691,31

17.6.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEENTE	H	0,70000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:				10,8850
VALOR:				10,88
VALOR BDI (25,71%):				2,80

18.1.1. C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,25000000	5,1925
12543	SERVEENTE	H	2,50000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:				38,8750
VALOR:				44,07
VALOR BDI (25,71%):				11,33

18.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,14000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra:				20,7700
VALOR:				2,9078
VALOR BDI (25,71%):				0,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: URS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS		DATA: 24/07/2023		BDI: 25,71%	
DESCRIÇÃO: URS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS		VERSÃO: 83,8%	HORA: 47,7%	MES: 06/2021	REF.: 06/2021
LOCAL: MORRINHOS		8271 COM DESONERAZÃO: 0,00%		PROPRIA: 0,00%	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS					

12543	SERVEINTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
				TOTAL Mão de Obra:		24,6778
				VALOR:		24,68
				VALOR BDI (25,71%):		6,35

18.2.1. C1779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIÉSTER (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10146	KG	2,00000000	3,6100	7,2200
12099	L	0,60000000	7,6700	4,6020
12251	M2	1,10000000	5,1300	5,6430
TOTAL Material:				17,4650
Mão de Obra				
10039	H	0,30000000	16,7700	5,0310
10091	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:				11,2620
VALOR:				28,73
VALOR BDI (25,71%):				7,39

18.3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,00610000	66,1500	0,4035
10805	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:				1,7400
Mão de Obra				
12391	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:				4,4095
VALOR:				6,15
VALOR BDI (25,71%):				1,58

18.3.2. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
Serviço				
C0164	M3	0,02200000	852,3400	17,0468
TOTAL Serviço:				17,0468
VALOR:				38,84
VALOR BDI (25,71%):				9,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: URS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS		DATA: 24/07/2023		BDI: 25,71%	
DESCRIÇÃO: URS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS		VERSÃO: 83,8%	HORA: 47,7%	MES: 06/2021	REF.: 06/2021
LOCAL: MORRINHOS		8271 COM DESONERAZÃO: 0,00%		PROPRIA: 0,00%	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS					

18.3.3. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEL-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	KG	8,00000000	1,9900	15,9200
16500	M2	1,10000000	42,2700	46,8270
TOTAL Material:				62,7470
Mão de Obra				
11328	H	0,72000000	20,7700	14,9544
12543	H	0,72000000	15,5500	11,1960
TOTAL Mão de Obra:				26,1504
VALOR:				88,90
VALOR BDI (25,71%):				22,86

18.3.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	KG	0,16900000	3,5200	0,5949
TOTAL Material:				0,5949
Mão de Obra				
11328	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:				7,2640
VALOR:				7,86
VALOR BDI (25,71%):				2,02

18.4.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,00650000	66,1500	0,4285
10805	KG	14,58000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:				10,4335
Mão de Obra				
12391	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543	H	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra:				13,7450
VALOR:				24,18
VALOR BDI (25,71%):				6,22

18.4.2. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEL-5 - P/ PISO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	KG	8,00000000	1,9900	15,9200
16500	M2	1,10000000	42,2700	46,8270
TOTAL Material:				62,7470
Mão de Obra				
11328	H	0,72000000	20,7700	14,9544
12543	H	0,72000000	15,5500	11,1960
TOTAL Mão de Obra:				26,1504
VALOR:				89,89
VALOR BDI (25,71%):				23,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 DATA: 24/01/2023
 BDI: 25,71%
 FONTE: SEINFRA
 VERBAO: 83,00%
 HORA: 47,76%
 MES: 06/2021
 REF: 06/2021
 LOCAL: MORRINHOS
 827.1 COM RECONSTRUÇÃO
 PROPRIETA: 0,00%
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
VALOR:				84,54
VALOR BDI (25,71%):				21,74

18.4.3. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,42200000	3,5200	1,4854
TOTAL Material:				1,4854
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:				7,2640
VALOR:				8,75
VALOR BDI (25,71%):				2,25

18.5.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,8600	2,0020
TOTAL Material:				2,2180
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395 PINTOR	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:				9,5850
VALOR:				11,80
VALOR BDI (25,71%):				3,03

18.5.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	11,8400	1,4208
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096 TINTA LATEX	L	0,17000000	20,8300	3,5411
TOTAL Material:				5,0969
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 DATA: 24/01/2023
 BDI: 25,71%
 FONTE: SEINFRA
 VERBAO: 83,00%
 HORA: 47,76%
 MES: 06/2021
 REF: 06/2021
 LOCAL: MORRINHOS
 827.1 COM RECONSTRUÇÃO
 PROPRIETA: 0,00%
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,45000000	8,9200	4,0140
TOTAL Material:				4,2840
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395 PINTOR	H	0,35000000	20,7700	7,2695
TOTAL Mão de Obra:				12,3005
VALOR:				16,58
VALOR BDI (25,71%):				4,26

18.5.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	24,4900	3,9184
11189 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,4300	1,6159
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL Material:				6,4243
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				20,60
VALOR BDI (25,71%):				5,30

18.5.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	24,4900	3,9184
11189 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,4300	1,6159
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL Material:				6,4243
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				20,60
VALOR BDI (25,71%):				5,30

18.5.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:				10,8850
VALOR:				10,88
VALOR BDI (25,71%):				2,80

19.1.1. C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra:				44,0675



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	VERBAO	HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	827,1 COM DESONERACAO	83,88%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	Composicao:	PROFIMA	0,00%	0,00%

Mão de Obra	VALOR:	44,87
TOTAL Mão de Obra:	VALOR BDI (25,71%):	11,33

19.1.2. C1085 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543 SERVENTE	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:				24,6778
VALOR BDI (25,71%):				6,35

19.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP - 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00610000	66,1500	0,4035
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:				1,7400
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543 SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:				4,4095
VALOR BDI (25,71%):				1,58

19.2.2. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02000000	852,3400	17,0468
TOTAL Serviço:				17,0468
VALOR BDI (25,71%):				38,84
VALOR BDI (25,71%):				9,99

19.2.3. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA E PORCELANATOS	KG	8,00000000	1,9900	15,9200
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	42,5700	46,8270
TOTAL Material:				62,7470
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,72000000	20,7700	14,9544

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	VERBAO	HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	827,1 COM DESONERACAO	83,88%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	Composicao:	PROFIMA	0,00%	0,00%

Mão de Obra	VALOR:	11,1960
TOTAL Mão de Obra:	VALOR BDI (25,71%):	28,1654

19.2.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,16900000	3,5200	0,5949
TOTAL Material:				0,5949
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:				7,2640
VALOR BDI (25,71%):				7,86
VALOR BDI (25,71%):				2,02

19.3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,03650000	66,1500	2,4145
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	14,56000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:				10,4335
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra:				13,7450
VALOR BDI (25,71%):				24,18
VALOR BDI (25,71%):				6,22

19.3.2. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA E PORCELANATOS	KG	8,00000000	1,9900	15,9200
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	42,5700	46,8270
TOTAL Material:				62,7470
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
VALOR BDI (25,71%):				84,54
VALOR BDI (25,71%):				21,74



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS			DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%			
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS			FONTE:	VERBAO	HORA	MES	REF.		
LOCAL:	MORRINHOS			SEINFRA:	827,1 COM DEBENEFICIAÇÃO	83,88%	47,78%	892821		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS			PROPOSTA:	PROPOSTA	0,00%	0,00%			

Mão de Obra	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,20000000	4,1540	1,4854
12543	SERVENTE	H	0,20000000	15,5500	3,1100
				TOTAL Mão de Obra:	7,2640
				VALOR:	6,75
				VALOR BDI (25,71%):	2,25

Mão de Obra	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,42200000	3,5200	1,4854
				TOTAL Material:	1,4854

Mão de Obra	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11160	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	0,2700	0,0756
11884	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X 1/2"	UN	1,00000000	126,4200	126,4200
				TOTAL Material:	126,4956

Mão de Obra	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCAMADOR	H	1,00000000	16,7700	16,7700
12320	ENCAMADOR	H	0,65000000	20,3200	13,2080
				TOTAL Mão de Obra:	29,9780
				VALOR:	156,47
				VALOR BDI (25,71%):	40,23

Mão de Obra	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,8600	2,0020
				TOTAL Material:	2,2180

Mão de Obra	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395	PINTOR	H	0,30000000	20,7700	6,2310
				TOTAL Mão de Obra:	9,5850
				VALOR:	11,80
				VALOR BDI (25,71%):	3,03

Mão de Obra	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	11,8400	1,4208
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096	TINTA LATEX	L	0,17000000	20,8300	3,5411

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS			DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%			
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS			FONTE:	VERBAO	HORA	MES	REF.		
LOCAL:	MORRINHOS			SEINFRA:	827,1 COM DEBENEFICIAÇÃO	83,88%	47,78%	892821		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS			PROPOSTA:	PROPOSTA	0,00%	0,00%			

Mão de Obra	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
				TOTAL Mão de Obra:	14,1775
				VALOR:	19,27
				VALOR BDI (25,71%):	4,95

Mão de Obra	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,45000000	8,9200	4,0140
				TOTAL Material:	4,2840

Mão de Obra	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395	PINTOR	H	0,35000000	20,7700	7,2695
				TOTAL Mão de Obra:	12,3005
				VALOR:	16,58
				VALOR BDI (25,71%):	4,26

Mão de Obra	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	24,4900	3,9184
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,4300	1,6159
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
				TOTAL Material:	6,4243

Mão de Obra	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
				TOTAL Mão de Obra:	14,1775
				VALOR:	20,80
				VALOR BDI (25,71%):	5,30

Mão de Obra	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
				TOTAL Mão de Obra:	10,8850
				VALOR:	10,88
				VALOR BDI (25,71%):	2,80



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	VERBA:	ORÇ	HR:	MEB
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	0271 COM DESONERAÇÃO	83,8%	47,7%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPRIA:		0,0%	0,0%
		COMPETÊNCIA:			06/2021

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra:				44,0675
VALOR:				44,07
VALOR BDI (25,71%):				11,33

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543 SERVENTE	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:				24,6778
VALOR:				24,68
VALOR BDI (25,71%):				6,35

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 ÁREA MEDIA	M3	0,00610000	66,1500	0,4035
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,5500	1,3385
TOTAL Material:				1,7420
VALOR:				1,74
VALOR BDI (25,71%):				0,45

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543 SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:				4,4095
VALOR:				6,15
VALOR BDI (25,71%):				1,58

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,80000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
VALOR:				21,79
VALOR BDI (25,71%):				5,60

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,02000000	852,3400	17,0468
TOTAL Serviço:				17,0468
VALOR:				38,84
VALOR BDI (25,71%):				9,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	VERBA:	ORÇ	HR:	MEB
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	0271 COM DESONERAÇÃO	83,8%	47,7%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPRIA:		0,0%	0,0%
		COMPETÊNCIA:			06/2021

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,00000000	1,9800	15,9200
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	42,5700	46,8270
TOTAL Material:				62,7470

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,72000000	20,7700	14,9544
12543 SERVENTE	H	0,72000000	15,5500	11,1900
TOTAL Mão de Obra:				26,1504
VALOR:				88,90
VALOR BDI (25,71%):				22,86

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,16900000	3,5200	0,5949
TOTAL Material:				0,5949

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:				7,2640
VALOR:				7,86
VALOR BDI (25,71%):				2,02

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 ÁREA MEDIA	M3	0,03650000	66,1500	2,4145
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:				10,4335

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra:				13,7450
VALOR:				24,18
VALOR BDI (25,71%):				6,22

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,00000000	1,9800	15,9200
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	42,5700	46,8270
TOTAL Material:				62,7470

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	VERBA:	ORÇ	HR:	MEB
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	0271 COM DESONERAÇÃO	83,8%	47,7%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPRIA:		0,0%	0,0%
		COMPETÊNCIA:			06/2021

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra:				44,0675
VALOR:				44,07
VALOR BDI (25,71%):				11,33

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543 SERVENTE	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:				24,6778
VALOR:				24,68
VALOR BDI (25,71%):				6,35

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 ÁREA MEDIA	M3	0,00610000	66,1500	0,4035
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,5500	1,3385
TOTAL Material:				1,7420
VALOR:				1,74
VALOR BDI (25,71%):				0,45

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543 SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:				4,4095
VALOR:				6,15
VALOR BDI (25,71%):				1,58

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,80000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
VALOR:				21,79
VALOR BDI (25,71%):				5,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: URS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 DATA: 24/01/2023 BDI: 25,71%
 VERSÃO: 0271 COM DESIGNAÇÃO 83,8% 47,7% 06/2021
 FONTE: SEINFRA MORRINHOS
 LOCAL: MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
VALOR:				84,54
VALOR BDI (25,71%):				21,74

20.3.3. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANADOS (PAREDE/PSO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,42200000	3,5200	1,4854
TOTAL Material:				1,4854
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:				7,2640
VALOR:				8,75
VALOR BDI (25,71%):				2,25

20.4.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	L	0,16000000	24,4900	3,9184
TOTAL Material:				4,5924
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				13,3390
VALOR:				18,93
VALOR BDI (25,71%):				4,85

20.4.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11480 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	11,8400	1,4208
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	L	0,25000000	16,7700	4,1925
12096 TINTA LATEX	L	0,17000000	20,8300	3,5411
TOTAL Material:				9,1544
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				20,04
VALOR BDI (25,71%):				5,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: URS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 DATA: 24/01/2023 BDI: 25,71%
 VERSÃO: 0271 COM DESIGNAÇÃO 83,8% 47,7% 06/2021
 FONTE: SEINFRA MORRINHOS
 LOCAL: MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

20.4.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	L	0,50000000	0,5400	0,2700
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,45000000	8,9200	4,0140
TOTAL Material:				4,2840
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395 PINTOR	H	0,35000000	20,7700	7,2695
TOTAL Mão de Obra:				12,3005
VALOR:				16,58
VALOR BDI (25,71%):				4,26

20.4.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	24,4900	3,9184
11189 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,4300	1,6159
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	L	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL Material:				6,4243
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				20,04
VALOR BDI (25,71%):				5,15

20.5.1. C3360 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17350 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	1,00000000	2.688,8800	2.688,8800
TOTAL Material:				2.688,8800
VALOR:				2.688,88
VALOR BDI (25,71%):				691,31

20.6.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:				10,8850
VALOR:				10,88
VALOR BDI (25,71%):				2,80



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/07/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	VERSÃO:	02/1 COM DESENERVAÇÃO PROPOSTA	83,86%:	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA:		0,00%:	0,00%
		REF.:			09/2021

21.1.1. C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEJOS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra:					44,0675
VALOR:					44,97
VALOR BDI (25,71%):					11,33

21.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:					24,6778
VALOR:					24,68
VALOR BDI (25,71%):					6,35

21.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	66,1500	0,4035
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:					1,7400
Mão de Obra					
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:					4,4095
VALOR:					6,15
VALOR BDI (25,71%):					1,58

21.2.2. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:					21,7920
Serviço					
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02000000	852,3400	17,0468
TOTAL Serviço:					17,0468
VALOR:					38,84
VALOR BDI (25,71%):					9,99

21.2.3. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra:					44,0675
VALOR:					44,97
VALOR BDI (25,71%):					11,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/07/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	VERSÃO:	02/1 COM DESENERVAÇÃO PROPOSTA	83,86%:	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA:		0,00%:	0,00%
		REF.:			09/2021

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,9900	15,9200
I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	42,5700	46,8270
TOTAL Material:					62,7470
Mão de Obra					
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	20,7700	14,9544
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	15,5500	11,1960
TOTAL Mão de Obra:					26,1504
VALOR:					88,90
VALOR BDI (25,71%):					22,86

21.2.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16000000	3,5200	0,5948
TOTAL Material:					0,5948
Mão de Obra					
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:					7,2640
VALOR:					7,86
VALOR BDI (25,71%):					2,02

21.3.1. C2181 - REGULIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm (M2)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	66,1500	2,4145
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:					10,4335
Mão de Obra					
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra:					13,7450
VALOR:					24,18
VALOR BDI (25,71%):					6,22

21.3.2. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO (M2)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,9900	15,9200
I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	42,5700	46,8270
TOTAL Material:					62,7470
Mão de Obra					
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	20,7700	14,9544
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	15,5500	11,1960
TOTAL Mão de Obra:					26,1504
VALOR:					88,90
VALOR BDI (25,71%):					22,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	VERSO:		HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	027.1 COM DESONERACÃO	83,66%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPRIA:		0,00%	0,00%
REF:		COMPENSAÇÃO:			96,021

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
VALOR:				84,54
VALOR BDI (25,71%):				21,74

21.3.3. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,42200000	3,5200	1,4854
TOTAL Material:				1,4854

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:				7,2640
VALOR:				8,75
VALOR BDI (25,71%):				2,25

21.4.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,8600	2,0020
TOTAL Material:				2,2180

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395 PINTOR	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:				9,5850
VALOR:				11,80
VALOR BDI (25,71%):				3,03

21.4.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	11,8400	1,4208
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12086 TINTA LATEX	L	0,17000000	20,8300	3,5411
TOTAL Material:				5,0989

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				19,27
VALOR BDI (25,71%):				4,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	VERSO:		HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	027.1 COM DESONERACÃO	83,66%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPRIA:		0,00%	0,00%
REF:		COMPENSAÇÃO:			96,021

21.4.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,45000000	8,9200	4,0140
TOTAL Material:				4,2840

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395 PINTOR	H	0,35000000	20,7700	7,2695
TOTAL Mão de Obra:				12,3005
VALOR:				16,58
VALOR BDI (25,71%):				4,26

21.4.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	24,4900	3,9184
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,4300	1,6159
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL Material:				6,4243

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				20,60
VALOR BDI (25,71%):				5,30

21.5.1. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17350 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	1,00000000	2.686,8600	2.686,8600
TOTAL Material:				2.686,8600
VALOR:				2.686,86
VALOR BDI (25,71%):				691,31

21.6.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:				10,8850
VALOR:				10,88
VALOR BDI (25,71%):				2,80



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	VERSÃO:	02/1	HORA:	MESES
LOCAL:	MORRINHOS	PROPOSTA:	82,1 COM DESONERVAÇÃO	83,8%	47,7%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA:	0,0%	0,0%	0,0%

22.1.1. C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra:				44,0675
VALOR:				44,07
VALOR BDI (25,71%):				11,33

22.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543 SERVENTE	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:				24,6778
VALOR:				24,68
VALOR BDI (25,71%):				6,35

22.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00610000	68,1500	0,4035
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:				1,7400
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543 SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:				4,4095
VALOR:				6,15
VALOR BDI (25,71%):				1,58

22.2.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02500000	852,3400	21,3085
TOTAL Serviço:				21,3085
VALOR:				43,10
VALOR BDI (25,71%):				11,08

22.3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm (M2)

--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	VERSÃO:	02/1	HORA:	MESES
LOCAL:	MORRINHOS	PROPOSTA:	82,1 COM DESONERVAÇÃO	83,8%	47,7%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA:	0,0%	0,0%	0,0%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,03850000	66,1500	2,4145
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:				10,4335

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra:				13,7450

VALOR:		24,18
VALOR BDI (25,71%):		6,22

22.3.2. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - P/ SÍPELA-4 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	E	8,00000000	1,9900	15,9200
10500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - P/ SÍPELA-4	M2	1,10000000	42,5700	46,8270
TOTAL Material:				62,7470

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LAORILHISTA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920

VALOR:		84,54
VALOR BDI (25,71%):		21,74

22.3.3. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,42200000	3,5200	1,4854
TOTAL Material:				1,4854

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LAORILHISTA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:				7,2640

VALOR:		8,75
VALOR BDI (25,71%):		2,25

22.4.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,8900	2,0220
TOTAL Material:				2,2380

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,7700	3,3540

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	027,1 COM DESONERVAÇÃO PROPRIA	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPONENTE:		0,00%	0,00%

12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
				TOTAL Mão de Obra:		9,9650
				VALOR:	11,80	
				VALOR BDI (25,71%):		3,03

22.4.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	SEINFRA	L	0,12000000	11,8400	1,4208
11347	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096	SEINFRA	L	0,17000000	20,8300	3,5411
TOTAL Material:					5,0969

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:					14,1775
VALOR:					19,27
VALOR BDI (25,71%):					4,95

22.4.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	SEINFRA	L	0,03000000	16,8500	0,5055
11100	SEINFRA	L	0,16000000	24,4900	3,9164
11346	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6600	0,4980
12293	SEINFRA	L	0,12000000	22,1300	2,6556
TOTAL Material:					7,5755

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
12395	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
TOTAL Mão de Obra:					30,0320
VALOR:					37,61
VALOR BDI (25,71%):					9,67

22.5.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:					10,8850
VALOR:					10,88
VALOR BDI (25,71%):					2,80

23.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	027,1 COM DESONERVAÇÃO PROPRIA	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPONENTE:		0,00%	0,00%

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:					8,8135	
VALOR:					8,81	
VALOR BDI (25,71%):					2,27	

23.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:					24,6778
VALOR:					24,68
VALOR BDI (25,71%):					6,35

23.2.1. C1779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIÉSTER (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10146	SEINFRA	KG	2,00000000	3,6100	7,2200
12099	SEINFRA	L	0,80000000	7,6700	4,6020
12251	SEINFRA	M2	1,10000000	5,1300	5,6430
TOTAL Material:					17,4650

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10039	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
10091	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:					11,2620
VALOR:					28,73
VALOR BDI (25,71%):					7,39

23.3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	0,00610000	66,1500	0,4035
10805	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:					1,7400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:					4,4095
VALOR:					6,15
VALOR BDI (25,71%):					1,58

23.3.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL					





OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
VERSÃO:	03	HORA:	06:30	MEB:	47,79%
REF.:	06/2021	PROPOSTA:	0,00%	0,00%	0,00%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	COMPOSIÇÃO:	827,1 COM DEBENEFICIAÇÃO		
LOCAL:	MORRINHOS	PROPOSTA:	0,00%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS				

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
				TOTAL Mão de Obra:		21,7920

Serviço		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	862,3400	21,3085
		TOTAL Serviço:		21,3085
		VALOR:		43,10
		VALOR BDI (25,71%):		11,08

23.4.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREA MEDIA	M3	66,1500	2,4145
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,5500	8,0190
				TOTAL Material:
				10,4335

Mão de Obra		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	20,7700	5,1925
12543	SERVENTE	H	15,5500	8,5525
				TOTAL Mão de Obra:
				13,7450
		VALOR:		24,18
		VALOR BDI (25,71%):		6,22

23.4.2. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PE15/PE14 - P/ PISO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	1,9900	15,9200
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PE15/PE14	M2	42,5700	46,8270
				TOTAL Material:
				62,7470

Mão de Obra		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	12,4620	12,4620
12543	SERVENTE	H	9,3300	9,3300
				TOTAL Mão de Obra:
				21,7920
		VALOR:		84,54
		VALOR BDI (25,71%):		21,74

23.4.3. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	3,5200	1,4854
				TOTAL Material:
				1,4854

Mão de Obra		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	20,7700	4,1540
12543	SERVENTE	H	15,5500	3,1100

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
VERSÃO:	03	HORA:	06:30	MEB:	47,79%
REF.:	06/2021	PROPOSTA:	0,00%	0,00%	0,00%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	COMPOSIÇÃO:	827,1 COM DEBENEFICIAÇÃO		
LOCAL:	MORRINHOS	PROPOSTA:	0,00%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS				

TOTAL Mão de Obra:		7,2840
VALOR:		8,75
VALOR BDI (25,71%):		2,25

23.5.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,0020
				TOTAL Material:
				2,2180

Mão de Obra		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	0,3540
12395	PINTOR	H	0,30000000	6,2310
				TOTAL Mão de Obra:
				9,5850
		VALOR:		11,80
		VALOR BDI (25,71%):		3,03

23.5.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	1,4208
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	0,5400
12096	TINTA LATEX	L	0,17000000	20,8300
				TOTAL Material:
				5,0990

Mão de Obra		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	5,6955
12395	PINTOR	H	0,40000000	8,3080
				TOTAL Mão de Obra:
				14,1775
		VALOR:		19,27
		VALOR BDI (25,71%):		4,95

23.6.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,70000000	15,5500
				TOTAL Mão de Obra:
				10,8650
		VALOR:		10,88
		VALOR BDI (25,71%):		2,80

24.1.1. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,13000000	2,7001
12543	SERVENTE	H	1,30000000	15,5590
				TOTAL Mão de Obra:
				22,9151



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI: 25,71%		
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MORRINHOS	VERBAO:	67,1% COM DESONERACAO	63,6%	47,7%	06/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPRIA:	0,00%	0,00%	0,00%	

VALOR:	22,92
VALOR BDI (25,71%):	5,89

24.1.2. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CH)	H	0,24000000	43,9600	10,5504
TOTAL Equipamento Custo Horário:					10,5504
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente <td>Preço Unitário <td>Total</td> </td>	Preço Unitário <td>Total</td>	Total
12543	SERVENTE	H	0,72000000	15,5500	11,1960
TOTAL Mão de Obra:					11,1960
VALOR:	21,75				
VALOR BDI (25,71%):	5,59				

24.1.3. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,22220000	127,5600	28,3438
TOTAL Equipamento Custo Horário:					28,3438
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente <td>Preço Unitário <td>Total</td> </td>	Preço Unitário <td>Total</td>	Total
12543	SERVENTE	H	0,72000000	15,5500	11,1960
TOTAL Mão de Obra:					11,1960
VALOR:	28,34				
VALOR BDI (25,71%):	7,29				

24.2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	H	2,65000000	15,5500	41,2075
TOTAL Mão de Obra:					41,2075
VALOR:	41,21				
VALOR BDI (25,71%):	10,60				

24.2.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,10000000	59,6600	65,6260
TOTAL Material:					65,6260
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente <td>Preço Unitário <td>Total</td> </td>	Preço Unitário <td>Total</td>	Total
12543	SERVENTE	H	1,70000000	15,5500	26,4350
TOTAL Mão de Obra:					26,4350
VALOR:	92,06				
VALOR BDI (25,71%):	23,67				

24.3.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,36490000	66,1500	24,1315
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,50000000	0,5500	60,2250

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI: 25,71%		
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MORRINHOS	VERBAO:	67,1% COM DESONERACAO	63,6%	47,7%	06/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPRIA:	0,00%	0,00%	0,00%	

11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	64,7400	71,2140
TOTAL Material:					155,5705	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	H	6,00000000	20,7700	124,6200
12543	SERVENTE	H	9,00000000	15,5500	139,9500
TOTAL Mão de Obra:					264,5700
VALOR:	420,14				
VALOR BDI (25,71%):	108,02				

24.3.2. C4992 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUILO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12081	TUILO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,00000000	0,6700	157,4500
TOTAL Material:					157,4500

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	H	8,50000000	20,7700	176,5450
12543	SERVENTE	H	9,20000000	15,5500	143,0600
TOTAL Mão de Obra:					319,6050

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:4	M3	0,30000000	436,6900	131,0070
TOTAL Serviço:					131,0070
VALOR:	608,06				
VALOR BDI (25,71%):	156,33				

24.4.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10682	BETONERA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,03600000	22,2400	0,8006
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,8006

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,03320000	66,1500	2,1962
10280	BRITA	M3	0,04400000	74,6700	3,2955
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,00000000	0,5500	6,0500
TOTAL Mão de Obra:					11,5317

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	H	0,40000000	20,7700	8,3080
12543	SERVENTE	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL Mão de Obra:					25,4130
VALOR:	37,75				
VALOR BDI (25,71%):	9,71				

24.4.2. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1,5cm (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,36490000	66,1500	24,1315
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,50000000	0,5500	60,2250



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	VERSO	HORA:	MESES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	82,1 COM DEBENEFICIAÇÃO	83,8%	47,7%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	Composição:	PRÓPRIA	0,0%	0,0%

10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01520000	66,1500	1,2039
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,5500	3,0140
					TOTAL Material:	4,2179

Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,15000000	15,5500	17,8625
					TOTAL Mão de Obra:	38,6325
					VALOR:	42,87
					VALOR BDI (25,71%):	11,02

24.5.1. C0924 - CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX (M)

Mão de Obra						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00300000	66,1500	0,1985
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,75000000	0,5500	0,4125
11648	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/ TUBO INOX EM WCS	SEINFRA	M	1,10000000	190,1600	209,1760
					TOTAL Material:	209,7870
Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,55000000	20,7700	11,4235
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,5500	8,5525
					TOTAL Mão de Obra:	19,9760
					VALOR:	229,76
					VALOR BDI (25,71%):	59,07

25.1.1. C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,7700	1,8447
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,7700	2,2847
					TOTAL Mão de Obra:	4,1294
					VALOR:	5,99
					VALOR BDI (25,71%):	1,54

25.1.2. C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	16,7700	2,0124
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	20,7700	2,4924
					TOTAL Material:	2,6724
					VALOR:	5,99
					VALOR BDI (25,71%):	1,54

25.1.3. C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,7700	2,1811
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7011
					TOTAL Material:	3,8822
					VALOR:	5,83
					VALOR BDI (25,71%):	1,49

25.1.4. C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	16,7700	7,5465
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
					TOTAL Mão de Obra:	16,8930
					VALOR:	22,78
					VALOR BDI (25,71%):	5,86

25.1.5. C1199 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	16,7700	10,0620
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
					TOTAL Mão de Obra:	22,5240
					VALOR:	31,15
					VALOR BDI (25,71%):	8,01

25.1.6. C1198 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	16,7700	10,0620
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
					TOTAL Mão de Obra:	22,5240
					VALOR:	31,15
					VALOR BDI (25,71%):	8,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	VERSO	HORA:	MESES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	82,1 COM DEBENEFICIAÇÃO	83,8%	47,7%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	Composição:	PRÓPRIA	0,0%	0,0%

TOTAL Mão de Obra:	4,5646
VALOR:	7,18
VALOR BDI (25,71%):	1,85

25.1.3. C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,7700	2,1811
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7011
					TOTAL Mão de Obra:	4,8822
					VALOR:	8,53
					VALOR BDI (25,71%):	2,19

Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,7700	2,1811
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7011
					TOTAL Mão de Obra:	4,8822
					VALOR:	8,53
					VALOR BDI (25,71%):	2,19



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	VERSO:		HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	027.1 COM DESONERACAO PROFISMA	83,00%	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	Composição:		0,00%	0,00%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
12312 ELETRICISTA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
TOTAL Mão de Obra:				18,7700
VALOR:				26,61
VALOR BDI (25,71%):				6,84

25.1.7. C1194 - ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 60mm (2") (M)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11073 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	M	1,10000000	12,8100	14,0910
TOTAL Materiais:				14,0910

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,70000000	16,7700	11,7390
12312 ELETRICISTA	H	0,70000000	20,7700	14,5390
TOTAL Mão de Obra:				26,2780
VALOR:				40,37
VALOR BDI (25,71%):				10,38

25.1.8. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,10000000	3,4300	3,7730
TOTAL Materiais:				3,7730

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12312 ELETRICISTA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:				11,2620
VALOR:				15,04
VALOR BDI (25,71%):				3,87

25.1.9. C3504 - CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO D=30x30x50 cm (UN)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0078 ALVENARIA DE TILOO COMUM C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	0,80000000	119,3100	95,4480
C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	0,78000000	12,5300	9,7734
C0840 CONCRETO P/MBR. FK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,02520000	390,1100	9,8308
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,21600000	41,2100	8,9014
C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm UTIL 3X	M2	0,12000000	112,3500	13,4820
C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	0,60000000	31,0300	18,6180
TOTAL Serviço:				156,0536
VALOR:				156,05
VALOR BDI (25,71%):				40,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	VERSO:		HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	027.1 COM DESONERACAO PROFISMA	83,00%	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	Composição:		0,00%	0,00%

25.2.1. C1119 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11005 DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	UN	1,00000000	50,4800	50,4800
TOTAL Materiais:				50,4800

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,90000000	16,7700	15,0930
12312 ELETRICISTA	H	0,90000000	20,7700	18,6930
TOTAL Mão de Obra:				33,7860
VALOR:				84,27
VALOR BDI (25,71%):				21,67

25.2.2. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,00000000	9,3100	9,3100
TOTAL Materiais:				9,3100

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12312 ELETRICISTA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:				11,2620
VALOR:				20,57
VALOR BDI (25,71%):				5,29

25.2.3. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,00000000	9,3100	9,3100
TOTAL Materiais:				9,3100

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12312 ELETRICISTA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:				11,2620
VALOR:				20,57
VALOR BDI (25,71%):				5,29

25.2.4. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS S - 40 KA/440V (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS S - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00000000	116,7200	116,7200
TOTAL Materiais:				116,7200
VALOR:				116,72
VALOR BDI (25,71%):				30,01

pac



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	URS DOM PATRICK - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	URS DOM PATRICK - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	10/24
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	COMPANHIA	COM DESCONTABILIZAÇÃO:	83,8%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA:			47,7%
					0,8%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
25.2.5. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)	UN	1,00000000	112,6500	112,6500
			TOTAL Material:	112,6500

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	0,60000000	16,7700	10,0620
12312 ELETRICISTA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
			TOTAL Mão de Obra:	22,5240
			VALOR:	135,17
			VALOR BDI (25,71%):	34,75

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
25.2.6. C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)	UN	1,00000000	48,4000	48,4000
			TOTAL Material:	48,4000

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
12312 ELETRICISTA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
			TOTAL Mão de Obra:	37,5400
			VALOR:	85,94
			VALOR BDI (25,71%):	22,10

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
25.2.7. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)	UN	1,00000000	31,7400	31,7400
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	31,2200	31,2200
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	25,8100	25,8100
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	86,2200	86,2200
11754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN	1,00000000	174,9900	174,9900
			TOTAL Material:	350,9800

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
12312 ELETRICISTA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
			TOTAL Mão de Obra:	75,0800
			VALOR:	250,07
			VALOR BDI (25,71%):	64,29

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
25.3.1. C4162 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)	UN	1,00000000	1,7200	1,7200
			TOTAL Material:	1,7200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	URS DOM PATRICK - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	URS DOM PATRICK - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	10/24
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	COMPANHIA	COM DESCONTABILIZAÇÃO:	83,8%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA:			47,7%
					0,8%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,15000000	16,7700	2,5155
12312 ELETRICISTA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
			TOTAL Mão de Obra:	5,6310
			VALOR:	7,35
			VALOR BDI (25,71%):	1,89

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
25.3.2. C0621 - CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4" (UN)	UN	1,00000000	1,7200	1,7200
			TOTAL Material:	1,7200

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,15000000	16,7700	2,5155
12312 ELETRICISTA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
			TOTAL Mão de Obra:	5,6310
			VALOR:	7,35
			VALOR BDI (25,71%):	1,89

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
25.3.3. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)	UN	1,00000000	7,4500	7,4500
			TOTAL Material:	7,4500

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,21000000	16,7700	3,5217
12312 ELETRICISTA	H	0,21000000	20,7700	4,3617
			TOTAL Mão de Obra:	7,8834
			VALOR:	15,33
			VALOR BDI (25,71%):	3,94

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
25.3.4. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)	UN	1,00000000	13,1500	13,1500
			TOTAL Material:	13,1500

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,37000000	16,7700	6,2049
12312 ELETRICISTA	H	0,37000000	20,7700	7,6849
			TOTAL Mão de Obra:	13,8898
			VALOR:	27,04
			VALOR BDI (25,71%):	6,95

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
25.3.5. C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)	UN	1,00000000	1,7200	1,7200
			TOTAL Material:	1,7200



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 24/01/2023 BDI: 25,71% REF. 802021

ORÇ: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 DESCRIÇÃO: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 LOCAL: MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

FORTE: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 SEINFRA: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 COMPANHIA: COMPANHIA

HORA: 08,9% MES: 47,78%
 VERSÃO: 0271 COM DESOBRIGACAO: 0,00% PROPOSTA: 0,00%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267	UN	1,00000000	16,2800	16,2800
INTERROPTOR 3 TECLAS SIMPLES				TOTAL Material: 16,2800

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	0,53000000	16,7700	8,8881
12312	H	0,53000000	20,7700	11,0081
ELETRICISTA				TOTAL Mão de Obra: 19,8962
VALOR: 38,18				VALOR BDI (25,71%): 9,82

25.3.6. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106	UN	1,00000000	3,0800	3,0800
ESPELHOPLACA DE 3 PORTOS 4X2" PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES				
19107	UN	1,00000000	1,0000	1,0000
SUPPORTO DE FIOACAO PARA ESPELHOPLACA 4X2" P/ 3 MODULOS, INSTALACOES DE TOMADAS E INTERRUPTORES				
19108	UN	2,00000000	4,2900	8,5800
TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)				TOTAL Material: 12,6600

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	0,29000000	16,7700	4,8633
12312	H	0,29000000	20,7700	6,0233
ELETRICISTA				TOTAL Mão de Obra: 10,8866
VALOR: 21,55				VALOR BDI (25,71%): 6,05

25.3.7. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	UN	1,00000000	8,2500	8,2500
TOMADA UNIVERSAL 2POLOS				TOTAL Material: 8,2500

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	0,21000000	16,7700	3,5217
12312	H	0,21000000	20,7700	4,3617
ELETRICISTA				TOTAL Mão de Obra: 7,8834
VALOR: 16,13				VALOR BDI (25,71%): 4,15

25.3.8. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11364	UN	1,00000000	62,4200	62,4200
LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA				TOTAL Material: 62,4200
10042	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312	H	1,10000000	20,7700	22,8470
ELETRICISTA				TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 24/01/2023 BDI: 25,71% REF. 802021

ORÇ: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 DESCRIÇÃO: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 LOCAL: MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

FORTE: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 SEINFRA: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS
 COMPANHIA: COMPANHIA

HORA: 08,9% MES: 47,78%
 VERSÃO: 0271 COM DESOBRIGACAO: 0,00% PROPOSTA: 0,00%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17922	UN	1,00000000	111,0400	111,0400
LUMINARIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTOFUSCAMENTO PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W (UN)				TOTAL Material: 111,0400

25.3.9. C4101 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W (UN)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	1,50000000	16,7700	25,1550
12312	H	1,50000000	20,7700	31,1550
ELETRICISTA				TOTAL Mão de Obra: 56,3100
VALOR: 167,35				VALOR BDI (25,71%): 43,03

26.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CIARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543	H	0,50000000	15,5500	7,7750
SERVENTE				TOTAL Mão de Obra: 8,8135
VALOR: 8,81				VALOR BDI (25,71%): 2,27

26.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,00610000	66,1500	0,4035
10805	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
CIMENTO PORTLAND				TOTAL Material: 1,7400


Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	H	0,15000000	15,5500	2,3325
SERVENTE				TOTAL Mão de Obra: 4,4095
VALOR: 6,15				VALOR BDI (25,71%): 1,58

26.2.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	0,60000000	20,7700	12,4620
PEDREIRO				TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		OBRA: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS DESCRIÇÃO: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS LOCAL: MORRINHOS CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS		DATA: 24/01/2023 VERSÃO: 0271 COM DESIGNAÇÃO PROPOSTA: PRÓPRIA		BDI: 25,71% MES: 47,79% REF.: 06/2021	
--	--	---	--	---	--	--	--

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
				TOTAL Mão de Ocr:	21,7920	
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02500000	852,3400	21,3085	
				TOTAL Serviço:	21,3085	
				VALOR:	43,10	
				VALOR BDI (25,71%):	11,06	

26.3.1. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Materiais		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,19000000	13,0500	2,4795
12079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,31000000	7,4600	2,3186
				TOTAL Materiais:	4,7983
Mão de Ocr		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395	PINTOR	H	0,30000000	20,7700	6,2310
				TOTAL Mão de Ocr:	9,5850
				VALOR:	14,38
				VALOR BDI (25,71%):	3,70

27.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Materiais		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,00000000	0,7000	4,2000
				TOTAL Materiais:	4,2000
Mão de Ocr		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	1,10000000	20,7700	22,8470
12543	SERVENTE	H	1,10000000	15,5500	17,1050
				TOTAL Mão de Ocr:	39,9520
				VALOR:	44,15
				VALOR BDI (25,71%):	11,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

		OBRA: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS DESCRIÇÃO: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS LOCAL: MORRINHOS CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS		DATA: 24/01/2023 VERSÃO: 0271 COM DESIGNAÇÃO PROPOSTA: PRÓPRIA		BDI: 25,71% MES: 47,79% REF.: 06/2021	
---	--	---	--	---	--	--	--

COM-74434120 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-19189826	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,00000000	36,88	36,88
				TOTAL Material:	36,88
				VALOR:	36,88
				VALOR BDI (25,71%):	10,00

RICARDO C. B. TELES
 CREA Nº 9541D
 CPF: 242.175.943-87
 ENGENHEIRO CIVIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/07/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	83,85%
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	827.1 COM DESONERVAÇÃO	HORA:	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	Proposta	MES:	0,00%
		SEINFRA:	Composição	REF.:	952021

C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:8 (M2)

Mão de Obra	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
	SERVEANTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
				TOTAL Mão de Obra:	21,7920
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:8	M3	0,02500000	369,5900	9,2398
				TOTAL Serviço:	9,2398
				VALOR:	31,03
				VALOR BDI (25,71%):	7,98

I0578 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CH) (H)

Mão de Obra	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H	1,00000000	22,8700	22,8700
	DEPRECIACÃO	H	19,76470000	0,9600	19,3694
	JUROS	H	1,75660000	0,9800	1,7215
				TOTAL Material:	43,9609
				VALOR:	43,96
				VALOR BDI (25,71%):	11,30

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET. ELET. 580L (H)

Mão de Obra	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
				TOTAL Mão de Obra:	18,7400
				VALOR:	18,74
				VALOR BDI (25,71%):	4,82

C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm UTIL. 3X (M2)

Mão de Obra	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	CHAPA COMPENSADA RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,43000000	23,3300	10,0319
	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	2,00000000	12,3600	24,7200
	PREGO 14X18 (1,12" x 14) (APROXIMADAMENTE 18UN/KG)	KG	0,25000000	16,4200	4,1050
	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,53000000	4,6500	7,1145
	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,00000000	9,8100	15,6990
				TOTAL Material:	61,6874
	AJUDANTE DE CARPINTERO	H	1,35000000	16,7700	22,6395
	CARPINTERO	H	1,35000000	20,7700	28,0395
				TOTAL Mão de Obra:	50,6790
				VALOR:	112,35
				VALOR BDI (25,71%):	28,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/07/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	83,85%
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	827.1 COM DESONERVAÇÃO	HORA:	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	Proposta	MES:	0,00%
		SEINFRA:	Composição	REF.:	952021

I2721 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	OLEO DIESEL	L	13,60000000	4,0100	54,5360
				TOTAL Material:	54,5360
				VALOR:	54,54
				VALOR BDI (25,71%):	14,02

I2722 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,00000000	22,8700	22,8700
				TOTAL Mão de Obra:	22,8700
				VALOR:	22,87
				VALOR BDI (25,71%):	5,88

I0690 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

Mão de Obra	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H	1,00000000	22,8700	22,8700
	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H	1,00000000	54,5400	54,5400
	DEPRECIACÃO	H	19,76470000	0,9600	19,3694
	JUROS	H	1,75660000	0,9800	1,7215
	MANUTENÇÃO	H	29,84710000	0,9800	29,0542
				TOTAL Material:	127,551
				VALOR:	127,56
				VALOR BDI (25,71%):	32,80

C0218 - ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm (KG)

Mão de Obra	Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	ACO CA-60	KG	1,15000000	8,1100	9,3265
	APARME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02000000	9,8500	0,1970
				TOTAL Material:	9,5235
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,08000000	16,7700	1,3416
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,08000000	20,7700	1,6616
				TOTAL Mão de Obra:	3,0032
				VALOR:	12,53
				VALOR BDI (25,71%):	3,22

I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

--	--	--	--	--	--



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

		OBRAS: USBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS USBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS MORRINHOS CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS		DATA: 24/07/2023 VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO FONTE: SEINFRA COMPROVA: Competição		BDI: 25,71% MES: 83,85% 47,79% 0,00%	
--	--	--	--	---	--	---	--

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714	H	1,00000000	18,7400	18,7400
12701	H	2,26540000	0,9800	2,2201
12702	H	0,11300000	0,9800	0,1107
12703	H	1,19230000	0,9800	1,1685
TOTAL Material:				22,2383

VALOR:	22,24
VALOR BDI (25,71%):	5,72

C0173 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:6 (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	1,21600000	66,1500	80,4384
10805	KG	243,00000000	0,5500	133,6500
TOTAL Material:				214,0884

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL Mão de Obra:				155,5000
VALOR:	389,59			
VALOR BDI (25,71%):	95,02			

C0171 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:4 (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	1,21600000	66,1500	80,4384
10805	KG	365,00000000	0,5500	200,7500
TOTAL Material:				281,1884

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL Mão de Obra:				155,5000
VALOR:	436,69			
VALOR BDI (25,71%):	112,27			

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	2,65000000	15,5500	41,2075
TOTAL Mão de Obra:				41,2075
VALOR:	41,21			
VALOR BDI (25,71%):	10,60			

C0840 - CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	H	0,71400000	22,2400	15,8794
TOTAL Material:				15,8794

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

		OBRAS: USBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS USBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS MORRINHOS CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS		DATA: 24/07/2023 VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO FONTE: SEINFRA COMPROVA: Competição		BDI: 25,71% MES: 83,85% 47,79% 0,00%	
--	--	--	--	---	--	---	--

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,88720000	66,1500	58,6883
10805	KG	294,00000000	0,5500	161,7000
11605	M3	0,63600000	72,4200	60,5431
TOTAL Material:				280,9314

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL Mão de Obra:				93,3000
VALOR:	390,11			
VALOR BDI (25,71%):	100,30			

C0076 - ALVENARIA DE TUIOLO COMUM CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,03040000	66,1500	2,0110
10441	KG	4,55000000	1,0800	4,9140
10805	KG	4,55000000	0,5500	2,5025
12082	UN	84,00000000	0,5700	47,8800
TOTAL Material:				57,3075

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	1,60000000	20,7700	33,2320
12543	H	1,85000000	15,5500	28,7875
TOTAL Mão de Obra:				61,9995
VALOR:	119,31			
VALOR BDI (25,71%):	30,67			

C0164 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	1,21600000	66,1500	80,4384
10805	KG	486,00000000	0,5500	267,3000
TOTAL Material:				347,7384

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	32,45000000	15,5500	504,5975
TOTAL Mão de Obra:				504,5975
VALOR:	852,34			
VALOR BDI (25,71%):	219,14			

RICARDO G. B. TELES
 CREA Nº 9541D
 CPF: 022.415.343-87
 ENGENHEIRO CIVIL



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS		DATA: 24/01/2023		BDI: 25,71%	
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	VERSÃO:	83,00%	HORA:	47,79%
LOCAL:	MORRINHOS	927,1 COM DESONERACÃO:	PROPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.124,40	100,00 %			100,00 %
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4.888,00	33,00 %	33,00 %	34,00 %	100,00 %
3	SALA DE REUNIÃO	7.225,34	100,00 %	1.613,04	1.661,92	4.888,00
4	CONSULTORIO MEDICO	5.578,22	100,00 %			100,00 %
5	SALA DE ESPERA	2.354,01	100,00 %			100,00 %
6	SAME	1.063,41	100,00 %			100,00 %
7	DML	716,48	100,00 %			100,00 %
8	WC FUNCIONARIO 1	913,28	100,00 %			100,00 %
9	WC FUNCIONARIO 2	717,48	100,00 %			100,00 %
10	COFA	1.036,66	100,00 %			100,00 %
11	WC ENFERMAGEM	717,25	1.036,66			1.036,66
12	ENFERMAGME	5.559,96	100,00 %	717,25		717,25
13	AMBULATORIO	5.472,58	100,00 %			100,00 %
14	IMUNIZACAO	5.450,69	100,00 %			100,00 %
15	FARMACIA	5.270,95	100,00 %			100,00 %
16	NEBULIZACAO	5.588,07	100,00 %			100,00 %
17	ODONTOLOGICO	5.795,14	100,00 %			100,00 %
18	WC MASCULINO	915,13	100,00 %			100,00 %
19	WC FEMININO	1.007,44	100,00 %			100,00 %
20	ESTERELIZACAO	5.425,42	100,00 %			100,00 %
21	EXPURGO	4.455,42	100,00 %			100,00 %
22	CASA DE GAS	486,38	100,00 %			100,00 %
23	CIRCULACAO	8.778,66	100,00 %			100,00 %
24	AREA EXTERNA	8.575,63	50,00 %	50,00 %		100,00 %
25	INSTALACOES ELETRICAS	37.942,69	4.287,82	4.287,81	40,00 %	8.575,63
26	FACHADA	8.890,08	22.765,61	100,00 %	15.177,08	37.942,69
			8.890,08			8.890,08

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS		DATA: 24/01/2023		BDI: 25,71%	
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	VERSÃO:	83,00%	HORA:	47,79%
LOCAL:	MORRINHOS	927,1 COM DESONERACÃO:	PROPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
27	COBERTURA	9.332,33	50,00 %	50,00 %		100,00 %
		145.281,10	48.359,09	4.666,17	4.666,16	9.332,33
			48.359,09	96.912,35	145.281,10	145.281,10

RICARDO C. B. TELES
 CREA Nº 9541D
 CPF: 020.115.943-87
 ENGENHEIRO CIVIL



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	VERBAO	ICMS:	47,76%
LOCAL:	MORRINHOS	SENTENÇA:	8271 COM DESONERACAO	IRPJ:	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA:	PRÓPRIA	IRMEF:	0,00%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	DATA:	24/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS DOM PATRÍCIO - MORRINHOS	FONTE:	VERBAO	ICMS:	47,76%
LOCAL:	MORRINHOS	SENTENÇA:	8271 COM DESONERACAO	IRPJ:	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA:	PRÓPRIA	IRMEF:	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,58
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	5,56
BENEFÍCIOS		
S+G	GARANTIA / SEGURO	0,80
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,96
I	null	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,71%

$$(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) \times (1 - I) - 1$$

bes

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	0,00
A3	SENAI	1,00	0,00
A4	INCRÁ	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

A + B + C + D = 83,85 47,76

RICARDO C. B. TELES
 CREA Nº 9541D
 CPF: 047.415.243-87
 ENGENHEIRO CIVIL

bes



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	DATA: 25/01/2023	BDI: 25,71%
DESCRIÇÃO: UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,80%
LOCAL: MORRINHOS	PROPOSTA:	MES: 47,78%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS		REF.: 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	187,40	1.124,40
2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
2.1	COM-0239002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições	%	100,00	48,88	4.888,00
3 TRABEEM							
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
3.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	8,48	11,08	93,96
3.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,46	31,03	45,30
3.2 REFORÇO ESTRUTURAL							
3.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL, HÍDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2	SEINFRA	M3	0,28	806,89	225,87
3.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETENÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	9,10	23,03	208,57
3.3 REVESTIMENTOS							
3.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,48	7,73	65,55
3.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	8,48	54,18	459,45
3.4 PISOS							
3.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	1,46	30,40	44,38
3.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30 cm (900 cm²) - PEL-SP/ELA - P/ PISO EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,46	88,73	129,55
3.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,46	10,16	14,83
3.5 PINTURA							
3.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAÇOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	57,03	14,83	845,75
3.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	57,03	24,22	1.381,27
3.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,84	70,02
3.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	25,90	87,02
3.6 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							
3.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR. (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.380,19	3.380,19
3.7 LIMPEZA GERAL							
3.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	14,64	13,68	200,28
4 SALA DE PROCEDIMENTO							
4.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
4.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	5,99	11,08	66,37
4.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	31,03	23,58
4.2 REFORÇO ESTRUTURAL							
4.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL, HÍDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2	SEINFRA	M3	0,15	806,69	121,00
4.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETENÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	9,44	23,03	217,40
4.3 REVESTIMENTOS							
4.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,99	7,73	46,30
4.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	5,99	54,18	324,54
4.4 PISOS							
4.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	0,76	30,40	23,10
4.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30 cm (900 cm²) - PEL-SP/ELA - P/ PISO EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	88,73	67,43
4.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	10,16	7,72
4.5 PINTURA							
4.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAÇOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	18,45	14,83	273,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	DATA: 25/01/2023	BDI: 25,71%
DESCRIÇÃO: UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,80%
LOCAL: MORRINHOS	PROPOSTA:	MES: 47,78%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS		REF.: 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAÇOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,60	14,83	557,61
4.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	37,60	24,22	910,67
4.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,84	70,02
4.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	25,90	87,02
4.6 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO							
4.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR. (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.380,19	3.380,19
4.7 LIMPEZA GERAL							
4.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	13,68	104,38
5 SALA DE ESPERA							
5.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
5.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	5,89	11,08	65,26
5.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,44	31,03	44,68
5.2 REFORÇO ESTRUTURAL							
5.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL, HÍDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2	SEINFRA	M3	0,09	806,69	72,60
5.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETENÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	5,55	23,03	127,82
5.3 REVESTIMENTOS							
5.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,89	7,73	45,53
5.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	5,89	54,18	319,12
5.4 PISOS							
5.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	1,44	30,40	43,78
5.4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30 cm (900 cm²) - PEL-SP/ELA - P/ PISO EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,44	88,73	127,71
5.4.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,44	10,16	14,63
5.5 PINTURA							
5.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAÇOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	43,83	14,83	650,00
5.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	43,83	24,22	1.061,56
5.6 LIMPEZA GERAL							
5.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	14,40	13,68	196,99
5.7 IMPERMEABILIZAÇÃO							
5.7.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRE-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	14,40	36,12	520,13
6 SAME							
6.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1,62	11,08	17,95
6.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,23	31,03	7,14
6.2 REVESTIMENTOS							
6.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,62	7,73	12,52
6.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,62	54,18	87,77
6.3 PISOS							
6.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	0,23	30,40	6,99
6.3.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30 cm (900 cm²) - PEL-SP/ELA - P/ PISO EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,23	88,73	20,41
6.3.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,23	10,16	2,34
6.4 PINTURA							
6.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAÇOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	18,45	14,83	273,66



[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	22/01/2023	BDI:	25,71%	REF.
	VERSÃO	HORA	REIS	47,76%	02/2021
DESCRIÇÃO: UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	FONTE: SEINFRA	COM DESEMBOLAMENTO	83,85%	0,00%	0,00%
LOCAL: MORRINHOS	PROPOSTA				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS					

OBRA: UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,71%	REF.
	VERSÃO	HORA	REIS	47,76%	02/2021
DESCRIÇÃO: UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	FONTE: SEINFRA	COM DESEMBOLAMENTO	83,85%	0,00%	0,00%
LOCAL: MORRINHOS	PROPOSTA				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	25,90	87,02
10.5	LMPEZA GERAL						66,76
10.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,88	13,68	66,76
11	WC ENFERMAGEM						641,40
11.1	DEMOLIÇÕES						346,16
11.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DIAZULEJOS	SEINFRA	M2	1,57	55,40	86,98
11.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,21	31,03	6,52
11.1.3	C0776	CHARISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPERIOR TRACO 1:3 ESP. - 3cm	SEINFRA	M2	1,57	7,73	12,14
11.1.4	C9223	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	1,57	48,83	76,66
11.1.5	C4423	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - P/ PAREDE INTERNA	SEINFRA	M2	1,57	94,21	147,91
11.1.6	C1120	EMBOCO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,57	10,16	15,95
11.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO						27,47
11.2.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SUPERIOR TRACO 1:3 - ESP. - 3cm	SEINFRA	M2	0,21	30,40	6,38
11.2.2	C2986	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm e 8mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	SEINFRA	M2	0,21	86,73	18,63
11.2.3	C1129	EMBOCO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	11,72	2,46
11.3	PINTURA						239,04
11.3.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,10	14,83	31,14
11.3.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	2,10	24,22	50,86
11.3.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,84	70,02
11.3.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	25,90	87,02
11.4	LIMPEZA GERAL						28,73
11.4.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,10	13,68	28,73
12	ENFERMAGEM						5.975,07
12.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						59,90
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA SUPERIOR TRACO 1:3 ESP.	SEINFRA	M2	3,11	11,08	34,46
12.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,82	31,03	25,44
12.2	REFORÇO ESTRUCTURAL						134,76
12.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HÍDR., AREIA E PEDRISCO TRACO 1:0,13:2	SEINFRA	M3	0,06	806,89	48,40
12.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	3,75	23,03	86,36
12.3	IMPERMEABILIZAÇÃO						297,63
12.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/VELU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	8,24	36,12	297,63
12.4	REVESTIMENTOS						192,54
12.4.1	C0776	CHARISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPERIOR TRACO 1:3 ESP. - 3cm	SEINFRA	M2	3,11	7,73	24,04
12.4.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	3,11	54,18	168,50
12.5	PISOS						106,02
12.5.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SUPERIOR TRACO 1:3 - ESP. - 3cm	SEINFRA	M2	0,82	30,40	24,93
12.5.2	C2986	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - P/ PAREDE INTERNA	SEINFRA	M2	0,82	88,73	72,76
12.5.3	C1120	EMBOCO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,82	10,16	8,33
12.6	PINTURA						1.891,31
12.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	39,29	14,83	582,67
12.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	39,29	24,22	951,60
12.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,84	70,02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	25,90	87,02
12.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						3.380,19
12.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.380,19	3.380,19
12.8	LIMPEZA GERAL						112,72
12.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	8,24	13,68	112,72
13	IMUNIZAÇÃO						5.748,18
13.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						56,82
13.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA SUPERIOR TRACO 1:3 ESP. - 3cm	SEINFRA	M2	3,00	11,08	33,24
13.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	31,03	23,56
13.2	REFORÇO ESTRUCTURAL						21,89
13.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HÍDR., AREIA E PEDRISCO TRACO 1:0,13:2	SEINFRA	M3	0,01	806,89	8,07
13.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	0,60	23,03	13,82
13.3	IMPERMEABILIZAÇÃO						275,60
13.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/VELU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	7,63	36,12	275,60
13.4	REVESTIMENTOS						185,73
13.4.1	C0776	CHARISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPERIOR TRACO 1:3 - ESP. - 3mm P/PAREDE INTERNA	SEINFRA	M2	3,00	7,73	23,19
13.4.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	3,00	54,18	162,54
13.5	PISOS						98,25
13.5.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SUPERIOR TRACO 1:3 - ESP. - 3cm	SEINFRA	M2	0,76	30,40	23,10
13.5.2	C2986	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,76	88,73	67,43
13.5.3	C1120	EMBOCO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	10,16	7,72
13.6	PINTURA						1.625,32
13.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,60	14,83	557,61
13.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	37,60	24,22	910,67
13.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,84	70,02
13.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	25,90	87,02
13.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						3.380,19
13.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.380,19	3.380,19
13.8	LIMPEZA GERAL						104,38
13.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	13,68	104,38
14	MÉDICA						5.481,79
14.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						56,82
14.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA SUPERIOR TRACO 1:3 ESP. - 3cm	SEINFRA	M2	3,00	11,08	33,24
14.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,76	31,03	23,56
14.2	REFORÇO ESTRUCTURAL						31,10
14.2.1	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HÍDR., AREIA E PEDRISCO TRACO 1:0,13:2	SEINFRA	M3	0,01	806,89	8,07
14.2.2	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	SEINFRA	M	1,00	23,03	23,03
14.3	REVESTIMENTOS						185,73
14.3.1	C0776	CHARISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPERIOR TRACO 1:3 ESP. - 3mm	SEINFRA	M2	3,00	7,73	23,19
14.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	3,00	54,18	162,54
14.4	PISOS						98,25
14.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SUPERIOR TRACO 1:3 - ESP. - 3cm	SEINFRA	M2	0,76	30,40	23,10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS			DATA:	25/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS			FONTE:	VERBOD	HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS			SEINFRA:	6271	COM DESONERACAO:	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS			PROPOSTA:	0,00%		0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO R\$	PRECO TOTAL R\$
14.2	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,76	88,73	67,43
14.3	C1206	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERAMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,76	10,16	7,72
14.4	PINTURA						
14.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMOÇOS C/ ARGAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,60	14,83	557,61
14.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMOÇOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	37,60	24,22	910,67
14.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ PAREDE OU ESMALTE 2 DEMOÇOS	SEINFRA	M2	3,36	20,84	70,02
14.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMOÇOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	25,90	87,02
14.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						
14.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.380,19	3.380,19
14.7	LIMPEZA GERAL						
14.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,63	13,68	104,38
15	FARMÁCIA						
15.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
15.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	2,57	11,06	28,48
15.1.2	C1085	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,52	31,03	16,14
15.1.3	C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	17,73	29,79
15.2	IMPERMEABILIZAÇÃO						
15.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	5,19	36,12	187,46
15.3	REVESTIMENTOS						
15.3.1	C0776	CHARISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPERIOR TRACO 1:3 ESP. = 5mm (P/ PAREDE)	SEINFRA	M2	2,57	7,73	19,87
15.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	2,57	54,18	139,24
15.4	PISOS						
15.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP. = 3cm	SEINFRA	M2	0,52	30,40	15,81
15.4.2	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,52	88,73	46,14
15.4.3	C1206	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERAMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,52	10,16	5,28
15.5	ESQUADRIA						
15.5.1	C4428	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	965,79	965,79
15.6	PINTURA						
15.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMOÇOS C/ ARGAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	30,84	14,83	1.361,34
15.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMOÇOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	30,84	24,22	457,36
15.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ PAREDE OU ESMALTE 2 DEMOÇOS	SEINFRA	M2	3,36	20,84	70,02
15.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMOÇOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	25,90	87,02
15.7	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						
15.7.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.380,19	3.380,19
15.8	LIMPEZA GERAL						
15.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	5,19	13,68	71,00
16	ENFERMAGEM 2						
16.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
16.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,16	11,08	35,01
16.1.2	C1085	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,85	31,03	26,38
16.2	IMPERMEABILIZAÇÃO						
16.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	8,54	36,12	308,46
16.3	REVESTIMENTOS						
16.3.1	C0776	CHARISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPERIOR TRACO 1:3 ESP. = 5mm (P/ PAREDE)	SEINFRA	M2	1,84	7,73	14,22
16.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	1,84	48,83	89,85

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS			DATA:	25/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS			FONTE:	VERBOD	HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS			SEINFRA:	6271	COM DESONERACAO:	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS			PROPOSTA:	0,00%		0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO R\$	PRECO TOTAL R\$
16.3.1	C0776	CHARISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPERIOR TRACO 1:3 ESP. = 5mm (P/ PAREDE)	SEINFRA	M2	3,16	7,73	24,43
16.3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	3,16	54,18	171,21
16.4	PISOS						
16.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP. = 3cm	SEINFRA	M2	0,85	30,40	109,90
16.4.2	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,85	88,73	75,84
16.4.3	C1206	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERAMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,85	10,16	8,64
16.5	PINTURA						
16.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMOÇOS C/ ARGAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	40,13	14,83	595,13
16.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMOÇOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	40,13	24,22	971,95
16.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ PAREDE OU ESMALTE 2 DEMOÇOS	SEINFRA	M2	3,36	20,84	70,02
16.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMOÇOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	25,90	87,02
16.6	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						
16.6.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.380,19	3.380,19
16.7	LIMPEZA GERAL						
16.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	8,54	13,68	116,83
17	COPA						
17.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
17.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,40	11,08	37,67
17.1.2	C1085	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,99	31,03	30,72
17.2	REVESTIMENTOS						
17.2.1	C0776	CHARISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPERIOR TRACO 1:3 ESP. = 5mm (P/ PAREDE)	SEINFRA	M2	3,40	7,73	26,28
17.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	3,40	54,18	184,21
17.3	PISOS						
17.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP. = 3cm	SEINFRA	M2	0,99	30,40	128,00
17.3.2	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,99	88,73	87,84
17.3.3	C1206	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERAMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,99	10,16	10,06
17.4	PINTURA						
17.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMOÇOS C/ ARGAMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	43,93	14,83	1.872,50
17.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMOÇOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	43,93	24,22	651,48
17.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ PAREDE OU ESMALTE 2 DEMOÇOS	SEINFRA	M2	3,36	20,84	1.083,98
17.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMOÇOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	25,90	70,02
17.5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						
17.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.380,19	87,02
17.6	LIMPEZA GERAL						
17.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	9,91	13,68	3.380,19
18	WC MASCULINO						
18.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
18.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEJOS	SEINFRA	M2	1,84	55,40	135,57
18.1.2	C1085	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,29	31,03	810,74
18.2	REVESTIMENTOS						
18.2.1	C0776	CHARISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPERIOR TRACO 1:3 ESP. = 5mm (P/ PAREDE)	SEINFRA	M2	1,84	7,73	110,94
18.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	1,84	48,83	101,94



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:		UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS		DATA: 25/01/2023		BOM: 25,71%			
DESCRIÇÃO:		UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS		FONTE		VERSÃO		HORA	
LOCAL:		MORRINHOS		SEINFRA		027.1 COM DEBENEFICIAÇÃO PROPRIA		83,8%	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS		Composição				47,7%	
								0,0%	
								0,0%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.2.3	C445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	111,76	205,64
18.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,84	9,88	18,18
18.3	PISOS						
18.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ FENEBEAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	30,40	8,82
18.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,29	106,28	30,82
18.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,29	11,00	3,19
18.4	PINTURA						
18.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,89	14,83	42,86
18.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	2,89	24,22	70,00
18.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	20,84	78,78
18.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	25,90	97,90
18.5	LIMPEZA FINAL						
18.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,89	13,68	39,54
19	WC FEMININO						
19.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
19.1.1	C1071	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULELOS	SEINFRA	M2	1,84	55,40	101,94
19.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,29	31,03	9,00
19.2	REVESTIMENTOS						
19.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEBEAR TRACO 1:3 ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,84	7,73	14,22
19.2.2	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	1,84	48,83	89,85
19.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,84	111,76	206,64
19.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,84	9,88	18,18
19.3	PISOS						
19.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ FENEBEAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,29	30,40	8,82
19.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,29	106,28	30,82
19.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,29	11,00	3,19
19.4	PINTURA						
19.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,89	14,83	42,86
19.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	2,89	24,22	70,00
19.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	20,84	78,78
19.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	25,90	97,90
19.5	LIMPEZA FINAL						
19.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,89	13,68	39,54
20	ESTERELIZAÇÃO						
20.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
20.1.1	C1071	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULELOS	SEINFRA	M2	2,48	55,40	137,39
20.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,48	31,03	14,89
20.2	REVESTIMENTOS						
20.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FENEBEAR TRACO 1:3 ESP= 3mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	7,73	19,17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:		UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS		DATA: 25/01/2023		BOM: 25,71%			
DESCRIÇÃO:		UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS		FONTE		VERSÃO		HORA	
LOCAL:		MORRINHOS		SEINFRA		027.1 COM DEBENEFICIAÇÃO PROPRIA		83,8%	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS		Composição				47,7%	
								0,0%	
								0,0%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
20.2.2	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	2,48	48,83	121,10
20.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	111,76	277,16
20.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,48	9,88	24,50
20.3	PISOS						
20.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ FENEBEAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,48	30,40	14,59
20.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,48	106,28	51,01
20.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,48	11,00	5,28
20.4	PINTURA						
20.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	29,64	14,83	439,56
20.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	29,64	24,22	717,88
20.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,84	70,02
20.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	25,90	87,02
20.5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						
20.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.000 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.360,19	3.360,19
20.6	LIMPEZA FINAL						
20.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,80	13,68	65,66
21	EXPURGO						
21.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
21.1.1	C1071	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULELOS	SEINFRA	M2	2,48	55,40	137,39
21.1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,48	31,03	14,89
21.2	REVESTIMENTOS						
21.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FENEBEAR TRACO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	7,73	19,17
21.2.2	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	2,48	48,83	121,10
21.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,48	111,76	277,16
21.2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,48	9,88	24,50
21.3	PISOS						
21.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ FENEBEAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,48	30,40	14,59
21.3.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,48	106,28	51,01
21.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,48	11,00	5,28
21.4	PINTURA						
21.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	4,80	14,83	71,18
21.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	4,80	24,22	116,26
21.4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	20,84	70,02
21.4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	25,90	87,02
21.5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						
21.5.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.000 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.360,19	3.360,19
21.6	LIMPEZA FINAL						
21.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4,80	13,68	65,66
22	CASA DE GÁS						



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	25/01/2023	BDI:	23,71%
DESCRIÇÃO:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	VERSÃO:	02/1	HORA:	06/2021
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	03,85%	COM DESONEREAÇÃO:	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPRIA:	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
22.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
22.1.1	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEIROS	SEINFRA	M2	0,65	55,40	39,73
22.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,12	31,03	38,01
22.2	REVESTIMENTOS						
22.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA / SPENEIRAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,65	7,73	40,24
22.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3	SEINFRA	M2	0,65	54,18	5,02
22.3	PISOS						
22.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA / PENEIRAR TRACO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	0,12	30,40	35,22
22.3.2	C3001	FABRICAÇÃO ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5PEI4 - P/ REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,12	106,28	17,72
22.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,12	11,00	3,65
22.4	PINTURA						
22.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	1,16	13,68	12,75
22.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	1,16	14,83	1,32
22.4.3	C1279	ESMALTE EM DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1,60	47,28	372,82
22.5	LIMPEZA GERAL						
22.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1,16	13,68	112,86
23	CIRCULAÇÃO						
23.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
23.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	23,06	11,08	184,31
23.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,64	31,03	75,65
23.2	REVESTIMENTOS						
23.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA / SPENEIRAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	23,06	7,73	15,87
23.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3	SEINFRA	M2	23,06	54,18	15,87
23.3	PISOS						
23.3.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA / PENEIRAR TRACO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	3,64	30,40	8,754,05
23.3.2	C3001	FABRICAÇÃO ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5PEI4 - P/ REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,64	106,28	368,45
23.3.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,64	11,00	255,50
23.4	PINTURA						
23.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	151,67	14,83	112,95
23.4.2	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	151,67	24,22	1,427,64
23.5	LIMPEZA GERAL						
23.5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	36,38	13,68	1,249,39
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
24.1	CABOS E ELETRODUTOS						
24.1.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	704,50	7,53	537,56
24.1.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	760,30	9,03	110,66
24.1.3	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	357,20	10,72	386,86
24.1.4	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	40,70	28,64	40,04
24.1.5	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	12,10	39,16	5,922,72
24.1.6	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	14,30	33,45	2,249,27
24.1.7	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	26,10	50,75	3,673,45

VALOR BDI:	28.535,61
VALOR ORÇAMENTO:	110.969,52
VALOR TOTAL:	139.505,13



RICARDO C. B. TELES
 CPF: 07.115.943-87
 CACENFEIRO CIVIL

Centro e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Treze centavos

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBAO:	COMPOSIÇÃO
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	COMPENSAÇÃO	PROPRIA:	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	COMPENSAÇÃO	PROPRIA:	0,00%

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,02000000	34,8800	35,5776
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00000000	24,4900	24,4900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	4,50000000	12,3600	55,6200
11725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 67ZUN/KG)	KG	0,15000000	15,2300	2,2945
TOTAL Material:					117,9721
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL Mão de Obra:					31,1000
VALOR:					149,07
VALOR BDI (25,71%):					38,33

2.1. COM-40239002 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
INS-98744241	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,00000000	38,88	38,88
TOTAL Material:					38,88
VALOR:					38,88
VALOR BDI (25,71%):					10,00

3.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543	SERVENTE	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:					8,8135
VALOR:					8,81
VALOR BDI (25,71%):					2,27

3.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543	SERVENTE	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:					24,6778
VALOR:					24,68
VALOR BDI (25,71%):					6,35

3.2.1. C1439 - GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2 (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,68500000	66,1500	45,3128
10441	CAL HIDRATADA	KG	15,00000000	1,0800	16,2000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	297,00000000	0,5500	163,3500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBAO:	COMPOSIÇÃO
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	COMPENSAÇÃO	PROPRIA:	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA:	COMPENSAÇÃO	PROPRIA:	0,00%

11605 - PEDRISCO

Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
SEINFRA	M3	0,45700000	72,4200	33,0959
TOTAL Material:				257,9687

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	H	5,00000000	20,7700	103,8500
12543	SERVENTE	H	18,00000000	15,5500	279,9000
TOTAL Mão de Obra:					383,7500
VALOR:					641,71
VALOR BDI (25,71%):					164,98

3.2.2. C1245 - ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA PIRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 15cm REF. CENT.LARG.=5cm (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00010000	66,1500	0,0066
10442	CAL VIRGEM EM PO	KG	0,00700000	0,6900	0,0048
12033	TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM	M	1,05000000	5,4000	5,6700
TOTAL Material:					5,6814
Mão de Obra	Fonte	Unid <td>Coefficiente</td> <td>Preço Unitário</td> <td>Total</td>	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	H	0,15500000	20,7700	3,2194
12543	SERVENTE	H	0,60800000	15,5500	9,4233
TOTAL Mão de Obra:					12,6427
VALOR:					18,32
VALOR BDI (25,71%):					4,71

3.3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENREIAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	66,1500	0,4035
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:					1,7400
Mão de Obra	Fonte	Unid <td>Coefficiente</td> <td>Preço Unitário</td> <td>Total</td>	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:					4,4095
VALOR:					6,15
VALOR BDI (25,71%):					1,58

3.3.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:					21,7920
Serviço	Fonte	Unid <th>Coefficiente</th> <th>Preço Unitário</th> <th>Total</th>	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M2	0,02500000	852,3400	21,3085
TOTAL:					43,0905



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS	FONTE:	VERBAO	HORA	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESIGNAÇÃO	63,85%	47,79%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPRIA	0,00%	0,00%	0,00%

TOTAL Serviço:	21,3085
VALOR:	43,10
VALOR BDI (25,71%):	11,08

3.4.1. C2181 - REGULAZIÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,03850000	66,1500	2,4145
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:				10,4335

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra:				13,7450

VALOR:	24,18
VALOR BDI (25,71%):	6,22

3.4.2. C2396 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000	1,9500	11,9400
16488 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	33,5000	36,8500
TOTAL Material:				48,7900

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920

VALOR:	70,58
VALOR BDI (25,71%):	18,15

3.4.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,23300000	3,5200	0,8202
TOTAL Material:				0,8202

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:				7,2640

VALOR:	8,08
VALOR BDI (25,71%):	2,08

3.5.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	24,4900	3,9184
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,4900	1,6238
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL				6,2322

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS	FONTE:	VERBAO	HORA	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESIGNAÇÃO	63,85%	47,79%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPRIA	0,00%	0,00%	0,00%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,8900	2,0220
TOTAL Material:				2,2180

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395 PINTOR	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:				9,5850

VALOR:	11,80
VALOR BDI (25,71%):	3,03

3.5.3. C1618 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11480 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	11,8400	1,4208
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096 TINTA LATEX	L	0,17000000	20,8300	3,5411
TOTAL Material:				5,0969

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775

VALOR:	19,27
VALOR BDI (25,71%):	4,95

3.5.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,45000000	8,9200	4,0140
TOTAL Material:				4,2840

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395 PINTOR	H	0,35000000	20,7700	7,2695
TOTAL Mão de Obra:				12,3005

VALOR:	16,58
VALOR BDI (25,71%):	4,26

3.5.4. C1208 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	24,4900	3,9184
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,4900	1,6238
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL				6,2322



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	25/01/2023	BBM:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBAO	HOJA
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA	827,1 COM DESONERACAO	83,8%	47,7%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA	0,00%	0,00%	0,00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1004S	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
1239S	PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3090
TOTAL Mão de Obra:					14,1775
VALOR:					20,60
VALOR BDI (25,71%):					5,30

3.6.1. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17360	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	1,00000000	2.688,8800	2.688,8800
TOTAL Material:					2.688,8800
VALOR:					2.688,88
VALOR BDI (25,71%):					691,31

3.7.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:					10,8850
VALOR:					10,88
VALOR BDI (25,71%):					2,80

4.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543	SERVEnte	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:					8,8135
VALOR:					8,81
VALOR BDI (25,71%):					2,27

4.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,14000000	20,7700	2,8078
12543	SERVEnte	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:					24,6778
VALOR:					24,68
VALOR BDI (25,71%):					6,35

4.2.1. C1439 - GROUT CIMENTO, CAL, HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2 (M3)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	25/01/2023	BBM:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBAO	HOJA
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA	827,1 COM DESONERACAO	83,8%	47,7%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA	0,00%	0,00%	0,00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREA MEDIA	M3	0,68500000	66,1500	45,3128
10441	CAL HIDRATADA	KG	15,00000000	1,0800	16,2000
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	297,00000000	0,5500	163,3500
11805	PEDRISCO	M3	0,45700000	72,4200	33,0559
TOTAL Material:					257,9587
Mão de Obra					
12391	PEDREIRO	H	5,00000000	20,7700	103,8500
12543	SERVEnte	H	18,00000000	15,5500	279,9000
TOTAL Mão de Obra:					383,7500
VALOR:					641,71
VALOR BDI (25,71%):					164,98

4.2.2. C1245 - ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFICIE C/TRINCA PIRETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm (M)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREA MEDIA	M3	0,00010000	66,1500	0,0066
10442	CAL VIRGEM EM PO	KG	0,00700000	0,6800	0,0048
12033	TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM	M	1,05000000	5,4000	5,6700
TOTAL Material:					5,6814
Mão de Obra					
12391	PEDREIRO	H	0,15500000	20,7700	3,2194
12543	SERVEnte	H	0,60600000	15,5500	9,4233
TOTAL Mão de Obra:					12,6427
VALOR:					18,32
VALOR BDI (25,71%):					4,71

4.3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREA MEDIA	M3	0,00610000	66,1500	0,4035
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:					1,7400
Mão de Obra					
12391	PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SERVEnte	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:					4,4095
VALOR:					6,15
VALOR BDI (25,71%):					1,58

4.3.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVEnte	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL					21,7920

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	25/01/2023	BDI :	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS	VERSO:	02/1	HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	62,1	COM DEBENEFICIAÇÃO:	63,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA:		PROPOSTA:	0,00%
		REF.:	05/2021	0,00%	47,70%
				0,00%	0,00%

Serviço		TOTAL Mão de Obra:	21,7920
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/EN, TRAÇO 1:3	COEFICIENTE	0,02500000
		PREÇO UNITÁRIO	852,3400
		TOTAL	21,3085
		TOTAL Serviço:	21,3085
		VALOR:	43,10
		VALOR BDI (25,71%):	11,08

4.4.1. C2161 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	0,03650000	66,1500	2,4145
10805	CIMENTO PORTLAND	14,59000000	0,5500	8,0190
				TOTAL Material: 10,4335

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDREIRO	0,25000000	20,7700	5,1925
12543	SERVENTE	0,55000000	15,5500	8,5525
				TOTAL Mão de Obra: 13,7450
		VALOR:		24,18
		VALOR BDI (25,71%):		6,22

4.4.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEL-5/PEL-4 - P/ PISO (M2)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	6,00000000	1,9500	11,9400
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEL-5/PEL-4	1,10000000	33,5000	36,8500
				TOTAL Material: 48,7900

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	0,60000000	15,5500	9,3300
				TOTAL Mão de Obra: 21,7920
		VALOR:		70,58
		VALOR BDI (25,71%):		18,15

4.4.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	0,23300000	3,5200	0,8202
				TOTAL Material: 0,8202

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SERVENTE	0,20000000	15,5500	3,1100
				TOTAL Mão de Obra: 7,2640
		VALOR:		8,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	25/01/2023	BDI :	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS	VERSO:	02/1	HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	62,1	COM DEBENEFICIAÇÃO:	63,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA:		PROPOSTA:	0,00%
		REF.:	05/2021	0,00%	47,70%
				0,00%	0,00%

VALOR BDI (25,71%):	2,08
----------------------------	------

4.5.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	0,40000000	0,5400	0,2160
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	0,70000000	2,8600	2,0020
				TOTAL Material: 2,2180

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	0,20000000	16,7700	3,3540
12395	PINTOR	0,30000000	20,7700	6,2310
				TOTAL Mão de Obra: 9,5850
		VALOR:		11,80
		VALOR BDI (25,71%):		3,03

4.5.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	0,12000000	11,8400	1,4208
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	0,25000000	0,5400	0,1350
12098	TINTA LATEX	0,17000000	20,8300	3,5411
				TOTAL Material: 5,0969

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	0,40000000	20,7700	8,3080
				TOTAL Mão de Obra: 14,1775
		VALOR:		19,27
		VALOR BDI (25,71%):		4,95

4.5.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	0,50000000	0,5400	0,2700
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	0,45000000	8,9200	4,0140
				TOTAL Material: 4,2840

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	0,30000000	16,7700	5,0310
12395	PINTOR	0,35000000	20,7700	7,2695
				TOTAL Mão de Obra: 12,3005
		VALOR:		16,58
		VALOR BDI (25,71%):		4,26

4.5.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	83,8%
LOCAL:	MORRINHOS	PROPOSTA:	827,1 COM DIMENSIONAMENTO	HORA:	47,7%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA:	0,0%	MES:	50/2021
					0,0%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,15000000	24,4900	3,5184
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,4300	1,5159
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL Material:				6,4243

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				20,60
VALOR BDI (25,71%):				5,30

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17350 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM) (UN)	UN	1,00000000	2.688,8800	2.688,8800
TOTAL Material:				2.688,8800
VALOR:				2.688,88
VALOR BDI (25,71%):				691,31

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:				10,8850
VALOR:				10,88
VALOR BDI (25,71%):				2,80

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543 SERVENTE	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:				8,8135
VALOR:				8,81
VALOR BDI (25,71%):				2,27

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543 SERVENTE	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:				24,6778
VALOR:				24,68
VALOR BDI (25,71%):				6,35

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543 SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:				4,4095
VALOR:				6,16
VALOR BDI (25,71%):				1,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	83,8%
LOCAL:	MORRINHOS	PROPOSTA:	827,1 COM DIMENSIONAMENTO	HORA:	47,7%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA:	0,0%	MES:	50/2021
					0,0%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,68500000	66,1500	45,3126
10441 CAL HIDRATADA	KG	15,00000000	1,0800	16,2000
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	297,00000000	0,5500	163,3500
11805 PEDRISCO	M3	0,45700000	72,4200	33,0959
TOTAL Material:				257,9597

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	5,00000000	20,7700	103,8500
12543 SERVENTE	H	18,00000000	15,5500	279,9000
TOTAL Mão de Obra:				383,7500
VALOR:				641,71
VALOR BDI (25,71%):				164,98

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00010000	66,1500	0,0066
10442 CAL VIRGEM EM PO	KG	0,00700000	0,6800	0,0048
12033 TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM	M	1,05000000	5,4000	5,6700
TOTAL Material:				5,6814

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,15500000	20,7700	3,2184
12543 SERVENTE	H	0,60600000	15,5500	9,4233
TOTAL Mão de Obra:				12,6427
VALOR:				18,32
VALOR BDI (25,71%):				4,71

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00610000	66,1500	0,4035
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:				1,7400

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543 SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:				4,4095
VALOR:				6,16
VALOR BDI (25,71%):				1,58

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543 SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:				4,4095
VALOR:				6,16
VALOR BDI (25,71%):				1,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	VERBOD:	HORA	MES	
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA	0271 COM DECONEXÃO	83,85%	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPENSAÇÃO	PROPOSTA	0,00%	0,00%

5.3.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10291 PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02500000	852,2400	21,3085
TOTAL Serviço:				21,3085
VALOR:				43,10
VALOR BDI (25,71%):				11,08

5.4.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,03650000	66,1500	2,4145
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:				10,4335

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra:				13,7450
VALOR:				24,18
VALOR BDI (25,71%):				6,22

5.4.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPEL4 - P/ PISO (M2)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000	1,9900	11,9400
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-SPEL4	M2	1,10000000	33,5000	36,8500
TOTAL Material:				48,7900

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
VALOR:				70,58
VALOR BDI (25,71%):				18,15

5.4.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,23300000	3,5200	0,8202
TOTAL Material:				0,8202

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	VERBOD:	HORA	MES	
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA	0271 COM DECONEXÃO	83,85%	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPENSAÇÃO	PROPOSTA	0,00%	0,00%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:				7,2640
VALOR:				8,08
VALOR BDI (25,71%):				2,08

5.5.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,8600	2,0020
TOTAL Material:				2,2160

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12385 PINTOR	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:				9,5850
VALOR:				11,80
VALOR BDI (25,71%):				3,03

5.5.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	11,8400	1,4208
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096 TINTA LATEX	L	0,17000000	20,8300	3,5411
TOTAL Material:				5,0969

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12385 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				19,27
VALOR BDI (25,71%):				4,95

5.6.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:				10,8850
VALOR:				10,88
VALOR BDI (25,71%):				2,80

5.7.1. C1779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER (M2)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10146 ASFALTO MODIFICADO	KG	2,00000000	3,6100	7,2200
TOTAL Material:				7,2200



Handwritten initials/signature.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS DATA: 25/01/2023 BDI: 25,71% REF: 06/2021
 DESCRIÇÃO: UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS FONTE: SEINFRA VERSÃO: H09A MES: 83,8% 47,7%
 LOCAL: MORRINHOS SEINFRA 027.1 COM DESIGNAÇÃO: PROPOSTA 0,0% 0,0%
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

Mão de Obra	SEINFRA	L	0,60000000	7,6700	4,6020
	SEINFRA	M2	1,10000000	5,1300	5,6430
TOTAL Mão de Obra:					17,4660
Mão de Obra	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10039	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
10091	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:					11,2620
VALOR:					28,73
VALOR BDI (25,71%):					7,39

6.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:					8,8135
VALOR:					8,81
VALOR BDI (25,71%):					2,27

6.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:					24,6778
VALOR:					24,68
VALOR BDI (25,71%):					6,35

6.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Mão de Obra	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	0,00610000	66,1500	0,4035
10805	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:					1,7400
Mão de Obra	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:					4,4095
VALOR:					6,15
VALOR BDI (25,71%):					1,56

6.2.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS DATA: 25/01/2023 BDI: 25,71% REF: 06/2021
 DESCRIÇÃO: UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS FONTE: SEINFRA VERSÃO: H09A MES: 83,8% 47,7%
 LOCAL: MORRINHOS SEINFRA 027.1 COM DESIGNAÇÃO: PROPOSTA 0,0% 0,0%
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

Mão de Obra	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:					21,7920
Mão de Obra	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10164	SEINFRA	M3	0,02500000	852,3400	21,3085
TOTAL Serviço:					21,3085
VALOR:					43,10
VALOR BDI (25,71%):					11,08

6.3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Mão de Obra	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	0,03650000	66,1500	2,4145
10805	SEINFRA	KG	14,58000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:					10,4335
Mão de Obra	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543	SEINFRA	H	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra:					13,7450
VALOR:					24,18
VALOR BDI (25,71%):					6,22

6.3.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Mão de Obra	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10508	SEINFRA	E	6,00000000	1,9900	11,9400
10498	SEINFRA	M2	1,10000000	33,5000	36,8500
TOTAL Material:					48,7900
Mão de Obra	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:					21,7920
VALOR:					70,58
VALOR BDI (25,71%):					18,15

6.3.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Mão de Obra	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	SEINFRA	KG	0,23300000	3,5200	0,8202
TOTAL Material:					0,8202
Mão de Obra	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:					7,2640
VALOR:					11,4180



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: URS SITO ALEGRE - MORRINHOS
 DATA: 25/01/2023 BDI: 25,71%
 DESCRIÇÃO: URS SITO ALEGRE - MORRINHOS
 LOCAL: MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

FONTES: SEINFRA 83,89% 47,78% 0,00%
 SEINFRA 83,89% 47,78% 0,00%
 SEINFRA 83,89% 47,78% 0,00%

VALOR: 8,08
 VALOR BDI (25,71%): 2,08

6.4.1. C1206 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,8600	2,0020
TOTAL Material:				2,2180
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395 PINTOR	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:				9,5850
VALOR:				11,80
VALOR BDI (25,71%):				3,03

6.4.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	11,8400	1,4208
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096 TINTA LATEX	L	0,17000000	20,8300	3,5411
TOTAL Material:				5,0969
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				19,27
VALOR BDI (25,71%):				4,95

6.4.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,45000000	8,9200	4,0140
TOTAL Material:				4,2840
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395 PINTOR	H	0,35000000	20,7700	7,2695
TOTAL Mão de Obra:				12,3005
VALOR:				16,58
VALOR BDI (25,71%):				4,26

6.4.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: URS SITO ALEGRE - MORRINHOS
 DATA: 25/01/2023 BDI: 25,71%
 DESCRIÇÃO: URS SITO ALEGRE - MORRINHOS
 LOCAL: MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

FONTES: SEINFRA 83,89% 47,78% 0,00%
 SEINFRA 83,89% 47,78% 0,00%
 SEINFRA 83,89% 47,78% 0,00%

VALOR: 20,60
 VALOR BDI (25,71%): 5,30

6.5.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	24,4900	3,9184
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,4300	1,6159
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL Material:				6,4243
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				20,60
VALOR BDI (25,71%):				5,30

6.5.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:				10,8850
VALOR:				10,88
VALOR BDI (25,71%):				2,80

7.1.1. C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra:				44,0675
VALOR:				44,07
VALOR BDI (25,71%):				11,33

7.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543 SERVENTE	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:				24,6778
VALOR:				24,68
VALOR BDI (25,71%):				6,35

7.2.1. C1179 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIÉSTER (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10146 ASFALTO MODIFICADO	KG	2,00000000	3,6100	7,2200
12099 TINTA PRIMÁRIA	L	0,60000000	7,6700	4,6020
12251 VEU DE POLIÉSTER	M2	1,10000000	5,1300	5,6430
TOTAL				17,4650

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS
 DATA: 25/01/2023
 BDI: 25,71%
 VERSÃO: 02/71 COM DESONERAÇÃO
 HORA: 47,79%
 MES: 06/2021
 FONTE: SEINFRA 02/71 COM DESONERAÇÃO 0,00%
 SEINFRA PROPOSTA 0,00%
 SEINFRA PROPOSTA 0,00%
 LOCAL: MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,30000000	16,7700	5,0310
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:					11,2620
VALOR:					28,73
VALOR BDI (25,71%):					7,39

7.3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	66,1500	0,4035
10005	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,5500	1,3385
TOTAL Material:					1,7420
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SERVEANTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:					4,4095
VALOR:					6,15
VALOR BDI (25,71%):					1,58

7.3.2. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVEANTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:					21,7920
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02000000	852,3400	17,0468
TOTAL Serviço:					17,0468
VALOR:					38,84
VALOR BDI (25,71%):					9,99

7.3.3. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000	1,9900	11,9400
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	33,5000	36,8500
TOTAL Material:					48,7900
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,72000000	20,7700	14,9544
12543	SERVEANTE	H	0,72000000	15,5500	11,1960
TOTAL Mão de Obra:					26,1504

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS
 DATA: 25/01/2023
 BDI: 25,71%
 VERSÃO: 02/71 COM DESONERAÇÃO
 HORA: 47,79%
 MES: 06/2021
 FONTE: SEINFRA 02/71 COM DESONERAÇÃO 0,00%
 SEINFRA PROPOSTA 0,00%
 SEINFRA PROPOSTA 0,00%
 LOCAL: MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,16900000	3,5200	0,5949
TOTAL Material:					0,5949
VALOR:					74,94
VALOR BDI (25,71%):					19,27

7.3.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SERVEANTE	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:					7,2640
VALOR:					7,86
VALOR BDI (25,71%):					2,02

7.4.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,03650000	66,1500	2,4145
10005	CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:					10,4335
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543	SERVEANTE	H	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra:					13,7450
VALOR:					24,18
VALOR BDI (25,71%):					6,22

7.4.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000	1,9900	11,9400
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	33,5000	36,8500
TOTAL Material:					48,7900
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVEANTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:					21,7920
VALOR:					70,58
VALOR BDI (25,71%):					18,15

7.4.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SERVEANTE	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:					7,2640
VALOR:					7,86
VALOR BDI (25,71%):					2,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	0271 COM DESONEREAÇÃO
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	Composição	HORA:	83,89%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROFMA:		MES:	47,76%
				REF:	0,00%

10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,233000000	3,5200	0,8022	0,8022
Mão de Obra				TOTAL Material:		0,8022	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,200000000	20,7700	4,1540	4,1540
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,200000000	15,5500	3,1100	3,1100
TOTAL Mão de Obra:				7,2640		8,08	
VALOR:				2,08		2,08	
VALOR BDI (25,71%):				0,535		0,535	

7.5.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,400000000	0,5400
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,700000000	2,8600
TOTAL Material:				2,2180
Mão de Obra				
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,200000000	16,7700
12395	PINTOR	H	0,300000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra:				37,5400
VALOR:				39,7580
VALOR BDI (25,71%):				10,121

7.5.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11480	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,120000000	11,8400
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,250000000	0,5400
12086	TINTA LATEX	L	0,170000000	20,8300
TOTAL Material:				32,2100
Mão de Obra				
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,350000000	16,7700
12395	PINTOR	H	0,400000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra:				37,5400
VALOR:				74,7500
VALOR BDI (25,71%):				19,21

7.5.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,500000000	0,5400
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,450000000	8,9200
TOTAL Material:				9,4600
Mão de Obra				
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,300000000	16,7700
TOTAL				26,2300
VALOR:				27,8530
VALOR BDI (25,71%):				7,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	0271 COM DESONEREAÇÃO
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	Composição	HORA:	83,89%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROFMA:		MES:	47,76%
				REF:	0,00%

12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,350000000	20,7700	7,2695	7,2695
TOTAL Mão de Obra:				20,7700		12,3005	
VALOR:				16,58		16,58	
VALOR BDI (25,71%):				4,26		4,26	

7.5.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,040000000	16,8500
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,160000000	24,4900
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,130000000	12,4300
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,400000000	0,5400
TOTAL Material:				54,3100
Mão de Obra				
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,350000000	16,7700
12395	PINTOR	H	0,400000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra:				37,5400
VALOR:				92,8500
VALOR BDI (25,71%):				23,88

7.6.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,700000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:				15,5500
VALOR:				10,88
VALOR BDI (25,71%):				2,80

8.1.1. C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,250000000	20,7700
12543	SERVENTE	H	2,500000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:				36,3200
VALOR:				44,07
VALOR BDI (25,71%):				11,33

8.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,140000000	20,7700
12543	SERVENTE	H	1,400000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:				36,3200
VALOR:				24,88
VALOR BDI (25,71%):				6,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,71%
VERSÃO:	02/1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	MES	83,80%	47,70%
SEINFRA:	MORRINHOS	PROPRIA:	0,00%	0,00%	0,00%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS				
CLIENTE:					

8.2.1. C076 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,006100000	66,1500	0,4035
10905 CIMENTO PORTLAND	KG	2,430000000	0,5500	1,3395
TOTAL Mão de Obra:				1,7400

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,100000000	20,7700	2,0770
12543 SERVENTE	H	0,150000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:				4,4095
VALOR:				6,15
VALOR BDI (25,71%):				1,58

8.2.2. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,600000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,800000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	M3	0,020000000	852,3400	17,0468
12543 SERVENTE	M3	0,020000000	852,3400	17,0468
TOTAL Serviço:				34,0936
VALOR:				38,84
VALOR BDI (25,71%):				9,99

8.2.3. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PORCELANATOS	KG	6,000000000	1,9900	11,9400
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,100000000	33,5000	36,8500
TOTAL Material:				48,7900

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,720000000	20,7700	14,9544
12543 SERVENTE	H	0,720000000	15,5500	11,1960
TOTAL Mão de Obra:				26,1504
VALOR:				74,94
VALOR BDI (25,71%):				19,27

8.2.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,169000000	3,5200	0,5949
TOTAL Material:				0,5949

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,000000000	20,7700	0,0000
12543 SERVENTE	H	0,000000000	15,5500	0,0000
TOTAL Mão de Obra:				0,0000
VALOR:				0,0000
VALOR BDI (25,71%):				0,0000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,71%
VERSÃO:	02/1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	MES	83,80%	47,70%
SEINFRA:	MORRINHOS	PROPRIA:	0,00%	0,00%	0,00%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS				
CLIENTE:					

8.3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,038500000	66,1500	2,5445
10905 CIMENTO PORTLAND	KG	14,580000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:				10,5635

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,250000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	0,550000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra:				13,7450
VALOR:				24,18
VALOR BDI (25,71%):				6,22

8.3.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PORCELANATOS	KG	6,000000000	1,9900	11,9400
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,100000000	33,5000	36,8500
TOTAL Material:				48,7900

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,600000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,600000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
VALOR:				70,58
VALOR BDI (25,71%):				18,15

8.3.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,233000000	3,5200	0,8202
TOTAL Material:				0,8202

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,200000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	H	0,200000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:				7,2640
VALOR:				8,08
VALOR BDI (25,71%):				2,08

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,000000000	20,7700	0,0000
12543 SERVENTE	H	0,000000000	15,5500	0,0000
TOTAL Mão de Obra:				0,0000
VALOR:				0,0000
VALOR BDI (25,71%):				0,0000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS
 DATA: 25/01/2023 BDI: 25,71%
 VERSÃO: 027,1 COM DESONERACAO
 HORA: 0,00% MES: 0,00% REF: 06/021
 SEINFRA: 83,89% 47,76%
 LOCAL: MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

8.4.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,8020	2,0020
TOTAL Material:					2,2180
Mão de Obra					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395	PINTOR	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:					9,5850
VALOR:					11,80
VALOR BDI (25,71%):					3,03

8.4.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	11,8400	1,4208
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096	TINTA LATEX	L	0,17000000	20,8300	3,5411
TOTAL Material:					5,0969
Mão de Obra					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:					14,1775
VALOR:					19,27
VALOR BDI (25,71%):					4,95

8.4.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,45000000	8,9200	4,0140
TOTAL Material:					4,2840
Mão de Obra					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395	PINTOR	H	0,35000000	20,7700	7,2695
TOTAL Mão de Obra:					12,3005
VALOR:					16,58
VALOR BDI (25,71%):					4,26

8.4.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	24,4500	3,9184
TOTAL					4,5924

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS
 DATA: 25/01/2023 BDI: 25,71%
 VERSÃO: 027,1 COM DESONERACAO
 HORA: 0,00% MES: 0,00% REF: 06/021
 SEINFRA: 83,89% 47,76%
 LOCAL: MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

8.5.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,4300	1,6159
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL Material:					6,4243
Mão de Obra					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:					14,1775
VALOR:					20,69
VALOR BDI (25,71%):					5,30

9.1.1. C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:					10,8850
VALOR:					10,88
VALOR BDI (25,71%):					2,80

9.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543	SERVENTE	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra:					44,0675
VALOR:					44,07
VALOR BDI (25,71%):					11,33

9.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PAREDE (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	66,1500	0,4035
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:					1,7400
Mão de Obra					
12391	PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL					4,1095
VALOR:					24,68
VALOR BDI (25,71%):					6,35

9.2.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PAREDE (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	66,1500	0,4035
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:					1,7400
Mão de Obra					
12391	PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL					4,1095
VALOR:					24,68
VALOR BDI (25,71%):					6,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	FONTE:	VERBA	FORMA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	827.1 COM DEDUÇÃO	PROPRIA:	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPENSAÇÃO:	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	4,406
VALOR:	6,15
VALOR BDI (25,71%):	1,58

9.2.2. C0023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:					21,7920

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02000000	862,3400	17,0468
TOTAL Serviço:					17,0468
VALOR:					38,84
VALOR BDI (25,71%):					9,99

9.2.3. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-SPEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000	1,9900	11,9400
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-SPEI-4	M2	1,10000000	33,5000	36,8500
TOTAL Material:					48,7900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,72000000	20,7700	14,9544
12543	SERVENTE	H	0,72000000	15,5500	11,1960
TOTAL Mão de Obra:					26,1504
VALOR:					74,94
VALOR BDI (25,71%):					19,27

9.2.4. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,23300000	3,5200	0,8202
TOTAL Material:					0,8202

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SERVENTE	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:					7,2640
VALOR:					8,08
VALOR BDI (25,71%):					2,06

9.3.1. C2181 - REGULIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	FONTE:	VERBA	FORMA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	827.1 COM DEDUÇÃO	PROPRIA:	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPENSAÇÃO:	PROPRIA	0,00%	0,00%

10109	ÁREA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	66,1500	2,4145
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:					10,4335	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543	SERVENTE	H	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra:					13,7450
VALOR:					24,18
VALOR BDI (25,71%):					6,22

9.3.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000	1,9900	11,9400
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-SPEI-4	M2	1,10000000	33,5000	36,8500
TOTAL Material:					48,7900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:					21,7920
VALOR:					70,58
VALOR BDI (25,71%):					18,15

9.3.3. C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,58300000	3,5200	2,0522
TOTAL Material:					2,0522

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SERVENTE	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:					7,2640
VALOR:					9,32
VALOR BDI (25,71%):					2,40

9.4.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,8600	2,0020
TOTAL Material:					2,2180

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10345	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395	PINTOR	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL					9,6150

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	0,00%	63,00%	47,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPRIA:	0,00%	0,00%	0,00%
		Composição:			

TOTAL Mdo de Obra:	9,980
VALOR:	11,80
VALOR BDI (25,71%):	3,03

9.4.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	SEINFRA	L	0,12000000	11,8400	1,4208
11347	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096	SEINFRA	L	0,17000000	20,8300	3,5411
TOTAL Material:					5,0969

Mdo de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mdo de Obra:					14,1775
VALOR:					19,27
VALOR BDI (25,71%):					4,95

9.4.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
11512	SEINFRA	KG	0,45000000	8,9200	4,0140
TOTAL Material:					4,2840

Mdo de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395	SEINFRA	H	0,35000000	20,7700	7,2695
TOTAL Mdo de Obra:					12,3005
VALOR:					16,58
VALOR BDI (25,71%):					4,28

9.4.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	SEINFRA	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100	SEINFRA	L	0,15000000	24,4900	3,9184
11199	SEINFRA	L	0,13000000	12,4300	1,6159
11347	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL Material:					6,4243

Mdo de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mdo de Obra:					14,1775
VALOR:					20,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	FONTE:	SEINFRA	HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	0,00%	63,00%	47,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPRIA:	0,00%	0,00%	0,00%
		Composição:			

VALOR BDI (25,71%):	5,30
---------------------	------

9.5.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mdo de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8950
TOTAL Mdo de Obra:					10,8950
VALOR:					10,88
VALOR BDI (25,71%):					2,80

10.1.1. C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEJOS (M2)

Mdo de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mdo de Obra:					44,0675
VALOR:					44,07
VALOR BDI (25,71%):					11,33

10.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mdo de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mdo de Obra:					24,6878
VALOR:					24,68
VALOR BDI (25,71%):					6,35

10.2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	0,00610000	86,1500	0,4035
10805	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:					1,7400

Mdo de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mdo de Obra:					4,4095
VALOR:					6,15
VALOR BDI (25,71%):					1,58

10.2.2. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mdo de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mdo de Obra:					21,7920
VALOR:					21,79



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORRA: URS SITO ALEGRE - MORRINHOS
DESCRIÇÃO: URS SITO ALEGRE - MORRINHOS
LOCAL: MORRINHOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 25/01/2023
VERBAS: HORA
MESES: MES
REF.: REF.
SEINFRA: 027,1 COM RENOVACAO 83,26% 47,76% 06/2021
COMPANHIA: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

BDI: 25,71%

VALOR BDI (25,71%): 21,7920

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇÃO 1.3 - ESP= 3cm (M2)	10109	M3	0,02000000	852,3400	17,0468
	10805	M3			17,0468
Mão de Obra					38,84
VALOR BDI (25,71%):					9,99

10.3.2. C2986 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPEI4 - P/ PISO (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.3.2. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-SPEI4 - P/ PAREDE (M2)	16508	M2	6,00000000	1,9900	11,9400
	16498	M2	1,10000000	33,5000	36,8500
Mão de Obra					48,7900
VALOR BDI (25,71%):					19,27

10.3.3. C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PIPO) (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.3.3. C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	10118	KG	0,23300000	3,5200	0,8202
Mão de Obra					0,6202
VALOR BDI (25,71%):					2,08

10.4.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.4.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	11347	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
	11513	KG	0,70000000	2,8600	2,0020
Mão de Obra					2,2180
VALOR BDI (25,71%):					8,08

10.4.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.4.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	11490	L	0,12000000	11,8400	1,4208
Mão de Obra					11,8400
VALOR BDI (25,71%):					3,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORRA: URS SITO ALEGRE - MORRINHOS
DESCRIÇÃO: URS SITO ALEGRE - MORRINHOS
LOCAL: MORRINHOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 25/01/2023
VERBAS: HORA
MESES: MES
REF.: REF.
SEINFRA: 027,1 COM RENOVACAO 83,26% 47,76% 06/2021
COMPANHIA: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

BDI: 25,71%

VALOR BDI (25,71%): 6,22

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.3.2. C2986 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPEI4 - P/ PISO (M2)	16508	M2	6,00000000	1,9900	11,9400
	16498	M2	1,10000000	33,5000	36,8500
Mão de Obra					48,7900
VALOR BDI (25,71%):					18,15

10.3.3. C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PIPO) (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.3.3. C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	10118	KG	0,58300000	3,5200	2,0522
Mão de Obra					2,0522
VALOR BDI (25,71%):					7,08

10.4.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.4.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	11347	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
	11513	KG	0,70000000	2,8600	2,0020
Mão de Obra					2,2180
VALOR BDI (25,71%):					9,23

10.4.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.4.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	11490	L	0,12000000	11,8400	1,4208
Mão de Obra					11,8400
VALOR BDI (25,71%):					3,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: URS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS DATA: 25/01/2023 BDI: 25,71%
 DESCRIÇÃO: URS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS FONTE: VERSÃO: HORA: MES: REF.:
 LOCAL: MORRINHOS SEINFRA: 827.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS Composição PROPORÇÃO 0,00% 0,00%

11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,8300	3,5411
				TOTAL Material:		6,0989

Mão de Obra						
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
				TOTAL Mão de Obra:		14,1775
				VALOR:		19,27
				VALOR BDI (25,71%):		4,95

10.4.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Mão de Obra						
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	8,9200	4,0140
				TOTAL Material:		4,2840
Mão de Obra						
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,7700	7,2695
				TOTAL Mão de Obra:		12,3005
				VALOR:		16,88
				VALOR BDI (25,71%):		4,26

10.4.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Mão de Obra						
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,15000000	24,4900	3,9184
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,4300	1,6159
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
				TOTAL Material:		6,4243
Mão de Obra						
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
				TOTAL Mão de Obra:		14,1775
				VALOR:		20,60
				VALOR BDI (25,71%):		5,30

10.5.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
				TOTAL Mão de Obra:		10,8850
				VALOR:		10,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: URS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS DATA: 25/01/2023 BDI: 25,71%
 DESCRIÇÃO: URS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS FONTE: VERSÃO: HORA: MES: REF.:
 LOCAL: MORRINHOS SEINFRA: 827.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS Composição PROPORÇÃO 0,00% 0,00%

				VALOR BDI (25,71%):		2,80
--	--	--	--	---------------------	--	------

11.1.1. C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEJOS (M2)

Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
				TOTAL Mão de Obra:		44,0675
				VALOR:		44,07
				VALOR BDI (25,71%):		11,33

11.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
				TOTAL Mão de Obra:		24,6778
				VALOR:		24,68
				VALOR BDI (25,71%):		6,35

11.1.3. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Mão de Obra						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	68,1500	0,4035
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
				TOTAL Material:		1,7400
Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
				TOTAL Mão de Obra:		4,4095
				VALOR:		6,15
				VALOR BDI (25,71%):		1,58

11.1.4. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
				TOTAL Mão de Obra:		21,7920
Serviço						
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02000000	862,3400	17,0468
				TOTAL Serviço:		17,0468
				VALOR:		38,84
				VALOR BDI (25,71%):		9,99



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS	VERBA:	ORÇ	MES:	06/2021
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	87,1 COM DESONERACAO	83,8%	47,7%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROFISMA:	0,0%	0,0%	0,0%

11.1.5. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	H	0,20000000	1,9900	11,9400
8548 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	33,5000	36,8500
TOTAL Material:				48,7900

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,72000000	20,7700	14,9544
12543 SERVENTE	H	0,72000000	15,5500	11,1960
TOTAL Mão de Obra:				26,1504
VALOR:				74,94
VALOR BDI (25,71%):				19,27

11.1.6. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,23300000	3,5200	0,8202
TOTAL Material:				0,8202

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:				7,2640
VALOR:				8,08
VALOR BDI (25,71%):				2,08

11.2.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,03650000	66,1500	2,4145
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:				10,4335

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	H	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL Mão de Obra:				13,7450
VALOR:				24,18
VALOR BDI (25,71%):				6,22

11.2.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	H	0,00000000	1,9900	11,9400
8548 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	33,5000	36,8500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS SITO ALEGRE - MORRINHOS	VERBA:	ORÇ	MES:	06/2021
LOCAL:	MORRINHOS	SEINFRA:	87,1 COM DESONERACAO	83,8%	47,7%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROFISMA:	0,0%	0,0%	0,0%

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				21,7920
VALOR:				70,58
VALOR BDI (25,71%):				18,15

11.2.3. C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,58300000	3,5200	2,0522
TOTAL Material:				2,0522

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:				7,2640
VALOR:				9,32
VALOR BDI (25,71%):				2,40

11.3.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	2,8600	2,0020
TOTAL Material:				2,2180

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395 PINTOR	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:				9,5850
VALOR:				11,80
VALOR BDI (25,71%):				3,03

11.3.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	11,8400	1,4208
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096 TINTA LATEX	L	0,17000000	20,8300	3,5411
TOTAL Material:				5,0969

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS DATA: 25/01/2023 BDI: 25,71%
 DESCRIÇÃO: UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS FONTE: SEINFRA VERSÃO: 03,80% HORA: 47,70% MES: 06/2021
 LOCAL: MORRINHOS SEINFRA COM DESONEREAÇÃO: 0,00% PROPRIA: 0,00% REF: 06/2021
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

VALOR:	19,27
VALOR BDI (25,71%):	4,95

11.3.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,45000000	8,9200	4,0140
TOTAL Material:				4,2840
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12385 PINTOR	H	0,35000000	20,7700	7,2685
TOTAL Mão de Obra:				12,3005
VALOR:				16,58
VALOR BDI (25,71%):				4,26

11.3.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	24,4900	3,9184
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,4300	1,6159
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL Material:				6,4243
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12385 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				20,60
VALOR BDI (25,71%):				5,30

11.4.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:				10,8850
VALOR:				10,88
VALOR BDI (25,71%):				2,80

12.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543 SERVENTE	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:				8,8135

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS DATA: 25/01/2023 BDI: 25,71%
 DESCRIÇÃO: UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS FONTE: SEINFRA VERSÃO: 03,80% HORA: 47,70% MES: 06/2021
 LOCAL: MORRINHOS SEINFRA COM DESONEREAÇÃO: 0,00% PROPRIA: 0,00% REF: 06/2021
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

VALOR:	8,81
VALOR BDI (25,71%):	2,27

12.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543 SERVENTE	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:				24,6778
VALOR:				24,68
VALOR BDI (25,71%):				6,35

12.2.1. C1439 - GROUT CIMENTO, CAL, HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2 (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,85000000	66,1500	45,3128
10441 CAL HIDRATADA	KG	15,00000000	1,0800	16,2000
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	287,00000000	0,5500	163,3500
11605 PEDRISCO	M3	0,45700000	72,4200	33,0959
TOTAL Material:				257,9587
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	5,00000000	20,7700	103,8500
12543 SERVENTE	H	18,00000000	15,5500	279,9000
TOTAL Mão de Obra:				383,7500
VALOR:				641,71
VALOR BDI (25,71%):				164,98

12.2.2. C1245 - ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETIRADO OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 15cm REF.

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00010000	66,1500	0,0066
10442 CAL VIRGEM EM PO	KG	0,00700000	0,6800	0,0048
12033 TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM	M	1,05000000	5,4000	5,6700
TOTAL Material:				5,6814
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,15500000	20,7700	3,2194
12543 SERVENTE	H	0,06800000	15,5500	9,4233
TOTAL Mão de Obra:				12,6427
VALOR:				18,32
VALOR BDI (25,71%):				4,71

12.3.1. C1179 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10146 ASFALTO MODIFICADO	KG	2,00000000	3,6100	7,2200
TOTAL Material:				7,2200
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,15500000	20,7700	3,2194
12543 SERVENTE	H	0,06800000	15,5500	9,4233
TOTAL Mão de Obra:				12,6427
VALOR:				18,32
VALOR BDI (25,71%):				4,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: URS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS
 DATA: 25/01/2023 BDI: 25,71%
 VERSÃO: 03,00% HORA: 47,00% MES: 06/2021
 SEINFRA: 0,00% COM DESENERGAÇÃO: 0,00% PROPRIA: 0,00%
 LOCAL: MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

12099	TINTA PRIMARIA	SEINFRA	L	0,60000000	7,6700	4,6020
12251	VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	1,10000000	5,1300	5,6430
Mão de Obra				TOTAL Material:		17,4650

10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:				TOTAL Material:		11,2620
VALOR:				VALOR BDI (25,71%):		28,73
VALOR BDI (25,71%):				TOTAL:		7,39

12.4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	66,1500	0,4035
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5500	1,3385
TOTAL Material:				TOTAL:		1,7400

12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:				TOTAL:		4,4095
VALOR:				VALOR BDI (25,71%):		6,15
VALOR BDI (25,71%):				TOTAL:		1,58

12.4.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				TOTAL:		21,7920

C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	852,3400	21,3085
TOTAL Serviço:				TOTAL:		21,3085
VALOR:				VALOR BDI (25,71%):		43,10
VALOR BDI (25,71%):				TOTAL:		11,08

12.5.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	66,1500	2,4145
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:				TOTAL:		10,4335

12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL:				TOTAL:		13,7450

VALOR: 11,80
VALOR BDI (25,71%): 3,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: URS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS
 DATA: 25/01/2023 BDI: 25,71%
 VERSÃO: 03,00% HORA: 47,00% MES: 06/2021
 SEINFRA: 0,00% COM DESENERGAÇÃO: 0,00% PROPRIA: 0,00%
 LOCAL: MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

12508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	E	6,00000000	1,9900	11,9400
12543	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-SPEI4	SEINFRA	M2	1,10000000	33,5000	36,6500
TOTAL Material:				TOTAL:		48,7900

12.5.2. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPEI4 - P/ PISO (M2)

11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:				TOTAL:		21,7920
VALOR:				VALOR BDI (25,71%):		70,58
VALOR BDI (25,71%):				TOTAL:		18,15

12.5.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,5200	0,8202
TOTAL Material:				TOTAL:		0,8202

11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:				TOTAL:		7,2640
VALOR:				VALOR BDI (25,71%):		8,08
VALOR BDI (25,71%):				TOTAL:		2,08

12.6.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA (M2)

11347	LIXA PARA MADERAMASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,8600	2,0020
TOTAL Material:				TOTAL:		2,2180

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12385	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:				TOTAL:		9,5850
VALOR:				VALOR BDI (25,71%):		11,80
VALOR BDI (25,71%):				TOTAL:		3,03

12.6.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

VALOR: 11,80
VALOR BDI (25,71%): 3,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	VERBAO:	83,0%	HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	COM DESONERACAO:	0,0%	83,0%	47,0%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA:	0,0%	0,0%	0,0%
		COMPANHIA:			

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	L	0,12000000	11,8400	1,4208
11347	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096	L	0,17000000	20,8300	3,5411
TOTAL Material				5,0869

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra				14,1775
VALOR:				19,27
VALOR BDI (25,71%):				4,95

12.6.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
11512	KG	0,45000000	8,9200	4,0140
TOTAL Material				4,2840
10045	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395	H	0,35000000	20,7700	7,2695
TOTAL Mão de Obra				12,3005
VALOR:				16,58
VALOR BDI (25,71%):				4,26

12.6.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100	L	0,16000000	24,4900	3,9184
11199	L	0,13000000	12,4300	1,6159
11347	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL Material				6,4243
10045	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra				14,1775
VALOR:				20,60
VALOR BDI (25,71%):				5,30

12.7.1. C13860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17350	UN	1,00000000	2,688,8800	2,688,8800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	DATA:	25/01/2023	BDI:	25,71%
DESCRIÇÃO:	UBS SÍTIO ALEGRE - MORRINHOS	VERBAO:	83,0%	HORA:	MES
LOCAL:	MORRINHOS	COM DESONERACAO:	0,0%	83,0%	47,0%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	PROPOSTA:	0,0%	0,0%	0,0%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra				10,8850
VALOR:				10,88
VALOR BDI (25,71%):				2,80

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra				8,8135
VALOR:				8,81
VALOR BDI (25,71%):				2,27

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra				24,6778
VALOR:				24,68
VALOR BDI (25,71%):				6,35

13.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra				24,6778
VALOR:				24,68
VALOR BDI (25,71%):				6,35

13.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra				24,6778
VALOR:				24,68
VALOR BDI (25,71%):				6,35

13.2.1. C1439 - GROUT CIMENTO, CAL, HIDR., AREIA E PEDRISCO TRAÇO 1:0,1:3:2 (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,68500000	66,1500	45,3128
10441	KG	15,00000000	1,0800	16,2000
10605	KG	297,00000000	0,5600	163,3500
11605	M3	0,45700000	72,4200	33,0959
TOTAL Material				257,9587
12391	H	5,00000000	20,7700	103,6500
12543	H	18,00000000	15,5500	279,9000
TOTAL Mão de Obra				383,5500
VALOR:				641,71
VALOR BDI (25,71%):				164,96