



FARIAS MAGALHÃES  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS/CE

**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 1101.01/2023**


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS/CE.

# PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº. 02:

*PAGINAÇÃO: 1 / 60 PÁGINAS C/ CÓPIA DIGITALIZADA;*

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
Rua B, nº 205, Q06, L33, Encantada, Município de Eusébio no Estado do Ceará  
CEP: 61.760-000 / CNPJ/MF: 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9  
9966-0167 E-mail: fariasmagalhaesconst@gmail.com





**PROPOSTA DE PREÇOS**

De Eusébio (CE), para **Morrinhos (CE)**, aos 23 de janeiro de 2023.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS/CE

**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 1101.01/2023**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS/CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº. 1101.01/2023**, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS/CE, conforme projeto e orçamento em anexo, pelo preço global de **R\$ 469.002,09(QUATROCENTOS E SESSENTA NOVE MIL, DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS)**, com prazo de execução até 90(noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **FRANCISCO NILO MAGALHÃES FILHO**, Carteira de Identidade nº. 95002110403 e órgão emitente SSP (CE) e inscrito no CPF sob nº. 619.452.003-59, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira, responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do





**FARIAS MAGALHÃES**  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

---

**FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ/MF Nº. 07.794.738/0001-17  
**FRANCISCO NILO MAGALHÃES FILHO**  
CPF/MF nº 619.452.003-59  
TITULAR

---

**FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ/MF nº 07.794.738/0001-17  
**ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA**  
CREA/CE nº 9554/D  
ENG. CIVIL/RESP. TÉCNICO

**FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**  
Rua B, nº 205, Q06, L33, Encantada, Município de Eusébio no Estado do Ceará  
CEP: 61.760-000 / CNPJ/MF: 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 3260.4340 / (85) 9  
9966-0167 E-mail: fariasmagalhaesconst@gmail.com



CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
 EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.  
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
 FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI; 25,71%

RESUMO DOS ORÇAMENTOS		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1.0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE (UBS - SÃO JOSE), NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.	R\$ 185.283,32
2.0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.	R\$ 144.744,90
3.0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.	R\$ 138.973,87
<b>TOTAL DOS ORÇAMENTOS</b>		<b>R\$ 469.002,09</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 469.002,09(QUATROCENTOS E SESSENTA NOVE MIL, DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS).

EUSÉBIO/CE, 23 DE JANEIRO DE 2023.

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ Nº: 07.794.738/0001-17  
 FRANCISCO NILO MAGALHÃES FILHO  
 CPF Nº: 630.482.003-59  
 TITULAR

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 Rua B, nº 205, Q98, L33, Encosta do Arraial, Município de Eusébio no Estado do Ceará  
 CEP: 61.766-000 / CNPJ/ME: 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 3260.1340 / (85) 3066-8147 E-mail: fariasmag@intercom.net.br

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ Nº: 07.794.738/0001-17  
 ANÍBAL ALBUQUERQUE PEREIRA  
 CREA/CE Nº: 065854-D  
 ENG. CIVIL/RESP. TÉCNICO





COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
CFis. 8748  
Rúbrica

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE (UBS - SÃO JOSÉ), NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS									
ORÇAMENTO BÁSICO									
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.125,36	0,61%
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	6,00	149,20	187,56	1.125,36	0,0061
2.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					6.786,00	3,66%
2.1	COMPOSIÇÃO COMP.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	53,98	67,86	6.786,00	3,66%
3.0			CONSULTÓRIO MÉDICO					6.900,47	3,72%
3.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					153,28	0,08%
3.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	10,48	8,67	10,90	114,23	0,06%
3.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	1,01	24,31	30,56	30,87	0,02%
3.1.3	SEINFRA	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	0,75	8,67	10,90	8,18	0,00%
3.2			REFORÇO ESTRUTURAL					116,49	0,06%
3.2.1	SEINFRA	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRACO 1:0.1:3:2	M3	0,06	636,36	799,97	48,00	0,03%
3.2.2	SEINFRA	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFICIE C/TRINCA P/RETRACAO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15CM REF. CENT.LARG.=5CM	M	3,00	18,16	22,83	68,49	0,04%
3.3			REVESTIMENTOS					641,58	0,35%
3.3.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	10,48	6,10	7,67	80,38	0,04%
3.3.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	10,48	42,60	53,55	561,20	0,30%
3.4			PISOS					130,11	0,07%
3.4.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	1,01	23,99	30,16	30,46	0,02%
3.4.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	1,01	70,50	88,63	89,52	0,05%
3.4.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	1,01	7,98	10,03	10,13	0,01%
3.5			ESQUADRIAS					428,80	0,23%
3.5.1	SEINFRA	C4513	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTEM	M2	0,75	240,84	302,76	227,07	0,12%
3.5.2	SEINFRA	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	0,75	213,96	268,97	201,73	0,11%
3.6			PINTURAS					1.897,04	1,02%
3.6.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	45,00	11,69	14,70	661,50	0,36%
3.6.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	45,00	19,09	24,00	1.080,00	0,58%
3.6.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,04%
3.6.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,05%
3.7			INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					3.397,43	1,83%
3.7.1	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.702,59	3.397,43	3.397,43	1,83%
3.8			LIMPEZA GERAL					135,74	0,07%
3.8.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	10,07	10,72	13,48	135,74	0,07%
4.0			WC FEMININO PCD					881,93	0,48%
4.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					110,91	0,06%
4.1.1	SEINFRA	C1071	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	1,87	43,41	54,57	102,05	0,06%
4.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,29	24,31	30,56	8,86	0,00%
4.2			REVESTIMENTOS					298,60	0,16%
4.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	1,87	6,10	7,67	14,34	0,01%
4.2.2	SEINFRA	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	1,87	38,38	48,25	90,23	0,05%
4.2.3	SEINFRA	C4443	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30CM (900CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	1,87	74,79	94,02	175,82	0,09%
4.2.4	SEINFRA	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDES / PISO)	M2	1,87	7,75	9,74	18,21	0,01%
4.3			PISOS					37,36	0,02%
4.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,29	23,99	30,16	8,75	0,00%
4.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,29	70,50	88,63	25,70	0,01%
4.3.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,29	7,98	10,03	2,91	0,00%
4.4			LOUÇAS E METAIS					130,80	0,07%
4.4.1	SEINFRA	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	1,00	68,52	86,14	86,14	0,05%
4.4.2	SEINFRA	C4671	SABONETEIRA METALICA	UN	1,00	35,53	44,66	44,66	0,02%
4.5			PINTURA					265,84	0,14%
4.5.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	2,85	11,69	14,70	41,90	0,02%
4.5.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2,85	19,09	24,00	68,40	0,04%
4.5.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,04%
4.5.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,05%
4.6			LIMPEZA GERAL					38,42	0,02%
4.6.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	2,85	10,72	13,48	38,42	0,02%
5.0			WC MASCULINO PCD					930,11	0,50%
5.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					117,83	0,06%
5.1.1	SEINFRA	C1071	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	1,98	43,41	54,57	108,05	0,06%
5.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,32	24,31	30,56	9,78	0,01%
5.2			REVESTIMENTOS					316,18	0,17%
5.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	1,98	6,10	7,67	15,19	0,01%
5.2.2	SEINFRA	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	1,98	38,38	48,25	95,54	0,05%
5.2.3	SEINFRA	C4443	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30CM (900CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	1,98	74,79	94,02	186,16	0,10%
5.2.4	SEINFRA	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDES / PISO)	M2	1,98	7,75	9,74	19,29	0,01%
5.3			PISOS					41,22	0,02%
5.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,32	23,99	30,16	9,65	0,01%
5.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,32	70,50	88,63	28,36	0,02%
5.3.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,32	7,98	10,03	3,21	0,00%
5.4			LOUÇAS E METAIS					130,80	0,07%
5.4.1	SEINFRA	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	1,00	68,52	86,14	86,14	0,05%



CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE (UBS - SÃO JOSÉ), NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
FONTE SEINFRA - CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS									
ORÇAMENTO BÁSICO									
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
5.4.2	SEINFRA	C4671	SABONETEIRA METALICA	UN	1,00	35,53	44,66	44,66	0,02%
5.5	-	-	PINTURA					280,54	0,15%
5.5.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	3,23	11,69	14,70	47,48	0,03%
5.5.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	3,23	19,09	24,00	77,52	0,04%
5.5.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,04%
5.5.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,05%
5.6	-	-	LIMPEZA GERAL					43,54	0,02%
5.6.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	3,23	10,72	13,48	43,54	0,02%
6.0	-	-	ENFERMAGEM					6.878,39	3,69%
6.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					140,95	0,08%
6.1.1	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,91	24,31	30,56	27,81	0,02%
6.1.2	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	9,98	8,67	10,90	108,78	0,06%
6.1.3	SEINFRA	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	0,40	8,67	10,90	4,36	0,00%
6.2	-	-	REVESTIMENTOS					610,98	0,33%
6.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	9,98	6,10	7,67	76,55	0,04%
6.2.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	9,98	42,60	53,55	534,43	0,29%
6.3	-	-	PISOS					117,23	0,06%
6.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,91	23,99	30,16	27,45	0,01%
6.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,91	70,50	88,63	80,65	0,04%
6.3.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,91	7,98	10,03	9,13	0,00%
6.4	-	-	IMPERMEABILIZAÇÃO					327,60	0,18%
6.4.1	SEINFRA	C1779	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	M2	9,10	28,64	36,00	327,60	0,18%
6.5	-	-	ESQUADRIA					315,88	0,17%
6.5.1	SEINFRA	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	0,40	414,23	520,73	208,29	0,11%
6.5.2	SEINFRA	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	0,40	213,96	268,97	107,59	0,06%
6.6	-	-	PINTURA					1.795,65	0,99%
6.6.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	42,38	11,69	14,70	622,99	0,34%
6.6.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	42,38	19,09	24,00	1.017,12	0,55%
6.6.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,04%
6.6.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,05%
6.7	-	-	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					3.397,43	1,83%
6.7.1	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.702,59	3.397,43	3.397,43	1,83%
6.8	-	-	LIMPEZA GERAL					122,67	0,07%
6.8.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	9,10	10,72	13,48	122,67	0,07%
7.0	-	-	WC ENFERMAGEM					641,38	0,35%
7.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					93,73	0,05%
7.1.1	SEINFRA	C1071	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	1,60	43,41	54,57	87,31	0,05%
7.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,21	24,31	30,56	6,42	0,00%
7.2	-	-	REVESTIMENTO					255,48	0,14%
7.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	1,60	6,10	7,67	12,27	0,01%
7.2.2	SEINFRA	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	1,60	38,38	48,25	77,20	0,04%
7.2.3	SEINFRA	C4443	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30CM (900CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	1,60	74,79	94,02	150,43	0,08%
7.2.4	SEINFRA	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDES / PISO)	M2	1,60	7,75	9,74	15,58	0,01%
7.3	-	-	PISOS					27,05	0,01%
7.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,21	23,99	30,16	6,33	0,00%
7.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,21	70,50	88,63	18,61	0,01%
7.3.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,21	7,98	10,03	2,11	0,00%
7.4	-	-	PINTURA					236,81	0,13%
7.4.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	2,10	11,69	14,70	30,87	0,02%
7.4.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2,10	19,09	24,00	50,40	0,03%
7.4.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,04%
7.4.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,05%
7.5	-	-	LIMPEZA GERAL					28,31	0,02%
7.5.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	2,10	10,72	13,48	28,31	0,02%
8.0	-	-	NEBULIZAÇÃO					7.031,52	3,80%
8.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					97,80	0,05%
8.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	3,33	8,67	10,90	36,30	0,02%
8.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,91	24,31	30,56	27,81	0,02%
8.1.3	SEINFRA	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESNTE	M2	1,68	13,89	17,46	29,33	0,02%
8.1.4	SEINFRA	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	0,40	8,67	10,90	4,36	0,00%
8.2	-	-	REVESTIMENTOS					203,86	0,11%
8.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	3,33	6,10	7,67	25,54	0,01%
8.2.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	3,33	42,60	53,55	178,32	0,10%
8.3	-	-	PISOS					117,23	0,06%
8.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,91	23,99	30,16	27,45	0,01%
8.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,91	70,50	88,63	80,65	0,04%
8.3.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,91	7,98	10,03	9,13	0,00%
8.4	-	-	IMPERMEABILIZAÇÃO					981,00	0,53%
8.4.1	SEINFRA	C1779	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	M2	27,25	28,64	36,00	981,00	0,53%
8.5	-	-	ESQUADRIA					315,88	0,17%
8.5.1	SEINFRA	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	0,40	414,23	520,73	208,29	0,11%
8.5.2	SEINFRA	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	0,40	213,96	268,97	107,59	0,06%
8.6	-	-	PINTURA					1.795,65	0,97%
8.6.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	42,38	11,69	14,70	622,99	0,34%





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
 EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE (UBS - SÃO JOSÉ), NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.  
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
 FONTE SEINFRA - CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS										
ORÇAMENTO BÁSICO										
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL	
8.6.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	42,38	19,09	24,00	1.017,12	0,55%	
8.6.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,04%	
8.6.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,05%	
8.7	-	-	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					3.397,43	1,83%	
8.7.1	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.702,59	3.397,43	3.397,43	1,83%	
8.8	-	-	LIMPEZA GERAL					122,67	0,07%	
8.8.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	9,10	10,72	13,48	122,67	0,07%	
9.0	-	-	AMBULATÓRIO					6.828,39	3,69%	
9.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					140,95	0,08%	
9.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	9,98	8,67	10,90	108,78	0,06%	
9.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,91	24,31	30,56	27,81	0,02%	
9.1.3	SEINFRA	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	0,40	8,67	10,90	4,36	0,00%	
9.2	-	-	REVESTIMENTOS					610,98	0,33%	
9.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	9,98	6,10	7,67	76,55	0,04%	
9.2.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	9,98	42,60	53,55	534,43	0,29%	
9.3	-	-	PISOS					117,23	0,06%	
9.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,91	23,99	30,16	27,45	0,01%	
9.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,91	70,50	88,63	80,65	0,04%	
9.3.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,91	7,98	10,03	9,13	0,00%	
9.4	-	-	IMPERMEABILIZAÇÃO					327,60	0,18%	
9.4.1	SEINFRA	C1779	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	M2	9,10	28,64	36,00	327,60	0,18%	
9.5	-	-	ESQUADRIA					315,88	0,17%	
9.5.1	SEINFRA	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	0,40	414,23	520,73	208,29	0,11%	
9.5.2	SEINFRA	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	0,40	213,96	268,97	107,59	0,06%	
9.6	-	-	PINTURA					1.795,65	0,97%	
9.6.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	42,38	11,69	14,70	622,99	0,34%	
9.6.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	42,38	19,09	24,00	1.017,12	0,55%	
9.6.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,04%	
9.6.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,05%	
9.7	-	-	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					3.397,43	1,83%	
9.7.1	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.702,59	3.397,43	3.397,43	1,83%	
9.8	-	-	LIMPEZA GERAL					122,67	0,07%	
9.8.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	9,10	10,72	13,48	122,67	0,07%	
10.0	-	-	ALMOXARIFADO					7.359,90	3,97%	
10.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					119,88	0,06%	
10.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	5,25	8,67	10,90	57,23	0,03%	
10.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	2,05	24,31	30,56	62,65	0,03%	
10.2	-	-	REVESTIMENTOS					321,41	0,17%	
10.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	5,25	6,10	7,67	40,27	0,02%	
10.2.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	5,25	42,60	53,55	281,14	0,15%	
10.3	-	-	PISOS					264,08	0,14%	
10.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	2,05	23,99	30,16	61,83	0,03%	
10.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	2,05	70,50	88,63	181,69	0,10%	
10.3.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	2,05	7,98	10,03	20,56	0,01%	
10.4	-	-	PINTURA					2.981,03	1,61%	
10.4.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	73,01	11,69	14,70	1.073,25	0,58%	
10.4.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	73,01	19,09	24,00	1.752,24	0,95%	
10.4.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,04%	
10.4.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,05%	
10.5	-	-	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					3.397,43	1,83%	
10.5.1	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.702,59	3.397,43	3.397,43	1,83%	
10.6	-	-	LIMPEZA GERAL					276,07	0,15%	
10.6.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	20,48	10,72	13,48	276,07	0,15%	
11.0	-	-	ODONTOLOGICO					7.555,63	4,08%	
11.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					155,22	0,08%	
11.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	9,13	8,67	10,90	99,52	0,05%	
11.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	1,68	24,31	30,56	51,34	0,03%	
11.1.3	SEINFRA	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	0,40	8,67	10,90	4,36	0,00%	
11.2	-	-	REVESTIMENTOS					558,94	0,30%	
11.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	9,13	6,10	7,67	70,03	0,04%	
11.2.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	9,13	42,60	53,55	488,91	0,26%	
11.3	-	-	PISOS					216,42	0,12%	
11.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	1,68	23,99	30,16	50,67	0,03%	
11.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	1,68	70,50	88,63	148,90	0,08%	
11.3.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	1,68	7,98	10,03	16,85	0,01%	
11.4	-	-	ESQUADRIAS					428,90	0,23%	
11.4.1	SEINFRA	C4513	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO	M2	0,75	240,84	302,76	227,07	0,12%	
11.4.2	SEINFRA	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	0,75	213,96	268,97	201,73	0,11%	
11.5	-	-	PINTURA					2.572,36	1,39%	
11.5.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	62,45	11,69	14,70	918,02	0,50%	
11.5.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	62,45	19,09	24,00	1.498,80	0,81%	
11.5.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,04%	
11.5.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,05%	
11.6	-	-	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					3.397,43	1,83%	
11.6.1	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.702,59	3.397,43	3.397,43	1,83%	





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
 EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE (UBS - SÃO JOSÉ), NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.  
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
 FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS										
ORÇAMENTO BÁSICO										
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL	
11.7	-	-	LIMPEZA GERAL					226,46	0,12%	
11.7.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	16,80	10,72	13,48	226,46	0,12%	0,00%
12.0	-	-	IMUNIZAÇÃO					7.206,38	3,89%	
12.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					136,90	0,07%	
12.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	9,98	8,67	10,90	108,78	0,06%	
12.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,92	24,31	30,56	28,12	0,02%	
12.2	-	-	REFORÇO ESTRUTURAL					38,83	0,02%	
12.2.1	SEINFRA	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRACO 1:0.1:3:2	M3	0,02	636,36	799,97	16,00	0,01%	
12.2.2	SEINFRA	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFICIE C/TRINCA P/RETIRACAO OU DILATAAO TELA LARG.=15CM REF. CENT.LARG.=5CM	M	1,00	18,16	22,83	22,83	0,01%	
12.3	-	-	IMPERMEABILIZAÇÃO					982,80	0,53%	
12.3.1	SEINFRA	C1779	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	M2	27,30	28,64	36,00	982,80	0,53%	
12.4	-	-	REVESTIMENTO					610,98	0,33%	
12.4.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	9,98	6,10	7,67	76,55	0,04%	
12.4.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	9,98	42,60	53,55	534,43	0,29%	
12.5	-	-	PISOS					118,52	0,06%	
12.5.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,92	23,99	30,16	27,75	0,01%	
12.5.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,92	70,50	88,63	81,54	0,04%	
12.5.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,92	7,98	10,03	9,23	0,00%	
12.6	-	-	PINTURA					1.797,58	0,97%	
12.6.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	42,43	11,69	14,70	623,72	0,34%	
12.6.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	42,43	19,09	24,00	1.018,32	0,55%	
12.6.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,04%	
12.6.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,05%	
12.7	-	-	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					3.397,43	1,83%	
12.7.1	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.702,59	3.397,43	3.397,43	1,83%	
12.8	-	-	LIMPEZA GERAL					123,34	0,07%	
12.8.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	9,15	10,72	13,48	123,34	0,07%	0,00%
13.0	-	-	FARMÁCIA					5.501,68	2,97%	
13.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					79,24	0,04%	
13.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	5,56	8,67	10,90	60,60	0,03%	
13.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,61	24,31	30,56	18,64	0,01%	
13.2	-	-	REFORÇO ESTRUTURAL					57,11	0,03%	
13.2.1	SEINFRA	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRACO 1:0.1:3:2	M3	0,04	636,36	799,97	32,00	0,02%	
13.2.2	SEINFRA	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFICIE C/TRINCA P/RETIRACAO OU DILATAAO TELA LARG.=15CM REF. CENT.LARG.=5CM	M	1,10	18,16	22,83	25,11	0,01%	
13.3	-	-	REVESTIMENTOS					340,39	0,18%	
13.3.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	5,56	6,10	7,67	42,65	0,02%	
13.3.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	5,56	42,60	53,55	297,74	0,16%	
13.4	-	-	PISOS					78,58	0,04%	
13.4.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,61	23,99	30,16	18,40	0,01%	
13.4.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,61	70,50	88,63	54,06	0,03%	
13.4.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,61	7,98	10,03	6,12	0,00%	
13.5	-	-	PINTURA					1.466,70	0,79%	
13.5.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	33,88	11,69	14,70	498,04	0,27%	
13.5.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	33,88	19,09	24,00	813,12	0,44%	
13.5.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,04%	
13.5.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,05%	
13.6	-	-	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					3.397,43	1,83%	
13.6.1	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.702,59	3.397,43	3.397,43	1,83%	
13.7	-	-	LIMPEZA GERAL					82,23	0,04%	
13.7.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	6,10	10,72	13,48	82,23	0,04%	0,00%
14.0	-	-	COPIA					5.157,84	2,78%	
14.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					192,25	0,10%	
14.1.1	SEINFRA	C1071	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	2,97	43,41	54,57	162,07	0,09%	
14.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,72	24,31	30,56	22,00	0,01%	
14.1.3	SEINFRA	C2206	RETRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	0,75	8,67	10,90	8,18	0,00%	
14.2	-	-	REVESTIMENTOS					474,25	0,26%	
14.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	2,97	6,10	7,67	22,78	0,01%	
14.2.2	SEINFRA	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	2,97	38,38	48,25	143,30	0,08%	
14.2.3	SEINFRA	C4443	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30CM (900CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	2,97	74,79	94,02	279,24	0,15%	
14.2.4	SEINFRA	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDES / PISO)	M2	2,97	7,75	9,74	28,93	0,02%	
14.3	-	-	PISOS					92,75	0,05%	
14.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,72	23,99	30,16	21,72	0,01%	
14.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,72	70,50	88,63	63,81	0,03%	
14.3.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,72	7,98	10,03	7,22	0,00%	
14.4	-	-	ESQUADRIA					468,36	0,25%	
14.4.1	SEINFRA	C4515	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNCFIMFMENTO F MONTAGFM	M2	0,75	282,79	355,50	266,63	0,14%	
14.4.2	SEINFRA	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	0,75	213,96	268,97	201,73	0,11%	
14.5	-	-	PINTURA					435,34	0,23%	
14.5.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	7,23	11,69	14,70	106,28	0,06%	
14.5.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	7,23	19,09	24,00	173,52	0,09%	
14.5.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,04%	





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE (UBS - SÃO JOSÉ), NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
FONTE SEINFRA - CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

Table with columns: ITEM, TABELA, CÓDIGO, SERVIÇOS, UNID., QUANT., PREÇO UNIT., PREÇO UNIT. C/ BDI, PREÇO, PERCENTUAL. It lists various construction items like 'ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA', 'INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO', 'DEMOIÇÕES E RETIRADAS', etc.

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
CNPJ Nº 07.947.880/01-17  
FRANCISCO NILTON MAGALHÃES FILHO  
CPF: 030.474.013-58

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
Rua B, nº 279, QD6, L25, Jardim das Palmeiras, Município de Morrinhos - Estado do Ceará  
CEP: 61.748-090 - CNPJ/CPF: 07.947.880/01-17 Fone: (85) 3268-4349 / (85) 9  
0966-7167 E-mail: fariasmagalhães@secomf@gmail.com

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ Nº 07.947.880/01-17  
ANTONIO ALBUQUERQUE PEREIRA  
CPF Nº 0285470  
ENR. CIVIL RES. TÉCNICO





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
 EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE (UBS - SÃO JOSÉ), NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.  
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
 FONTE SEINFRA - CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

**REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS**

ORÇAMENTO BÁSICO									
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UMID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO	PERCENTUAL
18.0	-	-	WC FEMININO					907,98	0,49%
18.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					133,91	0,07%
18.1.1	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,40	24,31	30,56	12,22	0,01%
18.1.2	SEINFRA	C1074	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS	M2	2,23	43,41	54,57	121,69	0,07%
18.2	-	-	REVESTIMENTO					356,73	0,19%
18.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	2,23	6,10	7,67	17,10	0,01%
18.2.2	SEINFRA	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	2,23	38,38	48,25	107,60	0,06%
18.2.3	SEINFRA	C4443	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30CM (900CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	2,23	74,79	94,02	209,66	0,11%
18.2.4	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	2,23	7,98	10,03	22,37	0,01%
18.3	-	-	PISOS					51,52	0,03%
18.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,40	23,99	30,16	12,06	0,01%
18.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,40	70,50	88,63	35,45	0,02%
18.3.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,40	7,98	10,03	4,01	0,00%
18.4	-	-	PINTURA					311,50	0,17%
18.4.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	4,03	11,69	14,70	59,24	0,03%
18.4.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	4,03	19,09	24,00	96,72	0,05%
18.4.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,04%
18.4.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,05%
18.5	-	-	LIMPEZA GERAL					54,32	0,03%
18.5.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	4,03	10,72	13,48	54,32	0,03%
19.0	-	-	DML					1.773,92	0,96%
19.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					144,12	0,08%
19.1.1	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,31	24,31	30,56	9,47	0,01%
19.1.2	SEINFRA	C1074	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS	M2	1,93	43,41	54,57	105,32	0,06%
19.1.3	SEINFRA	C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	13,89	17,46	29,33	0,02%
19.2	-	-	REVESTIMENTO					308,74	0,17%
19.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	1,93	6,10	7,67	14,80	0,01%
19.2.2	SEINFRA	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	1,93	38,38	48,25	93,12	0,05%
19.2.3	SEINFRA	C4443	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30CM (900CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	1,93	74,79	94,02	181,46	0,10%
19.2.4	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	1,93	7,98	10,03	19,36	0,01%
19.3	-	-	PISOS					39,94	0,02%
19.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,31	23,99	30,16	9,35	0,01%
19.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,31	70,50	88,63	27,48	0,01%
19.3.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,31	7,98	10,03	3,11	0,00%
19.4	-	-	ESQUADRIA					965,91	0,52%
19.4.1	SEINFRA	C4428	PORTA TIPO PARANA (0,80 X 2,10 M), COMPLETA	UN	1,00	768,36	965,91	965,91	0,52%
19.5	-	-	PINTURA					273,96	0,15%
19.5.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	3,06	11,69	14,70	44,98	0,02%
19.5.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	3,06	19,09	24,00	73,44	0,04%
19.5.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,04%
19.5.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,05%
19.6	-	-	LIMPEZA GERAL					41,25	0,02%
19.6.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	3,06	10,72	13,48	41,25	0,02%
20.0	-	-	DEPÓSITO					1.612,45	0,87%
20.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					42,26	0,02%
20.1.1	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,47	24,31	30,56	14,36	0,01%
20.1.2	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	2,56	8,67	10,90	27,90	0,02%
20.2	-	-	REVESTIMENTOS					156,73	0,08%
20.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	2,56	6,10	7,67	19,64	0,01%
20.2.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	2,56	42,60	53,55	137,09	0,07%
20.3	-	-	PISOS					60,55	0,03%
20.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,47	23,99	30,16	14,18	0,01%
20.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,47	70,50	88,63	41,66	0,02%
20.3.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,47	7,98	10,03	4,71	0,00%
20.4	-	-	PINTURA					1.289,65	0,70%
20.4.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	30,31	11,69	14,70	445,56	0,24%
20.4.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	30,31	19,09	24,00	727,44	0,39%
20.4.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	2,52	16,41	20,63	51,99	0,03%
20.4.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,52	20,41	25,66	64,66	0,03%
20.5	-	-	LIMPEZA GERAL					63,76	0,03%
20.5.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	4,73	10,72	13,48	63,76	0,03%
21.0	-	-	RECEPÇÃO					2.221,98	1,20%
21.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					118,84	0,06%
21.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	10,23	8,67	10,90	111,51	0,06%
21.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,24	24,31	30,56	7,33	0,00%
21.2	-	-	REVESTIMENTOS					626,28	0,34%
21.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	10,23	6,10	7,67	78,46	0,04%
21.2.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	10,23	42,60	53,55	547,82	0,30%
21.3	-	-	PISOS					30,52	0,02%
21.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,24	23,99	30,16	7,24	0,00%
21.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,24	70,50	88,63	21,27	0,01%





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
 EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE (UBS - SÃO JOSÉ), NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.  
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
 FONTE SEINFRA - CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS									
ORÇAMENTO BÁSICO									
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO	PERCENTUAL
21.3.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,24	7,98	10,03	2,41	0,00%
21.4	-	-	PINTURA					1.413,32	0,76%
21.4.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	36,52	11,69	14,70	536,84	0,29%
21.4.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	36,52	19,09	24,00	876,48	0,47%
21.5	-	-	LIMPEZA GERAL					32,62	0,02%
21.5.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	2,42	10,72	13,48	32,62	0,02%
22.0	-	-	CASA DE GÁS 02					3.274,00	1,77%
22.1	-	-	MOVIMENTOS DE TERRA					35,21	0,02%
22.1.1	SEINFRA	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50M	M3	0,69	40,59	51,03	35,21	0,02%
22.2	-	-	EMBASAMENTO					612,12	0,33%
22.2.1	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,69	416,67	523,80	361,42	0,20%
22.2.2	SEINFRA	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	0,25	602,70	757,65	189,41	0,10%
22.2.3	SEINFRA	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZACAO C/ARMACAO EM FERRO	M3	0,07	696,51	875,58	61,29	0,03%
22.3	-	-	ALVENARIAS					475,53	0,37%
22.3.1	SEINFRA	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	6,42	58,92	74,07	475,53	0,26%
22.4	-	-	LAJE					212,25	0,11%
22.4.1	SEINFRA	C4455	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ATE 2,80 M	M2	1,46	115,65	145,38	212,25	0,11%
22.5	-	-	REVESTIMENTOS					923,12	0,50%
22.5.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	12,84	6,10	7,67	98,48	0,05%
22.5.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	12,84	42,60	53,55	687,58	0,37%
22.5.3	SEINFRA	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO	M2	2,92	11,93	15,00	43,80	0,02%
22.5.4	SEINFRA	C2112	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO	M2	2,92	25,41	31,94	93,26	0,05%
22.6	-	-	PISOS					108,16	0,06%
22.6.1	SEINFRA	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	1,08	37,38	46,99	50,75	0,03%
22.6.2	SEINFRA	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1.5CM	M2	1,08	42,29	53,16	57,41	0,03%
22.7	-	-	ESQUADRIAS					208,34	0,11%
22.7.1	SEINFRA	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTECAO	M2	0,80	207,17	260,43	208,34	0,11%
22.8	-	-	PINTURA					684,71	0,37%
22.8.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	15,76	11,69	14,70	231,67	0,13%
22.8.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	15,76	19,09	24,00	378,24	0,20%
22.8.3	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,60	37,19	46,75	74,80	0,04%
22.9	-	-	LIMPEZA GERAL					14,56	0,01%
22.9.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	1,08	10,72	13,48	14,56	0,01%
23.0	-	-	CIRCULAÇÃO					18.553,91	10,01%
23.1	-	-	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS					1.096,20	0,59%
23.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	84,70	8,67	10,90	923,23	0,50%
23.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	5,66	24,31	30,56	172,97	0,09%
23.2	-	-	IMPERMEABILIZAÇÃO					2.036,16	1,10%
23.2.1	SEINFRA	C1779	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VELU DE POLIESTER	M2	56,56	28,64	36,00	2.036,16	1,10%
23.3	-	-	REVESTIMENTOS					5.185,34	2,80%
23.3.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	84,70	6,10	7,67	649,65	0,35%
23.3.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	84,70	42,60	53,55	4.535,69	2,45%
23.4	-	-	PISOS					729,13	0,39%
23.4.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	5,66	23,99	30,16	170,71	0,09%
23.4.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	5,66	70,50	88,63	501,65	0,27%
23.4.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	5,66	7,98	10,03	56,77	0,03%
23.5	-	-	PINTURA					8.744,65	4,72%
23.5.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	225,96	11,69	14,70	3.321,61	1,79%
23.5.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	225,96	19,09	24,00	5.423,04	2,93%
23.6	-	-	LIMPEZA GERAL					762,43	0,41%
23.6.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	56,56	10,72	13,48	762,43	0,41%
24.0	-	-	INSTALAÇÕES ELETRICAS					39.800,35	21,48%
24.1	-	-	CABOS E ELETRODUTOS					26.287,66	14,19%
24.1.1	SEINFRA	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	3,80	11,04	13,88	52,74	0,03%
24.1.2	SEINFRA	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	1,00	14,96	18,81	18,81	0,01%
24.1.3	SEINFRA	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 MM2	M	1.238,60	5,95	7,48	9.264,73	5,00%
24.1.4	SEINFRA	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	714,10	7,13	8,96	6.398,34	3,45%
24.1.5	SEINFRA	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	125,30	8,48	10,66	1.335,70	0,72%
24.1.6	SEINFRA	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32MM (1")	M	23,80	22,56	28,36	674,97	0,36%
24.1.7	SEINFRA	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 50MM (1 1/2")	M	16,10	30,86	38,79	624,52	0,34%
24.1.8	SEINFRA	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 40MM (1 1/4")	M	12,30	26,37	33,15	407,75	0,22%
24.1.9	SEINFRA	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60MM (2")	M	30,10	40,03	50,32	1.514,63	0,82%
24.1.10	SEINFRA	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25MM (3/4")	M	320,10	14,90	18,73	5.995,47	3,24%
24.2	-	-	QUADROS E DISJUNTORES					4.600,20	2,48%
24.2.1	SEINFRA	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A	UN	2,00	84,03	105,63	211,26	0,11%
24.2.2	SEINFRA	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 32A	UN	2,00	84,03	105,63	211,26	0,11%
24.2.3	SEINFRA	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 50A	UN	2,00	84,03	105,63	211,26	0,11%
24.2.4	SEINFRA	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	UN	20,00	20,46	25,72	514,40	0,28%
24.2.5	SEINFRA	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A	UN	2,00	20,46	25,72	51,44	0,03%
24.2.6	SEINFRA	C4562	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS'S - 40 KA/440V	UN	12,00	117,31	147,47	1.769,64	0,96%
24.2.7	SEINFRA	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	UN	3,00	135,42	170,24	510,72	0,28%
24.2.8	SEINFRA	C3579	QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR	UN	1,00	85,63	107,65	107,65	0,06%
24.2.9	SEINFRA	C2067	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95MM, C/BARRAMENTO	UN	2,00	249,84	314,07	628,14	0,34%
24.2.10	SEINFRA	C2068	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES 332X332X95MM, C/BARRAMENTO	UN	1,00	305,81	384,43	384,43	0,21%
24.3	-	-	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS					8.912,49	4,81%
24.3.1	SEINFRA	C4762	CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2"	UN	103,00	7,26	9,13	940,39	0,51%
24.3.2	SEINFRA	C0621	CAIXA DE LIGACAO EM CHAPA ACO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	UN	34,00	7,27	9,14	310,76	0,17%
24.3.3	SEINFRA	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	15,00	15,26	19,18	287,70	0,16%





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE (UBS - SÃO JOSÉ), NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
FONTE SEINFRA - CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

**REFORMA UBS SÃO JOSÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS**

ORÇAMENTO BÁSICO									
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
24.3.4	SEINFRA	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	26,91	33,83	135,32	0,07%
24.3.5	SEINFRA	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	37,96	47,72	95,44	0,05%
24.3.6	SEINFRA	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	11,00	19,02	23,91	263,01	0,14%
24.3.7	SEINFRA	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	52,00	23,44	29,47	1.532,44	0,83%
24.3.8	SEINFRA	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	19,00	16,06	20,19	383,61	0,21%
24.3.9	SEINFRA	C1666	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 40W	UN	26,00	103,39	129,97	3.379,22	1,82%
24.3.10	SEINFRA	C4101	LUMINARIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W	DE	7,00	167,07	210,02	1.470,14	0,79%
24.3.11	SEINFRA	C4834	ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO EM ALUMINIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARLAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA	TA	1,00	91,05	114,46	114,46	0,06%
25.0	-	-	FACHADA					21.430,60	11,57%
25.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					1.421,47	0,77%
25.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	130,41	8,67	10,90	1.421,47	0,77%
25.2	-	-	REVESTIMENTOS					7.983,70	4,31%
25.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	130,41	6,10	7,67	1.000,24	0,54%
25.2.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	130,41	42,60	53,55	6.983,46	3,77%
25.3	-	-	PROTEÇÕES					4.231,08	2,28%
25.3.1	SEINFRA	C0924	CORRIMAO EM TUBO DE ACO INOX	M	14,60	230,53	289,80	4.231,08	2,28%
25.4	-	-	PINTURA					7.794,35	4,21%
25.4.1	SEINFRA	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS	M2	434,71	14,26	17,93	7.794,35	4,21%
26.0	-	-	COBERTURA					15.018,47	8,11%
26.1	SEINFRA	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA	M2	274,31	43,55	54,75	15.018,47	8,11%
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>185.283,32</b>	<b>100,00%</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 185.283,32(CENTO E OITENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS).  
EUSÉBIO/CE, 23 DE JANEIRO DE 2023.



CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE (UBS - SÃO JOSE), NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

FONTE SEINFRA - CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.125,36	100,00%			100,00%
			1.125,36	-	-	1.125,36
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.786,00	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
			2.239,38	2.239,38	2.307,24	6.786,00
3.0	CONSULTÓRIO MÉDICO	6.900,47	100,00%			100,00%
			6.900,47	-	-	6.900,47
4.0	WC FEMININO PCD	881,93	100,00%			100,00%
			881,93	-	-	881,93
5.0	WC MASCULINO PCD	930,11	100,00%			100,00%
			930,11	-	-	930,11
6.0	WC MASCULINO PCD	6.828,39	100,00%			100,00%
			6.828,39	-	-	6.828,39
7.0	WC ENFERMAGEM	641,38	100,00%			100,00%
			641,38	-	-	641,38
8.0	NEBULIZAÇÃO	7.031,52	100,00%			100,00%
			7.031,52	-	-	7.031,52
9.0	AMBULATÓRIO	6.828,39	100,00%			100,00%
			6.828,39	-	-	6.828,39
10.0	ALMOXARIFADO	7.359,90		100,00%		100,00%
			-	7.359,90	-	7.359,90
11.0	ODONTOLOGICO	7.555,63		100,00%		100,00%
			-	7.555,63	-	7.555,63
12.0	IMUNIZAÇÃO	7.206,38		100,00%		100,00%
			-	7.206,38	-	7.206,38
13.0	FARMÁCIA	5.501,68		100,00%		100,00%
			-	5.501,68	-	5.501,68
14.0	COPA	5.157,84		100,00%		100,00%
			-	5.157,84	-	5.157,84
15.0	EXPURGO	4.474,47		100,00%		100,00%
			-	4.474,47	-	4.474,47
16.0	ESTERILIZAÇÃO	4.571,73		100,00%		100,00%
			-	4.571,73	-	4.571,73
17.0	WC MASCULINO	907,98			100,00%	100,00%
			-	-	907,98	907,98
18.0	WC FEMININO	907,98			100,00%	100,00%
			-	-	907,98	907,98
19.0	DML	1.773,92			100,00%	100,00%
			-	-	1.773,92	1.773,92
20.0	DEPÓSITO	1.612,95			100,00%	100,00%
			-	-	1.612,95	1.612,95
21.0	RECEPÇÃO	2.221,98			100,00%	100,00%
			-	-	2.221,98	2.221,98
22.0	CASA DE GÁS 02	3.274,00			100,00%	100,00%
			-	-	3.274,00	3.274,00
23.0	CIRCULAÇÃO	18.553,91			100,00%	100,00%
			-	-	18.553,91	18.553,91
24.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	39.800,35	70,00%		30,00%	100,00%
			27.860,25	-	11.940,11	39.800,35
25.0	FACHADA	21.430,60		50,00%	50,00%	100,00%
			-	10.715,30	10.715,30	21.430,60
26.0	COBERTURA	15.018,47		51,00%	49,00%	100,00%
			-	7.659,42	7.359,05	15.018,47
PORCENTAGEM		100,00%	33,07%	33,70%	33,23%	100,00%
TOTAL GERAL		185.283,32	61.267,18	62.441,73	61.574,42	185.283,32

EUSÉBIO/CE, 23 DE JANEIRO DE 2023.





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
 EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.  
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
 FONTE SEINFRA - CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

ORÇAMENTO BÁSICO									
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
1.0	-	-	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.175,36	0,78%
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	6,00	149,20	187,56	1.125,36	0,78%
2.0	-	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					4.987,00	3,45%
2.1	COMPOSIÇÃO COMP.1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	39,67	49,87	4.987,00	3,45%
3.0	-	-	SALA DE REUNIÃO					7.205,95	4,98%
3.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					137,05	0,09%
3.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	8,48	8,67	10,90	92,43	0,06%
3.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	1,46	24,31	30,56	44,62	0,03%
3.2	-	-	REFORÇO ESTRUTURAL					404,31	0,28%
3.2.1	SEINFRA	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRACO 1:0.1:3:2	M3	0,24	636,36	799,97	191,99	0,13%
3.2.2	SEINFRA	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFICIE C/TRINCA P/RETRACAO OU DILATAÇAO TELA LARG.=15CM REF. CENT.LARG.=5CM	M	9,30	18,16	22,83	212,32	0,15%
3.3	-	-	REVESTIMENTOS					519,14	0,36%
3.3.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	8,48	6,10	7,67	65,04	0,04%
3.3.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	8,48	42,60	53,55	454,10	0,31%
3.4	-	-	PISOS					188,07	0,13%
3.4.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	1,46	23,99	30,16	44,03	0,03%
3.4.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	1,46	70,50	88,63	129,40	0,09%
3.4.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	1,46	7,98	10,03	14,64	0,01%
3.5	-	-	PINTURAS					2.362,60	1,63%
3.5.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	57,03	11,69	14,70	838,34	0,58%
3.5.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	57,03	19,09	24,00	1.368,72	0,95%
3.5.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%
3.5.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%
3.6	-	-	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					3.397,43	2,35%
3.6.1	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.702,59	3.397,43	3.397,43	2,35%
3.7	-	-	LIMPEZA GERAL					197,35	0,14%
3.7.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	14,64	10,72	13,48	197,35	0,14%
4.0	-	-	CONSULTÓRIO MÉDICO					5.574,84	3,85%
4.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					55,93	0,04%
4.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	3,00	8,67	10,90	32,70	0,02%
4.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,76	24,31	30,56	23,23	0,02%
4.2	-	-	REFORÇO ESTRUTURAL					31,98	0,02%
4.2.1	SEINFRA	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRACO 1:0.1:3:2	M3	0,02	636,36	799,97	16,00	0,01%
4.2.2	SEINFRA	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFICIE C/TRINCA P/RETRACAO OU DILATAÇAO TELA LARG.=15CM REF. CENT.LARG.=5CM	M	0,70	18,16	22,83	15,98	0,01%
4.3	-	-	REVESTIMENTOS					183,66	0,13%
4.3.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	3,00	6,10	7,67	23,01	0,02%
4.3.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	3,00	42,60	53,55	160,65	0,11%
4.4	-	-	PISOS					97,90	0,07%
4.4.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,76	23,99	30,16	22,92	0,02%
4.4.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,76	70,50	88,63	67,36	0,05%
4.4.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,76	7,98	10,03	7,62	0,01%
4.5	-	-	PINTURA					1.705,09	1,18%
4.5.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	40,04	11,69	14,70	588,59	0,41%
4.5.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	40,04	19,09	24,00	960,96	0,66%
4.5.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%
4.5.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%
4.6	-	-	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					3.397,43	2,35%
4.6.1	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.702,59	3.397,43	3.397,43	2,35%
4.7	-	-	LIMPEZA GERAL					102,85	0,07%
4.7.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	7,63	10,72	13,48	102,85	0,07%
5.0	-	-	SALA DE ESPERA					2.331,88	1,61%
5.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					76,06	0,05%
5.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	2,94	8,67	10,90	32,05	0,02%
5.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	1,44	24,31	30,56	44,01	0,03%
5.2	-	-	REVESTIMENTOS					179,99	0,12%
5.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	2,94	6,10	7,67	22,55	0,02%
5.2.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	2,94	42,60	53,55	157,44	0,11%
5.3	-	-	PISOS					185,50	0,13%
5.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	1,44	23,99	30,16	43,43	0,03%
5.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	1,44	70,50	88,63	127,63	0,09%
5.3.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	1,44	7,98	10,03	14,44	0,01%
5.4	-	-	PINTURA					1.696,22	1,17%
5.4.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	43,83	11,69	14,70	644,30	0,45%
5.4.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	43,83	19,09	24,00	1.051,92	0,73%
5.5	-	-	LIMPEZA GERAL					194,11	0,13%
5.5.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	14,40	10,72	13,48	194,11	0,13%
6.0	-	-	SAME					1.053,39	0,73%
6.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					24,69	0,02%
6.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	1,62	8,67	10,90	17,66	0,01%
6.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,23	24,31	30,56	7,03	0,00%
6.2	-	-	REVESTIMENTOS					99,18	0,07%
6.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	1,62	6,10	7,67	12,48	0,01%

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 CNPJ Nº 07.947.000/17  
 FRANCISCO NUNO MAGALHÃES FILHO  
 CPF Nº 019.482.903-89  
 TITULO

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 Rua R. n.º 295, Qd. L33, Lote 44, Fd. Municipal de Esportes e Lutas do Ceará  
 CEP: 41.744-000 / CNPJ: ME: 07.947.000/17 Fone: (85) 3340.4344 - (85) 2  
 9100-0047 p. web: fariasmagalhães.com.br

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 CNPJ Nº 07.947.000/17  
 ANIVALDO ALBUQUERQUE PEREIRA  
 CREA Nº 6º/20854-0  
 ENG. CIVIL RESP. TÉCNICO





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
 EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.  
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
 FONTE SEINFRA - CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

**REFORMA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS**

ORÇAMENTO BÁSICO										
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL	
6.2.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	1,62	42,60	53,55	86,75	0,06%	
6.3	-	-	<b>PISOS</b>					<b>29,63</b>	<b>0,02%</b>	
6.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,23	23,99	30,16	6,94	0,00%	
6.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,23	70,50	88,63	20,38	0,01%	
6.3.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,23	7,98	10,03	2,31	0,00%	
6.4	-	-	<b>PINTURA</b>					<b>869,56</b>	<b>23,12%</b>	
6.4.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	18,45	11,69	14,70	271,22	0,19%	
6.4.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	18,45	19,09	24,00	442,80	0,31%	
6.4.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%	
6.4.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	22,58%	
6.5	-	-	<b>LIMPEZA GERAL</b>					<b>30,33</b>	<b>0,02%</b>	
6.5.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	2,25	10,72	13,48	30,33	0,02%	
7.0	-	-	<b>DVL</b>					<b>710,55</b>	<b>0,49%</b>	
7.1	-	-	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					<b>92,09</b>	<b>0,06%</b>	
7.1.1	SEINFRA	C1071	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	1,57	43,41	54,57	85,67	0,06%	
7.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,21	24,31	30,56	6,42	0,00%	
7.2	-	-	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					<b>75,60</b>	<b>0,05%</b>	
7.2.1	SEINFRA	C1779	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	M2	2,10	28,64	36,00	75,60	0,05%	
7.3	-	-	<b>REVESTIMENTOS</b>					<b>250,69</b>	<b>0,17%</b>	
7.3.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	1,57	6,10	7,67	12,04	0,01%	
7.3.2	SEINFRA	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	1,57	38,38	48,25	75,75	0,05%	
7.3.3	SEINFRA	C4443	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30CM (900CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	1,57	74,79	94,02	147,61	0,10%	
7.3.4	SEINFRA	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDES / PISO)	M2	1,57	7,75	9,74	15,29	0,01%	
7.3	-	-	<b>PISOS</b>					<b>27,05</b>	<b>0,02%</b>	
7.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,21	23,99	30,16	6,33	0,00%	
7.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,21	70,50	88,63	18,61	0,01%	
7.3.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,21	7,98	10,03	2,11	0,00%	
7.5	-	-	<b>PINTURA</b>					<b>236,81</b>	<b>0,16%</b>	
7.5.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	2,10	11,69	14,70	30,87	0,02%	
7.5.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2,10	19,09	24,00	50,40	0,03%	
7.5.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%	
7.5.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%	
7.6	-	-	<b>LIMPEZA GERAL</b>					<b>28,31</b>	<b>0,02%</b>	
7.6.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	2,10	10,72	13,48	28,31	0,02%	
8.0	-	-	<b>WC FUNCIONÁRIO 1</b>					<b>907,21</b>	<b>0,63%</b>	
8.1	-	-	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					<b>103,99</b>	<b>0,07%</b>	
8.1.1	SEINFRA	C1071	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	1,76	43,41	54,57	96,04	0,07%	
8.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,26	24,31	30,56	7,95	0,01%	
8.2	-	-	<b>REVESTIMENTOS</b>					<b>281,04</b>	<b>0,19%</b>	
8.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	1,76	6,10	7,67	13,50	0,01%	
8.2.2	SEINFRA	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	1,76	38,38	48,25	84,92	0,06%	
8.2.3	SEINFRA	C4443	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30CM (900CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	1,76	74,79	94,02	165,48	0,11%	
8.2.4	SEINFRA	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDES / PISO)	M2	1,76	7,75	9,74	17,14	0,01%	
8.3	-	-	<b>PISOS</b>					<b>33,49</b>	<b>0,02%</b>	
8.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,26	23,99	30,16	7,84	0,01%	
8.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,26	70,50	88,63	23,04	0,02%	
8.3.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,26	7,98	10,03	2,61	0,00%	
8.4	-	-	<b>LOUÇAS E METAIS</b>					<b>196,96</b>	<b>0,14%</b>	
8.4.1	SEINFRA	C2771	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	UN	1,00	156,68	196,96	196,96	0,14%	
8.5	-	-	<b>PINTURA</b>					<b>256,55</b>	<b>0,18%</b>	
8.5.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	2,61	11,69	14,70	38,37	0,03%	
8.5.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2,61	19,09	24,00	62,64	0,04%	
8.5.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%	
8.5.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%	
8.6	-	-	<b>LIMPEZA GERAL</b>					<b>35,18</b>	<b>0,02%</b>	
8.6.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	2,61	10,72	13,48	35,18	0,02%	
9.0	-	-	<b>WC FUNCIONÁRIO 2</b>					<b>711,17</b>	<b>0,49%</b>	
9.1	-	-	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					<b>103,99</b>	<b>0,07%</b>	
9.1.1	SEINFRA	C1071	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	1,76	43,41	54,57	96,04	0,07%	
9.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,26	24,31	30,56	7,95	0,01%	
9.2	-	-	<b>REVESTIMENTOS</b>					<b>281,55</b>	<b>0,19%</b>	
9.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	1,76	6,10	7,67	13,50	0,01%	
9.2.2	SEINFRA	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	1,76	38,38	48,25	84,92	0,06%	
9.2.3	SEINFRA	C4443	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30CM (900CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	1,76	74,79	94,02	165,48	0,11%	
9.2.4	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	1,76	7,98	10,03	17,65	0,01%	
9.3	-	-	<b>PISOS</b>					<b>33,90</b>	<b>0,02%</b>	
9.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,26	23,99	30,16	7,84	0,01%	
9.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,26	70,50	88,63	23,04	0,02%	





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
 EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.  
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
 FONTE SEINFRA - CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

**REFORMA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS**

ORÇAMENTO BÁSICO										
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL	
9.3.3	SEINFRA	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM E 6MM EM CERAMICA, ATÉ 30X30 CM (900	M2	0,26	9,23	11,60	3,02	0,00%	
9.4	-	-	<b>PINTURA</b>					<b>256,55</b>	<b>0,18%</b>	
9.4.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	2,61	11,69	14,70	38,37	0,03%	
9.4.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2,61	19,09	24,00	62,64	0,04%	
9.4.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%	
9.4.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%	
9.5	-	-	<b>LIMPEZA GERAL</b>					<b>35,18</b>	<b>0,02%</b>	
9.5.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	2,61	10,72	13,48	35,18	0,02%	
10.0	-	-	<b>DEPÓSITO</b>					<b>1.027,54</b>	<b>0,71%</b>	
10.1	-	-	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					<b>151,94</b>	<b>0,10%</b>	
10.1.1	SEINFRA	C1071	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	2,51	43,41	54,57	136,97	0,09%	
10.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,49	24,31	30,56	14,97	0,01%	
10.2	-	-	<b>REVESTIMENTOS</b>					<b>401,53</b>	<b>0,28%</b>	
10.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	2,51	6,10	7,67	19,25	0,01%	
10.2.2	SEINFRA	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	2,51	38,38	48,25	121,11	0,08%	
10.2.3	SEINFRA	C4443	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30X30CM (900CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	2,51	74,79	94,02	235,99	0,16%	
10.2.4	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERAMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	2,51	7,98	10,03	25,18	0,02%	
10.3	-	-	<b>PISOS</b>					<b>63,89</b>	<b>0,04%</b>	
10.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,49	23,99	30,16	14,78	0,01%	
10.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,49	70,50	88,63	43,43	0,03%	
10.3.3	SEINFRA	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM E 6MM EM CERAMICA, ATÉ 30X30 CM (900	M2	0,49	9,23	11,60	5,68	0,00%	
10.4	-	-	<b>PINTURA</b>					<b>344,40</b>	<b>0,24%</b>	
10.4.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	4,88	11,69	14,70	71,74	0,05%	
10.4.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	4,88	19,09	24,00	117,12	0,08%	
10.4.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%	
10.4.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%	
10.5	-	-	<b>LIMPEZA GERAL</b>					<b>65,78</b>	<b>0,05%</b>	
10.5.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	4,88	10,72	13,48	65,78	0,05%	
11.0	-	-	<b>WC ENFERMAGEM</b>					<b>711,34</b>	<b>0,49%</b>	
11.1	SEINFRA	C1071	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	1,57	43,41	54,57	85,67	0,06%	
11.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,21	24,31	30,56	6,42	0,00%	
11.1	-	-	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					<b>75,60</b>	<b>0,05%</b>	
11.2.1	SEINFRA	C1779	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	M2	2,10	28,64	36,00	75,60	0,05%	
11.2	-	-	<b>DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO</b>					<b>251,15</b>	<b>0,17%</b>	
11.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	1,57	6,10	7,67	12,04	0,01%	
11.2.2	SEINFRA	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	1,57	38,38	48,25	75,75	0,05%	
11.2.3	SEINFRA	C4443	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30X30CM (900CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	1,57	74,79	94,02	147,61	0,10%	
11.2.4	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERAMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	1,57	7,98	10,03	15,75	0,01%	
11.3	-	-	<b>PISOS</b>					<b>27,38</b>	<b>0,02%</b>	
11.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,21	23,99	30,16	6,33	0,00%	
11.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,21	70,50	88,63	18,61	0,01%	
11.3.3	SEINFRA	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM E 6MM EM CERAMICA, ATÉ 30X30 CM (900	M2	0,21	9,23	11,60	2,44	0,00%	
11.4	-	-	<b>PINTURA</b>					<b>236,81</b>	<b>0,16%</b>	
11.4.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	2,10	11,69	14,70	30,87	0,02%	
11.4.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2,10	19,09	24,00	50,40	0,03%	
11.4.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%	
11.4.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%	
11.5	-	-	<b>LIMPEZA GERAL</b>					<b>28,31</b>	<b>0,02%</b>	
11.5.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	2,10	10,72	13,48	28,31	0,02%	
12.0	-	-	<b>ENFERMAGEM</b>					<b>5.556,68</b>	<b>3,84%</b>	
12.1	-	-	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					<b>58,96</b>	<b>0,04%</b>	
12.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	3,11	8,67	10,90	33,90	0,02%	
12.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,82	24,31	30,56	25,06	0,02%	
12.2	-	-	<b>REFORÇO ESTRUTURAL</b>					<b>17,13</b>	<b>0,01%</b>	
12.2.1	SEINFRA	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRACO 1.0:1.3:2	M3	0,01	636,36	799,97	8,00	0,01%	
12.2.2	SEINFRA	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFICIE C/TRINCA P/RETIRACAO OU DILATAÇAO TELA LARG.=15CM REF.	M	0,40	18,16	22,83	9,13	0,01%	
12.3	-	-	<b>REVESTIMENTO</b>					<b>190,39</b>	<b>0,13%</b>	
12.3.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	3,11	6,10	7,67	23,85	0,02%	
12.3.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	3,11	42,60	53,55	166,54	0,12%	
12.4	-	-	<b>PISOS</b>					<b>105,63</b>	<b>0,07%</b>	
12.4.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,82	23,99	30,16	24,73	0,02%	
12.4.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,82	70,50	88,63	72,68	0,05%	
12.4.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERAMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,82	7,98	10,03	8,22	0,01%	
12.5	-	-	<b>PINTURA</b>					<b>1.676,06</b>	<b>1,16%</b>	
12.5.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	39,29	11,69	14,70	577,56	0,40%	
12.5.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	39,29	19,09	24,00	942,96	0,65%	
12.5.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%	
12.5.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%	
12.6	-	-	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>					<b>3.397,43</b>	<b>2,35%</b>	
12.6.1	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.702,59	3.397,43	3.397,43	2,35%	
12.7	-	-	<b>LIMPEZA GERAL</b>					<b>111,08</b>	<b>0,08%</b>	
12.7.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	8,24	10,72	13,48	111,08	0,08%	



CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

REFORMA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS									
ORÇAMENTO BÁSICO									
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
13.0	-	-	AMBULATÓRIO					5.470,13	3,78%
13.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					55,93	0,04%
13.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	3,00	8,67	10,90	32,70	0,02%
13.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,76	24,31	30,56	23,23	0,02%
13.2	-	-	REFORÇO ESTRUTURAL					21,70	0,01%
13.2.1	SEINFRA	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRACO 1:0.1:3:2	M3	0,01	636,36	799,97	8,00	0,01%
13.2.2	SEINFRA	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFICIE C/TRINCA P/RETRACAO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15CM REF.	M	0,60	18,16	22,83	13,70	0,01%
13.3	-	-	REVESTIMENTOS					183,66	0,13%
13.3.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	3,00	6,10	7,67	23,01	0,02%
13.3.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	3,00	42,60	53,55	160,65	0,11%
13.4	-	-	PISOS					97,90	0,07%
13.4.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,76	23,99	30,16	22,92	0,02%
13.4.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,76	70,50	88,63	67,36	0,05%
13.4.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,76	7,98	10,03	7,62	0,01%
13.5	-	-	PINTURA					1.610,66	1,11%
13.5.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	37,60	11,69	14,70	552,72	0,38%
13.5.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	37,60	19,09	24,00	902,40	0,62%
13.5.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%
13.5.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%
13.6	-	-	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					3.397,43	2,35%
13.6.1	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.702,59	3.397,43	3.397,43	2,35%
13.7	-	-	LIMPEZA GERAL					102,85	0,07%
13.7.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	7,63	10,72	13,48	102,85	0,07%
14.0	-	-	IMUNIZAÇÃO					5.448,43	3,76%
14.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					55,93	0,04%
14.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	3,00	8,67	10,90	32,70	0,02%
14.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,76	24,31	30,56	23,23	0,02%
14.2	-	-	REVESTIMENTOS					183,66	0,13%
14.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	3,00	6,10	7,67	23,01	0,02%
14.2.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	3,00	42,60	53,55	160,65	0,11%
14.3	-	-	PISOS					97,90	0,07%
14.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,76	23,99	30,16	22,92	0,02%
14.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,76	70,50	88,63	67,36	0,05%
14.3.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,76	7,98	10,03	7,62	0,01%
14.4	-	-	PINTURA					1.610,66	1,11%
14.4.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	37,60	11,69	14,70	552,72	0,38%
14.4.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	37,60	19,09	24,00	902,40	0,62%
14.4.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%
14.4.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%
14.5	-	-	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					3.397,43	2,35%
14.5.1	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.702,59	3.397,43	3.397,43	2,35%
14.6	-	-	LIMPEZA GERAL					102,85	0,07%
14.6.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	7,63	10,72	13,48	102,85	0,07%
15.0	-	-	FARMÁCIA					5.271,50	3,64%
15.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					43,90	0,03%
15.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	2,57	8,67	10,90	28,01	0,02%
15.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,52	24,31	30,56	15,89	0,01%
15.2	-	-	IMPERMEABILIZAÇÃO					186,84	0,13%
15.2.1	SEINFRA	C1779	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEJ DE POLIESTER	M2	5,19	28,64	36,00	186,84	0,13%
15.3	-	-	REVESTIMENTOS					157,33	0,11%
15.3.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	2,57	6,10	7,67	19,71	0,01%
15.3.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	2,57	42,60	53,55	137,62	0,10%
15.4	-	-	PISOS					66,99	0,05%
15.4.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,52	23,99	30,16	15,68	0,01%
15.4.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,52	70,50	88,63	46,09	0,03%
15.4.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,52	7,98	10,03	5,22	0,00%
15.5	-	-	PINTURA					1.349,05	0,93%
15.5.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	30,84	11,69	14,70	453,35	0,31%
15.5.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	30,84	19,09	24,00	740,16	0,51%
15.5.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%
15.5.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%
15.6	-	-	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					3.397,43	2,35%
15.6.1	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.702,59	3.397,43	3.397,43	2,35%
15.7	-	-	LIMPEZA GERAL					69,96	0,05%
15.7.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	5,19	10,72	13,48	69,96	0,05%
16.0	-	-	NEBULIZAÇÃO					5.584,51	3,86%
16.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					60,42	0,04%
16.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	3,16	8,67	10,90	34,44	0,02%
16.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,85	24,31	30,56	25,98	0,02%
16.2	-	-	REVESTIMENTOS					193,46	0,13%
16.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	3,16	6,10	7,67	24,24	0,02%
16.2.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	3,16	42,60	53,55	169,22	0,12%
16.3	-	-	PISOS					109,51	0,08%
16.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,85	23,99	30,16	25,64	0,02%



CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
FONTE SEINFRA - CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

ORÇAMENTO BÁSICO									
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
16.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,85	70,50	88,63	75,34	0,05%
16.3.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,85	7,98	10,03	8,53	0,01%
16.4	-	-	<b>PINTURA</b>					<b>1.708,57</b>	<b>1,18%</b>
16.4.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	40,13	11,69	14,70	589,91	0,41%
16.4.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	40,13	19,09	24,00	963,17	0,67%
16.4.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%
16.4.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%
16.6	-	-	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>					<b>3.397,43</b>	<b>2,35%</b>
16.6.1	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.702,59	3.397,43	3.397,43	2,35%
16.7	-	-	<b>LIMPEZA GERAL</b>					<b>115,12</b>	<b>0,08%</b>
16.7.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	8,54	10,72	13,48	115,12	0,08%
17.0	-	-	<b>ODONTOLÓGICO</b>					<b>5.789,64</b>	<b>4,00%</b>
17.1	-	-	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					<b>67,31</b>	<b>0,05%</b>
17.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	3,40	8,67	10,90	37,06	0,03%
17.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,99	24,31	30,56	30,25	0,02%
17.2	-	-	<b>REVESTIMENTOS</b>					<b>208,15</b>	<b>0,14%</b>
17.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	3,40	6,10	7,67	26,08	0,02%
17.2.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	3,40	42,60	53,55	182,07	0,13%
17.3	-	-	<b>PISOS</b>					<b>127,53</b>	<b>0,09%</b>
17.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,99	23,99	30,16	29,86	0,02%
17.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,99	70,50	88,63	87,74	0,06%
17.3.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,99	7,98	10,03	9,93	0,01%
17.4	-	-	<b>PINTURA</b>					<b>1.855,63</b>	<b>1,28%</b>
17.4.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	43,93	11,69	14,70	645,77	0,45%
17.4.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	43,93	19,09	24,00	1.054,32	0,73%
17.4.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%
17.4.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%
17.5	-	-	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>					<b>3.397,43</b>	<b>2,35%</b>
17.5.1	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.702,59	3.397,43	3.397,43	2,35%
17.6	-	-	<b>LIMPEZA GERAL</b>					<b>133,59</b>	<b>0,09%</b>
17.6.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	9,91	10,72	13,48	133,59	0,09%
18.0	-	-	<b>WC MASCULINO</b>					<b>908,06</b>	<b>0,63%</b>
18.1	-	-	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					<b>109,27</b>	<b>0,08%</b>
18.1.1	SEINFRA	C1071	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	1,84	43,41	54,57	100,41	0,07%
18.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,29	24,31	30,56	8,86	0,01%
18.2	-	-	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					<b>104,04</b>	<b>0,07%</b>
18.2.1	SEINFRA	C1779	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	M2	2,89	28,64	36,00	104,04	0,07%
18.3	-	-	<b>REVESTIMENTOS</b>					<b>326,26</b>	<b>0,23%</b>
18.3.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	1,84	6,10	7,67	14,11	0,01%
18.3.2	SEINFRA	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	1,84	38,38	48,25	88,78	0,06%
18.3.3	SEINFRA	C4445	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	1,84	88,82	111,66	205,45	0,14%
18.3.4	SEINFRA	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDES / PISO)	M2	1,84	7,75	9,74	17,92	0,01%
18.4	-	-	<b>PISOS</b>					<b>42,72</b>	<b>0,03%</b>
18.4.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,29	23,99	30,16	8,75	0,01%
18.4.2	SEINFRA	C3001	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,29	84,54	106,28	30,82	0,02%
18.4.3	SEINFRA	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM E 6MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDES / PISO)	M2	0,29	8,65	10,87	3,15	0,00%
18.5	-	-	<b>PINTURA</b>					<b>286,81</b>	<b>0,20%</b>
18.5.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	2,89	11,69	14,70	42,48	0,03%
18.5.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2,89	19,09	24,00	69,36	0,05%
18.5.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,78	16,41	20,63	77,98	0,05%
18.5.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,78	20,41	25,66	96,99	0,07%
18.6	-	-	<b>LIMPEZA GERAL</b>					<b>38,96</b>	<b>0,03%</b>
18.6.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	2,89	10,72	13,48	38,96	0,03%
19.0	-	-	<b>WC FEMININO</b>					<b>1.000,98</b>	<b>0,69%</b>
19.1	-	-	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					<b>109,27</b>	<b>0,08%</b>
19.1.1	SEINFRA	C1071	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	1,84	43,41	54,57	100,41	0,07%
19.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,29	24,31	30,56	8,86	0,01%
19.2	-	-	<b>REVESTIMENTOS</b>					<b>326,26</b>	<b>0,23%</b>
19.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	1,84	6,10	7,67	14,11	0,01%
19.2.2	SEINFRA	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	1,84	38,38	48,25	88,78	0,06%
19.2.3	SEINFRA	C4445	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	1,84	88,82	111,66	205,45	0,14%
19.2.4	SEINFRA	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDES / PISO)	M2	1,84	7,75	9,74	17,92	0,01%
19.3	-	-	<b>PISOS</b>					<b>42,72</b>	<b>0,03%</b>
19.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,29	23,99	30,16	8,75	0,01%
19.3.2	SEINFRA	C3001	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,29	84,54	106,28	30,82	0,02%
19.3.3	SEINFRA	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM E 6MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	0,29	8,65	10,87	3,15	0,00%
19.4	-	-	<b>LOUÇAS E METAIS</b>					<b>196,96</b>	<b>0,14%</b>
19.4.1	SEINFRA	C2771	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	UN	1,00	156,68	196,96	196,96	0,14%
19.5	-	-	<b>PINTURA</b>					<b>286,81</b>	<b>0,20%</b>
19.5.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	2,89	11,69	14,70	42,48	0,03%





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.
EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023
FONTE SEINFRA - CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

REFORMA UBS BOM PRINCÍPIO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

Table with columns: ITEM, TABELA, CÓDIGO, SERVIÇOS, UNID., QUANT., PREÇO UNIT., PREÇO UNIT. C/ BDI, PREÇO, PERCENTUAL. Contains multiple rows of itemized costs for construction services.



CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
FONTE SEINFRA - CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

ORÇAMENTO BÁSICO									
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
23.2.1	SEINFRA	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRE-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	M2	36,38	28,64	36,00	1.309,68	0,90%
23.3	-	-	REVESTIMENTOS					705,87	0,49%
23.3.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP= 5MM P/ PAREDE	M2	11,53	6,10	7,67	88,44	0,06%
23.3.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	11,53	42,60	53,55	617,43	0,43%
23.4	-	-	PISOS					536,21	0,37%
23.4.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	3,64	23,99	30,16	109,78	0,08%
23.4.2	SEINFRA	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	3,64	84,54	106,28	386,86	0,27%
23.4.3	SEINFRA	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	3,64	8,65	10,87	39,57	0,03%
23.5	-	-	PINTURA					5.869,63	4,06%
23.5.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	151,67	11,69	14,70	2.229,55	1,54%
23.5.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	151,67	19,09	24,00	3.640,08	2,51%
23.6	-	-	LIMPEZA GERAL					49,07	0,03%
23.6.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	3,64	10,72	13,48	49,07	0,03%
24.0	-	-	ÁREA EXTERNA					8.563,45	5,92%
24.1	-	-	DEMOLIÇÕES					166,38	0,11%
24.1.1	SEINFRA	C1066	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	4,80	22,58	28,39	136,27	0,09%
24.1.2	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,48	21,52	27,05	12,98	0,01%
24.1.3	SEINFRA	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	0,48	28,38	35,68	17,13	0,01%
24.2	-	-	MOVIMENTO DE TERRA					293,33	0,20%
24.2.1	SEINFRA	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	1,85	40,59	51,03	94,41	0,07%
24.2.2	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	1,72	92,00	115,65	198,92	0,14%
24.3	-	-	EMBASAMENTO					1.794,87	1,24%
24.3.1	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,85	416,67	523,80	969,03	0,67%
24.3.2	SEINFRA	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUIOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,09	602,70	757,65	825,84	0,57%
24.4	-	-	PISO					924,39	0,64%
24.4.1	SEINFRA	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP= 5CM	M2	9,23	37,38	46,99	433,72	0,30%
24.4.2	SEINFRA	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP= 1,5CM	M2	9,23	42,29	53,16	490,67	0,34%
24.5	-	-	PROTEÇÕES					5.384,48	3,72%
24.5.1	SEINFRA	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	M	18,58	230,53	289,80	5.384,48	3,72%
25.0	-	-	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					37.713,96	26,06%
25.1	-	-	CABOS E ELETRODUTOS					25.148,05	17,37%
25.1.1	SEINFRA	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 MM2	M	704,50	5,95	7,48	5.269,66	3,64%
25.1.2	SEINFRA	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	760,30	7,13	8,96	6.812,29	4,71%
25.1.3	SEINFRA	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	357,20	8,48	10,66	3.807,75	2,63%
25.1.4	SEINFRA	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1")	M	40,70	22,56	28,36	1.154,25	0,80%
25.1.5	SEINFRA	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50MM (1 1/2")	M	12,10	30,86	38,79	469,36	0,32%
25.1.6	SEINFRA	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40MM (1 1/4")	M	14,30	26,37	33,15	474,05	0,33%
25.1.7	SEINFRA	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60MM (2")	M	26,10	40,03	50,32	1.313,35	0,91%
25.1.8	SEINFRA	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	291,40	14,90	18,73	5.457,92	3,77%
25.1.9	SEINFRA	C3504	CAIXA ALVENARIA/ REBOCO / C / TAMPA CONCRETO S/ FUNDO Df = 30 X 30 X 50 CM	UN	2,00	154,89	194,71	389,42	0,27%
25.2	-	-	QUADROS E DISJUNTORES					4.452,68	3,08%
25.2.1	SEINFRA	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	6,00	84,03	105,63	633,78	0,44%
25.2.2	SEINFRA	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	15,00	20,46	25,72	385,80	0,27%
25.2.3	SEINFRA	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00	20,46	25,72	102,88	0,07%
25.2.4	SEINFRA	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS-S - 40 KA/440V	UN	1,00	117,31	147,47	1.769,64	1,22%
25.2.5	SEINFRA	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	UN	3,00	135,42	170,24	510,72	0,35%
25.2.6	SEINFRA	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	85,63	107,65	107,65	0,07%
25.2.7	SEINFRA	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95MM, C/BARRAMENTO	UN	3,00	249,84	314,07	942,21	0,65%
25.3	-	-	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS					8.113,23	5,61%
25.3.1	SEINFRA	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	95,00	7,26	9,13	867,35	0,60%
25.3.2	SEINFRA	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	UN	31,00	7,27	9,14	283,34	0,20%
25.3.3	SEINFRA	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	18,00	15,26	19,18	345,24	0,24%
25.3.4	SEINFRA	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	26,91	33,83	101,49	0,07%
25.3.5	SEINFRA	C1488	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	37,96	47,72	47,72	0,03%
25.3.6	SEINFRA	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	49,00	23,44	29,47	1.444,03	1,00%
25.3.7	SEINFRA	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	24,00	16,06	20,19	484,56	0,33%
25.3.8	SEINFRA	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 40W	UN	22,00	103,39	129,97	2.859,34	1,98%
25.3.9	SEINFRA	C4101	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIFUSCAMENTO PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W	DE	8,00	167,07	210,02	1.680,16	1,16%
26.0	-	-	FACHADA					8.807,07	6,08%
26.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					381,83	0,26%
26.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	35,03	8,67	10,90	381,83	0,26%
26.2	-	-	REVESTIMENTOS					2.144,54	1,48%
26.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP= 5MM P/ PAREDE	M2	35,03	6,10	7,67	268,68	0,19%
26.2.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	35,03	42,60	53,55	1.875,86	1,30%
26.3	-	-	PINTURA					6.280,70	4,34%
26.3.1	SEINFRA	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMAIO EM PAREDES EXTERNAS	M2	350,29	14,26	17,93	6.280,70	4,34%
27.0	-	-	COBERTURA					9.206,21	6,36%
27.1.1	SEINFRA	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	168,15	43,55	54,75	9.206,21	6,36%
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>144.744,90</b>	<b>100,00%</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 144.744,90 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).  
EUSÉBIO/CE, 23 DE JANEIRO DE 2023.



CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSAUSTA: 47,76% - BDI: 25,71%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.125,36	100,00%			100,00%
			1.125,36	-	-	1.125,36
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 4.987,00	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
			1.645,71	1.645,71	1.695,58	4.987,00
3.0	SALA DE REUNIÃO	R\$ 7.205,95	100,00%			100,00%
			7.205,95	-	-	7.205,95
4.0	CONSULTÓRIO MÉDICO	R\$ 5.574,84	100,00%			100,00%
			5.574,84	-	-	5.574,84
5.0	SALA DE ESPERA	R\$ 2.331,88	100,00%			100,00%
			2.331,88	-	-	2.331,88
6.0	SAME	R\$ 1.053,39	100,00%			100,00%
			1.053,39	-	-	1.053,39
7.0	DML	R\$ 710,55	100,00%			100,00%
			710,55	-	-	710,55
8.0	WC FUNCIONÁRIO 1	R\$ 907,21	100,00%			100,00%
			907,21	-	-	907,21
9.0	WC FUNCIONÁRIO 2	R\$ 711,17	100,00%			100,00%
			711,17	-	-	711,17
10.0	DEPÓSITO	R\$ 1.027,54		100,00%		100,00%
			-	1.027,54	-	1.027,54
11.0	WC ENFERMAGEM	R\$ 711,34		100,00%		100,00%
			-	711,34	-	711,34
12.0	ENFERMAGEM	R\$ 5.556,68		100,00%		100,00%
			-	5.556,68	-	5.556,68
13.0	AMBULATÓRIO	R\$ 5.470,13		100,00%		100,00%
			-	5.470,13	-	5.470,13
14.0	IMUNIZAÇÃO	R\$ 5.448,43		100,00%		100,00%
			-	5.448,43	-	5.448,43
15.0	FARMÁCIA	R\$ 5.271,50		100,00%		100,00%
			-	5.271,50	-	5.271,50
16.0	NEBULIZAÇÃO	R\$ 5.584,51		100,00%		100,00%
			-	5.584,51	-	5.584,51
17.0	ODONTOLÓGICO	R\$ 5.789,64			100,00%	100,00%
			-	-	5.789,64	5.789,64
18.0	WC MASCULINO	R\$ 908,06			100,00%	100,00%
			-	-	908,06	908,06
19.0	WC FEMININO	R\$ 1.000,98			100,00%	100,00%
			-	-	1.000,98	1.000,98
20.0	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 5.425,21			100,00%	100,00%
			-	-	5.425,21	5.425,21
21.0	EXPURGO	R\$ 4.463,90			100,00%	100,00%
			-	-	4.463,90	4.463,90
22.0	CASA DE GÁS	R\$ 481,56			100,00%	100,00%
			-	-	481,56	481,56
23.0	CIRCULAÇÃO	R\$ 8.707,38			100,00%	100,00%
			-	-	8.707,38	8.707,38
24.0	ÁREA EXTERNA	R\$ 8.563,45	50,00%	50,00%		100,00%
			4.281,73	4.281,73	-	8.563,45
25.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 37.713,96	60,00%		40,00%	100,00%
			22.628,38	-	15.085,58	37.713,96
26.0	FACHADA	R\$ 8.807,07		100,00%		100,00%
			-	8.807,07	-	8.807,07
27.0	COBERTURA	R\$ 9.206,21		50,00%	50,00%	100,00%
			-	4.603,11	4.603,11	9.206,21
PORCENTAGEM		100,00%	33,28%	33,44%	33,27%	100,00%
TOTAL GERAL		144.744,90	48.176,16	48.407,74	48.161,00	144.744,90

EUSÉBIO/CE, 23 DE JANEIRO DE 2023.



CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

REFORMA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS									
ORÇAMENTO BÁSICO									
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
1.0	-	-	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.125,36	0,81%
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	6,00	149,20	187,56	1.125,36	0,81%
2.0	-	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					4.987,00	3,59%
2.1	COMPOSIÇÃO COMP.1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	39,67	49,87	4.987,00	3,59%
3.0	-	-	TRIAGEM					7.233,38	5,20%
3.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					137,05	0,10%
3.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	8,48	8,67	10,90	92,43	0,07%
3.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	1,46	24,31	30,56	44,62	0,03%
3.2	-	-	REFORÇO ESTRUTURAL					431,74	0,31%
3.2.1	SEINFRA	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRACO 1:0.1:3:2	M3	0,28	636,36	799,97	223,99	0,16%
3.2.2	SEINFRA	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFICIE C/TRINCA P/RETIRACAO OU DILATAÇAO TELA LARG.=15CM REF. CENT.LARG.=5CM	M	9,10	18,16	22,83	207,75	0,15%
3.3	-	-	REVESTIMENTOS					519,14	0,37%
3.3.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	8,48	6,10	7,67	65,04	0,05%
3.3.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	8,48	42,60	53,55	454,10	0,33%
3.4	-	-	PISOS					188,07	0,14%
3.4.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	1,46	23,99	30,16	44,03	0,03%
3.4.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	1,46	70,50	88,63	129,40	0,09%
3.4.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	1,46	7,98	10,03	14,64	0,01%
3.5	-	-	PINTURAS					2.362,60	1,70%
3.5.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	57,03	11,69	14,70	838,34	0,60%
3.5.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	57,03	19,09	24,00	1.368,72	0,98%
3.5.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%
3.5.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%
3.6	-	-	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					3.397,43	2,44%
3.6.1	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.702,59	3.397,43	3.397,43	2,44%
3.7	-	-	LIMPEZA GERAL					197,35	0,14%
3.7.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	14,64	10,72	13,48	197,35	0,14%
4.0	-	-	SALA DE PROCEDIMENTO					5.999,58	4,32%
4.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					88,52	0,06%
4.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	5,99	8,67	10,90	65,29	0,05%
4.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,76	24,31	30,56	23,23	0,02%
4.2	-	-	REFORÇO ESTRUTURAL					335,52	0,24%
4.2.1	SEINFRA	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRACO 1:0.1:3:2	M3	0,15	636,36	799,97	120,00	0,09%
4.2.2	SEINFRA	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFICIE C/TRINCA P/RETIRACAO OU DILATAÇAO TELA LARG.=15CM REF. CENT.LARG.=5CM	M	9,44	18,16	22,83	215,52	0,16%
4.3	-	-	REVESTIMENTOS					366,70	0,26%
4.3.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	5,99	6,10	7,67	45,94	0,03%
4.3.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	5,99	42,60	53,55	320,76	0,23%
4.4	-	-	PISOS					97,90	0,07%
4.4.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,76	23,99	30,16	22,92	0,02%
4.4.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,76	70,50	88,63	67,36	0,05%
4.4.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,76	7,98	10,03	7,62	0,01%
4.5	-	-	PINTURA					1.610,66	1,16%
4.5.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	37,60	11,69	14,70	552,72	0,40%
4.5.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	37,60	19,09	24,00	902,40	0,65%
4.5.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%
4.5.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%
4.6	-	-	PINTURA					3.397,43	2,59%
4.6.1	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.702,59	3.397,43	3.397,43	2,44%
4.7	-	-	LIMPEZA GERAL					102,85	0,07%
4.7.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	7,63	10,72	13,48	102,85	0,07%
5.0	-	-	SALA DE ESPERA					3.261,74	2,35%
5.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					108,21	0,08%
5.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	5,89	8,67	10,90	64,20	0,05%
5.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	1,44	24,31	30,56	44,01	0,03%
5.2	-	-	REFORÇO ESTRUTURAL					198,71	0,14%
5.2.1	SEINFRA	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRACO 1:0.1:3:2	M3	0,09	636,36	799,97	72,00	0,05%
5.2.2	SEINFRA	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFICIE C/TRINCA P/RETIRACAO OU DILATAÇAO TELA LARG.=15CM REF. CENT.LARG.=5CM	M	5,55	18,16	22,83	126,71	0,09%
5.3	-	-	IMPERMEABILIZAÇÃO					518,40	0,37%
5.3.1	SEINFRA	C1779	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	M2	14,40	28,64	36,00	518,40	0,37%
5.4	-	-	REVESTIMENTOS					360,59	0,26%
5.4.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	5,89	6,10	7,67	45,18	0,03%
5.4.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	5,89	42,60	53,55	315,41	0,23%
5.5	-	-	PISOS					185,50	0,13%
5.5.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	1,44	23,99	30,16	43,43	0,03%
5.5.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	1,44	70,50	88,63	127,63	0,09%
5.5.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	1,44	7,98	10,03	14,44	0,01%
5.6	-	-	PINTURA					1.696,22	1,22%
5.6.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	43,83	11,69	14,70	644,30	0,46%
5.6.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	43,83	19,09	24,00	1.051,92	0,76%
5.7	-	-	LIMPEZA GERAL					194,11	0,14%
5.7.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	14,40	10,72	13,48	194,11	0,14%



CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO DISTRITO DE SÍTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

ORÇAMENTO BÁSICO									
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
6.0	-	-	SAME					1.053,39	0,76%
6.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					24,69	0,02%
6.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	1,62	8,67	10,90	17,66	0,01%
6.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,23	24,31	30,56	7,03	0,01%
6.2	-	-	REVESTIMENTOS					99,18	0,07%
6.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	1,62	6,10	7,67	12,43	0,01%
6.2.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	1,62	42,60	53,55	86,75	0,06%
6.3	-	-	PISOS					29,63	0,02%
6.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,23	23,99	30,16	6,94	0,00%
6.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,23	70,50	88,63	20,38	0,01%
6.3.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,23	7,98	10,03	2,31	0,00%
6.4	-	-	PINTURA					869,56	0,63%
6.4.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	18,45	11,69	14,70	271,22	0,20%
6.4.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	18,45	19,09	24,00	442,80	0,32%
6.4.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%
6.4.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%
6.5	-	-	LIMPEZA GERAL					30,33	0,02%
6.5.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	2,25	10,72	13,48	30,33	0,02%
7.0	-	-	DML					710,55	0,51%
7.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					92,09	0,07%
7.1.1	SEINFRA	C1071	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	1,57	43,41	54,57	85,67	0,06%
7.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,21	24,31	30,56	6,42	0,00%
7.2	-	-	IMPERMEABILIZAÇÃO					75,60	0,05%
7.2.1	SEINFRA	C1779	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	M2	2,10	28,64	36,00	75,60	0,05%
7.3	-	-	REVESTIMENTOS					250,69	0,18%
7.3.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	1,57	6,10	7,67	12,04	0,01%
7.3.2	SEINFRA	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	1,57	38,38	48,25	75,75	0,05%
7.3.3	SEINFRA	C4443	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30CM (900CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	1,57	74,79	94,02	147,61	0,11%
7.3.4	SEINFRA	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDES / PISO)	M2	1,57	7,75	9,74	15,29	0,01%
7.3	-	-	PISOS					27,05	0,02%
7.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,21	23,99	30,16	6,33	0,00%
7.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,21	70,50	88,63	18,61	0,01%
7.3.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,21	7,98	10,03	2,11	0,00%
7.5	-	-	PINTURA					236,81	0,17%
7.5.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	2,10	11,69	14,70	30,87	0,02%
7.5.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2,10	19,09	24,00	50,40	0,04%
7.5.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%
7.5.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%
7.6	-	-	LIMPEZA GERAL					28,31	0,02%
7.6.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	2,10	10,72	13,48	28,31	0,02%
8.0	-	-	WC MÉDICA					710,25	0,51%
8.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					103,99	0,07%
8.1.1	SEINFRA	C1071	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	1,76	43,41	54,57	96,04	0,07%
8.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,26	24,31	30,56	7,95	0,01%
8.2	-	-	REVESTIMENTOS					281,04	0,20%
8.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	1,76	6,10	7,67	13,50	0,01%
8.2.2	SEINFRA	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	1,76	38,38	48,25	84,92	0,06%
8.2.3	SEINFRA	C4443	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30CM (900CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	1,76	74,79	94,02	165,48	0,12%
8.2.4	SEINFRA	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDES / PISO)	M2	1,76	7,75	9,74	17,14	0,01%
8.3	-	-	PISOS					33,49	0,02%
8.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,26	23,99	30,16	7,84	0,01%
8.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,26	70,50	88,63	23,04	0,02%
8.3.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,26	7,98	10,03	2,61	0,00%
8.4	-	-	PINTURA					256,55	0,18%
8.4.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	2,61	11,69	14,70	38,37	0,03%
8.4.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2,61	19,09	24,00	62,64	0,05%
8.4.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%
8.4.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%
8.5	-	-	LIMPEZA GERAL					35,18	0,03%
8.5.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	2,61	10,72	13,48	35,18	0,03%
9.0	-	-	WC FUNCIONÁRIOS					711,17	0,51%
9.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					103,98	0,07%
9.1.1	SEINFRA	C1071	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	1,76	43,41	54,57	96,04	0,07%
9.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,26	24,31	30,56	7,95	0,01%
9.2	-	-	REVESTIMENTOS					281,55	0,20%
9.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	1,76	6,10	7,67	13,50	0,01%
9.2.2	SEINFRA	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	1,76	38,38	48,25	84,92	0,06%
9.2.3	SEINFRA	C4443	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30CM (900CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	1,76	74,79	94,02	165,48	0,12%
9.2.4	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	1,76	7,98	10,03	17,65	0,01%
9.3	-	-	PISOS					33,90	0,02%



CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
FONTE SEINFRA - CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

ORÇAMENTO BÁSICO										
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL	
9.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,26	23,99	30,16	7,84	0,01%	
9.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,26	70,50	88,63	23,04	0,02%	
9.3.3	SEINFRA	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM E 6MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,26	9,23	11,60	3,02	0,00%	
9.4	-	-	PINTURA					256,55	0,18%	
9.4.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	2,61	11,69	14,70	38,37	0,03%	
9.4.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2,61	19,09	24,00	62,64	0,05%	
9.4.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%	
9.4.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	85,22	0,06%	
9.5	-	-	LIMPEZA GERAL					35,18	0,03%	
9.5.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	2,61	10,72	13,48	35,18	0,03%	
10.0	-	-	DEPÓSITO					1.027,54	0,74%	
10.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					151,94	0,11%	
10.1.1	SEINFRA	C1071	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	2,51	43,41	54,57	136,97	0,10%	
10.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,49	24,31	30,56	14,97	0,01%	
10.2	-	-	REVESTIMENTOS					401,53	0,29%	
10.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	2,51	6,10	7,67	19,25	0,01%	
10.2.2	SEINFRA	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	2,51	38,38	48,25	121,11	0,09%	
10.2.3	SEINFRA	C4443	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30CM (900CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	2,51	74,79	94,02	235,99	0,17%	
10.2.4	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	2,51	7,98	10,03	25,18	0,02%	
10.3	-	-	PISOS					63,89	0,05%	
10.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,49	23,99	30,16	14,78	0,01%	
10.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,49	70,50	88,63	43,43	0,03%	
10.3.3	SEINFRA	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM E 6MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,49	9,23	11,60	5,68	0,00%	
10.4	-	-	PINTURA					344,40	0,25%	
10.4.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	4,88	11,69	14,70	71,74	0,05%	
10.4.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	4,88	19,09	24,00	117,12	0,08%	
10.4.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%	
10.4.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%	
10.5	-	-	LIMPEZA GERAL					65,78	0,05%	
10.5.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	4,88	10,72	13,48	65,78	0,05%	
11.0	-	-	WC ENFERMAGEM					635,74	0,46%	
11.1	SEINFRA	C1071	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	1,57	43,41	54,57	85,67	0,06%	
11.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,21	24,31	30,56	6,42	0,00%	
11.1	-	-	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS					251,15	0,18%	
11.1.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	1,57	6,10	7,67	12,04	0,01%	
11.1.2	SEINFRA	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	1,57	38,38	48,25	75,75	0,05%	
11.1.3	SEINFRA	C4443	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30CM (900CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	1,57	74,79	94,02	147,61	0,11%	
11.1.4	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	1,57	7,98	10,03	15,75	0,01%	
11.2	-	-	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO					27,38	0,02%	
11.2.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,21	23,99	30,16	6,33	0,00%	
11.2.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,21	70,50	88,63	18,61	0,01%	
11.2.3	SEINFRA	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM E 6MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,21	9,23	11,60	2,44	0,00%	
11.3	-	-	PINTURA					236,81	0,17%	
11.3.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	2,10	11,69	14,70	30,87	0,02%	
11.3.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2,10	19,09	24,00	50,40	0,04%	
11.3.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%	
11.3.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%	
11.4	-	-	LIMPEZA GERAL					28,31	0,02%	
11.4.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	2,10	10,72	13,48	28,31	0,02%	
12.0	-	-	ENFERMAGEM					5.969,80	4,30%	
12.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					58,96	0,04%	
12.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	3,11	8,67	10,90	33,90	0,02%	
12.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,82	24,31	30,56	25,06	0,02%	
12.2	-	-	REFORÇO ESTRUTURAL					133,61	0,10%	
12.2.1	SEINFRA	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRACO 1:0.1:3:2	M3	0,06	636,36	799,97	48,00	0,03%	
12.2.2	SEINFRA	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFICIE C/TRINCA P/RETRACAO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15CM REF. CENT.LARG.=5CM	M	3,75	18,16	22,83	85,61	0,06%	
12.3	-	-	IMPERMEABILIZAÇÃO					296,64	0,21%	
12.3.1	SEINFRA	C1779	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	M2	8,24	28,64	36,00	296,64	0,21%	
12.4	-	-	REVESTIMENTO					190,39	0,14%	
12.4.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	3,11	6,10	7,67	23,85	0,02%	
12.4.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	3,11	42,60	53,55	166,54	0,12%	
12.5	-	-	PISOS					105,63	0,08%	
12.5.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,82	23,99	30,16	24,73	0,02%	
12.5.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,82	70,50	88,63	72,68	0,05%	
12.5.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,82	7,98	10,03	8,22	0,01%	
12.6	-	-	PINTURA					1.676,06	1,21%	
12.6.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	39,29	11,69	14,70	577,56	0,42%	
12.6.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	39,29	19,09	24,00	942,96	0,68%	
12.6.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	68,32	0,05%	



CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO DISTRITO DE SÍTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
FONTE SEINFRA - CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

REFORMA UBS SÍTO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS									
ORÇAMENTO BÁSICO									
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
12.6.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%
12.7	-	-	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					3.397,43	2,44%
12.7.1	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.702,59	3.397,43	3.397,43	2,44%
12.8	-	-	LIMPEZA GERAL					111,08	0,08%
12.8.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	8,24	10,72	13,48	111,08	0,08%
13.0	-	-	IMUNIZAÇÃO					5.744,81	4,13%
13.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					55,93	0,04%
13.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	3,00	8,67	10,90	32,70	0,02%
13.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,76	24,31	30,56	23,23	0,02%
13.2	-	-	REFORÇO ESTRUTURAL					21,70	0,02%
13.2.1	SEINFRA	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRACO 1:0.1:3:2	M3	0,01	636,36	799,97	8,00	0,01%
13.2.2	SEINFRA	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFICIE C/TRINCA P/RETIRACAO OU DILATAÇAO TELA LARG.=15CM REF. CENT.LARG.=5CM	M	0,60	18,16	22,83	13,70	0,01%
13.3	-	-	IMPERMEABILIZAÇÃO					274,68	0,20%
13.3.1	SEINFRA	C1779	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	M2	7,63	28,64	36,00	274,68	0,20%
13.4	-	-	REVESTIMENTOS					183,66	0,13%
13.4.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	3,00	6,10	7,67	23,01	0,02%
13.4.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	3,00	42,60	53,55	160,65	0,12%
13.5	-	-	PISOS					97,90	0,07%
13.5.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,76	23,99	30,16	22,92	0,02%
13.5.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,76	70,50	88,63	67,36	0,05%
13.5.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,76	7,98	10,03	7,62	0,01%
13.6	-	-	PINTURA					1.610,66	1,16%
13.6.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	37,60	11,69	14,70	552,72	0,40%
13.6.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	37,60	19,09	24,00	902,40	0,65%
13.6.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%
13.6.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%
13.7	-	-	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					3.397,43	2,44%
13.7.1	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.702,59	3.397,43	3.397,43	2,44%
13.8	-	-	LIMPEZA GERAL					102,85	0,07%
13.8.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	7,63	10,72	13,48	102,85	0,07%
14.0	-	-	MÉDICA					5.479,26	3,94%
14.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					55,93	0,04%
14.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	3,00	8,67	10,90	32,70	0,02%
14.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,76	24,31	30,56	23,23	0,02%
14.2	-	-	REFORÇO ESTRUTURAL					30,83	0,02%
14.2.1	SEINFRA	C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRACO 1:0.1:3:2	M3	0,01	636,36	799,97	8,00	0,01%
14.2.2	SEINFRA	C1245	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFICIE C/TRINCA P/RETIRACAO OU DILATAÇAO TELA LARG.=15CM REF. CENT.LARG.=5CM	M	1,00	18,16	22,83	22,83	0,02%
14.3	-	-	REVESTIMENTOS					183,66	0,13%
14.3.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	3,00	6,10	7,67	23,01	0,02%
14.3.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	3,00	42,60	53,55	160,65	0,12%
14.4	-	-	PISOS					97,90	0,07%
14.4.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,76	23,99	30,16	22,92	0,02%
14.4.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,76	70,50	88,63	67,36	0,05%
14.4.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,76	7,98	10,03	7,62	0,01%
14.5	-	-	PINTURA					1.610,66	1,16%
14.5.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	37,60	11,69	14,70	552,72	0,40%
14.5.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	37,60	19,09	24,00	902,40	0,65%
14.5.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%
14.5.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%
14.6	-	-	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					3.397,43	2,44%
14.6.1	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.702,59	3.397,43	3.397,43	2,44%
14.7	-	-	LIMPEZA GERAL					102,85	0,07%
14.7.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	7,63	10,72	13,48	102,85	0,07%
15.0	-	-	FARMÁCIA					6.266,74	4,51%
15.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					73,23	0,05%
15.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	2,57	8,67	10,90	28,01	0,02%
15.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,52	24,31	30,56	15,89	0,01%
15.1.3	SEINFRA	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	13,89	17,46	29,33	0,02%
15.2	-	-	IMPERMEABILIZAÇÃO					186,84	0,13%
15.2.1	SEINFRA	C1779	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	M2	5,19	28,64	36,00	186,84	0,13%
15.3	-	-	REVESTIMENTOS					157,33	0,11%
15.3.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	2,57	6,10	7,67	19,71	0,01%
15.3.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	2,57	42,60	53,55	137,62	0,10%
15.4	-	-	PISOS					66,99	0,05%
15.4.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,52	23,99	30,16	15,68	0,01%
15.4.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,52	70,50	88,63	46,09	0,03%
15.4.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,52	7,98	10,03	5,22	0,00%
15.5	-	-	ESQUADRIA					965,91	0,70%
15.5.1	SEINFRA	C4428	PORTA TIPO PARANA (0,80 X 2,10 M), COMPLETA	UN	1,00	768,36	965,91	965,91	0,70%
15.6	-	-	PINTURA					1.349,05	0,97%
15.6.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	30,84	11,69	14,70	453,35	0,33%
15.6.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	30,84	19,09	24,00	740,16	0,56%
15.6.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%
15.6.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%



CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

REFORMA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS									
ORÇAMENTO BÁSICO									
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
15.7	-	-	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					3.397,43	2,44%
15.7.1	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.702,59	3.397,43	3.397,43	2,44%
15.8	-	-	LIMPEZA GERAL					69,96	0,05%
15.8.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	5,19	10,72	13,48	69,96	0,05%
16.0	-	-	ENFERMAGEM 2					5.891,95	4,24%
16.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					60,42	0,04%
16.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	3,16	8,67	10,90	34,44	0,02%
16.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,85	24,31	30,56	25,98	0,02%
16.2	-	-	IMPERMEABILIZAÇÃO					307,44	0,22%
16.2.1	SEINFRA	C1779	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	M2	8,54	28,64	36,00	307,44	0,22%
16.3	-	-	REVESTIMENTOS					193,46	0,14%
16.3.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	3,16	6,10	7,67	24,74	0,02%
16.3.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	3,16	42,60	53,55	169,22	0,12%
16.4	-	-	PISOS					109,51	0,08%
16.4.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,85	23,99	30,16	25,64	0,02%
16.4.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,85	70,50	88,63	75,34	0,05%
16.4.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,85	7,98	10,03	8,53	0,01%
16.5	-	-	PINTURA					1.708,57	1,23%
16.5.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	40,13	11,69	14,70	589,91	0,42%
16.5.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	40,13	19,09	24,00	963,12	0,69%
16.5.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%
16.5.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%
16.6	-	-	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					3.397,43	2,44%
16.6.1	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.702,59	3.397,43	3.397,43	2,44%
16.7	-	-	LIMPEZA GERAL					115,12	0,08%
16.7.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	8,54	10,72	13,48	115,12	0,08%
17.0	-	-	COPA					5.789,64	4,17%
17.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					67,31	0,05%
17.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	3,40	8,67	10,90	37,06	0,03%
17.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,99	24,31	30,56	30,25	0,02%
17.2	-	-	REVESTIMENTOS					208,15	0,15%
17.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	3,40	6,10	7,67	26,08	0,02%
17.2.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	3,40	42,60	53,55	182,07	0,13%
17.3	-	-	PISOS					127,53	0,09%
17.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,99	23,99	30,16	29,86	0,02%
17.3.2	SEINFRA	C2996	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,99	70,50	88,63	87,74	0,06%
17.3.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	0,99	7,98	10,03	9,93	0,01%
17.4	-	-	PINTURA					1.855,63	1,34%
17.4.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	43,93	11,69	14,70	645,77	0,46%
17.4.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	43,93	19,09	24,00	1.054,32	0,76%
17.4.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%
17.4.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%
17.5	-	-	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					3.397,43	2,44%
17.5.1	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.702,59	3.397,43	3.397,43	2,44%
17.6	-	-	LIMPEZA GERAL					133,59	0,10%
17.6.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	9,91	10,72	13,48	133,59	0,10%
18.0	-	-	WC MASCULINO					804,02	0,58%
18.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					109,27	0,08%
18.1.1	SEINFRA	C1071	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	1,84	43,41	54,57	100,41	0,07%
18.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,29	24,31	30,56	8,86	0,01%
18.2	-	-	REVESTIMENTOS					326,26	0,23%
18.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	1,84	6,10	7,67	14,11	0,01%
18.2.2	SEINFRA	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	1,84	38,38	48,25	88,78	0,06%
18.2.3	SEINFRA	C4445	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	1,84	88,82	111,66	205,45	0,15%
18.2.4	SEINFRA	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDES / PISO)	M2	1,84	7,75	9,74	17,92	0,01%
18.3	-	-	PISOS					42,72	0,03%
18.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,29	23,99	30,16	8,75	0,02%
18.3.2	SEINFRA	C3001	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,29	84,54	106,28	30,82	0,02%
18.3.3	SEINFRA	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM E 6MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	0,29	8,65	10,87	3,15	0,00%
18.4	-	-	PINTURA					286,81	0,21%
18.4.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	2,89	11,69	14,70	42,48	0,03%
18.4.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2,89	19,09	24,00	69,36	0,05%
18.4.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,78	16,41	20,63	77,98	0,06%
18.4.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,78	20,41	25,66	96,99	0,07%
18.5	-	-	LIMPEZA GERAL					38,96	0,03%
18.5.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	2,89	10,72	13,48	38,96	0,03%
19.0	-	-	WC FEMININO					804,02	0,58%
19.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					109,27	0,08%
19.1.1	SEINFRA	C1071	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	1,84	43,41	54,57	100,41	0,07%
19.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,29	24,31	30,56	8,86	0,01%
19.2	-	-	REVESTIMENTOS					326,26	0,23%
19.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	1,84	6,10	7,67	14,11	0,01%
19.2.2	SEINFRA	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	1,84	38,38	48,25	88,78	0,06%





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
 EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.  
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
 FONTE SEINFRA - CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

REFORMA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS									
ORÇAMENTO BÁSICO									
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
19.2.3	SEINFRA	C4445	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	1,84	88,82	111,66	205,45	0,15%
19.2.4	SEINFRA	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDES / PISO)	M2	1,84	7,75	9,74	17,92	0,01%
19.3	-	-	PISOS					42,72	0,03%
19.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,29	23,99	30,16	8,75	0,01%
19.3.2	SEINFRA	C3001	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,29	84,54	106,28	30,82	0,02%
19.3.3	SEINFRA	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM E 6MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	0,29	8,65	10,87	3,15	0,00%
19.4	-	-	PINTURA					286,81	0,21%
19.4.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	2,89	11,69	14,70	42,48	0,03%
19.4.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2,89	19,09	24,00	69,36	0,05%
19.4.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,78	16,41	20,63	77,98	0,06%
19.4.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,78	20,41	25,66	96,99	0,07%
19.5	-	-	LIMPEZA GERAL					38,96	0,03%
19.5.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	2,89	10,72	13,48	38,96	0,03%
20.0	-	-	ESTERILIZAÇÃO					5,425,21	3,90%
20.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					150,00	0,11%
20.1.1	SEINFRA	C1071	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	2,48	43,41	54,57	135,33	0,10%
20.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,48	24,31	30,56	14,67	0,01%
20.2	-	-	REVESTIMENTOS					439,76	0,32%
20.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	2,48	6,10	7,67	19,02	0,01%
20.2.2	SEINFRA	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	2,48	38,38	48,25	119,66	0,09%
20.2.3	SEINFRA	C4445	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	2,48	88,82	111,66	276,92	0,20%
20.2.4	SEINFRA	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDES / PISO)	M2	2,48	7,75	9,74	24,16	0,02%
20.3	-	-	PISOS					70,71	0,05%
20.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,48	23,99	30,16	14,48	0,01%
20.3.2	SEINFRA	C3001	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,48	84,54	106,28	51,01	0,04%
20.3.3	SEINFRA	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM E 6MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	0,48	8,65	10,87	5,22	0,00%
20.4	-	-	PINTURA					1.302,61	0,94%
20.4.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	29,64	11,69	14,70	435,71	0,31%
20.4.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	29,64	19,09	24,00	711,36	0,51%
20.4.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%
20.4.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%
20.5	-	-	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					3.397,43	2,44%
20.5.1	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.702,59	3.397,43	3.397,43	2,44%
20.6	-	-	LIMPEZA GERAL					64,70	0,05%
20.6.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	4,80	10,72	13,48	64,70	0,05%
21.0	-	-	EXPURGO					4.463,90	3,21%
21.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					150,00	0,11%
21.1.1	SEINFRA	C1071	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	2,48	43,41	54,57	135,33	0,10%
21.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,48	24,31	30,56	14,67	0,01%
21.2	-	-	REVESTIMENTOS					439,76	0,32%
21.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	2,48	6,10	7,67	19,02	0,01%
21.2.2	SEINFRA	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	2,48	38,38	48,25	119,66	0,09%
21.2.3	SEINFRA	C4445	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	2,48	88,82	111,66	276,92	0,20%
21.2.4	SEINFRA	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDES / PISO)	M2	2,48	7,75	9,74	24,16	0,02%
21.3	-	-	PISOS					70,71	0,05%
21.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,48	23,99	30,16	14,48	0,01%
21.3.2	SEINFRA	C3001	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,48	84,54	106,28	51,01	0,04%
21.3.3	SEINFRA	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM E 6MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	0,48	8,65	10,87	5,22	0,00%
21.4	-	-	PINTURA					341,30	0,25%
21.4.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	4,80	11,69	14,70	70,56	0,05%
21.4.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	4,80	19,09	24,00	115,20	0,08%
21.4.3	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	3,36	16,41	20,63	69,32	0,05%
21.4.4	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	20,41	25,66	86,22	0,06%
21.5	-	-	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					3.397,43	2,44%
21.5.1	SEINFRA	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.702,59	3.397,43	3.397,43	2,44%
21.6	-	-	LIMPEZA GERAL					64,70	0,05%
21.6.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	4,80	10,72	13,48	64,70	0,05%
22.0	-	-	CASA DE GÁS					481,56	0,35%
22.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					39,14	0,03%
22.1.1	SEINFRA	C1071	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	0,65	43,41	54,57	35,47	0,03%
22.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,12	24,31	30,56	3,67	0,00%
22.2	-	-	REVESTIMENTOS					39,80	0,03%
22.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	0,65	6,10	7,67	4,99	0,00%
22.2.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	0,65	42,60	53,55	34,81	0,03%
22.3	-	-	PISOS					17,67	0,01%
22.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3CM	M2	0,12	23,99	30,16	3,62	0,00%
22.3.2	SEINFRA	C3001	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	0,12	84,54	106,28	12,75	0,01%



CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

REFORMA UBS SÍTIO ALEGRE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS										
ORÇAMENTO BÁSICO										
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL	
22.3.3	SEINFRA	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM E 6MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	0,12	8,65	10,87	1,30	0,00%	
22.4	-	-	PINTURA					369,31	0,27%	
22.4.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	7,61	11,69	14,70	111,87	0,08%	
22.4.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	7,61	19,09	24,00	182,64	0,13%	
22.4.3	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,60	37,19	46,75	74,80	0,05%	
22.5	-	-	LIMPEZA GERAL					15,64	0,01%	
22.5.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	1,16	10,72	13,48	15,64	0,01%	
23.0	-	-	CIRCULAÇÃO					8.670,56	6,24%	
23.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					362,59	0,26%	
23.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	23,06	8,67	10,90	251,35	0,18%	
23.1.2	SEINFRA	C1065	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	3,64	24,31	30,56	111,24	0,08%	
23.2	-	-	REVESTIMENTOS					1.411,73	1,02%	
23.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	23,06	6,10	7,67	176,87	0,13%	
23.2.2	SEINFRA	G3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	23,06	42,60	53,55	1.234,86	0,89%	
23.3	-	-	PISOS					536,21	0,39%	
23.3.1	SEINFRA	C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP.= 3CM	M2	3,64	23,99	30,16	109,78	0,08%	
23.3.2	SEINFRA	C3001	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	3,64	84,54	106,28	386,86	0,28%	
23.3.3	SEINFRA	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM E 6MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	3,64	8,65	10,87	39,57	0,03%	
23.4	-	-	PINTURA					5.869,63	4,22%	
23.4.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	151,67	11,69	14,70	2.229,55	1,60%	
23.4.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	151,67	19,09	24,00	3.640,08	2,62%	
23.5	-	-	LIMPEZA GERAL					490,40	0,35%	
23.5.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	36,38	10,72	13,48	490,40	0,35%	
24.0	-	-	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					37.713,96	27,14%	
24.1	-	-	CABOS E ELETRODUTOS					25.148,05	18,10%	
24.1.1	SEINFRA	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 MM2	M	704,50	5,95	7,48	5.269,66	3,79%	
24.1.2	SEINFRA	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	760,30	7,13	8,96	6.812,29	4,90%	
24.1.3	SEINFRA	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	357,20	8,48	10,66	3.807,75	2,74%	
24.1.4	SEINFRA	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1")	M	40,70	22,56	28,36	1.154,25	0,83%	
24.1.5	SEINFRA	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50MM (1 1/2")	M	12,10	30,86	38,79	469,36	0,34%	
24.1.6	SEINFRA	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40MM (1 1/4")	M	14,30	26,37	33,15	474,05	0,34%	
24.1.7	SEINFRA	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60MM (2")	M	26,10	40,03	50,32	1.313,35	0,95%	
24.1.8	SEINFRA	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	291,40	14,90	18,73	5.457,92	3,93%	
24.1.9	SEINFRA	G3504	CAIXA ALVENARIA/ REBOCO / C / TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI = 30 X 30 X 50 CM	UN	2,00	154,89	194,71	389,42	0,28%	
24.2	-	-	QUADROS E DISJUNTORES					4.452,68	3,20%	
24.2.1	SEINFRA	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	6,00	84,03	105,63	633,78	0,46%	
24.2.2	SEINFRA	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	15,00	20,46	25,72	385,80	0,28%	
24.2.3	SEINFRA	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00	20,46	25,72	102,88	0,07%	
24.2.4	SEINFRA	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V	UN	12,00	117,31	147,47	1.769,64	1,27%	
24.2.5	SEINFRA	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	UN	3,00	135,42	170,24	510,72	0,37%	
24.2.6	SEINFRA	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR	UN	1,00	85,63	107,65	107,65	0,08%	
24.2.7	SEINFRA	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISÕES 207X332X95MM, C/BARRAMENTO	UN	3,00	249,84	314,07	942,21	0,68%	
24.3	-	-	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS					8.113,23	5,84%	
24.3.1	SEINFRA	C4762	CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2"	UN	95,00	7,26	9,13	867,35	0,62%	
24.3.2	SEINFRA	C0621	CAIXA DE LIGACAO EM CHAPA ACO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	UN	31,00	7,27	9,14	283,34	0,20%	
24.3.3	SEINFRA	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	18,00	15,26	19,18	345,24	0,25%	
24.3.4	SEINFRA	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	26,91	33,83	101,49	0,07%	
24.3.5	SEINFRA	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	37,96	47,72	47,72	0,03%	
24.3.6	SEINFRA	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	49,00	23,44	29,47	1.444,03	1,04%	
24.3.7	SEINFRA	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	24,00	16,06	20,19	484,56	0,35%	
24.3.8	SEINFRA	C1666	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 40W	UN	22,00	103,39	129,97	2.859,34	2,06%	
24.3.9	SEINFRA	C4101	LUMINARIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W	DE	8,00	167,07	210,02	1.680,16	1,21%	
25.0	-	-	FACHADA					8.807,07	6,34%	
25.1	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					381,83	0,27%	
25.1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	35,03	8,67	10,90	381,83	0,27%	
25.2	-	-	REVESTIMENTOS					2.144,54	1,54%	
25.2.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	35,03	6,10	7,67	268,68	0,19%	
25.2.2	SEINFRA	G3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	35,03	42,60	53,55	1.875,86	1,35%	
25.3	-	-	PINTURA					6.280,70	4,52%	
25.3.1	SEINFRA	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMAIO EM PAREDES EXTERINAS	M2	350,29	14,26	17,93	6.280,70	4,52%	
26.0	-	-	COBERTURA					9.205,67	6,62%	
26.1	SEINFRA	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA	M2	168,14	43,55	54,75	9.205,67	6,62%	
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>138.973,87</b>	<b>100,00%</b>	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 138.973,87(CENTO TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).  
EUSÉBIO/CE, 23 DE JANEIRO DE 2023.





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
 EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

FUNTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.125,36	100,00%			100,00%
			1.125,36	-	-	1.125,36
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4.987,00	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
			1.645,71	1.645,71	1.695,58	4.987,00
3.0	TRIAGEM	7.233,38	100,00%			100,00%
			7.233,38	-	-	7.233,38
4.0	SALA DE PROCEDIMENTO	5.999,58	100,00%			100,00%
			5.999,58	-	-	5.999,58
5.0	SALA DE ESPERA	3.261,74	100,00%			100,00%
			3.261,74	-	-	3.261,74
6.0	SAME	1.053,39	100,00%			100,00%
			1.053,39	-	-	1.053,39
7.0	DML	710,55	100,00%			100,00%
			710,55	-	-	710,55
8.0	WC MÉDICA	710,25	100,00%			100,00%
			710,25	-	-	710,25
9.0	WC FUNCIONÁRIOS	711,17	100,00%			100,00%
			711,17	-	-	711,17
10.0	DEPÓSITO	1.027,54	100,00%			100,00%
			1.027,54	-	-	1.027,54
11.0	WC ENFERMAGEM	635,74		100,00%		100,00%
			-	635,74	-	635,74
12.0	ENFERMAGEM	5.969,80		100,00%		100,00%
			-	5.969,80	-	5.969,80
13.0	IMUNIZAÇÃO	5.744,81		100,00%		100,00%
			-	5.744,81	-	5.744,81
14.0	MÉDICA	5.479,26		100,00%		100,00%
			-	5.479,26	-	5.479,26
15.0	FARMÁCIA	6.266,74		100,00%		100,00%
			-	6.266,74	-	6.266,74
16.0	ENFERMAGEM 2	5.891,95			100,00%	100,00%
			-	-	5.891,95	5.891,95
17.0	COPA	5.789,64			100,00%	100,00%
			-	-	5.789,64	5.789,64
18.0	WC MASCULINO	804,02			100,00%	100,00%
			-	-	804,02	804,02
19.0	WC FEMININO	804,02			100,00%	100,00%
			-	-	804,02	804,02
20.0	ESTERILIZAÇÃO	5.425,21			100,00%	100,00%
			-	-	5.425,21	5.425,21
21.0	EXPURGO	4.463,90			100,00%	100,00%
			-	-	4.463,90	4.463,90
22.0	CASA DE GÁS	481,56		100,00%		100,00%
			-	481,56	-	481,56
23.0	CIRCULAÇÃO	8.670,56		100,00%		100,00%
			-	8.670,56	-	8.670,56
24.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.713,96	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
			13.199,89	13.199,89	11.314,19	37.713,96
25.0	FACHADA	8.807,07			100,00%	100,00%
			-	-	8.807,07	8.807,07
26.0	COBERTURA	9.205,67		50,00%	50,00%	100,00%
			-	4.602,84	4.602,84	9.205,67
PORCENTAGEM		100,00%	26,39%	37,92%	35,69%	100,00%
TOTAL GERAL		138.973,87	36.678,56	52.696,90	49.598,41	138.973,87

EUSÉBIO/CE, 23 DE JANEIRO DE 2023.

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ Nº 07.764.788/0001-17  
 FRANCISCO MELLO MAGALHÃES FILHO  
 CPF Nº 019.452.003-59  
 TITULAR

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 Rua B, nº 203, Q06, L35, Encantada, Município de Eusébio no Estado do Ceará  
 CEP: 01.700-000 - CNPJ ME: 07.794.730/0001-17 Fone: (85) 3200.4340 - (85) 0  
 9966-0107 E-mail: fariasmagalhãesconstr@guifl.com

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ Nº 07.764.788/0001-17  
 ANRIL ALBUQUERQUE PEREIRA  
 CREA/CE 0135554-0  
 ENG. CIVIL RESP. TÉCNICO



CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI; 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA		M3	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	5,9100000	20,77	122,75
	1	0112543 SERVENTE	H	8,7468985	15,76	137,85
		Sub-Total de Mão de Obra				260,60
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,3648000	66,49	24,26
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000000	0,55	60,23
	2	0211600 PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	1,1000000	65,07	71,58
		Sub-Total de Material				156,07
		Custo Direto Total				416,67
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				416,67
		Preço Unitário Adotado				416,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA M		M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,9850000	20,77	20,46
	1	0112543 SERVENTE	H	1,0887205	15,76	17,16
		Sub-Total de Mão de Obra				37,62
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0150000	66,49	1,00
	2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	2,1800000	1,08	2,35
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800000	0,55	1,20
	2	0212081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000000	0,67	16,75
		Sub-Total de Material				21,30
		Custo Direto Total				58,92
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				58,92
		Preço Unitário Adotado				58,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZACAO C/ARMAÇAO EM FERRO		M3	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	2,9550000	20,77	61,38
	1	0112543 SERVENTE	H	9,7181085	15,76	153,16
		Sub-Total de Mão de Obra				214,54
	2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,6183000	73,60	45,51
	2	0210163 ACO CA-50	KG	18,0000000	9,36	168,48
	2	0210280 BRITA	M3	0,6150000	75,05	46,16
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	368,5000000	0,55	202,68
	2	0211605 PEDRISCO	M3	0,2630000	72,79	19,14
		Sub-Total de Material				481,97
		Custo Direto Total				696,51
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				696,51
		Preço Unitário Adotado				696,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6		M3	30/03/2021		





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
 EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.  
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
 FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI; 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0112543	SERVENTE	H	9,8500000	15,76	155,24
		Sub-Total de Mão de Obra				155,24
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	66,49	80,85
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	243,0000000	0,55	133,65
		Sub-Total de Material				214,50
		Custo Direto Total				369,74
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				369,74
		Preço Unitario Adotado				369,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0330		ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	1,6518450	15,76	26,03
		Sub-Total de Mão de Obra				26,03
2	0210111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000000	59,97	65,97
		Sub-Total de Material				65,97
		Custo Direto Total				92,00
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				92,00
		Preço Unitario Adotado				92,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0547		CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1374075	16,77	2,30
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1379000	20,77	2,86
		Sub-Total de Mão de Obra				5,16
2	0210366	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	1,0200000	5,76	5,88
		Sub-Total de Material				5,88
		Custo Direto Total				11,04
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				11,04
		Preço Unitario Adotado				11,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0550		CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1576000	16,77	2,64
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1576000	20,77	3,27
		Sub-Total de Mão de Obra				5,91
2	0210369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	1,0200000	8,87	9,05
		Sub-Total de Material				9,05
		Custo Direto Total				14,96
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				14,96
		Preço Unitario Adotado				14,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI; 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C0554</b>	<b>CABO EM PVC 1000V 4MM2</b>		<b>M</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1182000	16,77	1,98
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1182000	20,77	2,46
		Sub-Total de Mão de Obra				4,44
	2 0210374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1,0200000	2,64	2,69
		Sub-Total de Material				2,69
		Custo Direto Total				7,13
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				7,13
		Preço Unitário Adotado				7,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C0556</b>	<b>CABO EM PVC 1000V 6MM2</b>		<b>M</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1280500	16,77	2,15
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1280500	20,77	2,66
		Sub-Total de Mão de Obra				4,81
	2 0210375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1,0200000	3,60	3,67
		Sub-Total de Material				3,67
		Custo Direto Total				8,48
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				8,48
		Preço Unitário Adotado				8,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C0621</b>	<b>CAIXA DE LIGACAO EM CHAPA ACO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"</b>		<b>UN</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1477500	16,77	2,48
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1477500	20,77	3,07
		Sub-Total de Mão de Obra				5,55
	2 0210419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000000	1,72	1,72
		Sub-Total de Material				1,72
		Custo Direto Total				7,27
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				7,27
		Preço Unitário Adotado				7,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C0702</b>	<b>CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE</b>		<b>M3</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,7000395	15,76	11,03
		Sub-Total de Mão de Obra				11,03
	3 0310578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400000	43,72	10,49
		Sub-Total de Equipamento				10,49
		Custo Direto Total				21,52
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				21,52
		Preço Unitário Adotado				21,52



CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C0776</b>		<b>CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ES</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,0985000	20,77	2,05
1	0112543	SERVENTE	H	0,1457800	15,76	2,30
		Sub-Total de Mão de Obra				4,35
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	66,49	0,41
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,55	1,34
		Sub-Total de Material				1,75
		Custo Direto Total				6,10
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				6,10
		Preço Unitário Adotado				6,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C0778</b>		<b>CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ES</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,2423100	20,77	5,03
1	0112543	SERVENTE	H	0,3053500	15,76	4,81
		Sub-Total de Mão de Obra				9,84
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0072000	66,49	0,48
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,9200000	0,55	1,61
		Sub-Total de Material				2,09
		Custo Direto Total				11,93
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				11,93
		Preço Unitário Adotado				11,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C0924</b>		<b>CORRIMAO EM TUBO DE ACO INOX</b>	<b>M</b>	<b>30/03/2021</b>		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,5386965	20,77	11,19
1	0112543	SERVENTE	H	0,5386965	15,76	8,49
		Sub-Total de Mão de Obra				19,68
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0030000	66,49	0,20
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,7500000	0,55	0,41
2	0211646	PECAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,1000000	191,13	210,24
		Sub-Total de Material				210,85
		Custo Direto Total				230,53
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				230,53
		Preço Unitário Adotado				230,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C1065</b>		<b>DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,1364225	20,77	2,83





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
 EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.  
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
 FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI; 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
1	0112543	SERVENTE	H	1,3626490	15,76	21,48
		Sub-Total de Mão de Obra				24,31
		Custo Direto Total				24,31
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				24,31
		Preço Unitário Adotado				24,31

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C1066		DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,1280500	20,77	2,66
1	0112543	SERVENTE	H	1,2637550	15,76	19,92
		Sub-Total de Mão de Obra				22,58
		Custo Direto Total				22,58
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				22,58
		Preço Unitário Adotado				22,58

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C1070		DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,0492500	20,77	1,02
1	0112543	SERVENTE	H	0,4856050	15,76	7,65
		Sub-Total de Mão de Obra				8,67
		Custo Direto Total				8,67
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				8,67
		Preço Unitário Adotado				8,67

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C1071		DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,2432950	20,77	5,05
1	0112543	SERVENTE	H	2,4337380	15,76	38,36
		Sub-Total de Mão de Obra				43,41
		Custo Direto Total				43,41
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				43,41
		Preço Unitário Adotado				43,41

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C1074		DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS	M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,2462500	20,77	5,11
1	0112543	SERVENTE	H	2,4299950	15,76	38,30
		Sub-Total de Mão de Obra				43,41
		Custo Direto Total				43,41
		Taxa de BDI %				-





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
 EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.  
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
 FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI; 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				43,41
		Preço Unitário Adotado				43,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C1092</b>		<b>DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A</b>	<b>UN</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2955000	16,77	4,96
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2955000	20,77	6,14
		Sub-Total de Mão de Obra				11,10
	2 0210980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000000	9,36	9,36
		Sub-Total de Material				9,36
		Custo Direto Total				20,46
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				20,46
		Preço Unitário Adotado				20,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C1093</b>		<b>DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A</b>	<b>UN</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2955000	16,77	4,96
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2955000	20,77	6,14
		Sub-Total de Mão de Obra				11,10
	2 0210981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000000	9,36	9,36
		Sub-Total de Material				9,36
		Custo Direto Total				20,46
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				20,46
		Preço Unitário Adotado				20,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C1119</b>		<b>DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A</b>	<b>UN</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8865000	16,77	14,87
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,8865000	20,77	18,41
		Sub-Total de Mão de Obra				33,28
	2 0211005	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	UN	1,0000000	50,75	50,75
		Sub-Total de Material				50,75
		Custo Direto Total				84,03
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				84,03
		Preço Unitário Adotado				84,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C1120</b>		<b>REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,1970000	20,77	4,09
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1945375	15,76	3,07
		Sub-Total de Mão de Obra				7,16





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
 EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.  
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
 FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI; 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
Item Serviço	Descrição do Serviço						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	2	0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2330000	3,54	0,82
			Sub-Total de Material				0,82
			Custo Direto Total				7,98
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				7,98
			Preço Unitário Adotado				7,98

Item Serviço	Descrição do Serviço						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
C2271		SIFAO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	UN	30/03/2021			
	1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9850000	16,77	16,52
	1	0112320	ENCANADOR	H	0,6402500	20,32	13,01
			Sub-Total de Mão de Obra				29,53
	2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,2800000	0,28	0,08
	2	0211864	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000000	127,07	127,07
			Sub-Total de Material				127,15
			Custo Direto Total				156,68
			Taxa de BDI %	0,0000000			-
			Total da Composição				156,68
			Preço Unitário Adotado				156,68

Item Serviço	Descrição do Serviço						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
C1121		DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A	UN	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8865000	16,77	14,87
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,8865000	20,77	18,41
			Sub-Total de Mão de Obra				33,28
	2	0211007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	UN	1,0000000	50,75	50,75
			Sub-Total de Material				50,75
			Custo Direto Total				84,03
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				84,03
			Preço Unitário Adotado				84,03

Item Serviço	Descrição do Serviço						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
C1123		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA	M2	30/03/2021			
	1	0111328	LADRILHISTA	H	0,1957195	20,77	4,07
	1	0112543	SERVENTE	H	0,1957195	15,76	3,08
			Sub-Total de Mão de Obra				7,15
	2	0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690000	3,54	0,60
			Sub-Total de Material				0,60
			Custo Direto Total				7,75
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				7,75
			Preço Unitário Adotado				7,75

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI; 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C1124</b>		<b>DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 32A</b>	<b>UN</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8865000	16,77	14,87
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,8865000	20,77	18,41
		Sub-Total de Mão de Obra				33,28
	2 0211010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UN	1,0000000	50,75	50,75
		Sub-Total de Material				50,75
		Custo Direto Total				84,03
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				84,03
		Preço Unitário Adotado				84,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C1127</b>		<b>DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 50A</b>	<b>UN</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8865000	16,77	14,87
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,8865000	20,77	18,41
		Sub-Total de Mão de Obra				33,28
	2 0211013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	1,0000000	50,75	50,75
		Sub-Total de Material				50,75
		Custo Direto Total				84,03
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				84,03
		Preço Unitário Adotado				84,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C1151</b>		<b>DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)</b>	<b>UN</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4925000	16,77	8,26
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4925000	20,32	10,01
		Sub-Total de Mão de Obra				18,27
	2 0210797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000000	50,17	50,17
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,2800000	0,28	0,08
		Sub-Total de Material				50,25
		Custo Direto Total				68,52
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				68,52
		Preço Unitário Adotado				68,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C1194</b>		<b>ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60MM (2")</b>	<b>M</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6890075	16,77	11,55
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,6895000	20,77	14,32
		Sub-Total de Mão de Obra				25,87
	2 0211073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	M	1,1000000	12,87	14,16
		Sub-Total de Material				14,16
		Custo Direto Total				40,03
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				40,03





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI; 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				40,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C1196</b>		<b>ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25MM (3/4")</b>	<b>M</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2955000	16,77	4,96
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2955000	20,77	6,14
		Sub-Total de Mão de Obra				11,10
	2 0211075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,1000000	3,45	3,80
		Sub-Total de Material				3,80
		Custo Direto Total				14,90
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				14,90
		Preço Unitário Adotado				14,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C1197</b>		<b>ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32MM (1")</b>	<b>M</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4427575	16,77	7,43
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,4432500	20,77	9,21
		Sub-Total de Mão de Obra				16,64
	2 0211070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,1000000	5,38	5,92
		Sub-Total de Material				5,92
		Custo Direto Total				22,56
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				22,56
		Preço Unitário Adotado				22,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C1198</b>		<b>ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 40MM (1 1/4")</b>	<b>M</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4925000	16,77	8,26
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,4925000	20,77	10,23
		Sub-Total de Mão de Obra				18,49
	2 0211069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	M	1,1000000	7,16	7,88
		Sub-Total de Material				7,88
		Custo Direto Total				26,37
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				26,37
		Preço Unitário Adotado				26,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C1199</b>		<b>ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 50MM (1 1/2")</b>	<b>M</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5910000	16,77	9,91
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,5910000	20,77	12,28
		Sub-Total de Mão de Obra				22,19
	2 0211068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	1,1000000	7,88	8,67





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
 EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.  
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
 FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI; 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
		Sub-Total de Material				8,67
		Custo Direto Total				30,86
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				30,86
		Preço Unitário Adotado				30,86

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>C1206</b>		<b>EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2950075	16,77	4,95
	1 0112395	PINTOR	H	0,3447500	20,77	7,16
		Sub-Total de Mão de Obra				12,11
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000000	0,54	0,27
	2 0211512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500000	8,96	4,03
		Sub-Total de Material				4,30
		Custo Direto Total				16,41
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				16,41
		Preço Unitário Adotado				16,41

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>C1208</b>		<b>EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1974925	16,77	3,31
	1 0112395	PINTOR	H	0,2955000	20,77	6,14
		Sub-Total de Mão de Obra				9,45
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,54	0,22
	2 0211513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000000	2,88	2,02
		Sub-Total de Material				2,24
		Custo Direto Total				11,69
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				11,69
		Preço Unitário Adotado				11,69

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>C1245</b>		<b>ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFICIE C/TRINCA P/RETRACAO OU DILA</b>	<b>M</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1526750	20,77	3,17
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5887345	15,76	9,28
		Sub-Total de Mão de Obra				12,45
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0001000	66,49	0,01
	2 0210442	CAL VIRGEM EM PO	KG	0,0070000	0,68	-
	2 0212033	TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM	M	1,0500000	5,43	5,70
		Sub-Total de Material				5,71
		Custo Direto Total				18,16
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				18,16
		Preço Unitário Adotado				18,16

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ/ME Nº 07.794.738/0001-17  
 FRANCISCO NÍLIO MAGALHÃES FILHO  
 CPF/Nº 019.950.59  
 TITULAR

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 Rua B, nº 305, Qd. 133, Esplanada, Município de Enxoval do Estado do Ceará  
 CEP: 61.704-006 / CNPJ/ME: 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 3260-4340 / (85)  
 9964-9157 T. móil: fariasmagalhães@outlook.com

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ/ME Nº 07.794.738/0001-17  
 ANIBAL ALBUQUERQUE REBEIRA  
 CREA/CE nº 02854-D  
 ENG. CIVIL RESP. TÉCNICO





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI; 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>C1279</b>		<b>ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1	01I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7877045	16,77	13,21
	1	01I2395 PINTOR	H	0,7877045	20,77	16,36
		Sub-Total de Mão de Obra				29,57
	2	02I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300000	16,93	0,51
	2	02I1100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	24,62	3,94
	2	02I1346 LIXA PARA FERRO	N	0,3000000	1,66	0,50
	2	02I2293 ZARCAO	L	0,1200000	22,24	2,67
		Sub-Total de Material				7,62
		Custo Direto Total				37,19
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				37,19
		Preço Unitario Adotado				37,19

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>C1280</b>		<b>ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1	01I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3442575	16,77	5,77
	1	01I2395 PINTOR	H	0,3940000	20,77	8,18
		Sub-Total de Mão de Obra				13,95
	2	02I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400000	16,93	0,68
	2	02I1100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	24,62	3,94
	2	02I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300000	12,49	1,62
	2	02I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,54	0,22
		Sub-Total de Material				6,46
		Custo Direto Total				20,41
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				20,41
		Preço Unitario Adotado				20,41

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>C1426</b>		<b>GRADE DE FERRO DE PROTECAO</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1	01I2391 PEDREIRO	H	2,9380580	20,77	61,02
	1	01I2543 SERVENTE	H	2,9380580	15,76	46,30
		Sub-Total de Mão de Obra				107,32
	2	02I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0080000	66,49	0,53
	2	02I0441 CAL HIDRATADA	KG	0,5700000	1,08	0,62
	2	02I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,8400000	0,55	1,56
	2	02I1222 GRADE DE FERRO	M2	1,0000000	97,14	97,14
		Sub-Total de Material				99,85
		Custo Direto Total				207,17
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				207,17
		Preço Unitario Adotado				207,17

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ/ME Nº: 07.794.738/0001-17  
 FRANCISCO NILO MAGALHÃES FILHO  
 CPF/Nº: 619.452.365-59  
 TITULAR

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Rua B, nº 285, Q96, L33, Encantada, Município de Eschojo no Estado do Ceará  
 CEP: 01.750-809 - CNPJ/ME: 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 3269-4340 - (85)  
 9766-8157 E-mail: fariasmagalhãesconstr@igmail.com

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ/ME Nº: 07.794.738/0001-17  
 ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA  
 CREA/CE Nº: CE9884/D  
 ENG. CIVIL - RESP. TÉCNICO



CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

FUNTE SEINFRA - CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM		M2	30/03/2021		
	1	0111328 LADRILHISTA	H	0,1957195	20,77	4,07
	1	0112543 SERVENTE	H	0,1960150	15,76	3,09
		Sub-Total de Mão de Obra				7,16
	2	0210118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,4220000	3,54	1,49
		Sub-Total de Material				1,49
		Custo Direto Total				8,65
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				8,65
		Preço Unitário Adotado				8,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1439	GROUT CIMENTO, CAL HIDR., AREIA E PEDRISCO TRACO 1:0.1:3:2		M3	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	4,9250000	20,77	102,29
	1	0112543 SERVENTE	H	17,4937970	15,76	275,70
		Sub-Total de Mão de Obra				377,99
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,6850000	66,49	45,55
	2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	15,0000000	1,08	16,20
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	297,0000000	0,55	163,35
	2	0211605 PEDRISCO	M3	0,4570000	72,79	33,27
		Sub-Total de Material				258,37
		Custo Direto Total				636,36
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				636,36
		Preço Unitário Adotado				636,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V		UN	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3644500	16,77	6,11
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,3644500	20,77	7,57
		Sub-Total de Mão de Obra				13,68
	2	0211263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000000	13,23	13,23
		Sub-Total de Material				13,23
		Custo Direto Total				26,91
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				26,91
		Preço Unitário Adotado				26,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V		UN	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5220500	16,77	8,75
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,5220500	20,77	10,84
		Sub-Total de Mão de Obra				19,59
	2	0211267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000000	18,37	18,37
		Sub-Total de Material				18,37
		Custo Direto Total				37,96



CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI; 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				37,96
		Preço Unitário Adotado				37,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C1494</b>		<b>INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V</b>	<b>UN</b>	<b>30/03/2021</b>		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2068500	16,77	3,47
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,2068500	20,77	4,30
		Sub-Total de Mão de Obra				7,77
2	0211255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000000	7,49	7,49
		Sub-Total de Material				7,49
		Custo Direto Total				15,26
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				15,26
		Preço Unitário Adotado				15,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C1611</b>		<b>LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,3940000	20,77	8,18
1	0112543	SERVENTE	H	1,0694145	15,76	16,85
		Sub-Total de Mão de Obra				25,03
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0332000	66,49	2,21
2	0210280	BRITA	M3	0,0440000	75,05	3,30
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000000	0,55	6,05
		Sub-Total de Material				11,56
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,0360000	21,98	0,79
		Sub-Total de Equipamento				0,79
		Custo Direto Total				37,38
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				37,38
		Preço Unitário Adotado				37,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C1615</b>		<b>LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3447500	16,77	5,78
1	0112395	PINTOR	H	0,3940000	20,77	8,18
		Sub-Total de Mão de Obra				13,96
2	0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,54	0,14
2	0211490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200000	11,90	1,43
2	0212096	TINTA LATEX	L	0,1700000	20,93	3,56
		Sub-Total de Material				5,13
		Custo Direto Total				19,09
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				19,09
		Preço Unitário Adotado				19,09





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI; 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C1628</b>		<b>LIMPEZA GERAL</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6801425	15,76	10,72
		Sub-Total de Mão de Obra				10,72
		Custo Direto Total				10,72
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				10,72
		Preço Unitário Adotado				10,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C1666</b>		<b>LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 40W</b>	<b>UN</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0835000	16,77	18,17
	1 0112312	ELETRICISTA	H	1,0835000	20,77	22,50
		Sub-Total de Mão de Obra				40,67
	2 0211364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COM LAM	UN	1,0000000	62,72	62,72
		Sub-Total de Material				62,72
		Custo Direto Total				103,39
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				103,39
		Preço Unitário Adotado				103,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C1779</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZACAO	H	0,2955000	16,77	4,96
	1 0110091	APLICADOR IMPERMEABILIZACAO	H	0,2955000	20,77	6,14
		Sub-Total de Mão de Obra				11,10
	2 0210146	ASFALTO MODIFICADO	KG	2,0000000	3,62	7,24
	2 0212099	TINTA PRIMARIA	L	0,6000000	7,71	4,63
	2 0212251	VEU DE POLIESTER	M2	1,1000000	5,15	5,67
		Sub-Total de Material				17,54
		Custo Direto Total				28,64
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				28,64
		Preço Unitário Adotado				28,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C1915</b>		<b>PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRA</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,9850000	20,77	20,46
	1 0112543	SERVENTE	H	1,1174825	15,76	17,61
		Sub-Total de Mão de Obra				38,07
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0182000	66,49	1,21
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800000	0,55	3,01
		Sub-Total de Material				4,22
		Custo Direto Total				42,29
		Taxa de BDI %				-





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI; 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				42,29
		Preço Unitário Adotado				42,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C1937</b>		<b>PLACAS PADRAO DE OBRA</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,9437990	15,76	30,63
		Sub-Total de Mão de Obra				30,63
	2 0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	35,06	35,76
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	24,62	24,62
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	4,5000000	12,42	55,89
	2 0211725	PREGO 15X15 (1.1/4" X 13) (APROXIMADAMENTE 672UN)	KG	0,1500000	15,31	2,30
		Sub-Total de Material				118,57
		Custo Direto Total				149,20
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				149,20
		Preço Unitário Adotado				149,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C2067</b>		<b>QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95</b>	<b>UN</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,9700000	16,77	33,04
	1 0112312	ELETRICISTA	H	1,9700000	20,77	40,92
		Sub-Total de Mão de Obra				73,96
	2 0210193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	31,90	31,90
	2 0210194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	31,38	31,38
	2 0210195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	25,94	25,94
	2 0211754	QUADRO DISTRIBUICAO LUZ 207X332X95MM	UN	1,0000000	86,66	86,66
		Sub-Total de Material				175,88
		Custo Direto Total				249,84
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				249,84
		Preço Unitário Adotado				249,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C2068</b>		<b>QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES 332X332X95</b>	<b>UN</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,9550000	16,77	49,56
	1 0112312	ELETRICISTA	H	2,9550000	20,77	61,38
		Sub-Total de Mão de Obra				110,94
	2 0210193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	31,90	31,90
	2 0210194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	31,38	31,38
	2 0210195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	25,94	25,94
	2 0211756	QUADRO DISTRIBUICAO LUZ 332X332X95MM	UN	1,0000000	105,65	105,65
		Sub-Total de Material				194,87
		Custo Direto Total				305,81
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				305,81
		Preço Unitário Adotado				305,81





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI; 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2112	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,5910000	20,77	12,28
	1 0112543	SERVENTE	H	0,7587455	15,76	11,96
		Sub-Total de Mão de Obra				24,24
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	66,49	0,41
	2 0210442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,1200000	0,68	0,76
		Sub-Total de Material				1,17
		Custo Direto Total				25,41
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				25,41
		Preço Unitario Adotado				25,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2181	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2462500	20,77	5,11
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5349535	15,76	8,43
		Sub-Total de Mão de Obra				13,54
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0365000	66,49	2,43
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	14,5800000	0,55	8,02
		Sub-Total de Material				10,45
		Custo Direto Total				23,99
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				23,99
		Preço Unitario Adotado				23,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,0771960	20,77	22,37
	1 0112543	SERVENTE	H	1,0771960	15,76	16,98
		Sub-Total de Mão de Obra				39,35
	2 0212045	TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	6,0000000	0,70	4,20
		Sub-Total de Material				4,20
		Custo Direto Total				43,55
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				43,55
		Preço Unitario Adotado				43,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0492500	20,77	1,02
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4856050	15,76	7,65
		Sub-Total de Mão de Obra				8,67
		Custo Direto Total				8,67





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
 EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.  
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
 FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI; 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				8,67
		Preço Unitário Adotado				8,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C2210</b>		<b>RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0778150	20,77	1,62
	1 0112543	SERVENTE	H	0,7786425	15,76	12,27
		Sub-Total de Mão de Obra				13,89
		Custo Direto Total				13,89
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				13,89
		Preço Unitário Adotado				13,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C2461</b>		<b>TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1970000	16,77	3,30
	1 0112395	PINTOR	H	0,2955000	20,77	6,14
		Sub-Total de Mão de Obra				9,44
	2 021856	SELADOR ACRILICO	L	0,1900000	13,12	2,49
	2 0212079	TEXTURA ACRILICA	KG	0,3100000	7,52	2,33
		Sub-Total de Material				4,82
		Custo Direto Total				14,26
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				14,26
		Preço Unitário Adotado				14,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C2484</b>		<b>TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V</b>	<b>UN</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2856500	16,77	4,79
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2856500	20,77	5,93
		Sub-Total de Mão de Obra				10,72
	2 0212107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000000	8,30	8,30
		Sub-Total de Material				8,30
		Custo Direto Total				19,02
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				19,02
		Preço Unitário Adotado				19,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C2493</b>		<b>TOMADA UNIVERSAL 10A 250V</b>	<b>UN</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2068500	16,77	3,47
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2068500	20,77	4,30
		Sub-Total de Mão de Obra				7,77





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI; 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
Item Serviço	Descrição do Serviço						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	2	0212119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000000	8,29	8,29
			Sub-Total de Material				8,29
			Custo Direto Total				16,06
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				16,06
			Preço Unitário Adotado				16,06

Item Serviço	Descrição do Serviço						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
C2530		TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM	M3	30/03/2021			
	3	0310690	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2222000	127,72	28,38
			Sub-Total de Equipamento				28,38
			Custo Direto Total				28,38
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				28,38
			Preço Unitário Adotado				28,38

Item Serviço	Descrição do Serviço						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
C2672		VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	30/03/2021			
	2	0212255	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	M2	1,0000000	213,96	213,96
			Sub-Total de Material				213,96
			Custo Direto Total				213,96
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				213,96
			Preço Unitário Adotado				213,96

Item Serviço	Descrição do Serviço						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
C2784		ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATE 1.50M	M3	30/03/2021			
	1	0112543	SERVENTE	H	2,5755780	15,76	40,59
			Sub-Total de Mão de Obra				40,59
			Custo Direto Total				40,59
			Taxa de BDI %				-
			Total da Composição				40,59
			Preço Unitário Adotado				40,59

Item Serviço	Descrição do Serviço						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
C2996		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30 CM	M2	30/03/2021			
	1	011328	LADRILHISTA	H	0,5875525	20,77	12,20
	1	0112543	SERVENTE	H	0,5875525	15,76	9,26
			Sub-Total de Mão de Obra				21,46
	2	0216498	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES ATE 30X30 CM	M2	1,1000000	33,67	37,04
	2	0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	6,0000000	2,00	12,00
			Sub-Total de Material				49,04
			Custo Direto Total				70,50
			Taxa de BDI %				-





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI; 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				70,50
		Preço Unitário Adotado				70,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C1129</b>		<b>REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,1960150	20,77	4,07
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1965075	15,76	3,10
		Sub-Total de Mão de Obra				7,17
	2 0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,5830000	3,54	2,06
		Sub-Total de Material				2,06
		Custo Direto Total				9,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,23
		Preço Unitário Adotado				9,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C3001</b>		<b>CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,5878480	20,77	12,21
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5875525	15,76	9,26
		Sub-Total de Mão de Obra				21,47
	2 0216500	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORE	M2	1,1000000	42,79	47,07
	2 0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	8,0000000	2,00	16,00
		Sub-Total de Material				63,07
		Custo Direto Total				84,54
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				84,54
		Preço Unitário Adotado				84,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C3023</b>		<b>EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,5840065	20,77	12,13
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5841050	15,76	9,21
		Sub-Total de Mão de Obra				21,34
		Serviços Auxiliares				
	A C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	0,0200000	851,89	17,04
		Total de Serviços Auxiliares				17,04
		Custo Direto Total				38,38
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				38,38
		Preço Unitário Adotado				38,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C3028</b>		<b>REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,5829230	20,77	12,11





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
1	0112543	SERVENTE	H	0,5829230	15,76	9,19
		Sub-Total de Mão de Obra				21,30
		Serviços Auxiliares				
A	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	0,0250000	851,89	21,30
		Total de Serviços Auxiliares				21,30
		Custo Direto Total				42,60
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				42,60
		Preço Unitário Adotado				42,60

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C3504		CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPAS CONCRETO S/ FUNDO DI=30X30X	UN	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
A	C0076	ALVENARIA DE TUIJO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE	M2	0,8000000	118,21	94,57
A	C0218	ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5MM	KG	0,7800000	12,54	9,78
A	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQU	M3	0,0252000	390,37	9,84
A	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50M	M3	0,2160000	40,59	8,77
A	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10	M2	0,1200000	111,90	13,43
A	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIR	M2	0,6000000	30,83	18,50
		Total de Serviços Auxiliares				154,89
		Custo Direto Total				154,89
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				154,89
		Preço Unitário Adotado				154,89

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C3579		QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR	UN	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9850000	16,77	16,52
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,9850000	20,77	20,46
		Sub-Total de Mão de Obra				36,98
2	0216129	QUADRO MEDICAO PADRAO COELCE (PADRAO MUTIRAO	UN	1,0000000	48,65	48,65
		Sub-Total de Material				48,65
		Custo Direto Total				85,63
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				85,63
		Preço Unitário Adotado				85,63

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C3860		SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIN	UN	30/03/2021		
2	0217350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,	UN	1,0000000	2.702,59	2.702,59
		Sub-Total de Material				2.702,59
		Custo Direto Total				2.702,59
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				2.702,59
		Preço Unitário Adotado				2.702,59





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
 EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.  
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
 FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI; 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4101		LUMINARIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMINIO ANODIZ DE		30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,4775000	16,77	24,78
	1	0112312 ELETRICISTA	H	1,4775000	20,77	30,69
		Sub-Total de Mão de Obra				55,47
	2	0217922 LUMINARIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM A	UN	1,0000000	111,60	111,60
		Sub-Total de Material				111,60
		Custo Direto Total				167,07
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				167,07
		Preço Unitário Adotado				167,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4377		CABO EM PVC 1000V 2,5 MM2	M	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1083500	16,77	1,82
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,1083500	20,77	2,25
		Sub-Total de Mão de Obra				4,07
	2	0218229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M	1,0200000	1,84	1,88
		Sub-Total de Material				1,88
		Custo Direto Total				5,95
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				5,95
		Preço Unitário Adotado				5,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4428		PORTA TIPO PARANA (0,80 X 2,10 M), COMPLETA	UN	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A	C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	CJ	1,0000000	360,97	360,97
	A	C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 CM (1 FACE)	CJ	2,0000000	37,71	75,42
	A	C4427 PORTA TIPO PARANA (0,80 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	UN	1,0000000	331,97	331,97
		Total de Serviços Auxiliares				768,36
		Custo Direto Total				768,36
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				768,36
		Preço Unitário Adotado				768,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4443		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30X30CM	M2	30/03/2021		
	1	0111328 LADRILHISTA	H	0,7050630	20,77	14,64
	1	0112543 SERVENTE	H	0,7050630	15,76	11,11
		Sub-Total de Mão de Obra				25,75
	2	0216498 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES ATE 30X30CM	M2	1,1000000	33,67	37,04
	2	0216508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	6,0000000	2,00	12,00
		Sub-Total de Material				49,04
		Custo Direto Total				74,79

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ Nº 07.794.738/0001-17  
 FRANCISCO SILO MAGALHÃES FILHO  
 CFE nº 0142.003-59  
 DELEGADO

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 Rua B, nº 205, Q06, L33, Encantada, Município de Eusébio do Estado do Ceará  
 CEP: 61.790-000 - CNPJ/ME: 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 3260-4340 (185)  
 9966-0167 E-mail: fariasmagalhesconstr@ig.com

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ Nº 07.794.738/0001-17  
 ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA  
 CFE nº CE954-D  
 ENG. CIVIL RESP. TÉCNICO





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI; 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				74,79
		Preço Unitário Adotado				74,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4445		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30	M2	30/03/2021		
1	0111328	LADRILHISTA	H	0,7050630	20,77	14,64
1	0112543	SERVENTE	H	0,7050630	15,76	11,11
		Sub-Total de Mão de Obra				25,75
2	0216500	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORE	M2	1,1000000	42,79	47,07
2	0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	8,0000000	2,00	16,00
		Sub-Total de Material				63,07
		Custo Direto Total				88,82
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				88,82
		Preço Unitário Adotado				88,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4455		LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ATE 2,80 M	M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,3447500	20,77	7,16
1	0112543	SERVENTE	H	0,3447500	15,76	5,43
		Sub-Total de Mão de Obra				12,59
2	0210169	ACO CA-60	KG	0,7400000	8,16	6,04
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	1,3000000	12,42	16,15
2	0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN	KG	0,0300000	13,59	0,41
2	0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,9700000	4,67	4,53
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	0,6500000	9,86	6,41
2	0218282	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO, DE 8 CM DE	M2	1,0000000	44,85	44,85
		Sub-Total de Material				78,39
		Serviços Auxiliares				
A	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQU	M3	0,0400000	390,37	15,61
A	C1603	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	0,0400000	226,48	9,06
		Total de Serviços Auxiliares				24,67
		Custo Direto Total				115,65
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				115,65
		Preço Unitário Adotado				115,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4513		JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BA	M2	30/03/2021		
2	0218337	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE	M2	1,0000000	240,84	240,84
		Sub-Total de Material				240,84
		Custo Direto Total				240,84
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				240,84
		Preço Unitário Adotado				240,84





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
 EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.  
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
 FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO**

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
C4515	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BARRAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE 12X12X0,50	M2	30/03/2021		
	2 0218339 JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE 12X12X0,50	M2	1,0000000	282,79	282,79
	Sub-Total de Material				282,79
	Custo Direto Total				282,79
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				282,79
	Preço Unitario Adotado				282,79

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	UN	30/03/2021		
	1 0110037 AJUDANTE	H	0,5910000	16,77	9,91
	1 0112312 ELETRICISTA	H	0,5910000	20,77	12,28
	Sub-Total de Mão de Obra				22,19
	2 0218365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	UN	1,0000000	113,23	113,23
	Sub-Total de Material				113,23
	Custo Direto Total				135,42
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				135,42
	Preço Unitario Adotado				135,42

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
C4562	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS'S - 40 KA/40KA	UN	30/03/2021		
	2 0218442 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO	UN	1,0000000	117,31	117,31
	Sub-Total de Material				117,31
	Custo Direto Total				117,31
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				117,31
	Preço Unitario Adotado				117,31

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	30/03/2021		
	1 0112391 PEDREIRO	H	8,2513450	20,77	171,38
	1 0112543 SERVENTE	H	9,0620000	15,76	142,82
	Sub-Total de Mão de Obra				314,20
	2 0212081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000000	0,67	157,45
	Sub-Total de Material				157,45
	Serviços Auxiliares				
	A C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	0,3000000	436,84	131,05
	Total de Serviços Auxiliares				131,05
	Custo Direto Total				602,70
	Taxa de BDI %				-
	Total da Composição				602,70
	Preço Unitario Adotado				602,70



CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI; 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C4671</b>	<b>SABONETEIRA METALICA</b>		<b>UN</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4925000	20,77	10,23
		Sub-Total de Mão de Obra				10,23
	2 0218671	SABONETEIRA METALICA	UN	1,0000000	25,30	25,30
		Sub-Total de Material				25,30
		Custo Direto Total				35,53
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				35,53
		Preço Unitário Adotado				35,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C4762</b>	<b>CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2"</b>		<b>UN</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1477500	16,77	2,48
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1477500	20,77	3,07
		Sub-Total de Mão de Obra				5,55
	2 0216432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000000	1,71	1,71
		Sub-Total de Material				1,71
		Custo Direto Total				7,26
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				7,26
		Preço Unitário Adotado				7,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C4792</b>	<b>TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V</b>		<b>UN</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2861425	16,77	4,80
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2856500	20,77	5,93
		Sub-Total de Mão de Obra				10,73
	2 0219106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALACAO	UN	1,0000000	3,09	3,09
	2 0219107	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3	UN	1,0000000	1,00	1,00
	2 0219108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000000	4,31	8,62
		Sub-Total de Material				12,71
		Custo Direto Total				23,44
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				23,44
		Preço Unitário Adotado				23,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C4830</b>	<b>JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIG</b>		<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,4409285	20,77	50,70
	1 0112543	SERVENTE	H	1,4775000	15,76	23,29
		Sub-Total de Mão de Obra				73,99
	2 0219142	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	UN	1,0000000	322,35	322,35





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI; 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Material				322,35
		Serviços Auxiliares				
A	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	0,0210000	851,89	17,89
		Total de Serviços Auxiliares				17,89
		Custo Direto Total				414,23
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				414,23
		Preço Unitário Adotado				414,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4834		ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTECAO E TA		30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1820000	16,77	19,82
	1 0112312	ELETRICISTA	H	1,1820000	20,77	24,55
		Sub-Total de Mão de Obra				44,37
	2 0219451	ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL	UN	1,0000000	35,47	35,47
	2 0219452	LAMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE COMPACTA ATE 1	UN	1,0000000	11,21	11,21
		Sub-Total de Material				46,68
		Custo Direto Total				91,05
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				91,05
		Preço Unitário Adotado				91,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
COMP.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	24/01/2023		
	1 0118583	ENGENHEIRO PLENO	HXMES	0,0500000	18.382,80	919,14
	1 0118590	ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRA	HXMES	0,1500000	5.868,92	880,34
		Sub-Total de Mão de Obra				1.799,48
		Custo Direto Total				1.799,48
		Total para 3 meses				5.398,44
		Fração de 100%				53,98
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				53,98
		Preço Unitário Adotado				53,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
COMP.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	24/01/2023		
	1 0118583	ENGENHEIRO PLENO	HXMES	0,0400000	18.382,80	735,31
	1 0118590	ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRA	HXMES	0,1000000	5.868,92	586,89
		Sub-Total de Mão de Obra				1.322,20
		Custo Direto Total				1.322,20
		Total para 3 meses				3.966,60
		Fração de 100%				39,67
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				39,67
		Preço Unitário Adotado				39,67

EUSÉBIO/CE, 23 DE JANEIRO DE 2023.





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI; 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C0164</b>	<b>ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3</b>		<b>M3</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112543	SERVENTE	H	31,9632500	15,76	503,74
		Sub-Total de Mão de Obra				503,74
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	66,49	80,85
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000000	0,55	267,30
		Sub-Total de Material				348,15
		Custo Direto Total				851,89
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				851,89
		Preço Unitário Adotado				851,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C0173</b>	<b>ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6</b>		<b>M3</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,8500000	15,76	155,24
		Sub-Total de Mão de Obra				155,24
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	66,49	80,85
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	243,0000000	0,55	133,65
		Sub-Total de Material				214,50
		Custo Direto Total				369,74
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				369,74
		Preço Unitário Adotado				369,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C0076</b>	<b>ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA</b>		<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,5760000	20,77	32,73
	1 0112543	SERVENTE	H	1,7872825	15,76	28,17
		Sub-Total de Mão de Obra				60,90
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0304000	66,49	2,02
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	4,5500000	1,08	4,91
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	4,5500000	0,55	2,50
	2 0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	84,0000000	0,57	47,88
		Sub-Total de Material				57,31
		Custo Direto Total				118,21
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				118,21
		Preço Unitário Adotado				118,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C0218</b>	<b>ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5MM</b>		<b>KG</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0788000	16,77	1,32
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0788000	20,77	1,64
		Sub-Total de Mão de Obra				2,96
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	9,90	0,20
	2 0210169	ACO CA-60	KG	1,1500000	8,16	9,38
		Sub-Total de Material				9,58





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				12,54
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				12,54
		Preço Unitário Adotado				12,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C0840</b>		<b>CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO</b>	<b>M3</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112543	SERVENTE	H	5,9100000	15,76	93,14
		Sub-Total de Mão de Obra				93,14
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8872000	66,49	58,99
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	294,0000000	0,55	161,70
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	72,79	60,85
		Sub-Total de Material				281,54
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	21,98	15,69
		Sub-Total de Equipamento				15,69
		Custo Direto Total				390,37
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				390,37
		Preço Unitário Adotado				390,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C2784</b>		<b>ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50M</b>	<b>M3</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,5755780	15,76	40,59
		Sub-Total de Mão de Obra				40,59
		Custo Direto Total				40,59
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				40,59
		Preço Unitário Adotado				40,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C2827</b>		<b>FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM UTIL. 3X</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3297500	16,77	22,30
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,3297500	20,77	27,62
		Sub-Total de Mão de Obra				49,92
	2 0210528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4300000	23,45	10,08
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	2,0000000	12,42	24,84
	2 0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,5300000	4,67	7,15
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	1,6000000	9,86	15,78
	2 0212408	PREGO 14X18 (1.1/2" X 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/	KG	0,2500000	16,50	4,13
		Sub-Total de Material				61,98
		Custo Direto Total				111,90
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				111,90
		Preço Unitário Adotado				111,90

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 CNPJ Nº 07.794.738/0001-17  
 FRANCISCO NILO MAGALHÃES FILHO  
 CPF Nº 619.482.003-59  
 TITULAR

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 Rua B, nº 205, Qd. L33, Encantado, Município de Encantado - Estado do Ceará  
 CEP: 61.760-000 / CNPJ/ME: 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 3268.4340 - (85)  
 9966-0787 E-mail: fariasmagalhães@constr5@gmail.com

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ Nº 07.794.738/0001-17  
 ANÍBAL ALEBU FERREIRA  
 CREA/CE Nº CE2554/D  
 ENG. CIVIL RESP. TÉCNICO





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C3407</b>		<b>REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,5910000	20,77	12,28
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5910000	15,76	9,31
		Sub-Total de Mão de Obra				21,59
		Serviços Auxiliares				
	A C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6	M3	0,0250000	369,74	9,24
		Total de Serviços Auxiliares				9,24
		Custo Direto Total				30,83
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				30,83
		Preço Unitário Adotado				30,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C4421</b>		<b>FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM</b>	<b>CJ</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4925000	16,77	8,26
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,4925000	20,77	10,23
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,3790000	20,77	28,64
	1 0112543	SERVENTE	H	1,3790000	15,76	21,73
		Sub-Total de Mão de Obra				68,86
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0106000	66,49	0,70
	2 0210209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	161,82	161,82
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	1,08	1,86
	2 0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,0000000	0,27	3,24
	2 0211724	PREGO	KG	0,2000000	15,31	3,06
	2 0211919	TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,36	8,16
	2 0218269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	M	5,1000000	22,21	113,27
		Sub-Total de Material				292,11
		Custo Direto Total				360,97
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				360,97
		Preço Unitário Adotado				360,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C4422</b>		<b>ALIZAR DE MADEIRA L= 5 CM (1 FACE)</b>	<b>CJ</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3447500	16,77	5,78
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,3447500	20,77	7,16
		Sub-Total de Mão de Obra				12,94
	2 0211724	PREGO	KG	0,1000000	15,31	1,53
	2 0218268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 CM	M	5,2000000	4,47	23,24
		Sub-Total de Material				24,77
		Custo Direto Total				37,71
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				37,71
		Preço Unitário Adotado				37,71





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.

EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI: 25,71%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C4427</b>		<b>PORTA TIPO PARANA (0,80 X 2,10 M), C/ FERRAGENS</b>	<b>UN</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,5036730	16,77	41,99
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	2,5036730	20,77	52,00
		Sub-Total de Mão de Obra				93,99
	2 0211027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000000	19,37	58,11
	2 0211154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000000	51,71	51,71
	2 0218273	PORTA PARANA (0,80 X 2,10 M)	UN	1,0000000	128,16	128,16
		Sub-Total de Material				237,98
		Custo Direto Total				331,97
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				331,97
		Preço Unitário Adotado				331,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C1603</b>		<b>LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO</b>	<b>M3</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112391	PEDREIRO	H	4,9250000	20,77	102,29
	1 0112543	SERVENTE	H	7,8800000	15,76	124,19
		Sub-Total de Mão de Obra				226,48
		Custo Direto Total				226,48
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				226,48
		Preço Unitário Adotado				226,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C0171</b>		<b>ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4</b>	<b>M3</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,8500000	15,76	155,24
		Sub-Total de Mão de Obra				155,24
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	66,49	80,85
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,55	200,75
		Sub-Total de Material				281,60
		Custo Direto Total				436,84
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				436,84
		Preço Unitário Adotado				436,84

EUSÉBIO/CE, 23 DE JANEIRO DE 2023.





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
 EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023

FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI; 25,71%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
<b>A</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>B</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
<b>C</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
<b>D</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>	<b>16,82</b>	<b>6,43</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>83,85%</b>	<b>47,76%</b>	<b>112,76%</b>	<b>71,07%</b>

EUSÉBIO/CE, 23 DE JANEIRO DE 2023.

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 CNPJ Nº 07.794.736/0001-17  
 FRANCISCO MORAES MAGALHÃES FILHO  
 CPF Nº 928.482.903-59  
 TITULAR

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 Rua B, nº 285, Q94, L.10, Encantadas, Monteiro da Rocha no Estado do Ceará  
 CEP: 61.766-008 - UENP/ME: 07.794.736/0001-17 Fone: (85) 3268.4348 (35)  
 0960-0147 E-mail: fariasmagalhaes@constr@gmail.com

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ Nº 07.794.736/0001-17  
 ANÍBAL ALBUQUERQUE PEREIRA  
 CREA Nº 000004-D  
 ENG. CIVIL RESP. TÉCNICO





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
 EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.  
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
 FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI; 25,71%

<b>COMPOSIÇÃO DO BDI -SERVIÇOS</b>		
CÓD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
<b>Impostos</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>		<b>10,15</b>
<b>BDI=</b>		<b>25,71%</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

EUSÉBIO/CE, 23 DE JANEIRO DE 2023.

*Handwritten initials 'fca' and '2'.*

*Handwritten signature 'fca'.*

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ/ME Nº 07.794.738/0001-17  
 FRANCISCO MILD MAGALHÃES FILHO  
 CPF/ME Nº 619.452.003-89  
 TITULAR

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 Rua B, nº 205, QD 96, L31, Encosta do Morro do Cabrito nº 7, sítio do Ceará  
 CEP: 61.760-000 - CNPJ/ME: 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 3260.4340 / (35)  
 9960-0147 E-mail: fariasmagalhaesconce@gmail.com

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ/ME Nº 07.794.738/0001-17  
 ANÍBAL ALBUQUERQUE PEREIRA  
 CREA/CE Nº CE9580/D  
 ENG. CIVIL RESP. TÉCNICO





CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE.  
 EMPRESA: FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE E DA LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -CE.  
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1101.01/2023  
 FONTE SEINFRA -CE 27.1 COM DESONERAÇÃO - ENCARGOS HORISTA: 83,85% - MENSALISTA: 47,76% - BDI; 25,71%

COMPOSIÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS		
CÓD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>10,15</b>

EUSÉBIO/CE, 23 DE JANEIRO DE 2023.

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ/ME Nº: 07.794.738/0001-17  
 FRANCISCONILIO MAGALHÃES FILHO  
 C.E.P. Nº 619.404.003-59  
 TITULAR

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP  
 Rua B, nº 205, Qd. 4, L. 33, Encantado, Município de Morrinhos no Estado do Ceará  
 CEP: 61.768-008 / CNPJ/ME: 07.794.738/0001-17 Fone: (85) 3268.4349 / (35) 3900-0167 E-mail: fariasmagalhaesconstru@gmail.com

FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ/ME Nº: 07.794.738/0001-17  
 ANIBAL MACHADO PEREIRA  
 CREA/CE Nº CE9584-D  
 ENG. CIVIL RESP. TÉCNICO