

CARTA PROPOSTA

Handwritten initials and a number '2' in blue ink.

Nova russas, 06 de fevereiro de 2024.

À
Prefeitura Municipal de Morrinhos
Comissão Permanente de Licitação
Morrinhos/CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº2812.03/2023/2024

Prezados Senhores,


Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº2812.03/2023/2024**, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS- CE, CONFORME CONVENIO Nº 026/2019/CIDADES, conforme projeto e orçamento em anexo, pelo preço global de **R\$ 326.900,42** (um milhão, vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos) com prazo de execução de até **180 (Cento e Oitenta)** dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Ivan Rodrigues de Sousa, Carteira de identidade nº99002343877 expedida em 03/06/2022, Órgão Expedidor SSPDC, e CPF nº936.667.803-34, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,



Francisco Ivan Rodrigues de Sousa
CPF:936.667.803-34
Sócio Administrador



Amilton Albuquerque Pontes
CREA. 11 158
ENGENHEIRO CIVIL





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA :	06/02/2024	BDI :	26,85%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	FONTE	CAEMA	VERSÃO	2019/12
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	CAGEPA	2020/12	HOBA	116,68%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE	DEOSP	2014	COM DESONERAÇÃO	93,90%
		DER-IMG	2022/04	COM DESONERAÇÃO	-
		INSDPONIVE	2023/06 - Rio Branco	115,90%	-
		NOVACAP	2019/11	COM DESONERAÇÃO	-
		SEINFRA	028.1	COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SICRO 2	2016/11	COM DESONERAÇÃO	86,74%
		SICRO NOVO	2023/10	COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI	2023/12	COM DESONERAÇÃO	85,06%
		SMOP EDIF	2019/07	COM DESONERAÇÃO	87,59%
		SMOP ILLUM	2019/07	COM DESONERAÇÃO	86,12%
		SMOP INFRA	2019/07	COM DESONERAÇÃO	86,12%
		Composições		PROPRRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA -5000 M2)	SEINFRA	HA	0,49	R\$ 417,36	R\$ 529,42	R\$ 204,51	R\$ 259,42
2	MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	4.837,22	R\$ 2,37	R\$ 3,01	R\$ 11.464,21	R\$ 14.560,03
3	OBRAS DE DRENAGEM								
3.1	MEIO FIO								
3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.114,39	R\$ 23,48	R\$ 29,78	R\$ 26.165,88	R\$ 33.186,53
3.2	SARJETA								
3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	72,39	R\$ 44,05	R\$ 55,88	R\$ 3.188,78	R\$ 4.045,15
3.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	72,39	R\$ 409,35	R\$ 519,26	R\$ 29.632,85	R\$ 37.589,23
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.592,83	R\$ 39,34	R\$ 49,90	R\$ 180.681,93	R\$ 229.182,22
5	SERVIÇOS FINAIS								
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5.648,84	R\$ 1,13	R\$ 1,43	R\$ 6.383,19	R\$ 8.077,84
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 89.179,07		
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 257.721,35		
						VALOR TOTAL:	R\$ 326.900,42		



Francisco Wm Rodrigues de Sousa
CPF: 036.667.803-34
Sócio Administrador

2

Arnilton Albuquerque Pontes
CREA. 11 156
ENGENHEIRO CIVIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA : 06/02/2024		BDI : 26,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	CAEMA	2019/12	116,88%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE	CAGEPA	2020/12	-	-	04/2021
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
		INSDIPONÍV	2023/05 - Rio Branco	115,90%	-	06/2023
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
		SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2024
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	01/2024
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	08/2021
		SMOP	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	08/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.1. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	1,71829183	R\$ 67,4100	R\$ 115,8301
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	3,43658366	R\$ 0,9400	R\$ 3,2304
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	3,43658366	R\$ 1,8600	R\$ 6,3920
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 125,4525

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,43658366	R\$ 19,1000	R\$ 65,6387
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,43658366	R\$ 26,4400	R\$ 90,8633
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,29572956	R\$ 31,5200	R\$ 135,4014
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 291,9034

					VALOR:	R\$ 417,36
--	--	--	--	--	---------------	-------------------

2.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00109012	R\$ 61,3000	R\$ 0,0668
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00386494	R\$ 176,1500	R\$ 0,6808
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00213069	R\$ 81,2200	R\$ 0,1731
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00034685	R\$ 202,9000	R\$ 0,0704
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00163517	R\$ 71,1600	R\$ 0,1164
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00084235	R\$ 188,6700	R\$ 0,1589
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00037163	R\$ 3,9200	R\$ 0,0015
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00210591	R\$ 5,5100	R\$ 0,0116
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 104,1300	R\$ 0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00247752	R\$ 252,9700	R\$ 0,6267
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00037163	R\$ 34,0200	R\$ 0,0126
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00210591	R\$ 104,1600	R\$ 0,2194
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,1382

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01238763	R\$ 18,4600	R\$ 0,2287
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,2287

					VALOR:	R\$ 2,37
--	--	--	--	--	---------------	-----------------

3.1.1. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA : 06/02/2024	BDI : 28,85%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		INSDIPONÍV	2023/06 - Rio Branco
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MEB
			REF.

12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,5200	R\$ 3,5200
					TOTAL Material:	R\$ 3,5200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13162600	R\$ 24,1600	R\$ 3,1801	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,22095559	R\$ 18,4600	R\$ 4,0788	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,2589

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,21937669	R\$ 5,1900	R\$ 1,1386	
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,02983523	R\$ 361,5600	R\$ 10,7872	
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03246776	R\$ 4,0000	R\$ 0,1299	
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01316260	R\$ 48,9200	R\$ 0,6439	
					TOTAL Serviço:	R\$ 12,6996
					VALOR:	R\$ 23,48

3.2.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,38624052	R\$ 18,4600	R\$ 44,0500	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 44,0500
					VALOR:	R\$ 44,05

3.2.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 66,9500	R\$ 52,0871	
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 80,5000	R\$ 77,7469	
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,5700	R\$ 125,4000	
					TOTAL Material:	R\$ 255,2340
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,34840221	R\$ 18,4600	R\$ 154,1115	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 154,1115
					VALOR:	R\$ 409,35

4.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,04143468	R\$ 26,4200	R\$ 1,0947
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00828693	R\$ 96,2300	R\$ 0,7975



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA : 06/02/2024	BDI : 28,85%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		INSDIPONIV	2023/06 - Rio Branco
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			RECE
			12/2019
			04/2021
			02/2014
			07/2022
			06/2023
			01/2020
			10/2023
			03/2017
			01/2024
			01/2024
			08/2021
			08/2021
			08/2021
			0,00%
			0,00%



TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 1,8922
----------------------------------	------------

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 56,0700	R\$ 8,4105
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 90,7100	R\$ 13,6065
TOTAL Material:					R\$ 22,0170


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25062315	R\$ 24,1600	R\$ 6,0551
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50762991	R\$ 18,4600	R\$ 9,3708
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,4259

VALOR:	R\$ 39,34
---------------	------------------

5.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06121343	R\$ 18,4600	R\$ 1,1300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,1300

VALOR:	R\$ 1,13
---------------	-----------------


 Francisco Ivan Rodrigues de Sousa
 CPF: 936.667.803-34
 Sócio Administrador



 Amilton Albuquerque Pontes
 CREA. 11 158
 ENGENHEIRO CIVIL



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	DATA : 06/02/2024	BDI : 28,85%	REF: 12/2019
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	FORTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE	CAEMA	2019/12	116,68%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE	CAGEPA	2020/12	-
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
		INSDIPONIV	2023/06 - Rio Branco	115,90%
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
		SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%
		SMOP	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%
		Composição	PROPRIA	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%


 Francisco Ivan Rodrigues de Sousa
 CPF: 936.667.803-34
 Sócio Administrador


 Amilton Albuquerque Pontes
 CREA. 11 158
 ENGENHEIRO CIVIL