

Tianguá-CE, 26 de outubro de 2022

REF.: Tomada de Preços nº 1010.02/2022

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DA BRINQUEDOCRECHE NO CEI MARIA CREUZA VASCONCELOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE.

**PLANILHA ORÇAMENTARIA:**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>6.518,44</b>
1.1	COMP01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	MÊS	2,00	1.958,33	544,42	2.502,75	5.005,50
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	85,20	3,89	1,08	4,97	423,44
1.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	3,00	148,23	41,21	189,44	568,32
1.4	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	101,20	4,03	1,12	5,15	521,18
<b>2</b>	<b>ESCAVAÇÕES, FUNDAÇÕES, PILARES E VIGAS</b>								<b>42.673,24</b>
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	10,27	41,21	11,46	52,67	540,92
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	18,62	26,43	7,35	33,78	628,98
2.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	1,23	418,37	116,31	534,68	657,66
2.4	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	0,72	539,80	150,06	689,86	496,70
2.5	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	50,47	131,74	36,62	168,36	8.497,13
2.6	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	924,77	13,27	3,69	16,96	15.684,10
2.7	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	10,88	416,06	115,66	531,72	5.785,11
2.8	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	M2	74,46	103,20	28,69	131,89	9.820,53
2.9	C1472	IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA	SEINFRA	M2	29,17	15,08	4,19	19,27	562,11
<b>3</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>								<b>6.259,63</b>
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	79,82	59,18	16,45	75,63	6.036,79
3.2	C3532	MUTIRÃO MISTO - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,14	1.245,46	346,24	1.591,70	222,84
<b>4</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>								<b>22.448,44</b>
<b>4.1</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>								<b>18.197,03</b>
4.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	171,81	6,12	1,70	7,82	1.343,55
4.1.2	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	171,81	29,65	8,24	37,89	6.509,88
4.1.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	136,82	34,24	9,52	43,76	5.987,24
4.1.4	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	30,43	101,36	28,18	129,54	3.941,90
4.1.5	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	30,43	10,66	2,96	13,62	414,46

ANASTACIO PATRICIO PRACIANO PONTES  
PROPRIETARIO  
CPF Nº 956.476.783-00

**PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**  
CNPJ: 15.203.873/0001-79  
RUA DO CAMPO DE AVIAÇÃO, Nº 1555 SALA B SANTO EXPEDITO  
TIANGUÁ-CE 62325-780 FONE: (85) 9.9624-3739  
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE Nº 57466/D

<b>4.2</b>	<b>TETOS</b>								<b>4.251,41</b>
4.2.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	69,23	12,06	3,35	15,41	1.066,83
4.2.2	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	69,23	35,99	10,01	46,00	3.184,58
<b>5</b>	<b>PISOS</b>								<b>15.913,74</b>
5.1	C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	6,03	328,70	91,38	420,08	2.533,08
5.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	60,30	113,59	31,58	145,17	8.753,75
5.3	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	13,29	272,42	75,73	348,15	4.626,91
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>								<b>4.486,30</b>
6.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	2,10	512,98	142,61	655,59	1.376,74
6.2	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	4,34	411,45	114,38	525,83	2.282,10
6.3	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	4,34	149,19	41,47	190,66	827,46
<b>7</b>	<b>COBERTURA</b>								<b>14.213,07</b>
7.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	66,30	86,93	24,17	111,10	7.365,93
7.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	66,30	62,72	17,44	80,16	5.314,61
7.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	6,80	26,32	7,32	33,64	228,75
7.4	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	13,60	26,87	7,47	34,34	467,02
7.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	13,60	11,91	3,31	15,22	206,99
7.6	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA	SEINFRA	M2	15,50	31,79	8,84	40,63	629,77
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES PLUVIAIS</b>								<b>811,20</b>
8.1	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	10,60	49,50	13,76	63,26	670,56
8.2	C1556	JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	1,00	110,05	30,59	140,64	140,64
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>9.199,77</b>
9.1	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	248,83	69,17	318,00	318,00
9.2	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=25mm (3/4")	SEINFRA	M	50,00	15,01	4,17	19,18	959,00
9.3	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=32mm (1")	SEINFRA	M	80,00	22,73	6,32	29,05	2.324,00
9.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	180,00	6,08	1,69	7,77	1.398,60
9.5	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	60,00	7,36	2,05	9,41	564,60
9.6	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	54,00	10,91	3,03	13,94	752,76
9.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	20,50	5,70	26,20	52,40
9.8	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	20,50	5,70	26,20	52,40
9.9	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	20,50	5,70	26,20	26,20
9.10	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	115,88	32,21	148,09	148,09
9.11	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	38,05	10,58	48,63	48,63
9.12	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	26,95	7,49	34,44	34,44
9.13	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	5,00	23,46	6,52	29,98	149,90
9.14	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	2,00	19,08	5,30	24,38	48,76



**ANAPP**  
EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS



9.15	CPS101	LUMINÁRIA DE LED C/ 1 LÂMPADA TUBULAR, 18W, COMPLETA	Composições Próprias	UN	3,00	172,13	47,85	219,98	659,94
9.16	CPS100	LUMINÁRIA DE LED C/ 2 LÂMPADA TUBULAR, 18W, COMPLETA	Composições Próprias	UN	5,00	260,10	72,31	332,41	1.662,05
<b>10</b>	<b>PINTURA INTERNA E EXTERNA</b>								<b>8.752,93</b>
10.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	122,53	11,79	3,28	15,07	1.846,53
10.2	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	60,12	14,99	4,17	19,16	1.151,90
10.3	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	122,53	24,38	6,78	31,16	3.818,03
10.4	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	60,12	25,20	7,01	32,21	1.936,47
<b>11</b>	<b>LIMPEZA</b>								<b>1.184,28</b>
11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	85,20	10,88	3,02	13,90	1.184,28
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>									<b>28.814,73</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>									<b>103.646,31</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>									<b>132.461,04</b>

Tianguá-CE, 26 de outubro de 2022

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES  
PROPRIETÁRIO  
CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME  
CNPJ: 15.203.873/0001-79  
RUA DO CAMPO DE AVIAÇÃO, Nº 1555 SALA B SANTO EXPEDITO  
TIANGUÁ-CE 62325-780 FONE: (85) 9.9624-3739  
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE Nº 57466/D