



PROPOSTA DE PREÇOS

À
Prefeitura Municipal de Morrinhos
ATT: Comissão de Licitação

Aviso de Dispensa Nº 2204.01/2026 - DP - SEDUC

Prezados Senhores,

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA BASE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA BASE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE
PREÇO GLOBAL: R\$ 72.476,63 (Setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos)	

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 160 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Prazo de Execução: Conforme o Edital Condições Gerais da Proposta:

- Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente com a execução dos serviços;
- O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativa à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas;
- O prazo de execução do objeto será o indicado no Cronograma Físico Financeiro, constantes no Projeto Executivo;
- O local de execução do objeto é o mesmo indicado no Projeto Executivo.

Atenciosamente,

27 de Abril de 2026.

R A S SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTOS
LTDA:415790320001
70

Assinado de forma
digital por R A S
SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTOS
LTDA:41579032000170

**RAS SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: 41.579.032/0001-70

FRANCISCO
PHELIPE GOMES
PONTES:040900933
41

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
PHELIPE GOMES
PONTES:04090093341

**FRANCISCO PHELIPE GOMES
PONTES**
ENG. CIVIL CREA Nº 0612270050

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - PROTOCOLO: 2025.04.23-0001

DATA : 27/04/2026 BDI : 25,70%
 VERSÃO 2025 11 HORA MES
 111,36% 63,82%
 CRISE 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 SEINFRA 2025/10 COM DESONERAÇÃO
 SICRO NOVO 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%
 SINAPI

OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
 CLIENTE: SEDE DO MUNICÍPIO
 LOCAL:



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 165,11	R\$ 207,54	R\$ 5.050,74	R\$ 6.349,43
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2					
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	SEINFRA	M2	71,02	R\$ 27,97	R\$ 35,16	R\$ 1.986,43	R\$ 2.497,06
2.1	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	98,95	R\$ 10,44	R\$ 13,12	R\$ 1.033,04	R\$ 1.298,22
2.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	0,50	R\$ 34,94	R\$ 43,92	R\$ 17,47	R\$ 21,86
2.3	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGOS	SEINFRA	M3	2,43	R\$ 62,63	R\$ 78,73	R\$ 152,19	R\$ 191,31
2.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	252,25	R\$ 7,38	R\$ 9,28	R\$ 1.861,61	R\$ 2.340,88
2.5	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2					
3		ALVENARIAS	SINAPI	M2	0,50	R\$ 167,42	R\$ 210,45	R\$ 83,71	R\$ 105,23
3.1	103350	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2					
4		REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	62,91	R\$ 7,14	R\$ 8,97	R\$ 449,18	R\$ 564,30
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	63,50	R\$ 45,98	R\$ 57,81	R\$ 2.920,37	R\$ 3.670,94
4.2	C3123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	37,04	R\$ 14,10	R\$ 17,72	R\$ 522,26	R\$ 656,35
4.3	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	37,04	R\$ 38,32	R\$ 48,17	R\$ 1.419,37	R\$ 1.784,22
4.4	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M	103,17	R\$ 9,05	R\$ 11,38	R\$ 933,69	R\$ 1.174,07
4.5	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M3	1,33	R\$ 444,48	R\$ 558,71	R\$ 591,16	R\$ 743,08
5		PISO	SINAPI	M3					
5.1	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3					
6		IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	M2	61,91	R\$ 35,64	R\$ 44,80	R\$ 2.206,47	R\$ 2.773,57
6.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2					
7		ESQUADRIAS	SEINFRA	M3	0,03	R\$ 1.694,34	R\$ 2.117,22	R\$ 50,53	R\$ 63,52
7.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3					
7.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATEITE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_17/2024	SINAPI	M2	0,75	R\$ 247,19	R\$ 310,72	R\$ 185,39	R\$ 233,04
7.3	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,75	R\$ 257,81	R\$ 324,07	R\$ 193,36	R\$ 243,05
7.4	S98751S	Soldas de topo em chapal/perfil/tubo de aço chanfrado, espessura=1/2", af_06/2018	ORSE	m	13,20	R\$ 158,96	R\$ 199,81	R\$ 2.098,27	R\$ 2.637,49

COA
 R\$ 233,04
 R\$ 243,05
 R\$ 1.637,49
 R\$ 2.098,27



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - PROTOCOLO: 2026.04.23-0001

DATA: 27/04/2026 BDI: 25,70%

VERSÃO: 2025/11
 FONTE: ORSE 111,35% HORA: 69,82% MES:
 SEINFRA 028,1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 SICRO NOVO 2025/10 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 63,50%

OBRA: MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.5	S12773	Tranca de ferro - modelo 1, tipo 2 - para porta em grade de ferro, em barra chata ferro 2" x 1/4" e barra aço, refonida 3/4"	ORSE	un	2,00	R\$ 476,84	R\$ 599,39	R\$ 953,68	R\$ 1.198,78
8	PINTURA							R\$ 20.363,97	R\$ 25.599,33
8.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	853,10	R\$ 4,00	R\$ 5,03	R\$ 3.412,40	R\$ 4.291,09
8.2	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	37,04	R\$ 4,96	R\$ 6,23	R\$ 183,72	R\$ 230,76
8.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	853,10	R\$ 12,45	R\$ 15,65	R\$ 10.621,10	R\$ 13.351,02
8.4	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	37,04	R\$ 14,83	R\$ 18,64	R\$ 549,30	R\$ 690,43
8.5	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	SINAPI	M2	64,20	R\$ 9,55	R\$ 12,00	R\$ 613,11	R\$ 770,40
8.6	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020. PE	SINAPI	M2	64,20	R\$ 50,68	R\$ 63,58	R\$ 3.247,24	R\$ 4.081,84
8.7	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	42,42	R\$ 17,34	R\$ 21,80	R\$ 735,56	R\$ 924,76
8.8	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	42,42	R\$ 23,61	R\$ 29,68	R\$ 1.001,54	R\$ 1.259,03
9	COBERTA							R\$ 16.741,31	R\$ 21.042,37
9.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	56,82	R\$ 100,29	R\$ 126,06	R\$ 5.698,48	R\$ 7.162,73
9.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	142,04	R\$ 50,60	R\$ 63,60	R\$ 7.187,22	R\$ 9.033,74
9.3	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	182,04	R\$ 21,18	R\$ 26,62	R\$ 3.855,61	R\$ 4.845,90
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 1.094,74	R\$ 1.376,10
10.1	C4448	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 107,32	R\$ 134,90	R\$ 643,92	R\$ 809,40
10.2	89865	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	6,00	R\$ 17,22	R\$ 21,65	R\$ 103,32	R\$ 129,90
10.3	99250	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS IMACIOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 173,75	R\$ 218,40	R\$ 347,50	R\$ 436,80
11	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 1.303,93	R\$ 1.639,14
11.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	142,04	R\$ 9,18	R\$ 11,54	R\$ 1.303,93	R\$ 1.639,14
						VALOR BDI TOTAL:		R\$ 14.819,17	
						VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 57.651,46	
						VALOR TOTAL:		R\$ 72.476,63	

Fls. 004
 Rubrica
 CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
 Página: 2